

**Lucrări de reparație a sălii de sport, din
satul Corbu, r-ul Dondușeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 359 466,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	331,00	59,92 56,92	19 834,58 18 841,58
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	331,00	20,98 5,95	6 942,73 1 968,52
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	331,00	206,89 96,00	68 481,85 31 777,59
4	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	84,00	261,01 106,20	21 924,61 8 920,80
5	RpCJ07A	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind	m	252,00	38,86 37,38	9 793,68 9 420,36

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil)				
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134,00	177,49 144,43	23 783,12 19 353,89
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	760,00	19,43 10,20	14 763,15 7 748,35
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	760,00	62,52 46,73	47 518,24 35 513,28
9	RpCS15B	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri din panouri de gard EURO din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, Panou: H=2.0 m, L=2.5 m, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,5 m interax	m	142,00	271,48 64,57	38 549,89 9 168,88

		Total	lei	251 591,85
		CNAM	24,00 %	34 251,18
		Cheltuieli de transport	2,00 %	2 080,22
		Cheltuieli de regie	2,00 %	5 758,47
		Beneficiu de deviz	2,00 %	5 873,63
		Total	100,00 +	299 555,35
		TVA	20,00 %	59 911,07
		359 466,42		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		142 713,26		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)