

# Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni,r-ul Falesti

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7 Casei de Cultura.Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

Valoarea de deviz 5 993 234,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Perete</b>				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE15, p.1)	m3	1,20	1 086,43 214,49	1 303,72 257,39
		<i>Total</i>	lei			1 303,72
		<b>Total Capitolul 1. Perete Inclusiv salariu</b>				<b>1 303,72 257,39</b>
		<b>2. Capitolul 2. Acoperis</b>				
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	1 615,50	23,82 14,42	38 484,94 23 287,44
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	1 615,50	186,24 66,31	300 870,32 107 122,19
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150mm	m	130,80	207,64 17,30	27 159,13 2 262,58
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150mm	m	180,30	235,59 20,18	42 477,18 3 638,63
6	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	107,80	26,86	2 894,99

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada)			12,11	1 305,31
7	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis)	kg	619,10	26,86 12,11	16 626,05 7 496,43
8	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,62	211,56 137,82	131,17 85,45
9	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,62	464,66 220,23	288,09 136,54
		<i>Total</i>	lei			428 931,87
		<b>Total Capitolul 2. Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>428 931,87 145 334,57</b>
		<b>3. Capitolul 3. Perete despartitor</b>				
10	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE17)	100 m2	0,16	32 087,94 9 811,94	5 134,07 1 569,91
		<i>Total</i>	lei			5 134,07
		<b>Total Capitolul 3. Perete despartitor Inclusiv salariu</b>				<b>5 134,07 1 569,91</b>
		<b>4. Capitolul 4. Ferestri (PE28)</b>				
11	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-2)	m2	35,64	1 416,74 81,48	50 492,46 2 903,93
12	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1, F-3)	m2	92,37	1 393,33 59,01	128 702,22 5 450,66
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m	56,50	118,19 20,76	6 677,88 1 172,80

1	2	3	4	5	6	7
		usi (PVC)				
		<i>Total</i>	lei			185 872,56
		<b>Total Capitolul 4. Ferestri (PE28) Inclusiv salariu</b>				<b>185 872,56 9 527,39</b>
		<b>5. Capitolul 5. Usi (PE27,28)</b>				
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC ,U3, U7)	m2	61,60	<u>1 687,50</u> 46,70	<u>103 949,98</u> 2 877,00
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC ,U1, U2 ,U4, U5 ,U6)	m2	61,01	<u>1 647,29</u> 52,47	<u>100 500,91</u> 3 201,22
16	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (PVC ,U8)	m2	7,75	<u>1 722,70</u> 44,98	<u>13 350,90</u> 348,56
		<i>Total</i>	lei			217 801,79
		<b>Total Capitolul 5. Usi (PE27,28) Inclusiv salariu</b>				<b>217 801,79 6 426,78</b>
		<b>6. Capitolul 6. Pardoseli</b>				
		<b>6.1. Capitolul 6.1. Subsol</b>				
		<b>6.1.1. Capitolul 6.1.1. Tip P</b>				
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,965	<u>454,42</u> 51,89	<u>2 256,18</u> 257,62
18	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	12,10	<u>143,80</u> 60,54	<u>1 739,94</u> 732,57

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5)				
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5)	m2	87,20	135,16 51,89	11 786,30 4 525,16
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (8 AI 150x150)	kg	510,40	15,26 1,73	7 791,09 882,89
21	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic cu bitum 2 strat)	m2	99,30	11,52 4,61	1 143,82 458,05
22	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent	m2	99,30	291,70 187,39	28 965,39 18 608,32
		<i>Total</i>	lei			53 682,72
		<b>Total Capitolul 6.1.1. Tip P Inclusiv salariu</b>				<b>53 682,72 25 464,61</b>
		<i>Total</i>	lei			53 682,72
		<b>Total Capitolul 6.1. Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>53 682,72 25 464,61</b>
		<b>6.2. Capitolul 6.2. Parter</b>				
		<b>6.2.1. Capitolul 6.2.1. Tip P1</b>				
23	RCsK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mici de 16 mp	m2	27,80	147,80 143,00	4 108,89 3 975,31
24	RCsK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	187,30	130,50 125,70	24 443,28 23 543,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 552,17
		<b>Total Capitolul 6.2.1. Tip P1 Inclusiv salariu</b>				<b>28 552,17 27 518,70</b>
		<b>6.2.2. Capitolul 6.2.2. Tip 2</b>				
25	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	48,40	143,81 60,54	6 960,55 2 930,28
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	117,20	135,16 51,89	15 841,22 6 081,98
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2	-165,60	18,58 1,15	-3 076,72 -190,97
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6 AI 150x150)	kg	478,58	15,26 1,73	7 305,44 827,88
29	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	165,60	140,50 9,23	23 266,27 1 527,76
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,60	19,55 11,53	3 236,98 1 909,70
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	165,60	72,77	12 051,17

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2cm)			40,36	6 683,95
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-165,60	24,53 13,84	-4 062,00 -2 291,64
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 33, gr.12mm)	m2	48,40	270,29 89,37	13 081,91 4 325,66
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33, gr.12mm)	m2	117,20	254,61 74,96	29 840,40 8 785,07
		<i>Total</i>	lei			104 445,22
		<b>Total Capitolul 6.2.2. Tip 2 Inklusiv salariu</b>				<b>104 445,22</b>
		<b>6.2.3. Capitolul 6.2.3. Tip P3</b>				<b>30 589,67</b>
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B12,5, gr.5 cm)	m2	390,80	155,66 51,89	60 833,62 20 280,17
36	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B12,5)	m2	-390,80	43,88 2,88	-17 149,88 -1 126,68
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6 AI 150x150)	kg	1 129,41	15,26 1,73	17 240,28 1 953,64

1	2	3	4	5	6	7
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	390,80	135,16 51,89	52 822,09 20 280,17
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2	-390,80	18,58 1,15	-7 260,02 -450,67
40	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x28(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	390,80	379,04 75,53	148 127,61 29 518,93
41	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	82,10	55,74 40,36	4 576,01 3 313,72
42	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	390,80	44,29 31,71	17 307,95 12 393,44
		<i>Total</i>	lei			276 497,66
		<b>Total Capitolul 6.2.3. Tip P3 Inclusiv salariu</b>				<b>276 497,66 86 162,72</b>
		<b>6.2.4. Capitolul 6.2.4. Tip P4</b>				
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6 AI 150x150)	kg	513,84	15,26 1,73	7 843,57 888,83
44	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	117,80	135,16	15 921,92

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)			51,89	6 113,11
45	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2	-177,80	18,58 1,15	-3 303,29 -205,04
46	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x28(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	177,80	379,03 75,53	67 391,54 13 430,05
47	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	41,00	55,74 40,36	2 285,22 1 654,85
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	177,80	44,29 31,71	7 874,50 5 638,57
		<i>Total</i>	lei			98 013,46
		<b>Total Capitolul 6.2.4. Tip P4 Inclusiv salariu</b>				<b>98 013,46 27 520,37</b>
		<i>Total</i>	lei			507 508,51
		<b>Total Capitolul 6.2. Parter Inclusiv salariu</b>				<b>507 508,51 171 791,46</b>
		<b>6.3. Capitolul 6.3. Etaj</b>				
		<b>6.3.1. Capitolul 6.3.1. Tip P1</b>				



1	2	3	4	5	6	7
49	RCsK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	16,20	130,50 125,70	2 114,18 2 036,32
		<i>Total</i>	lei			2 114,18
		<b>Total Capitolul 6.3.1. Tip P1 Inklusiv salariu</b>				<b>2 114,18 2 036,32</b>
		<b>6.3.2. Capitolul 6.3.2. Tip P5</b>				
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6 AI 150x150)	kg	881,74	15,26 1,73	13 459,61 1 525,28
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	36,40	143,81 60,54	5 234,79 2 203,76
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	268,70	135,16 51,89	36 318,76 13 943,91
53	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	305,10	140,49 9,23	42 863,07 2 814,73
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,10	19,55 11,53	5 963,79 3 518,41
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2cm)	m2	305,10	72,77 40,36	22 203,02 12 314,45
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	-305,10	24,53 13,84	-7 483,87 -4 222,09

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 33, gr.12mm)	m2	36,40	270,29 89,37	9 838,45 3 253,18
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33, gr.12mm)	m2	268,70	254,61 74,96	68 413,77 20 141,22
		<i>Total</i>	lei			196 811,39
		<b>Total Capitolul 6.3.2. Tip P5 Inclusiv salariu</b>				<b>196 811,39 55 492,85</b>
		<b>6.3.3. Capitolul 6.3.3. Tip P6</b>				
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6 AI 150x150)	kg	117,33	15,26 1,73	1 790,93 202,97
60	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	40,60	140,52 9,23	5 705,07 374,56
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,60	19,55 11,53	793,61 468,20
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2cm)	m2	40,60	72,77 40,36	2 954,53 1 638,70

1	2	3	4	5	6	7
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-40,60	24,53 13,84	-995,80 -561,84
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (antiderapanta)gr.10mm)	m2	18,80	357,21 167,21	6 715,46 3 143,62
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (antiderapanta)gr.10mm)	m2	21,80	334,14 144,15	7 284,29 3 142,47
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,50	46,99 28,83	1 433,06 879,31
		<i>Total</i>	lei			25 681,15
		<b>Total Capitolul 6.3.3. Tip P6 Inclusiv salariu</b>				<b>25 681,15 9 287,99</b>
		<b>6.3.4. Capitolul 6.3.4. Tip P7</b>				
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00	19,55 11,53	293,20 172,98
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5cm)	m2	15,00	72,77 40,36	1 091,59 605,43
69	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	15,00	49,06 27,68	735,89 415,15
70	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	15,00	140,49 9,23	2 107,34 138,38

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 strat-uri)				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1cm)	m2	15,00	72,77 40,36	1 091,59 605,43
72	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-15,00	49,06 27,68	-735,89 -415,15
73	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (antiderapanta)gr.10mm)	m2	15,00	367,60 167,21	5 513,93 2 508,21
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,10	46,99 28,83	615,53 377,67
		<i>Total</i>	lei			10 713,18
		<b>Total Capitolul 6.3.4. Tip P7 Inclusiv salariu</b>				<b>10 713,18 4 408,10</b>
		<i>Total</i>	lei			235 319,90
		<b>Total Capitolul 6.3. Etaj Inclusiv salariu</b>				<b>235 319,90 71 225,26</b>
		<b>6.4. Capitolul 6.4. Cerdac</b>				
75	CF60E	Placarea suprafetelor cu doua strat-uri de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane,	m2	1 051,30	239,66 144,96	251 956,39 152 393,53

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistent la foc)				
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	1 051,30	23,82 14,42	25 044,40 15 154,49
77	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala Y=35 kg/m3, gr.150mm)	m2	1 051,30	111,23 9,80	116 938,41 10 305,05
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	1 051,30	23,82 14,42	25 044,40 15 154,49
79	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	46,24	32,49 14,70	1 502,39 679,93
80	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,30	267,86 49,01	348,22 63,71
81	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,30	50,72 9,80	65,94 12,74
		<i>Total</i>	lei			420 900,15
		<b>Total Capitolul 6.4. Cerdac Inclusiv salariu</b>				<b>420 900,15 193 763,94</b>
		<i>Total</i>	lei			1 217 411,28
		<b>Total Capitolul 6. Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 217 411,28 462 245,27</b>
		<b>7. Capitolul 7. Finisaj interior</b>				
		<b>7.1. Capitolul 7.1.Subsol</b>				
		<b>7.1.1. Capitolul 7.1.1.Tavan</b>				
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	87,20	105,03 88,22	9 158,50 7 692,77

1	2	3	4	5	6	7
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,20	3,78 1,73	329,60 150,84
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire emulsionata imbunatatita)	m2	87,20	44,09 31,71	3 845,00 2 765,37
85	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	87,20	49,60 34,60	4 325,07 3 016,77
		<i>Total</i>	lei			17 658,17
		<b>Total Capitolul 7.1.1.Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>17 658,17 13 625,75</b>
		<b>7.1.2. Capitolul 7.1.2.Perete</b>				
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5 Bp-1 pas 100x100)	kg	250,30	19,16 2,59	4 795,67 649,48
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (PE15, p.1.2)	m2	86,30	81,47 69,19	7 030,58 5 971,27
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	256,30	87,14 70,35	22 333,09 18 029,47
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	256,30	37,63 31,71	9 645,38 8 128,05
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	256,30	3,78 1,73	968,77 443,35

1	2	3	4	5	6	7
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire emulsionata imbunatatita)	m2	256,30	44,09 31,71	11 301,30 8 128,04
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	256,30	50,39 43,24	12 915,97 11 083,69
		<i>Total</i>	lei			68 990,76
		<b>Total Capitolul 7.1.2.Perete Inklusiv salariu</b>				<b>68 990,76 52 433,35</b>
		<i>Total</i>	lei			86 648,93
		<b>Total Capitolul 7.1.Subsol Inklusiv salariu</b>				<b>86 648,93 66 059,10</b>
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Parter</b>				
		<b>7.2.1. Capitolul 7.2.1. Tavan</b>				
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	957,10	105,03 88,22	100 522,91 84 435,17
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	957,10	3,78 1,73	3 617,65 1 655,59
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire pe baza de silicon)	m2	957,10	44,09 31,71	42 202,38 30 352,51
96	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	542,30	49,55 34,60	26 872,80 18 761,41
		<i>Total</i>	lei			173 215,74
		<b>Total Capitolul 7.2.1. Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>173 215,74 135 204,68</b>
		<b>7.2.2. Capitolul 7.2.2.Perete</b>				

1	2	3	4	5	6	7
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 473,90	87,14 70,35	128 430,54 103 681,79
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 473,90	37,63 31,71	55 467,50 46 741,79
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 473,90	3,78 1,73	5 571,05 2 549,55
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire pe baza de silicon)	m2	1 473,90	44,09 31,71	64 990,17 46 741,79
101	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	811,40	50,38 43,24	40 877,04 35 088,99
		<i>Total</i>	lei			295 336,30
		<b>Total Capitolul 7.2.2.Perete Inklusiv salariu</b>				<b>295 336,30 234 803,91</b>
		<i>Total</i>	lei			468 552,04
		<b>Total Capitolul 7.2. Parter Inklusiv salariu</b>				<b>468 552,04 370 008,59</b>
		<b>7.3. Capitolul 7.3. Etaj</b>				
		<b>7.3.1. Capitolul 7.3.1. Tavan</b>				
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	363,50	105,03 88,22	38 177,90 32 067,90
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	363,50	3,78 1,73	1 373,96 628,78
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	363,50	44,09 31,71	16 028,19 11 527,68



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsire pe baza de silicon)				
		<i>Total</i>	lei			55 580,05
		<b>Total Capitolul 7.3.1. Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>55 580,05</b> <b>44 224,36</b>
		<b>7.3.2. Capitolul 7.3.2.Perete</b>				
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	918,40	87,14 70,35	80 026,21 64 605,03
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	918,40	37,63 31,71	34 562,27 29 125,21
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	918,40	3,78 1,73	3 471,37 1 588,65
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire pe baza de silicon)	m2	918,40	44,09 31,71	40 495,95 29 125,22
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,70	289,37 141,27	6 857,97 3 348,03
		<i>Total</i>	lei			165 413,77
		<b>Total Capitolul 7.3.2.Perete Inklusiv salariu</b>				<b>165 413,77</b> <b>127 792,14</b>
		<i>Total</i>	lei			220 993,82
		<b>Total Capitolul 7.3. Etaj Inklusiv salariu</b>				<b>220 993,82</b> <b>172 016,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			776 194,79
		<b>Total Capitolul 7. Finisaj interior Inclusiv salariu</b>				<b>776 194,79 608 084,19</b>
		<b>8. Capitolul 8. Finisaj exterior.  8.1. Capitolul 8.1. Finisarea peretilor (PE31)</b>				
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120 kg/m <sup>3</sup> , gr.100mm, cornier din aluminiu = 288,90m)	m2	1 137,30	339,51 133,19	386 126,89 151 482,22
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv, gr.3-4 mm)	m2	1 137,30	87,14 70,35	99 100,40 80 003,60
112	CF51B k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (adeziv)	m2	1 137,30	25,80 20,76	29 346,80 23 607,62
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 137,30	12,55 6,92	14 269,36 7 869,21
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 137,30	117,65 70,35	133 797,94 80 003,60
115	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 470,00	50,38 43,24	74 062,72 63 570,15
116		Detalii Fatada 1...6 (PE25,26)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	IzF55B	Termoizolarea exterioara	m2	34,84	224,58	7 824,54

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Element 1)			99,06	3 451,24
118		Element 1	m	174,20	10,00 0,00	1 742,00 0,00
119	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Element 2)	m2	60,17	224,59 99,06	13 513,28 5 960,43
120		Element 2	m	401,10	11,00 0,00	4 412,10 0,00
121	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistirol expandat gr.50mm)	m2	60,17	224,59 99,06	13 513,28 5 960,43
		<i>Total</i>	lei			777 709,31
		<b>Total Capitolul 8.1. Finisarea peretilor (PE31) Inclusiv salariu</b>				<b>777 709,31 421 908,50</b>
		<b>8.2. Capitolul 8.2. Grafurile exterioare - ferestre si usi (PE31)</b>				
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,60	122,83 98,02	10 268,41 8 194,64
123	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala(vata minerala Y=120 kg/m3, gr.30mm,cornier din aluminiu = 418,50m)	m2	83,60	304,50 168,54	25 456,03 14 089,92
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton	m2	83,60	4,73 1,73	395,62 144,61

1	2	3	4	5	6	7
		LUX")				
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	83,60	46,09 31,71	3 853,46 2 651,21
126	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир.300мм)	m	56,50	118,59 23,06	6 700,39 1 303,11
		<i>Total</i>	lei			46 673,91
		<b>Total Capitolul 8.2. Grafurile exterioare - ferestre si usi (PE31) Inklusiv salariu</b>				<b>46 673,91 26 383,49</b>
		<b>8.3. Capitolul 8.3 Soclu</b>				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")	m2	204,60	3,78 1,73	773,35 353,92
128	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (8 AIII pas 150x150)	kg	1 051,64	16,13 2,59	16 962,65 2 728,71
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	204,60	138,43 98,02	28 322,08 20 055,30
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala)	m2	204,60	289,37 141,27	59 204,31 28 903,23
		<i>Total</i>	lei			105 262,39
		<b>Total Capitolul 8.3 Soclu Inklusiv salariu</b>				<b>105 262,39 52 041,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			929 645,61
		<b>Total Capitolul 8. Finisaj exterior. Inclusiv salariu</b>				<b>929 645,61 500 333,15</b>
		<b>9. Capitolul 9. Alte lucrari.</b>				
		<b>9.1. Capitolul 9.1. Pereu</b>				
131	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2	1,44	1 933,35 392,65	2 784,03 565,41
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Bp-1 pas 100x100)	kg	402,92	18,29 1,73	7 371,42 696,99
133	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3	16,55	1 363,21 259,47	22 561,11 4 294,29
		<i>Total</i>	lei			32 716,56
		<b>Total Capitolul 9.1. Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>32 716,56 5 556,69</b>
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Scara SC1...SC6,SC8</b>				
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (8AI 150x150)	kg	1 058,40	18,29 1,73	19 363,20 1 830,82
135	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	14,07	1 363,23 259,47	19 180,67 3 650,74
136	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	136,30	329,93 144,15	44 969,85 19 647,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83 513,72
		<b>Total Capitolul 9.2. Scara SC1...SC6,SC8 Inklusiv salariu</b>				<b>83 513,72 25 129,20</b>
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Rampa R1, Scara SC7+Rampa R2</b>				
137	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	13,70	223,72 223,72	3 064,97 3 064,97
138	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	5,90	64,58 64,58	381,03 381,02
139	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,05	496,83 57,11	521,67 59,97
140	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	10,20	1 346,38 221,99	13 733,12 2 264,31
141	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,20	96,94 69,19	4 381,86 3 127,47
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (8AI 150x150)	kg	129,00	18,29 1,73	2 359,92 223,14
143	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie	m2	22,30	308,49 144,15	6 879,24 3 214,54

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			31 321,81
		<b>Total Capitolul 9.3. Rampa R1, Scara SC7+Rampa R2 Inclusiv salariu</b>				<b>31 321,81 12 335,42</b>
		<b>9.4. Capitolul 9.4. Bariera B1 si B2 (PE39)</b>				
144	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,52	$\frac{21\ 057,69}{4\ 901,12}$	$\frac{10\ 950,00}{2\ 548,58}$
145	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,52	$\frac{211,58}{137,83}$	$\frac{110,02}{71,67}$
146	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,52	$\frac{464,63}{220,21}$	$\frac{241,61}{114,51}$
		<i>Total</i>	lei			11 301,63
		<b>Total Capitolul 9.4. Bariera B1 si B2 (PE39) Inclusiv salariu</b>				<b>11 301,63 2 734,76</b>
		<i>Total</i>	lei			158 853,72
		<b>Total Capitolul 9. Alte lucrari. Inclusiv salariu</b>				<b>158 853,72 45 756,07</b>
		Total	lei			3 921 149,41
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			400 395,31

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			210 133,32
		TOTAL				4 531 678,04
		Cheltuieli de regie	7 %			317 217,46
		TOTAL				4 848 895,50
		Beneficiu de deviz	3 %			145 466,86
		TOTAL				4 994 362,36
		TVA	20 %			998 872,47
						<b>5 993 234,83</b>
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>1 779 534,72</b>



Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)