

**Lucrari de reparatie capitala a
coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT
"O. Ghibu", mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT "O. Ghibu", mun.
Chisinau**

Valoarea de deviz 1 589 186,18 lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	82,3000	257,51 67,69	21 192,99 5 571,22
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2	13,7800	68,60 47,08	945,27 648,74
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2	9,6200	69,24 47,69	666,12 458,81
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,0000	12,69	317,31

1	2	3	4	5	6	7
					8,00	200,00
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,7800	21,55 6,15	297,01 84,80
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,7800	22,79 16,92	314,03 233,20
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,7800	3,77 0,92	52,00 12,72
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	13,7800	30,11 16,92	414,97 233,21
		<i>Total</i>	lei			24 199,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				24 199,70 7 442,70
		1.1.2. Pereti				
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,1700	132,00 105,18	22,44 17,88
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	105,9500	7,69 7,69	815,02 815,02
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	205,4300	8,36 8,31	1 716,96 1 706,69
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,4300	3,77 0,92	775,10 189,63
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	205,4300	64,94 36,92	13 340,83 7 585,30
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	86,6300	59,05 37,54	5 115,88 3 252,04

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
15	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,9000	12,69 8,00	328,74 207,21
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,6300	21,55 6,15	1 867,22 533,12
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,6300	22,79 16,92	1 974,28 1 466,08
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,6300	3,77 0,92	326,86 79,97
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	86,6300	30,11 16,92	2 608,74 1 466,08
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	118,8000	395,94 75,39	47 037,51 8 955,92
21	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	63,0000	19,15 16,00	1 206,48 1 008,03
22	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	19,0000	8,41 3,69	159,83 70,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			77 295,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 295,89 27 353,13
		1.1.3. Pardoseli				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	97,7000	13,59 4,31	1 327,53 420,87
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	97,7000	97,16 7,20	9 492,48 703,46
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2	97,7000	108,93 76,93	10 642,67 7 515,58
		<i>Total</i>	lei			21 462,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 462,68 8 639,91
		1.1.4. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,1100	12,92 12,92	130,66 130,66
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	2,2300	1 756,91 24,92	3 917,92 55,58
28	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	1,8900	1 659,33 55,39	3 136,14 104,68

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)				
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	403,12 76,93	806,25 153,85
		<i>Total</i>	lei			7 990,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 990,97 444,77
		1.1.5. Incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	1,5000	4,92 4,92	7,38 7,38
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	2,0000	22,95 20,00	45,90 40,00
32	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000	18,90 6,15	151,23 49,23
		<i>Total</i>	lei			204,51
		Total Incalzire Inclusiv salariu				204,51 96,61
		<i>Total</i>	lei			131 153,75
		Total Blocul claselor V-XII - Hol et. 1 Inclusiv salariu				131 153,75 43 977,12
		1.2. Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
		1.2.1. Tavan				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	19,3000	257,51 67,69	4 969,93 1 306,50
34	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	19,3000	33,17 18,46	640,11 356,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 610,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 610,04 1 662,82
		1.2.2. Scara pardoseli				
35	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg	80,4000	3,54 3,08	284,26 247,40
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,5000	13,59 4,31	278,55 88,31
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	9,0000	97,16 7,20	874,44 64,80
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm) K=2,0000	m2	11,5000	118,11 75,08	1 358,26 863,41
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte si contratrepte din placi gresie portelanata cu suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,5000	352,99 89,23	7 236,31 1 829,28
40	CH06B	Mina curenta din INOX montata pe suport, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (cu rezistenta sporita)	m	13,4000	1 051,23 36,92	14 086,53 494,78
		<i>Total</i>	lei			24 118,35
		Total Scara pardoseli Inclusiv salariu				24 118,35 3 587,98
		1.2.3. Scara partea de jos				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,8000	8,36 8,31	190,56 189,42
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,8000	3,77	86,03

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,92	21,05
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2	22,8000	68,60 47,08	1 564,00 1 073,38
44	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,0000	12,69 8,00	228,47 144,00
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,8000	21,55 6,15	491,43 140,31
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,8000	22,79 16,92	519,61 385,86
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,8000	3,77 0,92	86,03 21,05
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	22,8000	30,11 16,92	686,59 385,86
		<i>Total</i>	lei			3 852,72
		Total Scara partea de jos Inclusiv salariu				3 852,72 2 360,93
		1.2.4. Pereti				
49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	26,1000	7,69 7,69	200,77 200,77
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,0000	8,36 8,31	585,05 581,55
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	3,77 0,92	264,12 64,62
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	70,0000	64,94 36,92	4 545,87 2 584,68

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,9000	59,05 37,54	2 592,49 1 647,98
54	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,0000	12,69 8,00	152,31 96,00
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,9000	21,55 6,15	946,22 270,16
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,9000	22,79 16,92	1 000,46 742,94
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,9000	3,77 0,92	165,63 40,52
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	43,9000	30,11 16,92	1 321,99 742,94
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	26,1000	395,94 75,39	10 333,99 1 967,59
60	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	19,9000	19,15 16,00	381,09 318,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 489,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 489,99 9 258,16
		1.2.5. Timplarie				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2600	12,93 12,93	42,14 42,14
		<i>Total</i>	lei			42,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				42,14 42,14
		<i>Total</i>	lei			56 113,24
		Total Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2 Inclusiv salariu				56 113,24 16 912,03
		1.3. Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1				
		1.3.1. Tavan				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	73,0000	257,51 67,69	18 798,16 4 941,66
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2	12,5000	68,60 47,08	857,46 588,48
64	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2	12,5000	69,24 47,69	865,54 596,17
65	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,0000	12,69 8,00	317,31 200,00
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	12,5000	21,55 6,15	269,43 76,93

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,5000	22,79 16,92	284,87 211,54
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,5000	3,77 0,92	47,17 11,54
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	12,5000	30,11 16,92	376,41 211,54
		<i>Total</i>	lei			21 816,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 816,35 6 837,86
		1.3.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	169,4300	8,36 8,31	1 416,07 1 407,60
71	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0480	30 332,08 5 434,37	1 455,94 260,85
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,4300	3,77 0,92	639,27 156,40
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	169,4300	64,94 36,92	11 002,95 6 256,03
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,3700	59,05 37,54	4 214,72 2 679,19
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	48,0000	12,69	609,25

1	2	3	4	5	6	7
					8,00	384,01
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,3700	21,55 6,15	1 538,31 439,21
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,3700	22,79 16,92	1 626,50 1 207,83
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,3700	3,77 0,92	269,29 65,88
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	71,3700	30,11 16,92	2 149,20 1 207,83
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	98,0600	395,94 75,39	38 825,74 7 392,40
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	70,0000	19,15 16,00	1 340,53 1 120,03
82	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	30,0000	8,41 3,69	252,34 110,77
		<i>Total</i>	lei			65 340,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 340,11 22 688,03
		1.3.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	74,5000	13,59 4,31	1 012,29 320,93
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	74,5000	97,16 7,20	7 238,38 536,41
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2	74,5000	108,93 76,92	8 115,43 5 730,91
		<i>Total</i>	lei			16 366,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 366,10 6 588,25
		1.3.4. Timplarie				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,0200	12,92 12,92	90,72 90,72
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	3,9600	1 756,92 24,92	6 957,40 98,70
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	403,12 76,92	403,12 76,92
		<i>Total</i>	lei			7 451,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 451,24 266,34
		1.3.5. Incalzire				
89	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	2,2000	4,92 4,92	10,83 10,83
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	4,0000	22,95	91,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)			20,00	80,00
91	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,0000	18,90 6,15	302,46 98,46
		<i>Total</i>	lei			405,09
		Total Incalzire Inclusiv salariu				405,09 189,29
		<i>Total</i>	lei			111 378,89
		Total Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1 Inclusiv salariu				111 378,89 36 569,77
		1.4. Blocul claselor primare - Hol clase et. 1 1.4.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	138,0000	257,51 67,69	35 536,24 9 341,77
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	21,8500	68,60 47,08	1 498,85 1 028,66
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2	21,8500	69,24 47,69	1 512,97 1 042,10
95	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	43,7000	12,69 8,00	554,67 349,61
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,8500	21,55 6,15	470,95 134,46
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	21,8500	22,79 16,92	497,96 369,78

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8500	3,77 0,92	82,45 20,17
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	21,8500	30,11 16,92	657,98 369,78
		<i>Total</i>	lei			40 812,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				40 812,07 12 656,33
		1.4.2. Pereti				
100	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,2300	132,04 105,22	30,37 24,20
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	121,7200	7,69 7,69	936,33 936,33
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	237,5700	8,36 8,31	1 985,58 1 973,70
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,5700	3,77 0,92	896,38 219,30
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	237,5700	64,94 36,92	15 428,05 8 772,04
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,3500	59,05 37,54	5 985,17 3 804,62
106	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	106,6000	12,69 8,00	1 353,04 852,82
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	101,3500	21,55 6,15	2 184,51 623,71

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,3500	22,79 16,92	2 309,73 1 715,19
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,3500	3,77 0,92	382,40 93,56
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	101,3500	30,11 16,92	3 052,00 1 715,20
111	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	136,2200	395,94 75,39	53 934,73 10 269,15
112	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	88,2000	19,15 16,00	1 689,07 1 411,24
113	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	42,0000	8,41 3,69	353,28 155,08
		<i>Total</i>	lei			90 520,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 520,64 32 566,14
		1.4.3. Pardoseli				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	140,0000	13,59 4,31	1 902,29 603,09

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	140,0000	97,16 7,20	13 602,34 1 008,03
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2	140,0000	108,93 76,93	15 250,48 10 769,50
		<i>Total</i>	lei			30 755,11
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 755,11 12 380,62
		1.4.4. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,9500	12,92 12,92	102,74 102,74
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	1,6500	1 756,92 24,92	2 898,92 41,12
119	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	403,12 76,92	403,12 76,92
		<i>Total</i>	lei			3 404,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 404,78 220,78
		1.4.5. Incalzire				
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	1,2000	4,93 4,93	5,91 5,91
121	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	3,0000	22,95 20,00	68,85 60,00

1	2	3	4	5	6	7
122	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000	18,90 6,15	226,85 73,85
		<i>Total</i>	lei			301,61
		Total Incalzire Inclusiv salariu				301,61 139,76
		<i>Total</i>	lei			165 794,21
		Total Blocul claselor primare - Hol clase et. 1 Inclusiv salariu				165 794,21 57 963,63
		1.5. Blocul claselor primare - Hol et. 2				
		1.5.1. Tavan				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	156,6000	257,51 67,69	40 325,91 10 600,88
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	24,0000	68,60 47,08	1 646,32 1 129,87
125	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2	24,0000	69,24 47,69	1 661,84 1 144,64
126	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	48,0000	12,69 8,00	609,25 384,01
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,0000	21,55 6,15	517,30 147,70
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	22,79 16,92	546,96 406,17

1	2	3	4	5	6	7
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,0000	3,77 0,92	90,55 22,15
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	24,0000	30,11 16,92	722,72 406,16
		<i>Total</i>	lei			46 120,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				46 120,85 14 241,58
		1.5.2. Pereti				
131	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,2100	132,05 105,24	27,73 22,10
132	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	168,6000	7,69 7,69	1 296,96 1 296,96
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	330,0700	8,36 8,31	2 758,69 2 742,19
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	330,0700	3,77 0,92	1 245,39 304,69
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	330,0700	64,94 36,92	21 435,07 12 187,50
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,7900	59,05 37,54	8 373,32 5 322,71
137	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	124,0000	12,69 8,00	1 573,89 992,02
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,7900	21,55 6,15	3 056,15 872,58

1	2	3	4	5	6	7
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,7900	22,79 16,92	3 231,36 2 399,59
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,7900	3,77 0,92	534,99 130,89
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	141,7900	30,11 16,92	4 269,79 2 399,58
142	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	188,2900	395,94 75,39	74 551,27 14 194,53
143	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	84,4000	19,15 16,00	1 616,29 1 350,43
144	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	28,0000	8,41 3,69	235,52 103,39
		<i>Total</i>	lei			124 206,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				124 206,42 44 319,16
		1.5.3. Timplarie				
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,1000	12,92 12,92	195,14 195,14
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,6800	1 756,92 24,93	2 951,62 41,88

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.				
147	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	4,2800	1 659,33 55,39	7 101,94 237,05
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000	403,12 76,92	1 209,37 230,77
		<i>Total</i>	lei			11 458,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 458,07 704,84
		1.5.4. Incalzire				
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	1,0000	4,92 4,92	4,92 4,92
150	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	2,0000	22,95 20,00	45,90 40,00
151	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000	18,90 6,15	151,23 49,23
		<i>Total</i>	lei			202,05
		Total Incalzire Inclusiv salariu				202,05 94,15
		<i>Total</i>	lei			181 987,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Blocul claselor primare - Hol et. 2 Inclusiv salariu				181 987,39 59 359,73
		1.6. Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2 1.6.1. Tavan				
152	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	20,0000	210,12 61,54	4 202,48 1 230,80
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	8,6000	68,60 47,08	589,93 404,87
154	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2	4,6000	69,24 47,69	318,52 219,39
155	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,2000	12,69 8,00	116,77 73,60
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,6000	21,55 6,15	185,36 52,92
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,6000	22,79 16,92	195,99 145,54
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,6000	3,77 0,92	32,45 7,94
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	8,6000	30,11 16,92	258,97 145,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 900,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 900,47 2 280,60
		1.6.2. Pereti				
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, fereastre)	m2	5,2200	12,92 12,92	67,46 67,46
161	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,0200	130,74 121,54	264,09 245,51
162	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0300	30 332,33 5 434,33	909,97 163,03
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,8000	8,36 8,31	332,65 330,66
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8000	3,77 0,92	150,17 36,74
165	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,8000	64,94 36,92	2 584,66 1 469,58
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,2000	59,05 37,54	897,62 570,60
167	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,3000	12,69 8,00	41,89 26,40
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,2000	21,55 6,15	327,62 93,54
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	15,2000	22,79	346,41

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,92	257,24
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2000	3,77 0,92	57,35 14,03
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	15,2000	30,11 16,92	457,73 257,24
172	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	24,6000	395,94 75,39	9 740,09 1 854,51
173	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	5,4000	19,15 16,00	103,41 86,40
		<i>Total</i>	lei			16 281,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 281,12 5 472,94
		1.6.3. Pardoseli				
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,2000	24,25 24,00	514,12 508,82
175	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,2000	9,43 9,23	199,94 195,70
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,2000	3,77 0,92	79,99 19,57
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	21,2000	63,45 21,54	1 345,15 456,62

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) K=4,0000	m2	21,2000	42,55 14,77	902,02 313,12
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	21,5000	340,68 76,93	7 324,66 1 653,89
		<i>Total</i>	lei			10 365,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 365,88 3 147,72
		1.6.4. Instalatii sanitare				
180	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	11,1000	27,50 22,15	305,29 245,91
181	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,5000	27,69 27,69	567,71 567,71
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,5000	14,46 7,38	296,37 151,39
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	29,23 29,23	146,16 146,16
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,0000	26,15 26,15	130,77 130,77
185	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,2000	9,23 9,23	112,62 112,62
186	SA15B	Teava din material plastic	m	5,0000	155,39	776,94

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm			19,39	96,93
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,0000	160,49 19,38	2 888,78 348,93
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,0000	51,14 7,69	357,99 53,85
189	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,0000	21,15 6,77	317,24 101,54
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	10,0000	54,91 9,23	549,06 92,31
191	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	1,0000	69,92 5,54	69,92 5,54
		<i>Total</i>	lei			6 518,85
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				6 518,85 2 053,66
		<i>Total</i>	lei			39 066,32
		Total Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2 Inclusiv salariu				39 066,32 12 954,92
		1.7. Blocul claselor primare - Hol et. 3				
		1.7.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	259,5000	257,51 67,69	66 823,58 17 566,59
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	61,6000	68,60 47,08	4 225,55 2 900,01
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2	61,6000	69,24 47,69	4 265,40 2 937,92
195	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	123,2000	12,69 8,00	1 563,73 985,62
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,6000	21,55 6,15	1 327,73 379,09
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,6000	22,79 16,92	1 403,84 1 042,48
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	3,77 0,92	232,42 56,86
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	61,6000	30,11 16,92	1 854,99 1 042,49
		<i>Total</i>	lei			81 697,24
		Total Tavan Inclusiv salariu				81 697,24 26 911,06
		1.7.2. Pereti				
200	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,1600	132,06 105,25	21,13 16,84

1	2	3	4	5	6	7
201	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	270,0000	7,69 7,69	2 076,98 2 076,98
202	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0300	30 332,33 5 434,33	909,97 163,03
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	540,2900	8,36 8,31	4 515,69 4 488,68
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	540,2900	3,77 0,92	2 038,56 498,74
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	540,2900	64,94 36,92	35 086,98 19 949,66
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	228,9600	59,05 37,54	13 521,09 8 595,02
207	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	216,0000	12,69 8,00	2 741,62 1 728,04
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	228,9600	21,55 6,15	4 935,01 1 409,02
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	228,9600	22,79 16,92	5 217,94 3 874,80
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	228,9600	3,77 0,92	863,88 211,35
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	228,9600	30,11 16,92	6 894,78 3 874,80

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	311,3300	395,94 75,39	123 267,53 23 470,07
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	138,0000	19,15 16,00	2 642,76 2 208,06
214	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	30,0000	8,41 3,69	252,34 110,77
		<i>Total</i>	lei			204 986,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				204 986,26 72 675,86
		1.7.3. Timplarie				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	35,4600	12,92 12,92	458,26 458,26
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	10,0900	1 756,92 24,92	17 727,31 251,48
217	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe	m2	8,4000	1 659,33	13 938,39

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)			55,39	465,25
218	CK03A	Usi DUBLE pentru sala de festivitati din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,4700	1 659,33 55,38	4 098,54 136,80
219	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,0000	403,12 76,92	3 628,12 692,32
		<i>Total</i>	lei			39 850,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 850,62 2 004,11
		1.7.4. Incalzire				
220	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	1,2000	4,93 4,93	5,91 5,91
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	3,0000	22,95 20,00	68,85 60,00
222	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000	18,90 6,15	226,85 73,85
		<i>Total</i>	lei			301,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				301,61 139,76
		<i>Total</i>	lei			326 835,73
		Total Blocul claselor primare - Hol et. 3 Inclusiv salariu				326 835,73 101 730,79
		1.8. Lucrari diverse				
223	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	69,8000	38,46 38,46	2 684,69 2 684,69
224	TsH92B	Incarcarea in auto	t	69,8000	34,15 34,15	2 384,00 2 384,00
225	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	69,8000	56,76 0,00	3 961,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 030,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 030,54 5 068,69
		<i>Total</i>	lei			1 021 360,07
		<i>CASM</i>	24 %			80 288,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			13 646,80
		<i>Total</i>				1 115 295,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,5 %			72 494,21
		<i>Total</i>				1 187 789,88
		<i>Beneficiu</i>	2 %			23 755,80
		<i>Total</i>				1 131 256,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 211 545,68 334 536,68
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				

1	2	3	4	5	6	7
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	6,77 6,77	54,16 54,16
227	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	13,0000	1,85 1,85	24,00 24,00
228	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	28,0000	27,69 27,69	775,41 775,41
229	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28,0000	14,46 7,38	404,81 206,78
230	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	30,0000	38,14 10,46	1 144,19 313,85
231	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	20,0000	41,38 10,46	827,69 209,24
232	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	45,0000	25,59 20,62	1 151,46 927,72
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,0000	75,98 8,31	759,83 83,08

1	2	3	4	5	6	7
234	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	78,69 9,54	236,06 28,62
235	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	8,0000	375,01 8,62	3 000,06 68,92
236	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	32,0000	38,22 4,62	1 222,90 147,70
237	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	2,0000	26,18 16,00	52,37 32,00
238	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	2,0000	44,00 14,77	88,01 29,54
239	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	180,93 180,93	361,86 361,86
240	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	2,0000	186,15 32,00	372,30 64,00
241	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	24,0000	70,18 22,15	1 684,31 531,71
242	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	2,0000	33,84 33,84	67,69 67,69
		Total	lei			12 227,11
		Total Electricitatea Blocul claselor V-XII - Hol et. 1 Inclusiv salariu				12 227,11 3 926,28

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	6,77 6,77	6,77 6,77
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,0000	375,01 8,62	375,01 8,62
		<i>Total</i>	lei			381,78
		Total Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2 Inklusiv salariu				381,78 15,39
		2.3. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala et. 1				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,0000	6,77 6,77	33,85 33,85
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	1,85 1,85	18,46 18,46
247	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	36,0000	27,69 27,69	996,95 996,95
248	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	36,0000	14,46 7,38	520,46 265,85
249	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	40,0000	38,14 10,46	1 525,59 418,47
250	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	30,0000	41,38 10,46	1 241,53 313,85

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500				
251	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	60,0000	25,59 20,62	1 535,27 1 236,95
252	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,0000	75,98 8,31	455,90 49,85
253	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	78,68 9,54	314,73 38,15
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	7,0000	375,01 8,62	2 625,05 60,31
255	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	28,0000	38,22 4,62	1 070,03 129,23
256	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	1,0000	26,18 16,00	26,18 16,00
		Total	lei			10 364,00
		Total Electricitatea Blocul claselor				10 364,00

1	2	3	4	5	6	7
		primare - Hol intrarea laterala et. 1 Inclusiv salariu				3 577,92
		2.4. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	17,0000	6,77 6,77	115,08 115,08
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	1,85 1,85	22,15 22,15
259	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	48,0000	27,69 27,69	1 329,27 1 329,27
260	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	48,0000	14,46 7,38	693,95 354,47
261	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	80,0000	38,14 10,46	3 051,18 836,94
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	50,0000	41,38 10,46	2 069,21 523,09
263	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	120,0000	25,59 20,62	3 070,55 2 473,91
264	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	8,0000	75,98 8,31	607,86 66,46

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
265	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	78,68 9,54	314,73 38,15
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	17,0000	375,01 8,62	6 375,13 146,47
267	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	68,0000	38,22 4,62	2 598,65 313,85
268	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	3,0000	26,19 16,00	78,56 48,00
269	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	3,0000	44,01 14,77	132,02 44,31
270	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	180,93 180,93	180,93 180,93
271	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	1,0000	186,15 32,00	186,15 32,00
272	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	12,0000	70,18 22,15	842,15 265,85
273	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	1,0000	33,85 33,85	33,85 33,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 701,42
		Total Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1 Inclusiv salariu				21 701,42 6 824,78
		2.5. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,0000	6,77 6,77	94,77 94,77
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	1,85 1,85	22,15 22,15
276	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42,0000	27,69 27,69	1 163,10 1 163,10
277	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	42,0000	14,46 7,38	607,20 310,16
278	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	80,0000	38,14 10,46	3 051,18 836,94
279	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	50,0000	41,38 10,46	2 069,21 523,09
280	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	120,0000	25,59 20,62	3 070,55 2 473,91
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	9,0000	75,98 8,31	683,84 74,77

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
282	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	78,69 9,54	236,06 28,62
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	14,0000	375,01 8,62	5 250,11 120,62
284	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	56,0000	38,22 4,62	2 140,07 258,47
285	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	3,0000	26,19 16,00	78,56 48,00
286	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	4,0000	44,00 14,77	176,02 59,08
287	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000	180,93 180,93	542,78 542,78
288	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	3,0000	186,15 32,00	558,45 96,00
289	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	36,0000	70,18 22,15	2 526,46 797,56

1	2	3	4	5	6	7
290	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	3,0000	33,85 33,85	101,54 101,54
		<i>Total</i>	lei			22 372,05
		Total Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2 Inclusiv salariu				22 372,05 7 551,56
		2.6. Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2				
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	6,77 6,77	13,54 13,54
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	1,85 1,85	9,23 9,23
293	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,0000	27,69 27,69	553,86 553,86
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,0000	14,46 7,38	289,15 147,70
295	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	30,0000	38,14 10,46	1 144,19 313,85
296	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	20,0000	41,38 10,46	827,69 209,24
297	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	45,0000	25,59 20,62	1 151,46 927,72

1	2	3	4	5	6	7
298	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	75,98 8,31	75,98 8,31
299	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	78,68 9,54	314,73 38,15
300	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	427,00 8,62	854,01 17,23
301	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	1,0000	44,00 14,77	44,00 14,77
		<i>Total</i>	lei			5 277,84
		Total Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2 Inclusiv salariu				5 277,84 2 253,60
		2.7. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,0000	6,77 6,77	121,85 121,85
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	13,0000	1,85 1,85	24,00 24,00
304	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	48,0000	27,69 27,69	1 329,27 1 329,27

1	2	3	4	5	6	7
305	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	48,0000	14,46 7,38	693,95 354,47
306	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	80,0000	38,14 10,46	3 051,18 836,94
307	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	50,0000	41,38 10,46	2 069,21 523,09
308	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	120,0000	25,59 20,62	3 070,55 2 473,91
309	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	11,0000	75,98 8,31	835,82 91,39
310	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	78,68 9,54	157,37 19,08
311	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	18,0000	375,01 8,62	6 750,14 155,08

1	2	3	4	5	6	7
312	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	72,0000	38,22 4,62	2 751,52 332,32
313	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	4,0000	26,18 16,00	104,74 64,00
314	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	6,0000	44,00 14,77	264,03 88,62
315	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	180,93 180,93	361,86 361,86
316	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	2,0000	186,15 32,00	372,30 64,00
317	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	24,0000	70,18 22,15	1 684,31 531,71
318	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	2,0000	33,84 33,84	67,69 67,69
		<i>Total</i>	lei			23 709,79
		Total Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3 Inclusiv salariu				23 709,79 7 439,28
		<i>Total</i>	lei			96 033,99
		<i>CASM</i>	24 %			7 581,31
		<i>Total</i>				103 615,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	22 %			6 949,54
		<i>Total</i>				110 564,84
		<i>Beneficiu</i>	2 %			2 211,30
		<i>Total</i>				112 776,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				112 776,14 31 588,81
		Total	lei			1 324 321,82
		TVA	20 %			264 864,36
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 589 186,18 366 125,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT
"O. Ghibu", mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie capitala a coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT "O. Ghibu", mun.
Chisinau**

Valoarea de deviz 1 589 186,18 lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0000	30,77	30,77
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 032,3612	30,77	62 535,76
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	384,4485	30,77	11 829,47
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 329,4964	30,77	40 908,61
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,6170	30,77	49,75
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,5800	30,77	356,32
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,8132	30,77	578,89
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	258,1433	30,77	7 943,08
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 032,6500	30,77	62 544,64
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	900,6908	30,77	27 714,26
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,4480	30,77	352,26
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,3800	30,77	1 088,65
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,3000	30,77	624,62
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1360	30,77	34,95
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,9920	30,77	245,91
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	773,5300	30,77	23 801,52
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	562,4891	30,77	17 307,79
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	46,5780	30,77	1 433,20
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,0200	30,77	123,70
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,0800	30,77	494,78
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 916,5311	30,77	58 971,63
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,4780	30,77	2 384,00
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 083,3237	30,77	33 333,87
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	368,5696	30,77	11 340,91
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1244	30,77	96,15
		Total manopera				366 125,49

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6800	22,00	58,96
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	96,0000	45,00	4 320,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	45,4500	45,00	2 045,25
4.	1111000100031	Comutator unipolar	buc	16,0000	0,01	0,16
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	8,0000	150,00	1 200,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8279	285,00	235,93

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,8274	285,00	11 350,81
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3002	285,00	85,56
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,3765	5,00	241,89
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3330	18,00	5,99
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0560	25,00	1,40
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0096	6 500,00	62,40
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0096	6 500,00	62,40
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0019	6 500,00	12,35
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0018	6 500,00	11,70
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0077	6 500,00	50,05
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	25 152,000 0	0,15	3 772,80
18.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	17,0400	1 550,00	26 412,00
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,6100	1 650,00	32 356,50
20.	2051142950700	Dibluri	buc	98,0000	0,30	29,40
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	192,0000	1,20	230,40
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7240	5,00	3,62
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1110	21,00	2,33
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0804	11,00	0,88
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0643	122,00	7,84
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,8050	115,00	1 127,59
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	373,6380	18,00	6 725,48
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	341,7320	28,00	9 568,50
29.	2430116104160	Email alchidic	kg	22,3500	26,00	581,10
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1120	25,00	2,80
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3350	32,00	10,72
32.	24302261000001	Fuga	kg	404,3820	20,00	8 087,64
33.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	1,3410	46,00	61,69
34.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	138,0705	22,00	3 037,54
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,0526	42,00	1 220,21
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,4318	125,00	428,97
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3410	25,00	33,53
38.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1780	32,00	5,70
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	128,1495	22,00	2 819,30
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 613,6000	4,00	14 454,40
41.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0460	25,00	1,15
42.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	6,4500	35,00	225,75
43.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	492,3450	3,00	1 477,03
44.	25212167170501	Teava din material plastic 20 mm	m	5,1000	30,00	153,00
45.	25212167170502	Teava din material plastic 25 mm	m	18,3600	35,00	642,60
46.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare-50 mm	m	7,2100	42,00	302,82
47.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	16,1000	13,00	209,30
48.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,3500	14,00	144,90
49.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,3000	32,00	73,60
50.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	23,0000	86,00	1 978,00
51.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	15,0000	14,00	210,00
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	939,7630	11,00	10 337,40
53.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	544,3200	4,00	2 177,28

		silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 430,818 5	2,30	30 890,89
55.	26511221004022	Ciment M-400	kg	55,1448	2,30	126,83
56.	2652102100737	Var hidratat	kg	969,2657	5,00	4 846,32
57.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	318,7800	12,00	3 825,36
58.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 938,9317	5,60	27 658,03
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	470,5098	4,00	1 882,03
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 223,4517	3,00	21 670,35
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	901,2326	5,56	5 010,86
62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,2600	225,00	9 733,50
63.	2661122803601	Tub flexibil	m	572,2200	4,00	2 288,88
64.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,0000	118,00	826,00
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1660	0,00	0,00
66.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 434,5100	3,00	4 303,54
67.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	33,4444	0,00	0,00
68.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	948,5700	280,00	265 599,60
69.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	440,4210	3,00	1 321,26
70.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,6680	22,00	168,69
71.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,7488	200,00	749,76
72.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	9,7200	22,00	213,84
73.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	765,1350	180,00	137 724,30
74.	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	869,2950	3,00	2 607,89
75.	2746167335100	Priza	buc	20,4000	45,00	918,00
76.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	305,2200	22,00	6 714,84
77.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	81,0000	22,00	1 782,00
78.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	147,0000	12,00	1 764,00
79.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7000	32,00	22,40
80.	2812106305701	Mina curenta din INOX	m	13,4000	1 000,00	13 400,00
81.	2822115708000	Element de sustinere	buc	24,0000	32,00	768,00
82.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	56,0000	12,00	672,00
83.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	17,2000	41,00	705,20
84.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,4000	59,00	318,60
85.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	16,0000	325,00	5 200,00
86.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2484	12,00	2,98
87.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7379	0,30	0,52
88.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,8040	125,00	100,50
89.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5 141,8400	0,20	1 028,36
90.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	900,0000	0,25	225,00
91.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	400,0000	0,30	120,00
92.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	98,0000	0,30	29,40
93.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	192,0000	0,30	57,60
94.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 914,8000	0,20	582,96
95.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	112,0000	0,30	33,60
96.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	69,6800	1,30	90,58
97.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	67,6000	350,00	23 660,00
98.	28752744005012	Corpurilor de ilumina (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	2,0800	400,00	832,00
99.	2875276305105	Conector	buc	88,8000	0,10	8,88
100.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	56,0000	0,20	11,20

101.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	10,1500	45,00	456,75
102.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0060	32,00	32,19
103.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0060	32,00	32,19
104.	2913124504201	Sonerie	buc	13,0000	0,01	0,13
105.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	367,7100	12,00	4 412,52
106.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	237,9300	15,00	3 568,94
107.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	268,8000	32,00	8 601,60
108.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	69,6800	1,00	69,68
109.	3220137315778	Decapant	kg	0,1380	25,00	3,45
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,9500	0,00	0,00
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	107,3389	0,00	0,00
112.	4100126202818	Apa	m3	4,6174	0,00	0,00
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	141,1810	3,00	423,55
		Total materiale de construcții				746 756,17

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	193,0000	0,50	96,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2233	32,00	7,14
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9623	115,00	110,66
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,9119	5,00	114,55
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4439	5,00	2,23
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,9637	12,00	11,56
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	125,8048	1,00	125,81
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	53,9305	1,00	53,94
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2233	1,00	0,23
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,3447	1,00	8,35
11.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6375	2,00	7,28
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,9000	1,00	11,90
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4020	1,00	0,40
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,0084	220,00	3 961,85
		Total utilaje de construcții				4 512,40

Total	lei	1 324 321,82
TVA	20 %	264 864,36

Total deviz:

1 589 186,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT "O. Ghibu", mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			257,51 67,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,77	63,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 192,99
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2			68,60 47,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,77	47,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			945,27
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2			69,24 47,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,77	47,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			666,12
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317,31
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,55

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			297,01
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79
						16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			314,03
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			52,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			30,11
						16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			414,97
		1.1.2. Pereti				
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			132,00
						105,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,77	64,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,77	40,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	32,00	9,29
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	1,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	115,00	17,24
		Cheltuieli directe	lei			22,44
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			7,69
						7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,77	4,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,77	3,69
		Cheltuieli directe	lei			815,02
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,36
						8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,77	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 716,96
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			775,10
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,94 36,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,77	30,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 340,83
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,05 37,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,77	37,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 115,88
15	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,74
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 867,22
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79 16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 974,28
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			326,86
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			30,11 16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 608,74
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			395,94 75,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 037,51
21	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			19,15 16,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 206,48
22	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			8,41 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	30,77	3,69
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	46,00	0,41
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	26,00	3,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,83
		1.1.3. Pardoseli				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,59 4,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,77	4,31
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 327,53
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			97,16 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,77	7,20
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	42,00	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 492,48
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2			108,93 76,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,77	69,23

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,77	7,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 642,67
		1.1.4. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,92
						12,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,77	6,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,77	6,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,66
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			1 756,91
						24,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,77	22,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 917,92
28	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 659,33
						55,39
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	30,77	45,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	30,77	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,77	7,69
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,30	0,03
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	200,00	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 136,14
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			403,12
						76,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	30,77	74,46
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,25
		1.1.5. Incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			4,92
						4,92

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,77	4,92
		Cheltuieli directe	lei			7,38
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			22,95
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	30,77	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			45,90
32	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			18,90
						6,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,23
		1.2. Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
		1.2.1. Tavan				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			257,51
						67,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,77	63,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 969,93
34	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			33,17
						18,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	30,77	18,46
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,23
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	6 500,00	2,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	0,30	0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		Cheltuieli directe	lei			640,11
		1.2.2. Scara pardoseli				
35	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg			3,54
						3,08
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	30,77	1,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	30,77	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	122,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	11,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	115,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			284,26
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,59
						4,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,77	4,31
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			278,55
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			97,16

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,77	7,20
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	42,00	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			874,44
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm) K=2,0000	m2			118,11 75,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,77	75,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 358,26
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte si contratrepte din placi gresie portelanata cu suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			352,99 89,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,77	80,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,77	8,92
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 236,31
40	CH06B	Mina curenta din INOX montata pe suport, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (cu rezistenta sporita)	m			1 051,23 36,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	30,77	36,92
	2812106305701	Mina curenta din INOX	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	125,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,00	4,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 086,53
		1.2.3. Scara partea de jos				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,36 8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,77	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,56
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,03
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			68,60

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare				47,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,77	47,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 564,00
44	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69
						8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			228,47
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55
						6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			491,43
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79
						16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			519,61
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			86,03
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			30,11
						16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			686,59
		1.2.4. Pereti				
49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			7,69
						7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,77	4,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,77	3,69
		Cheltuieli directe	lei			200,77
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,36
						8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,77	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			585,05
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,12
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, discuri, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,94
						36,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,77	30,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 545,87
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,05
						37,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,77	37,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 592,49
54	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69
						8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152,31
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55
						6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			946,22
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79
						16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,46
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,63
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			30,11 16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 321,99
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			395,94 75,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 333,99
60	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			19,15 16,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			381,09
		1.2.5. Timplarie				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,93 12,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,77	6,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,77	6,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,14
		1.3. Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1				
		1.3.1. Tavan				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			257,51 67,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,77	63,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 798,16
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2			68,60 47,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,77	47,08

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			857,46
64	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2			69,24 47,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,77	47,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			865,54
65	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317,31
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,43
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79 16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			284,87
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,17
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			30,11 16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,41
		1.3.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,36 8,31

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,77	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 416,07
71	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			30 332,08 5 434,37
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	30,77	4 544,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,77	890,21
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	108,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,30	1 174,37
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,79
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,50
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	285,00	792,08
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	5,00	20,62
		Cheltuieli directe	lei			1 455,94
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			639,27
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,94 36,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,77	30,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			11 002,95
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,05 37,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,77	37,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 214,72
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			609,25
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 6,15

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 538,31
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79
						16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 626,50
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			269,29
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			30,11
						16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 149,20
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			395,94
						75,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			38 825,74
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			19,15
						16,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			1 340,53
82	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			8,41
						3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	30,77	3,69
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	46,00	0,41
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	26,00	3,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,34
		1.3.3. Pardoseli				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,59
						4,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,77	4,31
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 012,29
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			97,16
						7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,77	7,20
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	42,00	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 238,38
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2			108,93
						76,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,77	7,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 115,43
		1.3.4. Timplarie				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,92
						12,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,77	6,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,77	6,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,72
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			1 756,92
						24,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,77	22,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 957,40
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			403,12
						76,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	30,77	74,46
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			403,12
		1.3.5. Incalzire				
89	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			4,92
						4,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,77	4,92
		Cheltuieli directe	lei			10,83
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			22,95
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	30,77	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			91,80
91	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			18,90
						6,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			302,46
		1.4. Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
		1.4.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			257,51
						67,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,77	63,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			35 536,24
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2			68,60
						47,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,77	47,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 498,85
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2			69,24
						47,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,77	47,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 512,97
95	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69
						8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			554,67
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55
						6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			470,95
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79
						16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			497,96
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,45
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			30,11
						16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			657,98
		1.4.2. Pereti				
100	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			132,04
						105,22
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,77	64,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,77	40,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	32,00	9,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	1,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	115,00	17,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,37
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			7,69
						7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,77	4,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,77	3,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			936,33
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,36

1	2	3	4	5	6	7
						8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,77	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 985,58
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			896,38
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,94
						36,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,77	30,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 428,05
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,05
						37,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,77	37,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 985,17
106	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69
						8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 353,04
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55
						6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 184,51
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79
						16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 309,73
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77

1	2	3	4	5	6	7
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			382,40
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			30,11 16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 052,00
111	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			395,94 75,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			53 934,73
112	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			19,15 16,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			1 689,07
113	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			8,41 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	30,77	3,69
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	46,00	0,41
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	26,00	3,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			353,28
		1.4.3. Pardoseli				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,59 4,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,77	4,31
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 902,29
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			97,16 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,77	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	42,00	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 602,34
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2			108,93 76,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,77	7,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 250,48
		1.4.4. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,92 12,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,77	6,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,77	6,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,74
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			1 756,92 24,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,77	22,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 898,92
119	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			403,12 76,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	30,77	74,46
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			403,12
		1.4.5. Incalzire				
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			4,93 4,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,77	4,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,91
121	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			22,95 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	30,77	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,85
122	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			18,90
						6,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,85
		1.5. Blocul claselor primare - Hol et. 2				
		1.5.1. Tavan				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			257,51
						67,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,77	63,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 325,91
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2			68,60
						47,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,77	47,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 646,32
125	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2			69,24
						47,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,77	47,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 661,84
126	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69
						8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			609,25
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55
						6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,30
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79
						16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			546,96
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,55
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			30,11
						16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			722,72
		1.5.2. Pereti				
131	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			132,05
						105,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,77	64,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,77	40,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	32,00	9,29
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	1,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	115,00	17,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,73
132	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			7,69
						7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,77	4,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,77	3,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,96
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,36
						8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,77	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 758,69
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 245,39
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			64,94
						36,92

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,77	30,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 435,07
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,05 37,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,77	37,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 373,32
137	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 573,89
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 056,15
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79 16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 231,36
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			534,99
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			30,11 16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 269,79
142	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			395,94 75,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 551,27
143	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			19,15 16,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 616,29
144	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			8,41 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	30,77	3,69
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	46,00	0,41
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	26,00	3,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235,52
		1.5.3. Timplarie				
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,92 12,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,77	6,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,77	6,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,14
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			1 756,92 24,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,77	22,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 951,62
147	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de	m2			1 659,33

1	2	3	4	5	6	7
		lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foi si usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)				55,39
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	30,77	45,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	30,77	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,77	7,69
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,30	0,03
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	200,00	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			7 101,94
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			403,12
						76,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	30,77	74,46
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			1 209,37
		1.5.4. Incalzire				
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			4,92
						4,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,77	4,92
		Cheltuieli directe	lei			4,92
150	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			22,95
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	30,77	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			45,90
151	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			18,90
						6,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,23
		1.6. Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2				
		1.6.1. Tavan				
152	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			210,12
						61,54
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	30,77	55,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,77	1,54
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	118,00	41,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	41,00	35,26
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	32,00	38,40

1	2	3	4	5	6	7
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,10	0,44
		Cheltuieli directe	lei			4 202,48
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2			68,60 47,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,77	47,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			589,93
154	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2			69,24 47,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,77	47,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			318,52
155	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			116,77
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			185,36
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79 16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			195,99
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			32,45
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			30,11 16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			258,97
		1.6.2. Pereti				
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			12,92
						12,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,77	6,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,77	6,46
		Cheltuieli directe	lei			67,46
161	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			130,74
						121,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,77	107,69
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	115,00	9,20
		Cheltuieli directe	lei			264,09
162	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			30 332,33
						5 434,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	30,77	4 544,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,77	890,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	108,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,30	1 174,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,67
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	285,00	792,33
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	5,00	20,67
		Cheltuieli directe	lei			909,97
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,36
						8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,77	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			332,65
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			150,17
165	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,94
						36,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,77	30,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 584,66

1	2	3	4	5	6	7
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,05 37,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,77	37,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			897,62
167	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			41,89
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			327,62
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79 16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			346,41
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			57,35
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			30,11 16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			457,73
172	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			395,94 75,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 740,09
173	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			19,15
						16,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,41
		1.6.3. Pardoseli				
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,25
						24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,77	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,77	12,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			514,12
175	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,43
						9,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,77	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,94
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,77
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,99
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,45
						21,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,77	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 345,15
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) K=4,0000	m2			42,55
						14,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	30,77	12,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,77	2,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	285,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			902,02
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			340,68

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				76,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,77	7,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			7 324,66
		1.6.4. Instalatii sanitare				
180	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,50
						22,15
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	30,77	22,15
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	21,00	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	115,00	4,60
		Cheltuieli directe	lei			305,29
181	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			27,69
						27,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,77	3,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	30,77	24,62
		Cheltuieli directe	lei			567,71
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,46
						7,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	30,77	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			296,37
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			29,23
						29,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	30,77	29,23
		Cheltuieli directe	lei			146,16
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			26,15
						26,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	30,77	26,15
		Cheltuieli directe	lei			130,77
185	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,23
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,77	9,23
		Cheltuieli directe	lei			112,62
186	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			155,39
						19,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	30,77	19,39
	25212167170501	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	13,00	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	14,00	6,30
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	32,00	3,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	86,00	86,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	12,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			776,94
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			160,49 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	30,77	19,38
	25212167170502	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	13,00	9,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	14,00	6,30
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	32,00	3,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	86,00	86,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	12,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 888,78
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,14 7,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,77	7,69
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare-50 mm	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	32,00	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,99
189	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			21,15 6,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,77	6,77
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317,24
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			54,91 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,77	9,23
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			549,06
191	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			69,92 5,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	30,77	5,54
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	32,00	32,19
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,92
		1.7. Blocul claselor primare - Hol et. 3				
		1.7.1. Tavan				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			257,51 67,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,77	63,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			66 823,58
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2			68,60 47,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,77	47,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 225,55
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi K=5,0000	m2			69,24 47,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,77	47,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			4 265,40
195	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			1 563,73
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 327,73
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79 16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 403,84
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			232,42
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			30,11 16,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea lavabila)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 854,99
		1.7.2. Pereti				
200	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			132,06 105,25
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,77	64,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,77	40,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	32,00	9,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	1,00	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	115,00	17,25
		Cheltuieli directe	lei			21,13
201	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			7,69 7,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,77	4,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,77	3,69
		Cheltuieli directe	lei			2 076,98
202	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			30 332,33 5 434,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	30,77	4 544,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,77	890,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	108,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,30	1 174,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,67
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	285,00	792,33
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	5,00	20,67
		Cheltuieli directe	lei			909,97
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,36 8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,77	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,77	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			4 515,69
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 038,56
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,94 36,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,77	30,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	285,00	6,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			35 086,98
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,05 37,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,77	37,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			13 521,09
207	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,69 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,77	8,00
	2743123549025	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			2 741,62
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			4 935,01
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,79 16,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,77	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,56	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			5 217,94
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,77	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			863,88
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			30,11 16,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,77	16,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			6 894,78
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai	m2			395,94 75,39

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,77	69,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123 267,53
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			19,15
						16,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 642,76
214	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			8,41
						3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	30,77	3,69
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	46,00	0,41
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	26,00	3,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,34
		1.7.3. Timplarie				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,92
						12,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,77	6,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,77	6,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,26
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			1 756,92
						24,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,77	22,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 727,31
217	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata	m2			1 659,33
						55,39

1	2	3	4	5	6	7
		locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	30,77	45,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	30,77	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,77	7,69
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,30	0,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	200,00	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 938,39
218	CK03A	Usi DUBLE pentru sala de festivitati din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 659,33 55,38
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	30,77	45,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	30,77	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,77	7,69
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,30	0,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	200,00	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 098,54
219	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			403,12 76,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,77	2,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	30,77	74,46
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 628,12
		1.7.4. Incalzire				
220	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			4,93 4,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,77	4,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,91
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			22,95 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	30,77	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,85
222	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			18,90 6,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,77	6,15
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,85
		1.8. Lucrari diverse				
223	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t			38,46

1	2	3	4	5	6	7
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				38,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	30,77	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	30,77	30,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 684,69
224	TsH92B	Incarcarea in auto	t			34,15
						34,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,77	34,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 384,00
225	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			56,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 961,85
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,77
						6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,77	6,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,16
227	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,85
						1,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,77	1,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,00
228	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			27,69
						27,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,77	3,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	30,77	24,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			775,41
229	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,46
						7,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	30,77	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			404,81
230	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			38,14
						10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 144,19
231	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			41,38
						10,46

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			827,69
232	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			25,59 20,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,77	20,62
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 151,46
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,98 8,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,77	8,31
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			759,83
234	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,69 9,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,77	9,54
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		Cheltuieli directe	lei			236,06
235	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			375,01 8,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,77	8,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,30	1,35
		Cheltuieli directe	lei			3 000,06
236	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			38,22 4,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,77	4,62
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	32,00	33,60
		Cheltuieli directe	lei			1 222,90
237	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea	buc			26,18

1	2	3	4	5	6	7
		soneriei dupa reparatie				16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2913124504201	Sonerie	buc	1,0000	0,01	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	35,00	8,75
		Cheltuieli directe	lei			52,37
238	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			44,00
						14,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	30,77	14,77
	1111000100031	Comutator unipolar	buc	1,0000	0,01	0,01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	35,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			88,01
239	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			180,93
						180,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	30,77	180,93
		Cheltuieli directe	lei			361,86
240	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			186,15
						32,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	30,77	32,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	150,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
		Cheltuieli directe	lei			372,30
241	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			70,18
						22,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	30,77	22,15
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 684,31
242	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc			33,84
						33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	30,77	33,84
		Cheltuieli directe	lei			67,69
		2.2. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,77
						6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,77	6,77
		Cheltuieli directe	lei			6,77
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			375,01
						8,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,77	8,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,00

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			375,01
		2.3. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala et. 1				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,77
						6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,77	6,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,85
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,85
						1,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,77	1,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,46
247	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			27,69
						27,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,77	3,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	30,77	24,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			996,95
248	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,46
						7,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	30,77	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,46
249	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			38,14
						10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 525,59
250	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			41,38
						10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 241,53
251	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			25,59
						20,62

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,77	20,62
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 535,27
252	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,98 8,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,77	8,31
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			455,90
253	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 9,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,77	9,54
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		Cheltuieli directe	lei			314,73
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			375,01 8,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,77	8,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,30	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 625,05
255	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			38,22 4,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,77	4,62
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	32,00	33,60
		Cheltuieli directe	lei			1 070,03
256	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			26,18 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2913124504201	Sonerie	buc	1,0000	0,01	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	35,00	8,75
		Cheltuieli directe	lei			26,18
		2.4. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				

1	2	3	4	5	6	7
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,77 6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,77	6,77
		Cheltuieli directe	lei			115,08
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,85 1,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,77	1,85
		Cheltuieli directe	lei			22,15
259	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			27,69 27,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,77	3,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	30,77	24,62
		Cheltuieli directe	lei			1 329,27
260	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,46 7,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	30,77	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			693,95
261	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			38,14 10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			3 051,18
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			41,38 10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			2 069,21
263	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			25,59 20,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,77	20,62
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			3 070,55
264	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			75,98 8,31

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,77	8,31
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607,86
265	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 9,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,77	9,54
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			314,73
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			375,01 8,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,77	8,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 375,13
267	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			38,22 4,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,77	4,62
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	32,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 598,65
268	RpEE19B Apl	Inlocuirea sonerilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			26,19 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2913124504201	Sonerie	buc	1,0000	0,01	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	35,00	8,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,56
269	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			44,01 14,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	30,77	14,77
	1111000100031	Comutator unipolar	buc	1,0000	0,01	0,01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	35,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,02

1	2	3	4	5	6	7
270	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			180,93 180,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	30,77	180,93
		Cheltuieli directe	lei			180,93
271	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			186,15 32,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	30,77	32,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	150,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
		Cheltuieli directe	lei			186,15
272	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			70,18 22,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	30,77	22,15
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			842,15
273	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc			33,85 33,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	30,77	33,85
		Cheltuieli directe	lei			33,85
		2.5. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,77 6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,77	6,77
		Cheltuieli directe	lei			94,77
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,85 1,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,77	1,85
		Cheltuieli directe	lei			22,15
276	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			27,69 27,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,77	3,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	30,77	24,62
		Cheltuieli directe	lei			1 163,10
277	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,46 7,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	30,77	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			607,20
278	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma,	m			38,14 10,46

1	2	3	4	5	6	7
		banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 051,18
279	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			41,38 10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 069,21
280	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			25,59 20,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,77	20,62
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 070,55
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,98 8,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,77	8,31
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			683,84
282	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,69 9,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,77	9,54
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,06
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			375,01 8,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,77	8,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 250,11

1	2	3	4	5	6	7
284	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			38,22 4,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,77	4,62
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	32,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 140,07
285	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			26,19 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2913124504201	Sonerie	buc	1,0000	0,01	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	35,00	8,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,56
286	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			44,00 14,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	30,77	14,77
	1111000100031	Comutator unipolar	buc	1,0000	0,01	0,01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	35,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			176,02
287	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			180,93 180,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	30,77	180,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			542,78
288	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			186,15 32,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	30,77	32,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	150,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			558,45
289	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			70,18 22,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	30,77	22,15
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 526,46
290	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc			33,85 33,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	30,77	33,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,54
		2.6. Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2				
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			6,77

1	2	3	4	5	6	7
		inclisiv tijele si globurile				6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,77	6,77
		Cheltuieli directe	lei			13,54
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,85
						1,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,77	1,85
		Cheltuieli directe	lei			9,23
293	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			27,69
						27,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,77	3,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	30,77	24,62
		Cheltuieli directe	lei			553,86
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,46
						7,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	30,77	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			289,15
295	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			38,14
						10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			1 144,19
296	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			41,38
						10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			827,69
297	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			25,59
						20,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,77	20,62
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 151,46
298	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			75,98
						8,31

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,77	8,31
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			75,98
299	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 9,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,77	9,54
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		Cheltuieli directe	lei			314,73
300	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			427,00 8,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,77	8,62
	28752744005012	Corpurilor de ilumina (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	1,0000	400,00	416,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,30	1,35
		Cheltuieli directe	lei			854,01
301	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			44,00 14,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	30,77	14,77
	1111000100031	Comutator unipolar	buc	1,0000	0,01	0,01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	35,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			44,00
		2.7. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,77 6,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,77	6,77
		Cheltuieli directe	lei			121,85
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,85 1,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,77	1,85
		Cheltuieli directe	lei			24,00
304	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			27,69 27,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,77	3,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	30,77	24,62
		Cheltuieli directe	lei			1 329,27
305	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,46

1	2	3	4	5	6	7
						7,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	30,77	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,77	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,95
306	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			38,14 10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 051,18
307	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			41,38 10,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,77	10,46
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 069,21
308	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			25,59 20,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,77	20,62
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 070,55
309	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,98 8,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,77	8,31
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,82
310	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 9,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,77	9,54
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,37
311	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			375,01 8,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,77	8,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 750,14
312	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			38,22 4,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,77	4,62
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	32,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 751,52
313	RpEE19B Apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			26,18 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	30,77	16,00
	2913124504201	Sonerie	buc	1,0000	0,01	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	35,00	8,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,74
314	RpEE16A Apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			44,00 14,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	30,77	14,77
	1111000100031	Comutator unipolar	buc	1,0000	0,01	0,01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	35,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,03
315	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			180,93 180,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	30,77	180,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			361,86
316	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			186,15 32,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	30,77	32,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	150,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,30
317	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			70,18 22,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	30,77	22,15
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 684,31
318	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc			33,84
						33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	30,77	33,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.