

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrări de întreținere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncești (pe timp de vară)****Valoarea de deviz 4 780 473,84 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni - M3				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	550,0000	200,52 31,66	110 286,74 17 414,32
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	36 000,000 0	0,32 0,03	11 492,21 962,21
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	200,0000	513,34 41,12	102 669,00 8 224,00
		<i>Total</i>	lei			224 447,95
		Total L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni - M3 Inclusiv salariu				224 447,95 26 600,53
		2. L510 Ivanovca - Cateleni - Helesteni				
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	15 600,000 0	0,32 0,03	4 979,96 416,96
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,0000	513,34 41,12	30 800,70 2 467,20
		<i>Total</i>	lei			35 780,66
		Total L510 Ivanovca - Cateleni -				35 780,66

1	2	3	4	5	6	7
		Helesteni Inclusiv salariu				2 884,16
		3. L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca				
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	48 600,000 0	0,32 0,03	15 514,48 1 298,98
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2	432,0000	85,05 0,00	36 741,60 0,00
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,0000	498,23 70,73	24 911,32 3 536,32
		<i>Total</i>	lei			77 167,40
		Total L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca Inclusiv salariu				77 167,40 4 835,30
		4. L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni				
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	2 400,0000	0,32 0,03	766,15 64,15
10	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,0000	513,34 41,12	30 800,70 2 467,20
		<i>Total</i>	lei			31 566,85
		Total L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni Inclusiv salariu				31 566,85 2 531,35
		5. L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,0000	200,52 31,66	40 104,27 6 332,48
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,4000	675,00 0,00	945,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 450,0000	5,10 0,00	12 504,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 554,07
		Total L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei Inklusiv salariu				53 554,07 6 332,48
		6. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 525,0000	200,52 31,66	305 795,06 48 285,16
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	38 400,000 0	0,32 0,03	12 258,36 1 026,36
		<i>Total</i>	lei			318 053,42
		Total L514 Buteni - Firladeni - Bozieni Inklusiv salariu				318 053,42 49 311,52
		7. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	450,0000	200,52 31,66	90 234,61 14 248,08
		<i>Total</i>	lei			90 234,61
		Total L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca Inklusiv salariu				90 234,61 14 248,08
		8. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni				
17	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	21 000,000 0	0,32 0,03	6 703,79 561,29
18	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	85,2000	513,34 41,12	43 736,99 3 503,42
		<i>Total</i>	lei			50 440,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni Inklusiv salariu				50 440,78 4 064,71
		9. L517 Sarata Galbena-Valea Florii				
19	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	58 800,000 0	0,32 0,03	18 770,61 1 571,61
20	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	203,1000	513,35 41,12	104 260,37 8 351,47
		<i>Total</i>	lei			123 030,98
		Total L517 Sarata Galbena-Valea Florii Inklusiv salariu				123 030,98 9 923,08
		10. L517.1 Drumul de acces spre s. Bratianovca				
21	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	53 400,000 0	0,32 0,03	17 046,78 1 427,28
22	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,0000	513,34 41,12	30 800,70 2 467,20
		<i>Total</i>	lei			47 847,48
		Total L517.1 Drumul de acces spre s. Bratianovca Inklusiv salariu				47 847,48 3 894,48
		11. L517.2 Drumul de acces spre s. Carpineanca				
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	675,0000	200,52 31,66	135 351,91 21 372,12
		<i>Total</i>	lei			135 351,91
		Total L517.2 Drumul de acces spre s. Carpineanca Inklusiv salariu				135 351,91 21 372,12
		12. L 518 R34 - drumul de acces spre s. Caracui				

1	2	3	4	5	6	7
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 150,0000	200,52 31,66	230 599,55 36 411,76
		<i>Total</i>	lei			230 599,55
		Total L 518 R34 - drumul de acces spre s. Caracui Inclusiv salariu				230 599,55 36 411,76
		13. L519 R33 - drumul de acces spre s. Anini				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,0000	200,52 31,66	4 010,43 633,25
26	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	14 400,000 0	0,32 0,03	4 596,88 384,88
		<i>Total</i>	lei			8 607,31
		Total L519 R33 - drumul de acces spre s. Anini Inclusiv salariu				8 607,31 1 018,13
		14. L520 Lapusna - Stolniceni				
27	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	120 000,00 00	0,32 0,03	38 307,36 3 207,36
28	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	645,0000	513,34 41,12	331 107,52 26 522,40
		<i>Total</i>	lei			369 414,88
		Total L520 Lapusna - Stolniceni Inclusiv salariu				369 414,88 29 729,76
		15. L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni				
29	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,0000	200,52 31,66	10 026,07 1 583,12
30	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	16 800,000 0	0,32 0,03	5 363,03 449,03
		<i>Total</i>	lei			15 389,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni Inclusiv salariu				15 389,10 2 032,15
		16. L521 Drumul de acces spre s. Bobeica				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	25,0000	200,52 31,66	5 013,04 791,56
		<i>Total</i>	lei			5 013,04
		Total L521 Drumul de acces spre s. Bobeica Inclusiv salariu				5 013,04 791,56
		17. L522 Drumul de acces spre s. Secareni				
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,0000	200,52 31,66	20 052,14 3 166,24
33	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	18,0000	31,66 31,66	569,92 569,92
34	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	80,0000	150,82 82,24	12 065,60 6 579,20
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,0000	1 307,25 88,41	15 686,98 1 060,90
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	588,5600	31,32 8,64	18 430,88 5 082,34
37	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	529,7000	30,46 4,93	16 134,33 2 613,75
		<i>Total</i>	lei			82 939,85
		Total L522 Drumul de acces spre s. Secareni Inclusiv salariu				82 939,85 19 072,35

1	2	3	4	5	6	7
		18. L524 Drumul de acces spre s. Balceana				
38	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	24 000,000 0	0,32 0,03	7 661,47 641,47
		<i>Total</i>	lei			7 661,47
		Total L524 Drumul de acces spre s. Balceana Inclusiv salariu				7 661,47 641,47
		19. L525 Drumul de acces spre s. Negrea				
39	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	36 000,000 0	0,32 0,03	11 492,21 962,21
40	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,0000	513,34 41,12	30 800,70 2 467,20
41	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	10,0000	516,00 0,00	5 160,00 0,00
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,0000	153,34 69,90	1 533,44 699,04
43	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapeted -16 AIIIIm, ochiul 150x150 Negrea	kg	553,3300	12,15 0,82	6 724,29 455,06
44	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	13,3300	65,88 38,65	878,15 515,24
45	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3	4,0000	1 320,20 102,39	5 280,82 409,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 869,61
		Total L525 Drumul de acces spre s. Negrea Inclusiv salariu				61 869,61 5 508,31
		20. L526 Drumul de acces spre s. Semionovca				
46	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	30 000,000 0	0,32 0,03	9 576,84 801,84
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2	288,0000	85,05 0,00	24 494,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 071,24
		Total L526 Drumul de acces spre s. Semionovca Inclusiv salariu				34 071,24 801,84
		21. L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghicen				
48	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	46 800,000 0	0,32 0,03	14 939,87 1 250,87
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	100,0000	513,34 41,12	51 334,50 4 112,00
		<i>Total</i>	lei			66 274,37
		Total L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghicen Inclusiv salariu				66 274,37 5 362,87
		22. L528 R33- drumul de acces spre s .Pervomaiscoie				
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,0000	200,52 31,66	20 052,14 3 166,24
		<i>Total</i>	lei			20 052,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total L528 R33- drumul de acces spre s .Pervomaiscoie Inklusiv salariu				20 052,14 3 166,24
		23. L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	4 325,0000	200,52 31,66	867 254,84 136 939,88
		<i>Total</i>	lei			867 254,84
		Total L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti Inklusiv salariu				867 254,84 136 939,88
		24. L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii				
52	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	24 000,000 0	0,32 0,03	7 661,47 641,47
53	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,0000	513,34 41,12	30 800,70 2 467,20
		<i>Total</i>	lei			38 462,17
		Total L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii Inklusiv salariu				38 462,17 3 108,67
		25. L535 Drumul de acces spre s. Calmatui				
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,0000	200,52 31,66	10 026,07 1 583,12
		<i>Total</i>	lei			10 026,07
		Total L535 Drumul de acces spre s. Calmatui Inklusiv salariu				10 026,07 1 583,12
		26. L536 M1 - drumul de acces spre s. Leuseni				
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	650,0000	200,52 31,66	130 338,88 20 580,56
		<i>Total</i>	lei			130 338,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total L536 M1 - drumul de acces spre s. Leuseni Inclusiv salariu				130 338,88 20 580,56
		27. Intretinerea platformei drumului				
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	22,4000	261,00 0,00	5 846,40 0,00
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	29,0000	498,23 70,73	14 448,57 2 051,07
		<i>Total</i>	lei			20 294,97
		Total Intretinerea platformei drumului Inclusiv salariu				20 294,97 2 051,07
		28. Asigurarea esteticii rutiere				
58	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	80,0000	171,40 51,40	13 712,00 4 112,00
59	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139km x 2 parti)	1 km	139,3400	43,40 7,40	6 047,58 1 031,34
60	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	20 000,000 0	0,57 0,12	11 467,20 2 467,20
61	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2m x o data in luna x 2 luni)	m2	100 000,00 00	0,13 0,13	12 747,20 12 747,20
62	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,0000	421,89 421,89	8 437,82 8 437,82
63	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,0000	76,48 76,48	2 294,50 2 294,50
64	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse	buc	20,0000	600,50 341,30	12 009,92 6 825,92

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm				
65	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut	25,0000	220,00 0,00	5 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			72 216,22
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				72 216,22 37 915,98
		29. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere 29.1. Executarea marcajului rutier				
66	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	608,0000	104,01 24,67	63 236,90 15 000,58
		<i>Total</i>	lei			63 236,90
		Total Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				63 236,90 15 000,58
		29.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
67	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	50,0000	340,54 60,04	17 026,76 3 001,76
68	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	50,0000	658,78 22,20	32 938,79 1 110,24
69	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc	100,0000	17,82 11,51	1 781,90 1 151,36
70	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	300,0000	89,74 19,74	26 921,28 5 921,28
71	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,0000	51,92 41,94	4 153,79 3 355,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			82 822,52
		Total Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				82 822,52
		Inclusiv salariu				14 540,03
		29.3. Intretinerea curenta a podurilor. pasajelor si podetelor				
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,0000	1 431,00 0,00	14 310,00 0,00
73	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 750,0000	11,00 0,00	19 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 560,00
		Total Intretinerea curenta a podurilor. pasajelor si podetelor				33 560,00
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			179 619,42
		Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				179 619,42
		Inclusiv salariu				29 540,61

		Total	lei	3 407 581,24
		Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	108 507,18
		Cheltuieli de regie	10 %	351 608,84
		Beneficiu	3 %	116 030,93
		Total faraTVA		3 983 728,19
		TVA	20 %	796 745,65
		Total deviz:		4 780 473,84
		Inclusiv salariu		482 254,14

Intocmit

Solcoci Grigore

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse №**Lucrări de întreținere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncești (pe timp de vară)****Valoarea de deviz 4 780 473,84 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	105,5000	41,12	4 338,16
2.	7123011000200	Betonist	h-om	13,0000	41,12	534,56
3.	71230110200	Betonist	h-om	16,4000	41,12	674,37
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,0666	41,12	455,06
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	160,1000	41,12	6 583,31
6.	7124030010900	Drumar	h-om	100,0000	41,12	4 112,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	387,9920	41,12	15 954,24
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7 599,9000	41,12	312 507,89
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,4000	41,12	2 894,85
10.	7141020013350	Vopsitor	h-om	28,0000	41,12	1 151,36
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	72,9600	41,12	3 000,12
12.	7212030022700	Sudor	h-om	18,4158	41,12	757,26
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	170,0934	41,12	6 994,24
14.	8141260100100	Fasonator	h-om	84,0000	41,12	3 454,08
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	845,3812	41,12	34 762,08
16.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	55,8000	41,12	2 294,50
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	420,3126	41,12	17 283,27
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 568,6480	41,12	64 502,79
		Total manopera				482 254,14

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,3652	6,00	134,19
2.	1212121212121	Apa	m3	383,3250	24,00	9 199,80
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	156,3966	240,00	37 535,19
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1 947,2910	240,00	467 349,84
5.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	394,0581	185,00	72 900,74
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 135,0500	1 358,33	1 541 772,48
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4000	5,00	12,00
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2600	3 000,00	780,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4800	3 000,00	4 440,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1000	3 000,00	300,00
11.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	529,7000	25,00	13 242,50
12.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	2,4000	24,00	57,60
13.	2320187315789	Decofrol	kg	10,8000	22,00	237,60
14.	23203226001101	Bitum	t	5,9220	8 000,00	47 376,00
15.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	8,0000	26,00	208,00

16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	16,8000	31,00	520,80
17.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	4,2000	31,00	130,20
18.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	450,8928	85,00	38 325,89
19.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	2,9400	31,00	91,14
20.	24301261032201	Vopsea alba	kg	13,2000	31,00	409,20
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,5341	31,00	264,55
22.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	219,1840	22,00	4 822,05
23.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	71,3914	12,00	856,70
24.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	51,5000	600,00	30 900,00
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,3652	1,45	32,43
26.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	300,0000	60,00	18 000,00
27.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,1000	1 200,00	6 120,00
28.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	16,1280	1 200,00	19 353,60
29.	271060200100	Otel beton	kg	553,3300	11,00	6 086,63
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,5000	22,00	209,00
31.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	8,3000	22,00	182,60
32.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	51,0000	155,00	7 905,00
33.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	588,5600	22,00	12 948,32
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,1000	22,00	266,20
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5913	33,00	184,51
36.	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	10,9972	33,00	362,91
37.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	103,0000	2,00	206,00
38.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	206,0000	2,00	412,00
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	103,0000	1,00	103,00
40.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,0600	0,50	1,03
41.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,0300	0,50	0,52
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	206,0000	1,00	206,00
43.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	300,0000	10,00	3 000,00
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,0000	22,00	88,00
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,9461	7,00	62,62
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6000	24,00	38,40
		Total materiale de constructii				2 347 635,24

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1 233,7500	15,00	18 506,26
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	29,1840	145,00	4 231,68
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	12,9920	450,00	5 846,40
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	676,5586	450,00	304 451,37
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	138,1800	300,00	41 454,00
6.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	395,5914	250,00	98 897,85
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1500	300,00	945,00
8.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	17,2000	300,00	5 160,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	47,7000	300,00	14 310,00
10.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	78,9600	22,00	1 737,12
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere	h-ut	5,8520	18,00	105,34

		interna 2,9 (4 CP)				
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	104,0412	200,00	20 808,24
13.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	16,0000	24,00	384,00
14.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	96,0000	100,00	9 600,00
15.	3410520005701	Autoturn	h-ut	20,0000	240,00	4 800,00
16.	3410520005703	Autotottransportor de 6 t	h-ut	25,0000	220,00	5 500,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	87,5000	220,00	19 250,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	56,8400	220,00	12 504,80
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	38,3325	240,00	9 199,80
		Total utilaje de construcții				577 691,86

Total	lei	3 407 581,24
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	108 507,18
Cheltuieli de regie	10 %	351 608,84
Beneficiu	3 %	116 030,93
Total faraTVA		3 983 728,19
TVA	20 %	796 745,65

Total deviz:

4 780 473,84


Intocmit

Solcoci Grigore

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni - M3				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			110 286,74
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		Total	lei			11 492,21
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34 41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		Total	lei			102 669,00
		2. L510 Ivanovca - Cateleni - Helesteni				
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		Total	lei			4 979,96
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34 41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		Total	lei			30 800,70
		3. L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		Total	lei			15 514,48
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		Total	lei			36 741,60
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			498,23 70,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	41,12	70,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	450,00	427,50
		Total	lei			24 911,32
		4. L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni				
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		Total	lei			766,15
10	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34 41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		Total	lei			30 800,70
		5. L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			40 104,27
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		Total	lei			945,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
		<i>Total</i>	lei			12 504,80
		6. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			305 795,06
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			12 258,36
		7. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			90 234,61
		8. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni				
17	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			6 703,79
18	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34 41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			43 736,99
		9. L517 Sarata Galbena-Valea Florii				
19	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			18 770,61
20	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			513,35

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare si innoroire				41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,55
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			104 260,37
		10. L517.1 Drumul de acces spre s. Bratianovca				
21	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32
						0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			17 046,78
22	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34
						41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			30 800,70
		11. L517.2 Drumul de acces spre s. Carpineanca				
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52
						31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,87
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			135 351,91
		12. L 518 R34 - drumul de acces spre s. Caracui				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52
						31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			230 599,55
		13. L519 R33 - drumul de acces spre s. Anini				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52
						31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			4 010,43
26	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			4 596,88
		14. L520 Lapusna - Stolniceni				
27	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			38 307,36
28	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34 41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			331 107,52
		15. L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni				
29	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			10 026,07
30	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			5 363,03
		16. L521 Drumul de acces spre s. Bobeica				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			5 013,04
		17. L522 Drumul de acces spre s. Secareni				

1	2	3	4	5	6	7
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			20 052,14
33	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			31,66 31,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	41,12	31,66
		Total	lei			569,92
34	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			150,82 82,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,12	7,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	41,12	74,84
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 000,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 000,00	48,00
		Total	lei			12 065,60
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 307,25 88,41
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	41,12	39,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	41,12	49,34
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 200,00	1 209,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,40
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	18,00	6,84
		Total	lei			15 686,98
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,32 8,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,12	7,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,12	0,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,12	0,41
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	31,00	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
		Total	lei			18 430,88
37	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			30,46 4,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	41,12	4,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,12	0,41
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	31,00	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
		Total	lei			16 134,33
		18. L524 Drumul de acces spre s. Balceana				

1	2	3	4	5	6	7
38	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		Total	lei			7 661,47
		19. L525 Drumul de acces spre s. Negrea				
39	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		Total	lei			11 492,21
40	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34 41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		Total	lei			30 800,70
41	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			516,00 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7200	300,00	516,00
		Total	lei			5 160,00
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			153,34 69,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,12	10,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	41,12	59,62
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
		Total	lei			1 533,44
43	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapeted -16 AlIII m, ochiul 150x150 Negrea	kg			12,15 0,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	41,12	0,82
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			6 724,29
44	PD07A	Innadierea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m			65,88 38,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9400	41,12	38,65
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,8250	33,00	27,23
		Total	lei			878,15
45	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3			1 320,20 102,39

1	2	3	4	5	6	7
	71230110200	Betonist	h-om	1,2500	41,12	51,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	41,12	50,99
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 200,00	1 209,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,40
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3230	18,00	5,82
		<i>Total</i>	lei			5 280,82
		20. L526 Drumul de acces spre s. Semionovca				
46	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			9 576,84
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			24 494,40
		21. L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghicen				
48	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			14 939,87
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34 41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			51 334,50
		22. L528 R33- drumul de acces spre s .Pervomaiscoie				
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			20 052,14
		23. L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			867 254,84
		24. L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii				
52	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,32 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	41,12	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			7 661,47
53	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			513,34 41,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,12	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,12	31,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			30 800,70
		25. L535 Drumul de acces spre s. Calmatui				
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			10 026,07
		26. L536 M1 - drumul de acces spre s. Leuseni				
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,52 31,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,12	31,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 358,33	156,21
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	15,00	1,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			130 338,88
		27. Intretinerea platformei drumului				
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			261,00 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	450,00	261,00
		<i>Total</i>	lei			5 846,40
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			498,23 70,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	41,12	70,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	450,00	427,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 448,57
		28. Asigurarea esteticii rutiere				
58	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			171,40 51,40
	7124030010900	Drumar	h-om	1,2500	41,12	51,40
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,2000	100,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			13 712,00
59	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139km x 2 parti)	1 km			43,40 7,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,12	7,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	200,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			6 047,58
60	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,57 0,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	41,12	0,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	41,12	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			11 467,20
61	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2m x o data in luna x 2 luni)	m2			0,13 0,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	41,12	0,13
		<i>Total</i>	lei			12 747,20
62	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			421,89 421,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	41,12	421,89
		<i>Total</i>	lei			8 437,82
63	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			76,48 76,48
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	41,12	76,48
		<i>Total</i>	lei			2 294,50
64	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			600,50 341,30
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	41,12	172,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	41,12	168,59
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	240,00	240,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	24,00	19,20
		<i>Total</i>	lei			12 009,92
65	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut			220,00 0,00
	3410520005703	Autototransportor de 6 t	h-ut	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			5 500,00
		29. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
		29.1. Executarea marcajului rutier				
66	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			104,01 24,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	41,12	4,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	41,12	19,74
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	85,00	63,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	22,00	7,93
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	12,00	1,41
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	145,00	6,96
		<i>Total</i>	lei			63 236,90
		29.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
67	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			340,54 60,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	41,12	12,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	41,12	47,29
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	155,00	158,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 200,00	122,40
		<i>Total</i>	lei			17 026,76
68	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			658,78 22,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	41,12	10,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	41,12	11,51
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	600,00	618,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	2,00	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			32 938,79
69	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			17,82 11,51
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2800	41,12	11,51
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	31,00	0,91
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,1320	31,00	4,09
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	31,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			1 781,90
70	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			89,74 19,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	41,12	12,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,12	7,40
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	10,00	10,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			26 921,28
71	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			51,92 41,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	41,12	36,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	41,12	5,76
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	31,00	6,51
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	26,00	2,60
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	24,00	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 153,79
		29.3. Intretinerea curenta a podurilor. pasajelor si podetelor				
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
		Total	lei			14 310,00
73	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
		Total	lei			19 250,00

APROBAT:



Intocmit
Solcoci Grigore

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.