

„GT DOINA ADRIAN BORIS”

s.Cornesti r-n Ungheni c/f 1024609003227

1. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de pregătire a terenurilor (etapa 1) pentru înființarea plantatilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2025-26 ”Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate” în s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi – 1 Lucrare


Autoritatea contractantă Primăria s. Puhăceni, MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23, Tel. 026575334, 026575333,
Email: primaria.puhaceni@gmail.com, c.f. 1007601007837

(denumirea, adresa)

Nr.	Symbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură, ha	Suprafața, ha	Preț fără TVA, lei/ha	Preț incl. TVA, lei/ha	Suma fără TVA, lei	Suma incl. TVA, lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		<u>Lucrări de pregătire a terenurilor (etapa 1) – lot 1a+1b – 20,2 ha</u> 1. Defrișarea (extragerea) mecanizată a arbuștilor și arborilor existenți; 2. Curățarea suprafeței de rămășițele vegetale, inclusiv extragerea cioatelor rămase de la vegetația anterioară și scoaterea acesteia la marginea sectorului. 3. Nivelarea terenului (astuparea râpelor și gropilor). 4. Încălcarea, descărcarea, transportarea rămășițelor vegetale la distanța de aprox 2-3 km 5. Discuirea solului în două direcții. 6. Aratul la adâncimea de 45-55cm. 7. Cultivarea mecanizată a suprafeței înainte de plantare. 8. Trasarea prin arătură adâncă și cu brazdă ridicată (minim 70-90 cm adâncime/înălțime totală) a unui canal pe perimetrul sectorului prelucrat.	ha	20,2	40000	48000	808000.00	969600.00
1.2		<u>Lucrări de pregătire a terenurilor (etapa 1) – lot 2 – 4 ha</u> 1. Defrișarea (extragerea) mecanizată a arbuștilor și arborilor existenți; 2. Curățarea suprafeței de rămășițele vegetale, inclusiv extragerea	Ha	4	40000	48000	160000.00	192000.00

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură, ha	Supraf ata, ha	Preț fără TVA, lei/ha	Preț incl TVA, lei/ha	Suma fără TVA, lei	Suma incl TVA, lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		cioatelor rămase de la vegetația anterioară și scoaterea acesteia la marginea sectorului. 3. Nivelarea terenului (astuparea râpelor și gropilor). 4. Încărcarea, descărcarea, transportarea rămășițelor vegetale la distanța de aprox 2-3 km 5. Discuirea solului în două direcții. 6. Aratul la adâncimea de 45-55cm. 7. Cultivarea mecanizată a suprafeței înainte de plantare. 8. Trasarea prin arătură adâncă și cu brazdă ridicată (minim 70-90 cm adâncime/înălțime totală) a unui canal pe perimetrul sectorului prelucrat.						
1.3		<u>Lucrări de pregătire a terenurilor (etapa I) – lot 3a+3b – 15 ha</u> 1. Defrișarea (extragerea) mecanizată a arbuștilor și arborilor existenți; 2. Curățarea suprafeței de rămășițele vegetale, inclusiv extragerea cioatelor rămase de la vegetația anterioară și scoaterea acesteia la marginea sectorului. 3. Nivelarea terenului (astuparea râpelor și gropilor). 4. Încărcarea, descărcarea, transportarea rămășițelor vegetale la distanța de aprox 2-3 km 5. Discuirea solului în două direcții. 6. Aratul la adâncimea de 45-55cm. 7. Cultivarea mecanizată a suprafeței înainte de plantare. 8. Trasarea prin arătură adâncă și cu brazdă ridicată (minim 70-90 cm adâncime/înălțime totală) a unui canal pe perimetrul sectorului prelucrat.	Ha	15	40000	48000	600000.00	720000.00
		Total	Ha	39,2	480000.00	580000.00	1568000.00	1881600.00

Data „ ”



[Signature]
(semnătura autorizată)