

Îmbrăcămintă din beton asfaltic
L 156 M 5 Răcăria - Ușurei
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 2 292 488,36 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salarriu	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L156 M5 Racaria-Usurei. S. tot. a drumului=9000,0 m2.				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	320,00	268,55 34,62	85 937,37 11 079,80
2	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2	180,00	241,58 17,16	43 485,00 3 089,47
Total L156 M5 Racaria-Usurei. S. tot. a drumului=9000,0 m2.						129 422,37
		2. Imbracamintă din beton asfaltic de 4,0 cm.				
3	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	90,00	6,25 0,00	562,50 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,0003 tn/m2	t	2,70	13 168,99 0,00	35 556,26 0,00
5	DB16H	Imbracamintă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	9 000,00	170,35 2,97	1 533 167,62 26 725,50
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	1 800,00	31,99 1,88	57 589,58 3 388,79
7	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul încărcării la locul de lucru și înapoi (Deplasarea compactorului de la locul încărcării la locul de lucru)	1 km	12,00	34,30 0,00	411,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Deplasarea distribuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru)	1 km	12,00	34,30 0,00	411,60 0,00
Total Imbracaminte din beton asfaltic de 4,0 cm.						1 627 699,16

Прямые затраты	Lei	1 757 121,53
Asigurarea sociala	24,00 %	10 628,05
Total	100,00 +	1 767 749,58
Cheltuieli de regie	7,00 %	123 742,47
Total	100,00 +	1 891 492,05
Beneficiu	1,00 %	18 914,92
Total	100,00 +	1 910 406,97
TVA	20,00 %	382 081,39

Total deviz: **2 292 488,36**
Inclusiv salariu **44 283,56**

Intocmit S.A. "Drumuri Bălți"
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)