

**Lucrari de constructie a blocului  
administrativ al Punctului de  
Asistenta Medicala Urgenta  
Prespitaliceasca Congaz, pe  
terenul cu nr. cadastral  
9622205.490, situat in s.Congaz,  
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7  
Semnalizare incendiu si paza (03-2026-SIP)**

Valoarea de deviz 139 325,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmр (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменный или бетонных стенах 5x50 см2)	m	11,500	18,92 18,92	217,58 217,58
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmр (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменных или бетонных стенах 5x100 см2)	m	3,000	47,30 47,30	141,90 141,90
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmр (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	11,500	36,14 28,38	415,63 326,37
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmр (Заделка штраб в стенах, площадью 50-100 см2)	m	3,000	53,25 42,57	159,74 127,71
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc	13,000	14,19 14,19	184,47 184,47

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)				
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	10,000	70,95 70,95	709,50 709,50
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	23,000	16,03 14,19	368,77 326,37
		<i>Total</i>	Lei			2 197,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			488,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			6,96
		<i>Total</i>				2 692,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			134,64
		<i>Total</i>				2 827,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			84,82
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>2 912,15 2 033,90</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Semnalizarea incendiu</b>				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala 8 zone	buc	1,000	2 284,96 2 270,40	2 284,96 2 270,40
9	10-04-100-	Utilajul nodurilor de	buc	1,000	664,94	664,94

1	2	3	4	5	6	7
	06	radiotransmisiune / GSM emitator			662,20	662,20
10	08-01-121-1	Acumulator	buc	2,000	194,97	389,93
					194,88	389,75
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	4,000	95,50	382,02
					94,60	378,40
12	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	27,000	195,15	5 269,07
					189,20	5 108,40
13	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	11,000	97,25	1 069,73
					94,60	1 040,60
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc	5,000	95,51	477,53
					94,60	473,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,700	1 254,31	5 895,25
					1 173,04	5 513,29
16		Кабель пожарный JE-НН FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	450,000	9,00	4 050,00
					0,00	0,00
17		Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2	m	20,000	32,70	654,00
					0,00	0,00
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,800	1 946,31	1 557,05
					1 541,04	1 232,83
19		Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm	m	80,000	6,70	536,00
					0,00	0,00
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,000	2 680,68	8 042,04
					2 251,48	6 754,44
21		Труба гофрированная ф20mm с зондом	m	300,000	4,10	1 230,00
					0,00	0,00
22	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	3 733,90	373,39
					3 254,20	325,42
23		Труба PVC ф32mm	m	10,000	13,05	130,50
					0,00	0,00
24	08-03-575-1	Dispozitiv Rezistor	buc	8,000	107,27	858,18
					105,95	847,62
25		Rezistor	buc	8,000	8,33	66,64

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
26	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	38,000	38,13	1 448,88
					33,11	1 258,18
27	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	372,62	372,62
					330,15	330,15
28		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00	5,00
					0,00	0,00
29	11-07-001-02	Aparataj: modul stingere incendiu	buc	7,000	199,06	1 393,41
					194,88	1 364,13
30	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,200	3 261,90	652,38
					2 781,25	556,25
31		Желоб металлический 10x22	m	20,000	25,00	500,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 303,52
		<b>Total Semnalizarea incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>38 303,52 28 505,06</b>
		<b>2.2. Semnalizarea de paza</b>				
32	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala 4 zone	buc	1,000	2 284,96	2 284,96
					2 270,40	2 270,40
33	08-01-053-1	Transformator de curent	buc	1,000	273,47	273,47
					229,88	229,88
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	1,000	480,10	480,10
					473,00	473,00
35	08-01-121-1	Acumulator	buc	1,000	194,88	194,88
					194,88	194,88
36	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / ATS	buc	1,000	664,94	664,94
					662,20	662,20
37	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	1,000	195,10	195,10
					189,20	189,20
38	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	2,000	102,27	204,53
					94,60	189,20
39	10-08-001-13	Dispozitive intermediare, tastatura	buc	1,000	384,26	384,26
					378,40	378,40
40	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,000	95,51	95,51
					94,60	94,60

1	2	3	4	5	6	7
41	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: releu	buc	1,000	384,26 378,40	384,26 378,40
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	1 249,77 1 173,04	874,84 821,13
43		Кабель Alarm cabel 6x0.22 mm2	m	50,000	6,70 0,00	335,00 0,00
44		Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2	m	20,000	32,70 0,00	654,00 0,00
45	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,500	1 946,32 1 541,04	973,16 770,52
46		Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm	m	50,000	6,70 0,00	335,00 0,00
47	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,550	3 261,87 2 781,24	1 794,03 1 529,68
48		Желоб металлический 10x22	m	55,000	25,00 0,00	1 375,00 0,00
49	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	1,000	104,76 94,60	104,76 94,60
		<i>Total</i>	Lei			11 607,80
		<b>Total Semnalizarea de paza Inclusiv salariu</b>				<b>11 607,80 8 276,09</b>
		<i>Total</i>	Lei			49 911,32
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			8 827,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			607,66
		<i>Total</i>				59 346,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			12 873,40
		<i>Total</i>				72 219,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 166,59
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>74 386,45 36 781,15</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Semnalizarea incendiu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
50		Контрольная панель EN54 FP9000-8 sau analog	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
51		Передачик 1-канальный DatAlarm sau analog	buc	1,000	1 374,20 0,00	1 374,20 0,00
52		Аккумулятор 12В,17А/ч Delta DT1207 sau analog	buc	2,000	275,00 0,00	550,00 0,00
53		Сирена EN 54 S9000 sau analog	buc	4,000	156,70 0,00	626,80 0,00
54		Датчик дымовой EN54 D9000SR sau analog	buc	30,000	75,00 0,00	2 250,00 0,00
55		Датчик тепловой EN54 D9000TA1S sau analog	buc	12,000	75,00 0,00	900,00 0,00
56		Извещатель пожарный ручной EN54 D9000 MCP sau analog	buc	5,000	159,20 0,00	796,00 0,00
57		База для датчика B9000 D sau analog	buc	42,000	34,20 0,00	1 436,40 0,00
58		Щит металлический ЦМП 800х600х250	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
59		Модуль автономный импульсный порошковый с устройством запуска МПП Бранд-12 sau analog	buc	8,000	2 600,00 0,00	20 800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			32 733,40
		<b>Total Semnalizarea incendiu Inklusiv salariu</b>				<b>32 733,40</b>
		<b>3.2. Semnalizarea de paza</b>				
60		Контрольная панель на 4 зоны PC-585 sau analog	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
61		Трансформатор 30ВА TR-30VA sau analog	buc	1,000	233,30 0,00	233,30 0,00
62		Резервный источник питания РИП-7АН sau analog	buc	1,000	524,00 0,00	524,00 0,00
63		Аккумулятор 12V 7Ah 1270BATT sau analog	buc	1,000	308,30 0,00	308,30 0,00
64		Передачик 1 канальный ATS-100 sau analog	buc	1,000	1 583,30 0,00	1 583,30 0,00
65		Датчик движения LC-100 sau	buc	1,000	155,80	155,80

1	2	3	4	5	6	7
		analog			0,00	0,00
66		Датчик магнитоконтактный СМК (TANE) sau analog	buc	2,000	30,00	60,00
					0,00	0,00
67		Клавиатура	buc	1,000	854,20	854,20
					0,00	0,00
68		Сирена 11-14 V DC mA 11 db/m с пробл.маяком	buc	1,000	109,20	109,20
					0,00	0,00
69		Реле промежуточное РП21-004 sau analog	buc	1,000	125,00	125,00
					0,00	0,00
70		Датчик на разбитие LC-105 sau analog	buc	1,000	259,60	259,60
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 612,70
		<b>Total Semnalizarea de paza Inclusiv salariu</b>				<b>5 612,70</b>
		<i>Total</i>	Lei			38 346,10
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			460,15
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>38 806,25</b>
		Total	Lei			116 104,85
		TVA	20 %			23 220,97
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>139 325,82</b>
						<b>38 815,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a blocului  
administrativ al Punctului de  
Asistenta Medicala Urgenta**

Formular Nr.3

**Prespitaliceasca Congaz, pe  
terenul cu nr. cadastral  
9622205.490, situat in s.Congaz,  
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7  
Semnalizare incendiu si paza (03-2026-SIP)**

**Valoarea de deviz 139 325,82 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	388,8070	94,60	36 781,15
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,8700	94,60	271,51
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8000	94,60	454,08
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,8000	94,60	359,48
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0300	94,60	948,83
<b>Total manopera</b>						<b>38 815,05</b>

**Materiale:**

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,3000	66,00	85,80
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	260,0000	0,45	117,00
3.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0008	60 000,00	48,00
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0004	3 900,00	1,56
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0850	70,00	5,95
6.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0001	25 000,00	2,50
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0067	25 000,00	167,50
8.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0003	66 000,00	19,80
9.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0001	55 000,00	5,50
10.	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,0004	55 000,00	22,00
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003	54 600,00	16,38
12.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	5,3800	55,00	295,90
13.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0316	64,25	2,02
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7200	66,00	47,52
15.	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	12,00	0,04
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	9,8000	4,50	44,10
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	45,00	13,50
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	50,9150	4,50	229,12
19.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	47,50	1,43
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0230	340,00	7,82

		mm				
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0072	340,00	2,45
22.	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,00	5,00
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 400,00	0,72
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,3600	3,90	122,30
25.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0570	1 000,00	57,00
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,10	5,83
27.	5009030	Flanse	10 buc	3,1000	2,70	8,37
28.	5009031	Scoabe	10 buc	20,7700	25,00	519,25
29.	5009061	Fisa de izolatie	buc	55,8000	0,40	22,32
30.	5009070	Racordari	10 buc	5,5800	10,00	55,80
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,80	15,80
32.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0449	50,00	2,25
33.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0042	35,00	0,15
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0222	130,00	2,89
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0518	80,00	4,15
36.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
37.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0001	1 800,00	0,18
38.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,3760	150,00	56,40
39.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	2,7000	150,00	405,00
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0320	153,00	4,90
41.	600-1x2x0.8-FE180	Кабель пожарный JE-НН FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	450,0000	9,00	4 050,00
42.	600-24	Желоб металлический 10x22	m	75,0000	25,00	1 875,00
43.	600-alarm-6x0.22	Кабель Alarm cabel 6x0.22 mm2	m	50,0000	6,70	335,00
44.	600-g-20	Труба гофрированная ф20mm с зондом	m	300,0000	4,10	1 230,00
45.	600-PVC-32	Труба PVC ф32mm	m	10,0000	13,05	130,50
46.	600-VVGng-FRLS-3x1.5	Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2	m	40,0000	32,70	1 308,00
47.	60013	Rezistor	buc	8,0000	8,33	66,64
48.	60017	Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm	m	130,0000	6,70	871,00
49.	700-1270BATT	Аккумулятор 12V 7Ah	buc	1,0000	308,30	308,30
50.	700-49	Клавиатура	buc	1,0000	854,20	854,20
51.	700-52	Сирена 11-14 V DC mA 11 db/m с пробл.маяком	buc	1,0000	109,20	109,20
52.	700-ATS100	Передатчик 1 каналный	buc	1,0000	1 583,30	1 583,30
53.	700-B9000D	База для датчика	buc	42,0000	34,20	1 436,40
54.	700-D9000MCP	Извещатель пожарный ручной EN54	buc	5,0000	159,20	796,00
55.	700-D9000SR	Датчик дымовой EN54	buc	30,0000	75,00	2 250,00
56.	700-D9000TA1S	Датчик тепловой EN54	buc	12,0000	75,00	900,00
57.	700-DT1207	Аккумулятор 12В,17А/ч	buc	2,0000	275,00	550,00
58.	700-FP9000-8	Контрольная панель EN54	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
59.	700-GSM	Передатчик 1-каналный	buc	1,0000	1 374,20	1 374,20
60.	700-LC100	Датчик движения	buc	1,0000	155,80	155,80
61.	700-LC105	Датчик на разбитие	buc	1,0000	259,60	259,60
62.	700-MPPbrand-12	Модуль автономный импульсный порошковый с устройством запуска	buc	8,0000	2 600,00	20 800,00
63.	700-PC585	Контрольная панель на 4 зоны	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
64.	700-RIP-7AH	Резервный источник питания	buc	1,0000	524,00	524,00
65.	700-RP21-004	Реле промежуточное	buc	1,0000	125,00	125,00
66.	700-S9000	Сирена EN 54	buc	4,0000	156,70	626,80
67.	700-SMK	Датчик магнитоконтактный	buc	2,0000	30,00	60,00

68.	700-SMP-800x600x250	Щит металлический ЩМП 800x600x250	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
69.	700-TR30VA	Трансформатор 30ВА TR-30VA	buc	1,0000	233,30	233,30
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>50 638,49</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,0300	13,97	112,19
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,9040	16,00	126,46
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6650	22,70	15,09
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4625	20,50	9,48
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,8500	25,00	146,25
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,1200	25,00	578,00
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 001,47</b>

Total	Lei	116 104,85
TVA	20 %	23 220,97

**Total deviz:**

**139 325,82**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a blocului administrativ al Punctului de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Congaz, pe terenul cu nr. cadastral 9622205.490, situat in s.Congaz, str.V.I. Lenin, nr. 93**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменный или бетонных стенах 5x50 см2)	m			18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de	m			47,30

1	2	3	4	5	6	7
		5x100 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменных или бетонных стенах 5x100 см2)				47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			36,14
						28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,90	6,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,70	0,45
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (Заделка штраб в стенах, площадью 50-100 см2)	m			53,25
						42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,90	8,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,10	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	20,50	0,41
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	22,70	0,68
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			14,19
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			70,95
						70,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc			16,03
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,90	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,10	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,70	0,34
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Semnalizarea incendiu</b>				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala 8 zone	buc			2 284,96
						2 270,40
	1	Muncitor	h-om	24,0000	94,60	2 270,40
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	64,25	0,36
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,50	1,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	150,00	8,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / GSM emiator	buc			664,94
						662,20
	1	Muncitor	h-om	7,0000	94,60	662,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0120	150,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0060	153,00	0,92
10	08-01-121-1	Acumulator	buc			194,97
						194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	1 800,00	0,09
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			95,50
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	150,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	153,00	0,30
12	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			195,15
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 900,00	0,04
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	64,25	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	4,50	1,13
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	150,00	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
13	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			97,25
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 900,00	0,04
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	70,00	0,35
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	64,25	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	4,50	0,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	150,00	0,30
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			95,51
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	150,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	153,00	0,31
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 254,31
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	1,06
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 600,00	3,49
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,42
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	130,00	0,53
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	150,00	75,00
16		Кабель пожарный JE-НН FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m			9,00
						0,00
	600-1x2x0.8-FE180	Кабель пожарный JE-НН FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	1,0000	9,00	9,00
17		Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2	m			32,70
						0,00
	600-VVGng-FRLS-3x1.5	Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2	m	1,0000	32,70	32,70
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 946,31
						1 541,04
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,04
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	66,00	66,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,45	90,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	16,00	97,27
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
19		Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm	m			6,70
						0,00
	60017	Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm	m	1,0000	6,70	6,70
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru	100 m			2 680,68

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 25 mm				2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,70	2,70
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
21		Труба гофрированная ф20mm с зондом	m			4,10
						0,00
	600-g-20	Труба гофрированная ф20mm с зондом	m	1,0000	4,10	4,10
22	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 733,90
						3 254,20
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,70	2,70
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
23		Труба PVC ф32mm	m			13,05
						0,00
	600-PVC-32	Труба PVC ф32mm	m	1,0000	13,05	13,05
24	08-03-575-1	Dispozitiv Rezistor	buc			107,27
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	66,00	1,32
25		Rezistor	buc			8,33
						0,00
	60013	Rezistor	buc	1,0000	8,33	8,33
26	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			38,13
						33,11
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	60 000,00	1,26
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	55 000,00	0,58
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	1 000,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	13,97	1,68
27	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			372,62
						330,15
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	55,00	13,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	66,00	11,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	47,50	1,43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	13,97	16,07
28		Pictograma pe panou	buc			5,00
						0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,00	5,00
29	11-07-001-02	Aparataj: modul stingere incendiu	buc			199,06
						194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00001	55 000,00	0,79
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1000	13,97	1,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
30	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 261,90
						2 781,25
	1	Muncitor	h-om	29,4000	94,60	2 781,25

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	55,00	376,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	13,97	30,20
31		Желоб металлический 10x22	m			25,00
						0,00
	600-24	Желоб металлический 10x22	m	1,0000	25,00	25,00
		<b>2.2. Semnalizarea de paza</b>				
32	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala 4 zone	buc			2 284,96
						2 270,40
	1	Muncitor	h-om	24,0000	94,60	2 270,40
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	64,25	0,36
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,50	1,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	150,00	8,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
33	08-01-053-1	Transformator de curent	buc			273,47
						229,88
	1	Muncitor	h-om	2,4300	94,60	229,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	66,00	25,74
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,80	15,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc			480,10
						473,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	64,25	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	4,50	1,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0160	150,00	2,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
35	08-01-121-1	Acumulator	buc			194,88
						194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	1 800,00	0,00
36	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / ATS	buc			664,94
						662,20
	1	Muncitor	h-om	7,0000	94,60	662,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	12,00	0,02
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0120	150,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0060	153,00	0,92
37	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			195,10
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	64,25	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	4,50	1,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	150,00	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
38	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			102,27
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	70,00	0,70
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	66 000,00	6,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	64,25	0,01
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	35,00	0,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	150,00	0,30
39	10-08-001-13	Dispozitive intermediare, tastatura	buc			384,26
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	64,25	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	4,50	1,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0080	150,00	1,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
40	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			95,51 94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	150,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	153,00	0,31
41	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: releu	buc			384,26 378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	64,25	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	4,50	1,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0080	150,00	1,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 249,77 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	130,00	0,54
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	150,00	75,00
43		Кабель Alarm cabel 6x0.22 mm2	m			6,70 0,00
	600-alarm-6x0.22	Кабель Alarm cabel 6x0.22 mm2	m	1,0000	6,70	6,70
44		Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2	m			32,70 0,00
	600-VVGng-FRLS-3x1.5	Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2	m	1,0000	32,70	32,70
45	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 946,32 1 541,04
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,04
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1,0000	66,00	66,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,45	90,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	16,00	97,28
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
46		Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm	m			6,70 0,00
	60017	Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm	m	1,0000	6,70	6,70
47	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 261,87 2 781,24
	1	Muncitor	h-om	29,4000	94,60	2 781,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	55,00	376,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	13,97	30,18
48		Желоб металлический 10x22	m			25,00 0,00
	600-24	Желоб металлический 10x22	m	1,0000	25,00	25,00
49	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			104,76 94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	70,00	0,70
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,00005	25 000,00	2,50
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	66 000,00	6,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	64,25	0,01
	5009264	Tub din policlorovinil	kg	0,00142	35,00	0,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	150,00	0,30
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Semnalizarea incendiu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
50		Контрольная панель EN54 FP9000-8 sau analog	buc			2 200,00 0,00
	700-FP9000-8	Контрольная панель EN54	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
51		Передачик 1-канальный DatAlarm sau analog	buc			1 374,20 0,00
	700-GSM	Передачик 1-канальный	buc	1,0000	1 374,20	1 374,20
52		Аккумулятор 12В,17А/ч Delta DT1207 sau analog	buc			275,00 0,00
	700-DT1207	Аккумулятор 12В,17А/ч	buc	1,0000	275,00	275,00
53		Сирена EN 54 S9000 sau analog	buc			156,70 0,00
	700-S9000	Сирена EN 54	buc	1,0000	156,70	156,70
54		Датчик дымовой EN54 D9000SR sau analog	buc			75,00 0,00
	700-D9000SR	Датчик дымовой EN54	buc	1,0000	75,00	75,00
55		Датчик тепловой EN54 D9000TA1S sau analog	buc			75,00 0,00
	700-D9000TA1S	Датчик тепловой EN54	buc	1,0000	75,00	75,00
56		Извещатель пожарный ручной EN54 D9000 MCP sau analog	buc			159,20 0,00
	700-D9000MCP	Извещатель пожарный ручной EN54	buc	1,0000	159,20	159,20
57		База для датчика B9000 D sau analog	buc			34,20 0,00
	700-B9000D	База для датчика	buc	1,0000	34,20	34,20
58		Щит металлический ЩМП 800x600x250	buc			1 800,00 0,00
	700-SMP-800x600x250	Щит металлический ЩМП 800x600x250	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
59		Модуль автономный импульсный порошковый с устройством запуска МПП Бранд-12 sau analog	buc			2 600,00 0,00
	700-MPPbrand-12	Модуль автономный импульсный порошковый с устройством запуска	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
		<b>3.2. Semnalizarea de paza</b>				
60		Контрольная панель на 4 зоны PC-585 sau analog	buc			1 400,00 0,00
	700-PC585	Контрольная панель на 4 зоны	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
61		Трансформатор 30ВА TR-30VA sau analog	buc			233,30 0,00
	700-TR30VA	Трансформатор 30ВА TR-30VA	buc	1,0000	233,30	233,30
62		Резервный источник питания РИП-7АН sau analog	buc			524,00 0,00
	700-RIP-7АН	Резервный источник питания	buc	1,0000	524,00	524,00
63		Аккумулятор 12V 7Ah 1270ВАТТ sau analog	buc			308,30 0,00
	700-1270ВАТТ	Аккумулятор 12V 7Ah	buc	1,0000	308,30	308,30
64		Передачик 1 канальный ATS-100 sau analog	buc			1 583,30 0,00
	700-ATS100	Передачик 1 канальный	buc	1,0000	1 583,30	1 583,30
65		Датчик движения LC-100 sau analog	buc			155,80 0,00
	700-LC100	Датчик движения	buc	1,0000	155,80	155,80
66		Датчик магнитоконтактный СМК (TANE) sau analog	buc			30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	700-SMK	Датчик магнитоконтактный	buc	1,0000	30,00	30,00
67		Клавиатура	buc			854,20
						0,00
	700-49	Клавиатура	buc	1,0000	854,20	854,20
68		Сирена 11-14 V DC mA 11 db/m с пробл.маяком	buc			109,20
						0,00
	700-52	Сирена 11-14 V DC mA 11 db/m с пробл.маяком	buc	1,0000	109,20	109,20
69		Реле промежуточное РП21-004 sau analog	buc			125,00
						0,00
	700-RP21-004	Реле промежуточное	buc	1,0000	125,00	125,00
70		Датчик на разбитие LC-105 sau analog	buc			259,60
						0,00
	700-LC105	Датчик на разбитие	buc	1,0000	259,60	259,60

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.