

**Lucrari de reabilitare a  
pavajului pe trotuarele din str.  
27 August, or. Rezina**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 381 076,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, cu recuperare	m	240,0000	14,19 14,19	3 405,60 3 405,60
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, cu recuperare	m2	794,0000	28,38 28,38	22 533,72 22 533,72
3	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	26,0000	546,79 546,79	14 216,48 14 216,48
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	79,4000	82,30 82,30	6 534,78 6 534,78
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, H=5 cm)	m3	39,7000	572,64 28,38	22 733,69 1 126,69
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (PAVAJ EXISTENT SAU DIN	m2	794,0000	168,88 98,76	134 087,86 78 417,34

1	2	3	4	5	6	7
		DEPOZITUL BENEFICIARULUI)				
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BORDURA EXISTENT SAU DIN DEPOZITUL BENEFICIARULUI)	m	228,0000	94,14 28,38	21 463,92 6 470,64
8	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	12,0000	256,83 73,79	3 081,94 885,46
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0500	792,75 792,75	832,39 832,39
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,2000	1 170,00 0,00	234,00 0,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,8000	24,61 0,00	733,48 0,00

	Total	lei	229 857,86
	Asigurari sociale	24 %	32 261,54
	Cheltuieli de transportare	10 %	9 302,79
	Cheltuieli directe		271 422,19
	Cheltuieli de regie	12,5 %	33 927,77
	Total		305 349,96
	Beneficiu de deviz	4 %	12 214,00
	Total		317 563,96
	TVA	20 %	63 512,79
	<b>Total deviz:</b>		<b>381 076,75</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>134 423,10</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare a  
pavajului pe trotuarele din str.  
27 August, or. Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 381 076,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	863,9956	94,60	81 733,98
2.	8141260100100	Fasonator	h-om	27,0400	94,60	2 557,98
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	504,8370	94,60	47 757,59
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,0904	94,60	2 373,55
<b>Total manopera</b>						<b>134 423,10</b>

### Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	50,4190	400,00	20 167,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8280	270,00	223,56
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,9700	270,00	1 071,90
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	68,0458	270,00	18 372,37
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	282,4800	2,50	706,20
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 270,4000	2,50	3 176,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 489,6200	2,50	31 224,05
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	805,9100	0,00	0,00
9.	2663102100002025	Beton C20/25	m3	11,5800	1 300,00	15 054,00
10.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	12,0600	100,00	1 206,00
11.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	229,1400	0,00	0,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,8800	115,00	1 826,20
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,9250	0,00	0,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7680	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>93 027,88</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6674	200,00	333,48
2.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,6546	120,00	1 038,55

3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5200	450,00	234,00
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,1413	642,67	733,48
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1985	339,40	67,37
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 406,88</b>

Total	lei	229 857,8 6
Asigurari sociale	24 %	32 261,54
Cheltuieli de transportare	10 %	9 302,79
Cheltuieli directe		271 422,1 9
Cheltuieli de regie	12,5 %	33 927,77
Total		305 349,9 6
Beneficiu de deviz	4 %	12 214,00
Total		317 563,9 6
TVA	20 %	63 512,79

**Total deviz:**

**381 076,7  
5**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a pavajului pe  
trotoarele din str. 27 August, or. Rezina****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, cu recuperare	m			14,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 405,60
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, cu recuperare	m2			28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 533,72
3	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			546,79
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0400	94,60	98,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7400	94,60	448,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 216,48
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			82,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 534,78
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, H=5 cm)	m3			572,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	339,40	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 733,69
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (PAVAJ EXISTENT SAU DIN DEPOZITUL BENEFICIARULUI)	m2			168,88
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	270,00	23,14

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	115,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134 087,86
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BORDURA EXISTENT SAU DIN DEPOZITUL BENEFICIARULUI)	m			94,14 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100002025	Beton C20/25	m3	0,0480	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	270,00	0,81
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 463,92
8	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			256,83 73,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2663102100002025	Beton C20/25	m3	0,0530	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	2,50	10,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	270,00	3,24
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 081,94
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			832,39
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,61 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	642,67	24,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			733,48

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.