

**___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Tochile-Raducani din Raionul Leova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Tochile-Raducani din Raionul Leova

3. Obiectul achizițiilor Extinderea rețelei de iluminat public din s.Tochile-Raducani

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT 1		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in transe ,pentru cabluri electrice de joasa tensiune ,cu latime <1m,adincime <0,8 m,teren mijlociu	m3	4,0000
2	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Teava din otel 80/80MM, L-6m)	t	0,0450
3		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
4	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Teava din otel d108, L-6m)	t	0,4650
5		Teava din otel diametru pina la 108*3 mm	m	42,0000
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,6000
		1.2. Lucrari de montare		
7	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	3,0000
8		Cablu CIII 5 2x25 mm2	m	3 000,0000

1	2	3	4	5
9		Consola de ancora CA 1500	buc	60,0000
10		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	60,0000
11		Clema AL CS-1500	buc	65,0000
12		Clema de suport RA-25	buc	65,0000
13		Banda F 2007	m	380,0000
14		Clame A200	buc	380,0000
15		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	40,0000
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	50,0000
17		Consola metalica KP-4	buc	50,0000
18	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	50,0000
19		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	150,0000
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,0000
21		Cablu AVVG 3*4 mm2	m	100,0000
22	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,0000
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
24	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	1,0000
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000

1	2	3	4	5
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000
28		Furtun metalic D = 38 mm	m	10,0000
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
30	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,4000
31	08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,0000
32	08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,0000
33	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,0000
34	10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,0000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000
36		Cablu AVVGtr 2x25 mm ²	m	10,0000
37		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	3,0000
38		Clema de conexiune ПС 1-1	buc	27,0000
39	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1000
40	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,7000
42	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000
43	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		1.3. Utilaj		
44		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,0000
45		Panou de distributie ЦМПІ-2-3 IP65		1,0000
46		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, Unom - 230V	buc	1,0000
47		Taimer ТЭ-15 16А	buc	1,0000
48		Contactoer КМІ-25А	buc	1,0000
49		Intreupator NH-Latr 160A cu siguranta	buc	1,0000
50		Declansator de sarcina BH32, Inom 32A, 1P	buc	1,0000
51		Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,0000
52		Automat BA47-29 1P 10A B	buc	2,0000
53		Declansator de sarcina BH32A, Inom-40A 2P	buc	1,0000
54		Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,0000
55		Corp de iluminat LED 50 W	buc	50,0000
		2. PT 2		
		2.1. Lucrari de constructie		
56	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in transe ,pentru cabluri electrice de joasa tensiune ,cu latime <1m,adincime <0,8 m,teren mijlociu	m3	2,0000
57	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Teava din otel 80/80MM, L-6m)	t	0,0450
58		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
59	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Teava din otel d108, L-6m)	t	0,1980
60		Teava din otel diametru pina la 108*3 mm	m	18,0000
61	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	0,8000

1	2	3	4	5
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
		2.2. Lucrari de montare		
62	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	1,1000
63		Cablu CIII 5 2x25 mm2	m	1 100,0000
64		Consola de ancora CA 1500	buc	22,0000
65		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	22,0000
66		Clema AL CS-1500	buc	23,0000
67		Clema de suport RA-25	buc	23,0000
68		Banda F 2007	m	130,0000
69		Clame A200	buc	130,0000
70		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	20,0000
71	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,0000
72		Consola metalica KP-4	buc	20,0000
73	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	20,0000
74		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	60,0000
75	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000
76		Cablu AVVG 3*4 mm2	m	30,0000
77	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,0000

1	2	3	4	5
78	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
79	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	1,0000
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
81	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
82	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000
83		Furtun metalic D = 38 mm	m	10,0000
84	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
85	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,4000
86	08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,0000
87	08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,0000
88	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,0000
89	10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,0000
90	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000
91		Cablu AVVGtr 2x25 mm ²	m	10,0000
92		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	3,0000
93		Clema de conexiune IIC 1-1	buc	10,0000
94	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1000

1	2	3	4	5
95	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
96	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,0000
97	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000
98	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000
		2.3. Utilaj		
99		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,0000
100		Panou de distributie IIIUMII-2-3 IP65		1,0000
101		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, Unom - 230V	buc	1,0000
102		Taimer TƏ-15 16A	buc	1,0000
103		Contactator KMI-25A	buc	1,0000
104		Intrerupator NH-Latr 160A cu siguranta	buc	1,0000
105		Declansator de sarcina BH32, Inom 32A, 1P	buc	1,0000
106		Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,0000
107		Automat BA47-29 1P 10A B	buc	2,0000
108		Declansator de sarcina BH32A, Inom-40A 2P	buc	1,0000
109		Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,0000
110		Corp de iluminat LED 50 W	buc	20,0000