

**Lucrari de instalare a
echipamentelor de joaca ,str.
Miorita, 10, 14**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de instalare**

Valoarea de deviz 635 164,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea terenului (str. Miorita, 10, 14)				
1	TsH91A aplicativ	Demontarea bancilor vechi si a elementelor uzate	buc	5,00	220,90 220,90	1 104,50 1 104,50
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100 m3	0,30	3 100,50 0,00	930,15 0,00
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,00	291,40 291,40	582,80 582,80
4	TsI51C5	Transportarea deseurilor (piatra, sol decapat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,00	39,80 0,00	1 989,75 0,00
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,00	60,00 0,00	60,00 0,00
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	0,80	1 398,82	1 119,06

1	2	3	4	5	6	7
		vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv			848,82	679,06
7	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr 20-40 (h=10 cm)	m3	8,00	755,56 93,06	6 044,48 744,48
8	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr. 5-20 (h=10 cm)	m3	8,00	755,56 93,06	6 044,48 744,48
9	TsC54A	Strat de fundație din nsavura (h=5 cm)	m3	4,00	572,10 84,60	2 288,40 338,40
10	CC03C1	Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm	kg	160,00	32,84 3,29	5 254,40 526,40
11	CB02A	Cofraje din panouri refoșibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,00	163,78 112,80	5 240,80 3 609,60
12	CG22C	Pardoseli din beton simplu clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat în plăci de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	300,00	335,44 131,60	100 632,00 39 480,00
13	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate Sistemă FUXRAD FX 30, acoperire în 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2	300,00	523,13 329,00	156 939,00 98 700,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	80,00	155,17 28,20	12 413,76 2 256,00
Cheltuieli directe			lei			300 643,58
Asigurare socială și medicală			24,00 %			35 703,77
Transportarea materialelor			5,00 %			6 481,03
Cheltuieli de regie			4,00 %			13 713,14
Total			100,00 +			356 541,52

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz		5,00 %		17 827,08
		Total		100,00 +		374 368,59
Total Pregatirea terenului (str. Miorita, 10, 14)						374 368,59
Inclusiv salariu						148 765,72
2. Instalare echipamente						
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	3,00	4 017,90 676,80	12 053,70 2 030,40
16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	3,00	2 898,50 554,60	8 695,50 1 663,80
17	TsH91A	Instalarea "Figurina pe arc Cerb ZP-11 (analog) ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,00	757,50 676,80	757,50 676,80
18	TsH91A	Instalarea Balansoar cu spatat THT-02" (analog) ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,00	757,50 676,80	757,50 676,80
19	TsH91A	Instalarea Leagan Dublu SA-05 (analog) ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,00	757,50 676,80	757,50 676,80
20	TsH91A	Instalarea Carusel CA-06 (6 locuri) (analog); pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,00	757,50 676,80	757,50 676,80
21	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 21-01-T2" (analog) ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,00	757,50 676,80	757,50 676,80
22	TsH91A apl	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15	buc	2,00	4 317,90 676,80	8 635,80 1 353,60
Cheltuieli directe lei 33 172,50						
Asigurare sociala si medicala 24,00 % 2 023,63						
Cheltuieli de transport 5,00 % 1 237,04						
Cheltuieli de regie 4,00 % 1 457,33						
Total 100,00 + 37 890,49						
Beneficiu de deviz 5,00 % 1 894,52						
Total 100,00 + 39 785,02						
Total Instalare echipamente						39 785,02

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						8 431,80
		3. Utilaj				
23		Figurina pe arc Cerb ZP-11 (sau analog)	buc	1,00	7 250,00 <hr/> 0,00	7 250,00 <hr/> 0,00
24		Balansoar cu spatar THT-02 (sau analog)	buc	1,00	5 500,00 <hr/> 0,00	5 500,00 <hr/> 0,00
25		Leagan Dublu SA-05 (sau analog)	buc	1,00	18 500,00 <hr/> 0,00	18 500,00 <hr/> 0,00
26		Carusel CA-06 (6 locuri) (sau analog)	buc	1,00	17 900,00 <hr/> 0,00	17 900,00 <hr/> 0,00
27		Complex de joaca PTP 21-01-T2 (sau analog)	buc	1,00	66 000,00 <hr/> 0,00	66 000,00 <hr/> 0,00
Total Utilaj						115 150,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		529 303,61	
TVA			20,00 %		105 860,72	

Total deviz: **635 164,33**
Inclusiv salariu **157 197,52**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)