

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Reparatie bir. 304**

**Valoarea de deviz 157 805,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 20,8400  | 52,00 | 1 083,68         |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 10,0000  | 52,00 | 520,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 37,4460  | 52,00 | 1 947,19         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 41,0625  | 52,00 | 2 135,25         |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 206,8600 | 52,00 | 10 756,72        |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 38,1070  | 52,00 | 1 981,56         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 83,2100  | 52,00 | 4 326,92         |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 23,0200  | 52,00 | 1 197,04         |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 11,9856  | 52,00 | 623,25           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 81,4750  | 52,00 | 4 236,70         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 58,1525  | 52,00 | 3 023,93         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 119,0090 | 52,00 | 6 188,47         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 7,0800   | 52,00 | 368,16           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 70,3500  | 52,00 | 3 658,20         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 16,2750  | 52,00 | 846,30           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 12,2595  | 52,00 | 637,49           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |          |       | <b>43 530,86</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |         |           |        |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 2,0000  | 62,00     | 124,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0003  | 16 500,00 | 4,95   |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0005  | 16 500,00 | 8,25   |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0040  | 32,00     | 0,13   |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 14,7600 | 10,00     | 147,60 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 1,2480  | 10,00     | 12,48  |

|     |                   |                                                              |     |          |          |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                         | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00    |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                               | m2  | 56,2065  | 7,00     | 393,45   |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0275   | 300,00   | 8,25     |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 2,2410   | 300,00   | 672,30   |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,0100   | 300,00   | 3,00     |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                         | kg  | 0,1310   | 35,00    | 4,58     |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)     | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                              | kg  | 4,6925   | 5,00     | 23,45    |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                 | kg  | 1,0300   | 15,00    | 15,45    |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m           | m3  | 0,0110   | 3 800,00 | 41,80    |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 48,1770  | 40,00    | 1 927,08 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                      | buc | 16,0000  | 1,25     | 20,00    |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                               | buc | 6,4800   | 1,00     | 6,48     |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                               | buc | 5,4000   | 1,00     | 5,40     |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,1200   | 30,00    | 3,60     |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                 | l   | 0,4200   | 20,00    | 8,40     |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                    | l   | 1,3250   | 20,00    | 26,50    |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 2,2000   | 150,00   | 330,00   |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                            | buc | 4,4000   | 0,50     | 2,20     |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 4,0400   | 15,00    | 60,60    |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                 | kg  | 27,3750  | 17,00    | 465,38   |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                | kg  | 12,4500  | 31,42    | 391,18   |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,1800   | 50,00    | 9,00     |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice             | kg  | 36,5000  | 40,00    | 1 460,00 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,5480   | 65,00    | 35,62    |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 4,7938   | 32,00    | 153,40   |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 2,4750   | 31,42    | 77,76    |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                  | kg  | 13,6875  | 3,00     | 41,06    |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                           | kg  | 0,0165   | 1 500,00 | 24,75    |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00     |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                               | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm | m   | 4,5000   | 450,00   | 2 025,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                  | m   | 86,1000  | 5,50     | 473,55   |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                  | m   | 32,2875  | 3,00     | 96,86    |
| 43. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                  | m   | 5,9194   | 12,00    | 71,03    |
| 44. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                        | m   | 4,0170   | 17,00    | 68,29    |
| 45. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                        | m   | 26,7800  | 40,00    | 1 071,20 |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 100,3750 | 8,91     | 894,34   |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 691,8475 | 2,27     | 1 570,49 |

|     |                 |                                                                                                       |     |            |          |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 48. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,0002     | 650,00   | 0,13      |
| 49. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 409,5045   | 7,46     | 3 054,90  |
| 50. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 75,9208    | 3,00     | 227,76    |
| 51. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 0,8640     | 0,00     | 0,00      |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 1 186,0700 | 3,00     | 3 558,21  |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 96,2596    | 7,77     | 747,94    |
| 54. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 120,5325   | 3,00     | 361,60    |
| 55. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,7490     | 0,00     | 0,00      |
| 56. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 56,2065    | 277,50   | 15 597,30 |
| 57. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 45,6250    | 5,00     | 228,12    |
| 58. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 50,9850    | 18,00    | 917,73    |
| 59. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 39,6550    | 12,00    | 475,86    |
| 60. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 53,5500    | 160,00   | 8 568,00  |
| 61. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 28,8750    | 5,00     | 144,38    |
| 62. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc | 8,1600     | 35,00    | 285,60    |
| 63. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 3,0000     | 50,00    | 150,00    |
| 64. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 15,0000    | 4,00     | 60,00     |
| 65. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 18,1912    | 1,00     | 18,19     |
| 66. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,1500     | 40,00    | 6,00      |
| 67. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 6,4800     | 850,00   | 5 508,00  |
| 68. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 5,4000     | 0,00     | 0,00      |
| 69. | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                            | buc | 3,0000     | 2 200,00 | 6 600,00  |
| 70. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0110     | 60,00    | 0,66      |
| 71. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 39,9600    | 0,40     | 15,98     |
| 72. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 10,8000    | 0,00     | 0,00      |
| 73. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 16,0000    | 0,35     | 5,60      |
| 74. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400     | 1,35     | 5,45      |
| 75. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400     | 2,00     | 8,08      |
| 76. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400     | 1,50     | 6,06      |
| 77. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc | 204,0000   | 1,25     | 255,00    |
| 78. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,4500     | 32,50    | 14,62     |
| 79. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 15,6000    | 6,50     | 101,40    |
| 80. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                  | buc | 6,0000     | 30,00    | 180,00    |
| 81. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 17,9025    | 1,00     | 17,90     |
| 82. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                         | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 83. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                               | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 84. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                         | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 85. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                  | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 86. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                      | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 87. | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                      | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 88. | 2875274400501-  | Corp de iluminat LED pentru tavane                                                                    | buc | 15,6000    | 400,00   | 6 240,00  |

|      |                 |                                                                                                                            |      |         |           |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|      | 1               | armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                    |      |         |           |                  |
| 89.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 1,25      | 11,25            |
| 90.  | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                            | buc  | 0,5500  | 10,00     | 5,50             |
| 91.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                      | buc  | 15,6000 | 2,50      | 39,00            |
| 92.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                   | kg   | 0,0360  | 65,00     | 2,34             |
| 93.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 6,0639  | 12,00     | 72,76            |
| 94.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 4,3717  | 12,00     | 52,46            |
| 95.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                          | kw-h | 0,0240  | 2,50      | 0,06             |
| 96.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ С20А, 30mA                               | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 97.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 98.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 99.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 100. | 5               | Masa utilajului                                                                                                            | t    | 0,0002  | 16 500,00 | 3,30             |
| 101. | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                | kg   | 0,0040  | 35,00     | 0,14             |
| 102. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 103. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                              | m    | 10,0000 | 5,75      | 57,50            |
| 104. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                           | m    | 30,0000 | 10,08     | 302,40           |
| 105. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                               | buc  | 13,2750 | 5,00      | 66,37            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |      |         |           | <b>68 504,65</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,6120  | 250,00 | 153,00 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 2,1310  | 35,00  | 74,58  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 3,8450  | 35,00  | 134,58 |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0110  | 25,00  | 0,28   |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1650  | 30,00  | 4,95   |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0900  | 35,00  | 3,15   |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 18,1949 | 15,00  | 272,95 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 3,7390  | 10,00  | 37,39  |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,1200  | 35,00  | 39,20  |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,2860  | 20,00  | 25,72  |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2442  | 35,00  | 8,55   |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00   |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80   |

|     |               |                                     |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 1,0320 | 350,00 | 361,20          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>1 126,35</b> |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Total               | lei  | 131 504,53        |
| TVA                 | 20 % | 26 300,91         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>157 805,44</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,07   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 27 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                        | m2   |        |          | 287,63<br>114,40 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00   | 168,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
|    |               | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 28 | CK32B         | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2   |        |          | 893,88<br>41,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20            |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                          | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 29 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m    |        |          | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 30 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc  |        |          | 82,01<br>26,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,87             |
|    | 2811236306200 | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,13             |
| 31 | RpCO37A       | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m    |        |          | 152,66<br>81,12  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00            |
|    | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00            |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00             |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    |               | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 32 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m    |        |          | 46,80<br>46,80   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60            |
| 33 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 18,85<br>12,48   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
| 34 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc  |        |          | 32,24<br>32,24   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16            |
| 35 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                       | buc  |        |          | 9,55             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00     | 0,66     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,53     |
| 36 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 25,03    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 22,88    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88    |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 37 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 11,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,20     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50     |
| 38 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |          | 80,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00    | 27,04    |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00    | 53,56    |
| 39 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |          | 43,04    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,28    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00    | 20,28    |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00    | 22,76    |
| 40 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |          | 6,08     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,68     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00    | 1,40     |
| 41 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |          | 7,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,72     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
| 42 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc  |        |          | 2 316,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 104,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
| 43 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                         | buc  |        |          | 39,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                    | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 46 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                 | buc  |        |        | 137,35<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 65,00  | 3,90            |
| 47 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                             | buc  |        |        | 137,30<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 15,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520 | 65,00  | 3,38            |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 48 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                             | m    |        |        | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
| 49 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                  | m    |        |        | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 50 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                            | buc  |        |        | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80           |
| 51 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                           | buc  |        |        | 24,27<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 52 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70           |
| 53 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 3P 25A)                                 | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 54 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 55 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 56 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferențial cu caracteristică "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 57 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mm <sup>2</sup> (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                    | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 58 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mm <sup>2</sup> (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                    | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 59 | RpEA02B         | Montarea tubului izolanț din policlorură de vinil neplastifiată de protecție etanș tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |                      |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 60 | RpEA02C1        | Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m       |         |           | 55,30<br>42,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,8100  | 52,00     | 42,12                |
|    | 25212167042434  | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 1,0250  | 12,00     | 12,91                |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1000  | 1,00      | 0,11                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 61 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 60,62<br>15,60       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60                |
|    | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                          | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
| 62 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                | buc     |         |           | 59,06<br>16,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12                |
|    | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02                 |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50                 |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70                 |
| 63 |                 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 0-63            | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 64 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                               | buc     |         |           | 439,92<br>14,56      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56                |
|    | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00               |
|    | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60                 |
|    | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76                 |
|    |                 | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 65 | 10-01-055-02    | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                             | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219         | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 11,00                |
|    | 1011482         | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 22,00                |
|    | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198         | Fixari figurate "CkΦ-30"                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 66 | 590-0118        | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       |         |           | 10,08<br>0,00        |
|    | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08                |
| 67 | 10-04-066-07    | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 53,91<br>52,00       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00                |
|    | 1011665         | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06                 |
|    | 1012073         | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06                 |
|    | 4110041         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |                      | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                    |         |         |           |          |
| 68 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00    |
| 69 | RpEA02B              | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 26,00    |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00    |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23     |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16     |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16     |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |          |
| 70 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                           | buc     |         |           | 106,40   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 104,00   |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00   |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40     |
| 71 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20 |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50    |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50    |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00   |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20    |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50   |
| 72 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       |         |           | 5,75     |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75     |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |          |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |           |          |
| 73 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 250,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00   |
| 74 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 80,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00    |
| 75 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 465653131535         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
| 76 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 46565315731535       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
| 77 |                      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 220,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 465116523131535      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Reparatie bir. 304**

Valoarea de deviz 157 805,44 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                              |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                          |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                       |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat) | m2   | 53,00                                 | 30,34<br>28,08                        | 1 608,02<br>1 488,24         |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                   | m2   | 53,00                                 | 17,60<br>15,60                        | 932,80<br>826,80             |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                  | lei  |                                       |                                       | 2 540,82                     |
|        |                             | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |      |                                       |                                       | <b>2 540,82<br/>2 315,04</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                          |      |                                       |                                       |                              |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti          | m2   | 83,00                                 | 14,99<br>14,04                        | 1 244,17<br>1 165,32         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                  | lei  |                                       |                                       | 1 244,17                     |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |      |                                       |                                       | <b>1 244,17<br/>1 165,32</b> |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                       |      |                                       |                                       |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 5,40  | 21,80<br>20,80 | 117,72<br>112,32         |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 10,00 | 52,00<br>52,00 | 520,00<br>520,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 637,72                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>637,72<br/>632,32</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |       |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 11,44<br>11,44 | 91,52<br>91,52           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00  | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 2,16  | 8,32<br>8,32   | 17,97<br>17,97           |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 20,00 | 43,36<br>21,84 | 867,30<br>436,80         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 992,39                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |       |                | <b>992,39<br/>561,89</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 4,00  | 68,64<br>68,64 | 274,56<br>274,56         |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 4,00  | 23,40<br>23,40 | 93,60<br>93,60           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 4,00   | 90,30<br>0,00   | 361,20<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 729,36                        |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>729,36<br/>368,16</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 6 144,46                      |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>6 144,46<br/>5 042,73</b>  |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                               |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 53,00  | 79,32<br>36,40  | 4 203,96<br>1 929,20          |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 53,00  | 130,39<br>12,17 | 6 910,63<br>644,90            |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -53,00 | 63,38<br>5,98   | -3 359,35<br>-316,94          |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 53,00  | 406,12<br>67,60 | 21 524,48<br>3 582,80         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 29 279,72                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>29 279,72<br/>5 839,96</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 83,00  | 6,52<br>1,56    | 541,41<br>129,48              |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 83,00  | 86,25<br>63,44  | 7 159,00<br>5 265,52          |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 83,00  | 85,26<br>62,40  | 7 076,58<br>5 179,20          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                   | m2  | 8,25  | 132,88<br>77,27  | 1 096,29<br>637,49             |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                         | m   | 27,50 | 19,13<br>13,52   | 525,99<br>371,80               |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 91,25 | 20,65<br>10,40   | 1 884,73<br>949,00             |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 91,25 | 4,36<br>1,56     | 397,85<br>142,35               |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 91,25 | 36,82<br>28,60   | 3 360,15<br>2 609,75           |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 91,25 | 4,36<br>1,56     | 397,85<br>142,35               |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 91,25 | 47,55<br>28,60   | 4 339,29<br>2 609,75           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                  | 26 779,14                      |
|    |                 | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>26 779,14<br/>18 036,69</b> |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                                |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2  | 51,00 | 287,63<br>114,40 | 14 668,88<br>5 834,40          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 14 668,88                      |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |       |                 | <b>14 668,88<br/>5 834,40</b>  |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 28 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2  | 6,48  | 893,88<br>41,60 | 5 792,34<br>269,57             |
| 29 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m   | 4,50  | 457,23<br>4,68  | 2 057,54<br>21,06              |
| 30 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc | 3,00  | 82,01<br>26,00  | 246,02<br>78,00                |
| 31 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m   | 1,10  | 152,66<br>81,12 | 167,93<br>89,23                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 263,83                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>8 263,83<br/>457,86</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 78 991,57                      |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>78 991,57<br/>30 168,91</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |     |       |                 |                                |
| 32 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m   | 20,00 | 46,80<br>46,80  | 936,00<br>936,00               |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 20,00 | 18,85<br>12,48  | 377,00<br>249,60               |
| 34 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24  | 96,72<br>96,72                 |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii                                                                                       | buc | 3,00  | 9,55<br>7,80    | 28,64<br>23,40                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 36 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 25,03<br>22,88     | 150,18<br>137,28   |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 6,00  | 11,94<br>5,20      | 71,64<br>31,20     |
| 38 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 20,00 | 80,60<br>27,04     | 1 612,00<br>540,80 |
| 39 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 3,00  | 43,04<br>20,28     | 129,13<br>60,84    |
| 40 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 3,00  | 6,08<br>4,68       | 18,24<br>14,04     |
| 41 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m   | 20,00 | 7,47<br>5,72       | 149,40<br>114,40   |
| 42 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc | 3,00  | 2 316,10<br>104,00 | 6 948,30<br>312,00 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                 | buc | 6,00  | 39,31<br>7,80      | 235,89<br>46,80    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                              |     |       |                 |                               |
| 44 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                         | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 45 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                     | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 46 | ID04B    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)      | buc | 2,00  | 137,35<br>13,00 | 274,70<br>26,00               |
| 47 | IC53C    | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                  | buc | 2,00  | 137,30<br>13,00 | 274,59<br>26,00               |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 11 849,03                     |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                 | <b>11 849,03<br/>2 671,24</b> |
|    |          | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 48 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m   | 20,00 | 10,40<br>10,40  | 208,00<br>208,00              |
| 49 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m   | 20,00 | 21,97<br>15,60  | 439,40<br>312,00              |
| 50 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00  | 39,00<br>39,00  | 78,00<br>78,00                |
| 51 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc | 2,00  | 24,27<br>22,36  | 48,54<br>44,72                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 773,94                        |
|    |          | <b>Total Retele electrice</b>                                                                                                                        |     |       |                 | <b>773,94</b>                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6               | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                 | <b>642,72</b>                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 97 759,00                       |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 % |      |                 | 9 246,14                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |      |                 | 1 165,31                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 108 170,45                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %  |      |                 | 2 163,41                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 110 333,86                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |      |                 | 2 206,68                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 | <b>112 540,54<br/>38 525,60</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 |                                 |
|    |         | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |                                 |
| 52 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                 |
| 53 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                  |
| 54 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |
| 55 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|    |          | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Interrupator automat 1P C20)                                                                                                                                                 |     |       |                |                      |
| 56 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | 18,21<br>14,04 | 18,21<br>14,04       |
| 57 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 35,00 | 17,26<br>3,64  | 604,22<br>127,40     |
| 58 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 45,00 | 24,06<br>3,64  | 1 082,77<br>163,80   |
| 59 | RpEA02B  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 80,00 | 32,23<br>26,00 | 2 578,75<br>2 080,00 |
| 60 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50)                                                                             | m   | 5,50  | 55,30<br>42,12 | 304,14<br>231,66     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 61 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 60,62<br>15,60       | 60,62<br>15,60                |
| 62 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                          | buc   | 8,00  | 59,06<br>16,12       | 472,48<br>128,96              |
| 63 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                 |
| 64 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                         | buc   | 15,00 | 439,92<br>14,56      | 6 598,80<br>218,40            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 11 944,08                     |
|    |              | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |       |       |                      | <b>11 944,08<br/>3 141,58</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                      |                               |
| 65 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,30  | 2 744,90<br>1 929,20 | 823,47<br>578,76              |
| 66 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 30,00 | 10,08<br>0,00        | 302,40<br>0,00                |
| 67 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 2,00  | 53,91<br>52,00       | 107,82<br>104,00              |
| 68 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,00  | 62,00<br>0,00        | 124,00<br>0,00                |
| 69 | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 30,00 | 29,54<br>26,00       | 886,30<br>780,00              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                      |                               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 2 243,99                      |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |       |                      | <b>2 243,99<br/>1 462,76</b>  |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                         |       |       |                      |                               |
| 70 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiere pe tavane materialele se exclud) | buc   | 2,00  | 106,40<br>104,00     | 212,80<br>208,00              |
| 71 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                              | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92              |
| 72 | 590-0118     | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                          | m     | 10,00 | 5,75<br>0,00         | 57,50<br>0,00                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 544,79                        |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |       |                      | <b>544,79<br/>400,92</b>      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 14 732,86                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                  | 24 %  |       |                      | 1 201,26                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 2 %   |       |                      | 191,38                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 16 125,50                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 36 %  |       |                      | 1 801,89                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 17 927,39                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 2 %   |       |                      | 358,56                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |       |                      | <b>18 285,95<br/>5 005,26</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |       |       |                      |                               |
|    |              | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                           |       |       |                      |                               |
| 73 |              | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                               | buc   | 1,00  | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00                |
| 74 |              | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                            | buc   | 1,00  | 80,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                 |
| 75 |              | Intrerupator automat, modular, 1-                                                                                                                                      | buc   | 2,00  | 30,00                | 60,00                         |

| 1  | 2 | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6              | 7              |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|
|    |   | polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                    |       |      | 0,00           | 0,00           |
| 76 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00  |
| 77 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |      |                | <b>670,00</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>                                              | 1,2 % |      |                | 8,04           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |       |      |                | <b>678,04</b>  |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 131 504,53                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 26 300,91                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>157 805,44</b><br><b>43 530,86</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Reparatie bir. 305**

**Valoarea de deviz 157 805,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 20,8400  | 52,00 | 1 083,68         |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 10,0000  | 52,00 | 520,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 37,4460  | 52,00 | 1 947,19         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 41,0625  | 52,00 | 2 135,25         |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 206,8600 | 52,00 | 10 756,72        |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 38,1070  | 52,00 | 1 981,56         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 83,2100  | 52,00 | 4 326,92         |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 23,0200  | 52,00 | 1 197,04         |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 11,9856  | 52,00 | 623,25           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 81,4750  | 52,00 | 4 236,70         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 58,1525  | 52,00 | 3 023,93         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 119,0090 | 52,00 | 6 188,47         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 7,0800   | 52,00 | 368,16           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 70,3500  | 52,00 | 3 658,20         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 16,2750  | 52,00 | 846,30           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 12,2595  | 52,00 | 637,49           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |          |       | <b>43 530,86</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |         |           |        |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 2,0000  | 62,00     | 124,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0003  | 16 500,00 | 4,95   |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0005  | 16 500,00 | 8,25   |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0040  | 32,00     | 0,13   |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 14,7600 | 10,00     | 147,60 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 1,2480  | 10,00     | 12,48  |

|     |                   |                                                              |     |          |          |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                         | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00    |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                               | m2  | 56,2065  | 7,00     | 393,45   |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0275   | 300,00   | 8,25     |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 2,2410   | 300,00   | 672,30   |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,0100   | 300,00   | 3,00     |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                         | kg  | 0,1310   | 35,00    | 4,58     |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)     | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                              | kg  | 4,6925   | 5,00     | 23,45    |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                 | kg  | 1,0300   | 15,00    | 15,45    |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m           | m3  | 0,0110   | 3 800,00 | 41,80    |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 48,1770  | 40,00    | 1 927,08 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                      | buc | 16,0000  | 1,25     | 20,00    |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                               | buc | 6,4800   | 1,00     | 6,48     |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                               | buc | 5,4000   | 1,00     | 5,40     |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,1200   | 30,00    | 3,60     |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                 | l   | 0,4200   | 20,00    | 8,40     |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                    | l   | 1,3250   | 20,00    | 26,50    |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 2,2000   | 150,00   | 330,00   |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                            | buc | 4,4000   | 0,50     | 2,20     |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 4,0400   | 15,00    | 60,60    |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                 | kg  | 27,3750  | 17,00    | 465,38   |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                | kg  | 12,4500  | 31,42    | 391,18   |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,1800   | 50,00    | 9,00     |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice             | kg  | 36,5000  | 40,00    | 1 460,00 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,5480   | 65,00    | 35,62    |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 4,7938   | 32,00    | 153,40   |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 2,4750   | 31,42    | 77,76    |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                  | kg  | 13,6875  | 3,00     | 41,06    |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                           | kg  | 0,0165   | 1 500,00 | 24,75    |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00     |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                               | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm | m   | 4,5000   | 450,00   | 2 025,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                  | m   | 86,1000  | 5,50     | 473,55   |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                  | m   | 32,2875  | 3,00     | 96,86    |
| 43. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                  | m   | 5,9194   | 12,00    | 71,03    |
| 44. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                        | m   | 4,0170   | 17,00    | 68,29    |
| 45. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                        | m   | 26,7800  | 40,00    | 1 071,20 |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 100,3750 | 8,91     | 894,34   |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 691,8475 | 2,27     | 1 570,49 |

|     |                 |                                                                                                       |     |            |          |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 48. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,0002     | 650,00   | 0,13      |
| 49. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 409,5045   | 7,46     | 3 054,90  |
| 50. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 75,9208    | 3,00     | 227,76    |
| 51. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 0,8640     | 0,00     | 0,00      |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 1 186,0700 | 3,00     | 3 558,21  |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 96,2596    | 7,77     | 747,94    |
| 54. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 120,5325   | 3,00     | 361,60    |
| 55. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,7490     | 0,00     | 0,00      |
| 56. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 56,2065    | 277,50   | 15 597,30 |
| 57. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 45,6250    | 5,00     | 228,12    |
| 58. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 50,9850    | 18,00    | 917,73    |
| 59. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 39,6550    | 12,00    | 475,86    |
| 60. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 53,5500    | 160,00   | 8 568,00  |
| 61. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 28,8750    | 5,00     | 144,38    |
| 62. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc | 8,1600     | 35,00    | 285,60    |
| 63. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 3,0000     | 50,00    | 150,00    |
| 64. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 15,0000    | 4,00     | 60,00     |
| 65. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 18,1912    | 1,00     | 18,19     |
| 66. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,1500     | 40,00    | 6,00      |
| 67. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 6,4800     | 850,00   | 5 508,00  |
| 68. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 5,4000     | 0,00     | 0,00      |
| 69. | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                            | buc | 3,0000     | 2 200,00 | 6 600,00  |
| 70. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0110     | 60,00    | 0,66      |
| 71. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 39,9600    | 0,40     | 15,98     |
| 72. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 10,8000    | 0,00     | 0,00      |
| 73. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 16,0000    | 0,35     | 5,60      |
| 74. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400     | 1,35     | 5,45      |
| 75. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400     | 2,00     | 8,08      |
| 76. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400     | 1,50     | 6,06      |
| 77. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc | 204,0000   | 1,25     | 255,00    |
| 78. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,4500     | 32,50    | 14,62     |
| 79. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 15,6000    | 6,50     | 101,40    |
| 80. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                  | buc | 6,0000     | 30,00    | 180,00    |
| 81. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 17,9025    | 1,00     | 17,90     |
| 82. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                         | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 83. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                               | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 84. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                         | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 85. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                  | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 86. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                      | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 87. | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                      | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 88. | 2875274400501-  | Corp de iluminat LED pentru tavane                                                                    | buc | 15,6000    | 400,00   | 6 240,00  |

|      |                 |                                                                                                                            |      |         |           |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|      | 1               | armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                    |      |         |           |                  |
| 89.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 1,25      | 11,25            |
| 90.  | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                            | buc  | 0,5500  | 10,00     | 5,50             |
| 91.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                      | buc  | 15,6000 | 2,50      | 39,00            |
| 92.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                   | kg   | 0,0360  | 65,00     | 2,34             |
| 93.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 6,0639  | 12,00     | 72,76            |
| 94.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 4,3717  | 12,00     | 52,46            |
| 95.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                          | kw-h | 0,0240  | 2,50      | 0,06             |
| 96.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ С20А, 30mA                               | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 97.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 98.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 99.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 100. | 5               | Masa utilajului                                                                                                            | t    | 0,0002  | 16 500,00 | 3,30             |
| 101. | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                | kg   | 0,0040  | 35,00     | 0,14             |
| 102. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 103. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                              | m    | 10,0000 | 5,75      | 57,50            |
| 104. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                           | m    | 30,0000 | 10,08     | 302,40           |
| 105. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                               | buc  | 13,2750 | 5,00      | 66,37            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |      |         |           | <b>68 504,65</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,6120  | 250,00 | 153,00 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 2,1310  | 35,00  | 74,58  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 3,8450  | 35,00  | 134,58 |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0110  | 25,00  | 0,28   |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1650  | 30,00  | 4,95   |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0900  | 35,00  | 3,15   |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 18,1949 | 15,00  | 272,95 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 3,7390  | 10,00  | 37,39  |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,1200  | 35,00  | 39,20  |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,2860  | 20,00  | 25,72  |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2442  | 35,00  | 8,55   |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00   |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80   |

|     |               |                                     |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 1,0320 | 350,00 | 361,20          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>1 126,35</b> |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Total               | lei  | 131 504,53        |
| TVA                 | 20 % | 26 300,91         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>157 805,44</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,07   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 27 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                        | m2   |        |          | 287,63<br>114,40 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00   | 168,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
|    |               | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 28 | CK32B         | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2   |        |          | 893,88<br>41,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20            |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                          | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 29 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m    |        |          | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 30 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc  |        |          | 82,01<br>26,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,87             |
|    | 2811236306200 | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,13             |
| 31 | RpCO37A       | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m    |        |          | 152,66<br>81,12  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00            |
|    | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00            |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00             |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    |               | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 32 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m    |        |          | 46,80<br>46,80   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60            |
| 33 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 18,85<br>12,48   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
| 34 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc  |        |          | 32,24<br>32,24   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16            |
| 35 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                       | buc  |        |          | 9,55             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00     | 0,66     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,53     |
| 36 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 25,03    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 22,88    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88    |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 37 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 11,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,20     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50     |
| 38 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |          | 80,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00    | 27,04    |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00    | 53,56    |
| 39 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |          | 43,04    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,28    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00    | 20,28    |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00    | 22,76    |
| 40 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |          | 6,08     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,68     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00    | 1,40     |
| 41 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |          | 7,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,72     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
| 42 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc  |        |          | 2 316,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 104,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
| 43 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                         | buc  |        |          | 39,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                    | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 46 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                 | buc  |        |        | 137,35<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 65,00  | 3,90            |
| 47 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                             | buc  |        |        | 137,30<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 15,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520 | 65,00  | 3,38            |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 48 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                             | m    |        |        | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
| 49 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                  | m    |        |        | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 50 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                            | buc  |        |        | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80           |
| 51 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                           | buc  |        |        | 24,27<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 52 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70           |
| 53 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 3P 25A)                                 | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 54 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 55 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 56 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferențial cu caracteristică "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 57 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 58 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 59 | RpEA02B         | Montarea tubului izolanț din policlorură de vinil neplastifiată de protecție etanș tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |                      |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 60 | RpEA02C1        | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m       |         |           | 55,30<br>42,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,8100  | 52,00     | 42,12                |
|    | 25212167042434  | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 1,0250  | 12,00     | 12,91                |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1000  | 1,00      | 0,11                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 61 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 60,62<br>15,60       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60                |
|    | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                          | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
| 62 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                | buc     |         |           | 59,06<br>16,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12                |
|    | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02                 |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50                 |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70                 |
| 63 |                 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 0-63            | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 64 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                               | buc     |         |           | 439,92<br>14,56      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56                |
|    | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00               |
|    | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60                 |
|    | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76                 |
|    |                 | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 65 | 10-01-055-02    | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                             | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219         | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 11,00                |
|    | 1011482         | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 22,00                |
|    | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198         | Fixari figurate "CkΦ-30"                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 66 | 590-0118        | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       |         |           | 10,08<br>0,00        |
|    | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08                |
| 67 | 10-04-066-07    | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 53,91<br>52,00       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00                |
|    | 1011665         | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06                 |
|    | 1012073         | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06                 |
|    | 4110041         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |                      | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 68 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00<br>0,00        |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00                |
| 69 | RpEA02B              | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54<br>26,00       |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00                |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23                 |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 70 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                           | buc     |         |           | 106,40<br>104,00     |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00               |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40                 |
| 71 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 72 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       |         |           | 5,75<br>0,00         |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75                 |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |                      |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 73 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 250,00<br>0,00       |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00               |
| 74 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 80,00<br>0,00        |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00                |
| 75 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 465653131535         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 76 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 46565315731535       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 77 |                      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 465116523131535      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Reparatie bir. 305**

**Valoarea de deviz 157 805,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                    |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag<br>(pardoseli din laminat) | m2   | 53,00                                          | 30,34<br>28,08                           | 1 608,02<br>1 488,24         |
| 2         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                      | m2   | 53,00                                          | 17,60<br>15,60                           | 932,80<br>826,80             |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 2 540,82                     |
|           |                                   | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |      |                                                |                                          | <b>2 540,82<br/>2 315,04</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 83,00                                          | 14,99<br>14,04                           | 1 244,17<br>1 165,32         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 1 244,17                     |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                                |                                          | <b>1 244,17<br/>1 165,32</b> |
|           |                                   | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 5,40  | 21,80<br>20,80 | 117,72<br>112,32         |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 10,00 | 52,00<br>52,00 | 520,00<br>520,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 637,72                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>637,72<br/>632,32</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |       |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 11,44<br>11,44 | 91,52<br>91,52           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00  | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 2,16  | 8,32<br>8,32   | 17,97<br>17,97           |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 20,00 | 43,36<br>21,84 | 867,30<br>436,80         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 992,39                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |       |                | <b>992,39<br/>561,89</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 4,00  | 68,64<br>68,64 | 274,56<br>274,56         |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 4,00  | 23,40<br>23,40 | 93,60<br>93,60           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 4,00   | 90,30<br>0,00   | 361,20<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 729,36                        |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>729,36<br/>368,16</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 6 144,46                      |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>6 144,46<br/>5 042,73</b>  |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                               |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 53,00  | 79,32<br>36,40  | 4 203,96<br>1 929,20          |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 53,00  | 130,39<br>12,17 | 6 910,63<br>644,90            |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -53,00 | 63,38<br>5,98   | -3 359,35<br>-316,94          |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 53,00  | 406,12<br>67,60 | 21 524,48<br>3 582,80         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 29 279,72                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>29 279,72<br/>5 839,96</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 83,00  | 6,52<br>1,56    | 541,41<br>129,48              |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 83,00  | 86,25<br>63,44  | 7 159,00<br>5 265,52          |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 83,00  | 85,26<br>62,40  | 7 076,58<br>5 179,20          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                   | m2  | 8,25  | 132,88<br>77,27  | 1 096,29<br>637,49             |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                         | m   | 27,50 | 19,13<br>13,52   | 525,99<br>371,80               |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 91,25 | 20,65<br>10,40   | 1 884,73<br>949,00             |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 91,25 | 4,36<br>1,56     | 397,85<br>142,35               |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 91,25 | 36,82<br>28,60   | 3 360,15<br>2 609,75           |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 91,25 | 4,36<br>1,56     | 397,85<br>142,35               |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 91,25 | 47,55<br>28,60   | 4 339,29<br>2 609,75           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                  | 26 779,14                      |
|    |                 | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>26 779,14<br/>18 036,69</b> |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                                |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2  | 51,00 | 287,63<br>114,40 | 14 668,88<br>5 834,40          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 14 668,88                      |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |       |                 | <b>14 668,88<br/>5 834,40</b>  |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 28 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2  | 6,48  | 893,88<br>41,60 | 5 792,34<br>269,57             |
| 29 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m   | 4,50  | 457,23<br>4,68  | 2 057,54<br>21,06              |
| 30 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc | 3,00  | 82,01<br>26,00  | 246,02<br>78,00                |
| 31 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m   | 1,10  | 152,66<br>81,12 | 167,93<br>89,23                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 263,83                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>8 263,83<br/>457,86</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 78 991,57                      |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>78 991,57<br/>30 168,91</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |     |       |                 |                                |
| 32 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m   | 20,00 | 46,80<br>46,80  | 936,00<br>936,00               |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 20,00 | 18,85<br>12,48  | 377,00<br>249,60               |
| 34 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24  | 96,72<br>96,72                 |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii                                                                                       | buc | 3,00  | 9,55<br>7,80    | 28,64<br>23,40                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 36 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 25,03<br>22,88     | 150,18<br>137,28   |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 6,00  | 11,94<br>5,20      | 71,64<br>31,20     |
| 38 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 20,00 | 80,60<br>27,04     | 1 612,00<br>540,80 |
| 39 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 3,00  | 43,04<br>20,28     | 129,13<br>60,84    |
| 40 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 3,00  | 6,08<br>4,68       | 18,24<br>14,04     |
| 41 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m   | 20,00 | 7,47<br>5,72       | 149,40<br>114,40   |
| 42 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc | 3,00  | 2 316,10<br>104,00 | 6 948,30<br>312,00 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                 | buc | 6,00  | 39,31<br>7,80      | 235,89<br>46,80    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                              |     |       |                 |                               |
| 44 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                         | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 45 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                     | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 46 | ID04B    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)      | buc | 2,00  | 137,35<br>13,00 | 274,70<br>26,00               |
| 47 | IC53C    | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                  | buc | 2,00  | 137,30<br>13,00 | 274,59<br>26,00               |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 11 849,03                     |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                 | <b>11 849,03<br/>2 671,24</b> |
|    |          | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 48 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m   | 20,00 | 10,40<br>10,40  | 208,00<br>208,00              |
| 49 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m   | 20,00 | 21,97<br>15,60  | 439,40<br>312,00              |
| 50 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00  | 39,00<br>39,00  | 78,00<br>78,00                |
| 51 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc | 2,00  | 24,27<br>22,36  | 48,54<br>44,72                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 773,94                        |
|    |          | <b>Total Retele electrice</b>                                                                                                                        |     |       |                 | <b>773,94</b>                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6               | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                 | <b>642,72</b>                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 97 759,00                       |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 % |      |                 | 9 246,14                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |      |                 | 1 165,31                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 108 170,45                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %  |      |                 | 2 163,41                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 110 333,86                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |      |                 | 2 206,68                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 | <b>112 540,54<br/>38 525,60</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 |                                 |
|    |         | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |                                 |
| 52 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                 |
| 53 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                  |
| 54 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |
| 55 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|    |          | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Interrupator automat 1P C20)                                                                                                                                                 |     |       |                |                      |
| 56 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | 18,21<br>14,04 | 18,21<br>14,04       |
| 57 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 35,00 | 17,26<br>3,64  | 604,22<br>127,40     |
| 58 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 45,00 | 24,06<br>3,64  | 1 082,77<br>163,80   |
| 59 | RpEA02B  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 80,00 | 32,23<br>26,00 | 2 578,75<br>2 080,00 |
| 60 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50)                                                                             | m   | 5,50  | 55,30<br>42,12 | 304,14<br>231,66     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 61 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 60,62<br>15,60       | 60,62<br>15,60                |
| 62 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                          | buc   | 8,00  | 59,06<br>16,12       | 472,48<br>128,96              |
| 63 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                 |
| 64 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                         | buc   | 15,00 | 439,92<br>14,56      | 6 598,80<br>218,40            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 11 944,08                     |
|    |              | <b>Total Rețele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |       |       |                      | <b>11 944,08<br/>3 141,58</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                      |                               |
| 65 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,30  | 2 744,90<br>1 929,20 | 823,47<br>578,76              |
| 66 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 30,00 | 10,08<br>0,00        | 302,40<br>0,00                |
| 67 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 2,00  | 53,91<br>52,00       | 107,82<br>104,00              |
| 68 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,00  | 62,00<br>0,00        | 124,00<br>0,00                |
| 69 | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 30,00 | 29,54<br>26,00       | 886,30<br>780,00              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                      |                               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 2 243,99                      |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |       |                      | <b>2 243,99<br/>1 462,76</b>  |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                         |       |       |                      |                               |
| 70 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiere pe tavane materialele se exclud) | buc   | 2,00  | 106,40<br>104,00     | 212,80<br>208,00              |
| 71 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                              | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92              |
| 72 | 590-0118     | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                          | m     | 10,00 | 5,75<br>0,00         | 57,50<br>0,00                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 544,79                        |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |       |                      | <b>544,79<br/>400,92</b>      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 14 732,86                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                  | 24 %  |       |                      | 1 201,26                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 2 %   |       |                      | 191,38                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 16 125,50                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 36 %  |       |                      | 1 801,89                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 17 927,39                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 2 %   |       |                      | 358,56                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |       |                      | <b>18 285,95<br/>5 005,26</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |       |       |                      |                               |
|    |              | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                           |       |       |                      |                               |
| 73 |              | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                               | buc   | 1,00  | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00                |
| 74 |              | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                            | buc   | 1,00  | 80,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                 |
| 75 |              | Intrerupator automat, modular, 1-                                                                                                                                      | buc   | 2,00  | 30,00                | 60,00                         |

| 1  | 2 | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6              | 7              |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|
|    |   | polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                    |       |      | 0,00           | 0,00           |
| 76 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00  |
| 77 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABTT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |      |                | <b>670,00</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>                                              | 1,2 % |      |                | 8,04           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |       |      |                | <b>678,04</b>  |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 131 504,53                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 26 300,91                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>157 805,44</b><br><b>43 530,86</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Reparatie bir. 306**

**Valoarea de deviz 157 805,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 20,8400  | 52,00 | 1 083,68         |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 10,0000  | 52,00 | 520,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 37,4460  | 52,00 | 1 947,19         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 41,0625  | 52,00 | 2 135,25         |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 206,8600 | 52,00 | 10 756,72        |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 38,1070  | 52,00 | 1 981,56         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 83,2100  | 52,00 | 4 326,92         |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 23,0200  | 52,00 | 1 197,04         |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 11,9856  | 52,00 | 623,25           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 81,4750  | 52,00 | 4 236,70         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 58,1525  | 52,00 | 3 023,93         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 119,0090 | 52,00 | 6 188,47         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 7,0800   | 52,00 | 368,16           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 70,3500  | 52,00 | 3 658,20         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 16,2750  | 52,00 | 846,30           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 12,2595  | 52,00 | 637,49           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |          |       | <b>43 530,86</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |         |           |        |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 2,0000  | 62,00     | 124,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0003  | 16 500,00 | 4,95   |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0005  | 16 500,00 | 8,25   |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0040  | 32,00     | 0,13   |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 14,7600 | 10,00     | 147,60 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 1,2480  | 10,00     | 12,48  |

|     |                   |                                                              |     |          |          |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                         | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00    |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                               | m2  | 56,2065  | 7,00     | 393,45   |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0275   | 300,00   | 8,25     |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 2,2410   | 300,00   | 672,30   |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,0100   | 300,00   | 3,00     |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                         | kg  | 0,1310   | 35,00    | 4,58     |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)     | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                              | kg  | 4,6925   | 5,00     | 23,45    |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                 | kg  | 1,0300   | 15,00    | 15,45    |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m           | m3  | 0,0110   | 3 800,00 | 41,80    |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 48,1770  | 40,00    | 1 927,08 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                      | buc | 16,0000  | 1,25     | 20,00    |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                               | buc | 6,4800   | 1,00     | 6,48     |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                               | buc | 5,4000   | 1,00     | 5,40     |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,1200   | 30,00    | 3,60     |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                 | l   | 0,4200   | 20,00    | 8,40     |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                    | l   | 1,3250   | 20,00    | 26,50    |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 2,2000   | 150,00   | 330,00   |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                            | buc | 4,4000   | 0,50     | 2,20     |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 4,0400   | 15,00    | 60,60    |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                 | kg  | 27,3750  | 17,00    | 465,38   |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                | kg  | 12,4500  | 31,42    | 391,18   |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,1800   | 50,00    | 9,00     |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice             | kg  | 36,5000  | 40,00    | 1 460,00 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,5480   | 65,00    | 35,62    |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 4,7938   | 32,00    | 153,40   |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 2,4750   | 31,42    | 77,76    |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                  | kg  | 13,6875  | 3,00     | 41,06    |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                           | kg  | 0,0165   | 1 500,00 | 24,75    |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00     |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                               | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm | m   | 4,5000   | 450,00   | 2 025,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                  | m   | 86,1000  | 5,50     | 473,55   |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                  | m   | 32,2875  | 3,00     | 96,86    |
| 43. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                  | m   | 5,9194   | 12,00    | 71,03    |
| 44. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                        | m   | 4,0170   | 17,00    | 68,29    |
| 45. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                        | m   | 26,7800  | 40,00    | 1 071,20 |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 100,3750 | 8,91     | 894,34   |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 691,8475 | 2,27     | 1 570,49 |

|     |                 |                                                                                                       |     |            |          |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 48. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,0002     | 650,00   | 0,13      |
| 49. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 409,5045   | 7,46     | 3 054,90  |
| 50. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 75,9208    | 3,00     | 227,76    |
| 51. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 0,8640     | 0,00     | 0,00      |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 1 186,0700 | 3,00     | 3 558,21  |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 96,2596    | 7,77     | 747,94    |
| 54. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 120,5325   | 3,00     | 361,60    |
| 55. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,7490     | 0,00     | 0,00      |
| 56. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 56,2065    | 277,50   | 15 597,30 |
| 57. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 45,6250    | 5,00     | 228,12    |
| 58. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 50,9850    | 18,00    | 917,73    |
| 59. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 39,6550    | 12,00    | 475,86    |
| 60. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 53,5500    | 160,00   | 8 568,00  |
| 61. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 28,8750    | 5,00     | 144,38    |
| 62. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc | 8,1600     | 35,00    | 285,60    |
| 63. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 3,0000     | 50,00    | 150,00    |
| 64. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 15,0000    | 4,00     | 60,00     |
| 65. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 18,1912    | 1,00     | 18,19     |
| 66. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,1500     | 40,00    | 6,00      |
| 67. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 6,4800     | 850,00   | 5 508,00  |
| 68. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 5,4000     | 0,00     | 0,00      |
| 69. | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                            | buc | 3,0000     | 2 200,00 | 6 600,00  |
| 70. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0110     | 60,00    | 0,66      |
| 71. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 39,9600    | 0,40     | 15,98     |
| 72. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 10,8000    | 0,00     | 0,00      |
| 73. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 16,0000    | 0,35     | 5,60      |
| 74. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400     | 1,35     | 5,45      |
| 75. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400     | 2,00     | 8,08      |
| 76. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400     | 1,50     | 6,06      |
| 77. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc | 204,0000   | 1,25     | 255,00    |
| 78. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,4500     | 32,50    | 14,62     |
| 79. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 15,6000    | 6,50     | 101,40    |
| 80. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                  | buc | 6,0000     | 30,00    | 180,00    |
| 81. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 17,9025    | 1,00     | 17,90     |
| 82. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                         | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 83. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                               | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 84. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                         | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 85. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                  | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 86. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                      | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 87. | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                      | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 88. | 2875274400501-  | Corp de iluminat LED pentru tavane                                                                    | buc | 15,6000    | 400,00   | 6 240,00  |

|      |                 |                                                                                                                            |      |         |           |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|      | 1               | armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                    |      |         |           |                  |
| 89.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 1,25      | 11,25            |
| 90.  | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                            | buc  | 0,5500  | 10,00     | 5,50             |
| 91.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                      | buc  | 15,6000 | 2,50      | 39,00            |
| 92.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                   | kg   | 0,0360  | 65,00     | 2,34             |
| 93.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 6,0639  | 12,00     | 72,76            |
| 94.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 4,3717  | 12,00     | 52,46            |
| 95.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                          | kw-h | 0,0240  | 2,50      | 0,06             |
| 96.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ С20А, 30mA                               | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 97.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 98.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 99.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 100. | 5               | Masa utilajului                                                                                                            | t    | 0,0002  | 16 500,00 | 3,30             |
| 101. | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                | kg   | 0,0040  | 35,00     | 0,14             |
| 102. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 103. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                              | m    | 10,0000 | 5,75      | 57,50            |
| 104. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                           | m    | 30,0000 | 10,08     | 302,40           |
| 105. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                               | buc  | 13,2750 | 5,00      | 66,37            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |      |         |           | <b>68 504,65</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,6120  | 250,00 | 153,00 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 2,1310  | 35,00  | 74,58  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 3,8450  | 35,00  | 134,58 |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0110  | 25,00  | 0,28   |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1650  | 30,00  | 4,95   |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0900  | 35,00  | 3,15   |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 18,1949 | 15,00  | 272,95 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 3,7390  | 10,00  | 37,39  |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,1200  | 35,00  | 39,20  |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,2860  | 20,00  | 25,72  |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2442  | 35,00  | 8,55   |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00   |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80   |

|     |               |                                     |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 1,0320 | 350,00 | 361,20          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>1 126,35</b> |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Total               | lei  | 131 504,53        |
| TVA                 | 20 % | 26 300,91         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>157 805,44</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,07   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 27 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                        | m2   |        |          | 287,63<br>114,40 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00   | 168,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
|    |               | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 28 | CK32B         | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2   |        |          | 893,88<br>41,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20            |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                          | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 29 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m    |        |          | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 30 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc  |        |          | 82,01<br>26,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,87             |
|    | 2811236306200 | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,13             |
| 31 | RpCO37A       | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m    |        |          | 152,66<br>81,12  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00            |
|    | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00            |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00             |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    |               | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 32 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m    |        |          | 46,80<br>46,80   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60            |
| 33 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 18,85<br>12,48   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
| 34 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc  |        |          | 32,24<br>32,24   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16            |
| 35 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                       | buc  |        |          | 9,55             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00     | 0,66     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,53     |
| 36 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 25,03    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 22,88    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88    |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 37 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 11,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,20     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50     |
| 38 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |          | 80,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00    | 27,04    |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00    | 53,56    |
| 39 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |          | 43,04    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,28    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00    | 20,28    |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00    | 22,76    |
| 40 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |          | 6,08     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,68     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00    | 1,40     |
| 41 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |          | 7,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,72     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
| 42 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc  |        |          | 2 316,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 104,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
| 43 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                         | buc  |        |          | 39,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                    | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 46 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                 | buc  |        |        | 137,35<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 65,00  | 3,90            |
| 47 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                             | buc  |        |        | 137,30<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 15,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520 | 65,00  | 3,38            |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 48 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                             | m    |        |        | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
| 49 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                  | m    |        |        | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 50 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                            | buc  |        |        | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80           |
| 51 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                           | buc  |        |        | 24,27<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 52 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70           |
| 53 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 3P 25A)                                 | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 54 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 55 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 56 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferențial cu caracteristică "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 57 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mm <sup>2</sup> (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                    | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 58 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mm <sup>2</sup> (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                    | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 59 | RpEA02B         | Montarea tubului izolanț din policlorură de vinil neplastifiată de protecție etanș tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |                      |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 60 | RpEA02C1        | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m       |         |           | 55,30<br>42,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,8100  | 52,00     | 42,12                |
|    | 25212167042434  | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 1,0250  | 12,00     | 12,91                |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1000  | 1,00      | 0,11                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 61 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 60,62<br>15,60       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60                |
|    | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                          | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
| 62 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                | buc     |         |           | 59,06<br>16,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12                |
|    | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02                 |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50                 |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70                 |
| 63 |                 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 0-63            | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 64 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                               | buc     |         |           | 439,92<br>14,56      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56                |
|    | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00               |
|    | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60                 |
|    | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76                 |
|    |                 | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 65 | 10-01-055-02    | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                             | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219         | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 11,00                |
|    | 1011482         | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 22,00                |
|    | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198         | Fixari figurate "CkΦ-30"                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 66 | 590-0118        | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       |         |           | 10,08<br>0,00        |
|    | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08                |
| 67 | 10-04-066-07    | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 53,91<br>52,00       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00                |
|    | 1011665         | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06                 |
|    | 1012073         | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06                 |
|    | 4110041         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |                      | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 68 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00<br>0,00        |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00                |
| 69 | RpEA02B              | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54<br>26,00       |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00                |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23                 |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 70 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                           | buc     |         |           | 106,40<br>104,00     |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00               |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40                 |
| 71 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 72 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       |         |           | 5,75<br>0,00         |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75                 |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |                      |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 73 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 250,00<br>0,00       |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00               |
| 74 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 80,00<br>0,00        |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00                |
| 75 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 465653131535         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 76 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 46565315731535       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 77 |                      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 465116523131535      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Reparatie bir. 306**

**Valoarea de deviz 157 805,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                    |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag<br>(pardoseli din laminat) | m2   | 53,00                                          | 30,34<br>28,08                           | 1 608,02<br>1 488,24         |
| 2         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                      | m2   | 53,00                                          | 17,60<br>15,60                           | 932,80<br>826,80             |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 2 540,82                     |
|           |                                   | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |      |                                                |                                          | <b>2 540,82<br/>2 315,04</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 83,00                                          | 14,99<br>14,04                           | 1 244,17<br>1 165,32         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 1 244,17                     |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                                |                                          | <b>1 244,17<br/>1 165,32</b> |
|           |                                   | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 5,40  | 21,80<br>20,80 | 117,72<br>112,32         |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 10,00 | 52,00<br>52,00 | 520,00<br>520,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 637,72                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>637,72<br/>632,32</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |       |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 11,44<br>11,44 | 91,52<br>91,52           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00  | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 2,16  | 8,32<br>8,32   | 17,97<br>17,97           |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 20,00 | 43,36<br>21,84 | 867,30<br>436,80         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 992,39                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |       |                | <b>992,39<br/>561,89</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 4,00  | 68,64<br>68,64 | 274,56<br>274,56         |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 4,00  | 23,40<br>23,40 | 93,60<br>93,60           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 4,00   | 90,30<br>0,00   | 361,20<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 729,36                        |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>729,36<br/>368,16</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 6 144,46                      |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>6 144,46<br/>5 042,73</b>  |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                               |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 53,00  | 79,32<br>36,40  | 4 203,96<br>1 929,20          |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 53,00  | 130,39<br>12,17 | 6 910,63<br>644,90            |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -53,00 | 63,38<br>5,98   | -3 359,35<br>-316,94          |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 53,00  | 406,12<br>67,60 | 21 524,48<br>3 582,80         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 29 279,72                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>29 279,72<br/>5 839,96</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 83,00  | 6,52<br>1,56    | 541,41<br>129,48              |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 83,00  | 86,25<br>63,44  | 7 159,00<br>5 265,52          |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 83,00  | 85,26<br>62,40  | 7 076,58<br>5 179,20          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                   | m2  | 8,25  | 132,88<br>77,27  | 1 096,29<br>637,49             |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                         | m   | 27,50 | 19,13<br>13,52   | 525,99<br>371,80               |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 91,25 | 20,65<br>10,40   | 1 884,73<br>949,00             |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 91,25 | 4,36<br>1,56     | 397,85<br>142,35               |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 91,25 | 36,82<br>28,60   | 3 360,15<br>2 609,75           |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 91,25 | 4,36<br>1,56     | 397,85<br>142,35               |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 91,25 | 47,55<br>28,60   | 4 339,29<br>2 609,75           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                  | 26 779,14                      |
|    |                 | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>26 779,14<br/>18 036,69</b> |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                                |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2  | 51,00 | 287,63<br>114,40 | 14 668,88<br>5 834,40          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 14 668,88                      |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |       |                 | <b>14 668,88<br/>5 834,40</b>  |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 28 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2  | 6,48  | 893,88<br>41,60 | 5 792,34<br>269,57             |
| 29 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m   | 4,50  | 457,23<br>4,68  | 2 057,54<br>21,06              |
| 30 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc | 3,00  | 82,01<br>26,00  | 246,02<br>78,00                |
| 31 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m   | 1,10  | 152,66<br>81,12 | 167,93<br>89,23                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 263,83                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>8 263,83<br/>457,86</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 78 991,57                      |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>78 991,57<br/>30 168,91</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |     |       |                 |                                |
| 32 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m   | 20,00 | 46,80<br>46,80  | 936,00<br>936,00               |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 20,00 | 18,85<br>12,48  | 377,00<br>249,60               |
| 34 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24  | 96,72<br>96,72                 |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii                                                                                       | buc | 3,00  | 9,55<br>7,80    | 28,64<br>23,40                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 36 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 25,03<br>22,88     | 150,18<br>137,28   |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 6,00  | 11,94<br>5,20      | 71,64<br>31,20     |
| 38 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 20,00 | 80,60<br>27,04     | 1 612,00<br>540,80 |
| 39 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 3,00  | 43,04<br>20,28     | 129,13<br>60,84    |
| 40 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 3,00  | 6,08<br>4,68       | 18,24<br>14,04     |
| 41 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m   | 20,00 | 7,47<br>5,72       | 149,40<br>114,40   |
| 42 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc | 3,00  | 2 316,10<br>104,00 | 6 948,30<br>312,00 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                 | buc | 6,00  | 39,31<br>7,80      | 235,89<br>46,80    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                              |     |       |                 |                               |
| 44 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                         | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 45 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                     | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 46 | ID04B    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)      | buc | 2,00  | 137,35<br>13,00 | 274,70<br>26,00               |
| 47 | IC53C    | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                  | buc | 2,00  | 137,30<br>13,00 | 274,59<br>26,00               |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 11 849,03                     |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                 | <b>11 849,03<br/>2 671,24</b> |
|    |          | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 48 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m   | 20,00 | 10,40<br>10,40  | 208,00<br>208,00              |
| 49 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m   | 20,00 | 21,97<br>15,60  | 439,40<br>312,00              |
| 50 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00  | 39,00<br>39,00  | 78,00<br>78,00                |
| 51 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc | 2,00  | 24,27<br>22,36  | 48,54<br>44,72                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 773,94                        |
|    |          | <b>Total Retele electrice</b>                                                                                                                        |     |       |                 | <b>773,94</b>                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6               | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                 | <b>642,72</b>                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 97 759,00                       |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 % |      |                 | 9 246,14                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |      |                 | 1 165,31                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 108 170,45                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %  |      |                 | 2 163,41                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 110 333,86                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |      |                 | 2 206,68                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 | <b>112 540,54<br/>38 525,60</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 |                                 |
|    |         | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |                                 |
| 52 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                 |
| 53 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                  |
| 54 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |
| 55 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                                 | 7                                       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |          | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Interrupator automat 1P C20)                                                                                                                                                 |     |       |                                   |                                         |
| 56 | RpEE01A  | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | <div>18,21</div> <div>14,04</div> | <div>18,21</div> <div>14,04</div>       |
| 57 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 35,00 | <div>17,26</div> <div>3,64</div>  | <div>604,22</div> <div>127,40</div>     |
| 58 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 45,00 | <div>24,06</div> <div>3,64</div>  | <div>1 082,77</div> <div>163,80</div>   |
| 59 | RpEA02B  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 80,00 | <div>32,23</div> <div>26,00</div> | <div>2 578,75</div> <div>2 080,00</div> |
| 60 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50)                                                                             | m   | 5,50  | <div>55,30</div> <div>42,12</div> | <div>304,14</div> <div>231,66</div>     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 61 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 60,62<br>15,60       | 60,62<br>15,60                |
| 62 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                          | buc   | 8,00  | 59,06<br>16,12       | 472,48<br>128,96              |
| 63 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                 |
| 64 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                         | buc   | 15,00 | 439,92<br>14,56      | 6 598,80<br>218,40            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 11 944,08                     |
|    |              | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |       |       |                      | <b>11 944,08<br/>3 141,58</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                      |                               |
| 65 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,30  | 2 744,90<br>1 929,20 | 823,47<br>578,76              |
| 66 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 30,00 | 10,08<br>0,00        | 302,40<br>0,00                |
| 67 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 2,00  | 53,91<br>52,00       | 107,82<br>104,00              |
| 68 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,00  | 62,00<br>0,00        | 124,00<br>0,00                |
| 69 | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 30,00 | 29,54<br>26,00       | 886,30<br>780,00              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                      |                               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 2 243,99                      |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |       |                      | <b>2 243,99<br/>1 462,76</b>  |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                         |       |       |                      |                               |
| 70 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiere pe tavane materialele se exclud) | buc   | 2,00  | 106,40<br>104,00     | 212,80<br>208,00              |
| 71 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                              | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92              |
| 72 | 590-0118     | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                          | m     | 10,00 | 5,75<br>0,00         | 57,50<br>0,00                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 544,79                        |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |       |                      | <b>544,79<br/>400,92</b>      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 14 732,86                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                  | 24 %  |       |                      | 1 201,26                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 2 %   |       |                      | 191,38                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 16 125,50                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 36 %  |       |                      | 1 801,89                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 17 927,39                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 2 %   |       |                      | 358,56                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |       |                      | <b>18 285,95<br/>5 005,26</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |       |       |                      |                               |
|    |              | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                           |       |       |                      |                               |
| 73 |              | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                               | buc   | 1,00  | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00                |
| 74 |              | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                            | buc   | 1,00  | 80,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                 |
| 75 |              | Intrerupator automat, modular, 1-                                                                                                                                      | buc   | 2,00  | 30,00                | 60,00                         |

| 1  | 2 | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6              | 7              |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|
|    |   | polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                    |       |      | 0,00           | 0,00           |
| 76 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00  |
| 77 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |      |                | <b>670,00</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>                                              | 1,2 % |      |                | 8,04           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |       |      |                | <b>678,04</b>  |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 131 504,53                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 26 300,91                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>157 805,44</b><br><b>43 530,86</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Reparatie bir. 307**

**Valoarea de deviz 151 447,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 20,8400  | 52,00 | 1 083,68         |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 10,0000  | 52,00 | 520,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 35,2060  | 52,00 | 1 830,71         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 37,9125  | 52,00 | 1 971,45         |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 189,9200 | 52,00 | 9 875,84         |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 35,9500  | 52,00 | 1 869,40         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 78,5000  | 52,00 | 4 082,00         |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 23,0200  | 52,00 | 1 197,04         |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 11,9856  | 52,00 | 623,25           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 81,4750  | 52,00 | 4 236,70         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 53,6725  | 52,00 | 2 790,97         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 114,9090 | 52,00 | 5 975,27         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 7,0800   | 52,00 | 368,16           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 66,2900  | 52,00 | 3 447,08         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 16,2750  | 52,00 | 846,30           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 12,2595  | 52,00 | 637,49           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |          |       | <b>41 355,34</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |         |           |        |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 2,0000  | 62,00     | 124,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0003  | 16 500,00 | 4,95   |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0005  | 16 500,00 | 8,25   |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0040  | 32,00     | 0,13   |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 14,7600 | 10,00     | 147,60 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 1,2480  | 10,00     | 12,48  |

|     |                   |                                                              |     |          |          |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                         | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00    |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                               | m2  | 53,0250  | 7,00     | 371,18   |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0275   | 300,00   | 8,25     |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 2,1150   | 300,00   | 634,50   |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,0100   | 300,00   | 3,00     |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                         | kg  | 0,1310   | 35,00    | 4,58     |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)     | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                              | kg  | 4,3425   | 5,00     | 21,70    |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                 | kg  | 1,0300   | 15,00    | 15,45    |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m           | m3  | 0,0110   | 3 800,00 | 41,80    |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 45,4500  | 40,00    | 1 818,00 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                      | buc | 16,0000  | 1,25     | 20,00    |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                               | buc | 6,4800   | 1,00     | 6,48     |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                               | buc | 5,4000   | 1,00     | 5,40     |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,1200   | 30,00    | 3,60     |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                 | l   | 0,4200   | 20,00    | 8,40     |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                    | l   | 1,2500   | 20,00    | 25,00    |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 2,2000   | 150,00   | 330,00   |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                            | buc | 4,4000   | 0,50     | 2,20     |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 4,0400   | 15,00    | 60,60    |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                 | kg  | 25,2750  | 17,00    | 429,68   |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                | kg  | 11,4000  | 31,42    | 358,19   |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,1800   | 50,00    | 9,00     |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice             | kg  | 33,7000  | 40,00    | 1 348,00 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,5480   | 65,00    | 35,62    |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 4,5225   | 32,00    | 144,72   |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 2,4750   | 31,42    | 77,76    |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                  | kg  | 12,6375  | 3,00     | 37,91    |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                           | kg  | 0,0165   | 1 500,00 | 24,75    |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00     |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                               | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm | m   | 4,5000   | 450,00   | 2 025,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                  | m   | 86,1000  | 5,50     | 473,55   |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                  | m   | 32,2875  | 3,00     | 96,86    |
| 43. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                  | m   | 5,9194   | 12,00    | 71,03    |
| 44. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                        | m   | 4,0170   | 17,00    | 68,29    |
| 45. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                        | m   | 26,7800  | 40,00    | 1 071,20 |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 92,6750  | 8,91     | 825,73   |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 652,8475 | 2,27     | 1 481,96 |

|     |                 |                                                                                                       |     |            |          |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 48. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,0002     | 650,00   | 0,13      |
| 49. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 386,3250   | 7,46     | 2 881,98  |
| 50. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 75,5008    | 3,00     | 226,50    |
| 51. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 0,8640     | 0,00     | 0,00      |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 1 086,0400 | 3,00     | 3 258,12  |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 88,8753    | 7,77     | 690,56    |
| 54. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 120,5325   | 3,00     | 361,60    |
| 55. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,6500     | 0,00     | 0,00      |
| 56. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 53,0250    | 277,50   | 14 714,44 |
| 57. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 42,1250    | 5,00     | 210,62    |
| 58. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 50,9850    | 18,00    | 917,73    |
| 59. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 39,6550    | 12,00    | 475,86    |
| 60. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 51,4500    | 160,00   | 8 232,00  |
| 61. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 28,8750    | 5,00     | 144,38    |
| 62. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc | 8,1600     | 35,00    | 285,60    |
| 63. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 3,0000     | 50,00    | 150,00    |
| 64. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 15,0000    | 4,00     | 60,00     |
| 65. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 18,1912    | 1,00     | 18,19     |
| 66. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,1500     | 40,00    | 6,00      |
| 67. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 6,4800     | 850,00   | 5 508,00  |
| 68. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 5,4000     | 0,00     | 0,00      |
| 69. | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                            | buc | 3,0000     | 2 200,00 | 6 600,00  |
| 70. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0110     | 60,00    | 0,66      |
| 71. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 39,9600    | 0,40     | 15,98     |
| 72. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 10,8000    | 0,00     | 0,00      |
| 73. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 16,0000    | 0,35     | 5,60      |
| 74. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400     | 1,35     | 5,45      |
| 75. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400     | 2,00     | 8,08      |
| 76. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400     | 1,50     | 6,06      |
| 77. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc | 196,0000   | 1,25     | 245,00    |
| 78. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,4500     | 32,50    | 14,62     |
| 79. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 15,6000    | 6,50     | 101,40    |
| 80. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                  | buc | 6,0000     | 30,00    | 180,00    |
| 81. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 17,9025    | 1,00     | 17,90     |
| 82. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                         | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 83. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                               | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 84. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                         | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 85. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                  | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 86. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                      | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 87. | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                      | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 88. | 2875274400501-  | Corp de iluminat LED pentru tavane                                                                    | buc | 15,6000    | 400,00   | 6 240,00  |

|      |                 |                                                                                                                            |      |         |           |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|      | 1               | armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                    |      |         |           |                  |
| 89.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 1,25      | 11,25            |
| 90.  | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                            | buc  | 0,5500  | 10,00     | 5,50             |
| 91.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                      | buc  | 15,6000 | 2,50      | 39,00            |
| 92.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                   | kg   | 0,0360  | 65,00     | 2,34             |
| 93.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 5,6048  | 12,00     | 67,25            |
| 94.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 4,1276  | 12,00     | 49,53            |
| 95.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                          | kw-h | 0,0240  | 2,50      | 0,06             |
| 96.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA                              | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 97.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 98.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 99.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 100. | 5               | Masa utilajului                                                                                                            | t    | 0,0002  | 16 500,00 | 3,30             |
| 101. | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg   | 0,0040  | 35,00     | 0,14             |
| 102. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 103. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                              | m    | 10,0000 | 5,75      | 57,50            |
| 104. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                           | m    | 30,0000 | 10,08     | 302,40           |
| 105. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                               | buc  | 12,2250 | 5,00      | 61,12            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |      |         |           | <b>66 190,89</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,6120  | 250,00 | 153,00 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 2,0110  | 35,00  | 70,38  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 3,6550  | 35,00  | 127,93 |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0110  | 25,00  | 0,28   |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1650  | 30,00  | 4,95   |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0900  | 35,00  | 3,15   |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 16,8499 | 15,00  | 252,75 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 3,4560  | 10,00  | 34,56  |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,1200  | 35,00  | 39,20  |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,2500  | 20,00  | 25,00  |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2442  | 35,00  | 8,55   |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00   |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80   |

|     |               |                                     |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 1,0320 | 350,00 | 361,20          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>1 091,75</b> |

|                     |      |                        |
|---------------------|------|------------------------|
| Total               | lei  | 126 206,5<br>2         |
| TVA                 | 20 % | 25 241,30              |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>151 447,8<br/>2</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,08   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 27 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                        | m2   |        |          | 287,62<br>114,40 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00   | 168,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,22             |
|    |               | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 28 | CK32B         | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2   |        |          | 893,88<br>41,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20            |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                          | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 29 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m    |        |          | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 30 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc  |        |          | 82,01<br>26,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,87             |
|    | 2811236306200 | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,13             |
| 31 | RpCO37A       | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m    |        |          | 152,66<br>81,12  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00            |
|    | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00            |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00             |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    |               | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 32 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m    |        |          | 46,80<br>46,80   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60            |
| 33 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 18,85<br>12,48   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
| 34 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc  |        |          | 32,24<br>32,24   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16            |
| 35 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                       | buc  |        |          | 9,55             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00     | 0,66     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,53     |
| 36 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 25,03    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 22,88    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88    |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 37 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 11,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,20     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50     |
| 38 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |          | 80,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00    | 27,04    |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00    | 53,56    |
| 39 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |          | 43,04    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,28    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00    | 20,28    |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00    | 22,76    |
| 40 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |          | 6,08     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,68     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00    | 1,40     |
| 41 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |          | 7,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,72     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
| 42 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc  |        |          | 2 316,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 104,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
| 43 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                         | buc  |        |          | 39,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                    | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 46 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                 | buc  |        |        | 137,35<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 65,00  | 3,90            |
| 47 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                             | buc  |        |        | 137,30<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 15,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520 | 65,00  | 3,38            |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 48 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                             | m    |        |        | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
| 49 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                  | m    |        |        | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 50 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                            | buc  |        |        | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80           |
| 51 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                           | buc  |        |        | 24,27<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 52 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70           |
| 53 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 3P 25A)                                 | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 54 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 55 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 56 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferențial cu caracteristică "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 57 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 58 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 59 | RpEA02B         | Montarea tubului izolanț din policlorură de vinil neplastifiată de protecție etanș tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |                      |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 60 | RpEA02C1        | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m       |         |           | 55,30<br>42,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,8100  | 52,00     | 42,12                |
|    | 25212167042434  | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 1,0250  | 12,00     | 12,91                |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1000  | 1,00      | 0,11                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 61 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 60,62<br>15,60       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60                |
|    | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                          | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
| 62 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                | buc     |         |           | 59,06<br>16,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12                |
|    | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02                 |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50                 |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70                 |
| 63 |                 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 0-63            | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 64 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                               | buc     |         |           | 439,92<br>14,56      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56                |
|    | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00               |
|    | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60                 |
|    | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76                 |
|    |                 | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 65 | 10-01-055-02    | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                             | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219         | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 11,00                |
|    | 1011482         | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 22,00                |
|    | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198         | Fixari figurate "CkΦ-30"                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 66 | 590-0118        | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       |         |           | 10,08<br>0,00        |
|    | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08                |
| 67 | 10-04-066-07    | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 53,91<br>52,00       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00                |
|    | 1011665         | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06                 |
|    | 1012073         | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06                 |
|    | 4110041         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |                      | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 68 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00<br>0,00        |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00                |
| 69 | RpEA02B              | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54<br>26,00       |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00                |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23                 |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 70 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                           | buc     |         |           | 106,40<br>104,00     |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00               |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40                 |
| 71 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 72 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       |         |           | 5,75<br>0,00         |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75                 |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |                      |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 73 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 250,00<br>0,00       |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00               |
| 74 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 80,00<br>0,00        |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00                |
| 75 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 465653131535         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 76 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 46565315731535       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 77 |                      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 465116523131535      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Reparatie bir. 307**

**Valoarea de deviz 151 447,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                    |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag<br>(pardoseli din laminat) | m2   | 50,00                                          | 30,34<br>28,08                           | 1 517,00<br>1 404,00         |
| 2         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                      | m2   | 50,00                                          | 17,60<br>15,60                           | 880,00<br>780,00             |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 2 397,00                     |
|           |                                   | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |      |                                                |                                          | <b>2 397,00<br/>2 184,00</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 76,00                                          | 14,99<br>14,04                           | 1 139,24<br>1 067,04         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 1 139,24                     |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                                |                                          | <b>1 139,24<br/>1 067,04</b> |
|           |                                   | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 5,40  | 21,80<br>20,80 | 117,72<br>112,32         |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 10,00 | 52,00<br>52,00 | 520,00<br>520,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 637,72                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>637,72<br/>632,32</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |       |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 11,44<br>11,44 | 91,52<br>91,52           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00  | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 2,16  | 8,32<br>8,32   | 17,97<br>17,97           |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 20,00 | 43,36<br>21,84 | 867,30<br>436,80         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 992,39                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |       |                | <b>992,39<br/>561,89</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 4,00  | 68,64<br>68,64 | 274,56<br>274,56         |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 4,00  | 23,40<br>23,40 | 93,60<br>93,60           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 4,00   | 90,30<br>0,00   | 361,20<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 729,36                        |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>729,36<br/>368,16</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 5 895,71                      |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>5 895,71<br/>4 813,41</b>  |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                               |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 50,00  | 79,32<br>36,40  | 3 966,00<br>1 820,00          |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 50,00  | 130,39<br>12,17 | 6 519,46<br>608,40            |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -50,00 | 63,38<br>5,98   | -3 169,20<br>-299,00          |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 50,00  | 406,12<br>67,60 | 20 306,12<br>3 380,00         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 27 622,38                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>27 622,38<br/>5 509,40</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 76,00  | 6,52<br>1,56    | 495,75<br>118,56              |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 76,00  | 86,25<br>63,44  | 6 555,23<br>4 821,44          |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 76,00  | 85,26<br>62,40  | 6 479,76<br>4 742,40          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                   | m2  | 8,25  | 132,88<br>77,27  | 1 096,29<br>637,49             |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                         | m   | 27,50 | 19,13<br>13,52   | 525,99<br>371,80               |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 84,25 | 20,65<br>10,40   | 1 740,14<br>876,20             |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 84,25 | 4,36<br>1,56     | 367,33<br>131,43               |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 84,25 | 36,82<br>28,60   | 3 102,38<br>2 409,55           |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 84,25 | 4,36<br>1,56     | 367,33<br>131,43               |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 84,25 | 47,55<br>28,60   | 4 006,41<br>2 409,55           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                  | 24 736,61                      |
|    |                 | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>24 736,61<br/>16 649,85</b> |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                                |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2  | 49,00 | 287,62<br>114,40 | 14 093,62<br>5 605,60          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 14 093,62                      |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |       |                 | <b>14 093,62<br/>5 605,60</b>  |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 28 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2  | 6,48  | 893,88<br>41,60 | 5 792,34<br>269,57             |
| 29 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m   | 4,50  | 457,23<br>4,68  | 2 057,54<br>21,06              |
| 30 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc | 3,00  | 82,01<br>26,00  | 246,02<br>78,00                |
| 31 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m   | 1,10  | 152,66<br>81,12 | 167,93<br>89,23                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 263,83                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>8 263,83<br/>457,86</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 74 716,44                      |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>74 716,44<br/>28 222,71</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |     |       |                 |                                |
| 32 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m   | 20,00 | 46,80<br>46,80  | 936,00<br>936,00               |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 20,00 | 18,85<br>12,48  | 377,00<br>249,60               |
| 34 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24  | 96,72<br>96,72                 |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii                                                                                       | buc | 3,00  | 9,55<br>7,80    | 28,64<br>23,40                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 36 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 25,03<br>22,88     | 150,18<br>137,28   |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 6,00  | 11,94<br>5,20      | 71,64<br>31,20     |
| 38 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 20,00 | 80,60<br>27,04     | 1 612,00<br>540,80 |
| 39 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 3,00  | 43,04<br>20,28     | 129,13<br>60,84    |
| 40 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 3,00  | 6,08<br>4,68       | 18,24<br>14,04     |
| 41 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m   | 20,00 | 7,47<br>5,72       | 149,40<br>114,40   |
| 42 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc | 3,00  | 2 316,10<br>104,00 | 6 948,30<br>312,00 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                 | buc | 6,00  | 39,31<br>7,80      | 235,89<br>46,80    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                              |     |       |                 |                               |
| 44 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                         | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 45 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                     | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 46 | ID04B    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)      | buc | 2,00  | 137,35<br>13,00 | 274,70<br>26,00               |
| 47 | IC53C    | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                  | buc | 2,00  | 137,30<br>13,00 | 274,59<br>26,00               |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 11 849,03                     |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                 | <b>11 849,03<br/>2 671,24</b> |
|    |          | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 48 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m   | 20,00 | 10,40<br>10,40  | 208,00<br>208,00              |
| 49 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m   | 20,00 | 21,97<br>15,60  | 439,40<br>312,00              |
| 50 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00  | 39,00<br>39,00  | 78,00<br>78,00                |
| 51 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc | 2,00  | 24,27<br>22,36  | 48,54<br>44,72                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 773,94                        |
|    |          | <b>Total Retele electrice</b>                                                                                                                        |     |       |                 | <b>773,94</b>                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6               | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                 | <b>642,72</b>                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 93 235,12                       |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 % |      |                 | 8 724,02                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |      |                 | 1 119,04                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 103 078,18                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %  |      |                 | 2 061,56                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 105 139,74                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |      |                 | 2 102,79                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 | <b>107 242,53<br/>36 350,08</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 |                                 |
|    |         | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |                                 |
| 52 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                 |
| 53 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                  |
| 54 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |
| 55 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|    |          | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Interrupator automat 1P C20)                                                                                                                                                 |     |       |                |                      |
| 56 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | 18,21<br>14,04 | 18,21<br>14,04       |
| 57 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 35,00 | 17,26<br>3,64  | 604,22<br>127,40     |
| 58 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 45,00 | 24,06<br>3,64  | 1 082,77<br>163,80   |
| 59 | RpEA02B  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 80,00 | 32,23<br>26,00 | 2 578,75<br>2 080,00 |
| 60 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50)                                                                             | m   | 5,50  | 55,30<br>42,12 | 304,14<br>231,66     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 61 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                          | buc   | 1,00  | 60,62<br>15,60       | 60,62<br>15,60                |
| 62 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                         | buc   | 8,00  | 59,06<br>16,12       | 472,48<br>128,96              |
| 63 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                 |
| 64 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                        | buc   | 15,00 | 439,92<br>14,56      | 6 598,80<br>218,40            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |       |                      | 11 944,08                     |
|    |              | <b>Total Rețele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      | <b>11 944,08<br/>3 141,58</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                      |                               |
| 65 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                      | 100 m | 0,30  | 2 744,90<br>1 929,20 | 823,47<br>578,76              |
| 66 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 30,00 | 10,08<br>0,00        | 302,40<br>0,00                |
| 67 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 2,00  | 53,91<br>52,00       | 107,82<br>104,00              |
| 68 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 2,00  | 62,00<br>0,00        | 124,00<br>0,00                |
| 69 | RpEA02B      | Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 30,00 | 29,54<br>26,00       | 886,30<br>780,00              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                      |                               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 2 243,99                      |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |       |                      | <b>2 243,99<br/>1 462,76</b>  |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                         |       |       |                      |                               |
| 70 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiare pe tavane materialele se exclud) | buc   | 2,00  | 106,40<br>104,00     | 212,80<br>208,00              |
| 71 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                              | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92              |
| 72 | 590-0118     | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                          | m     | 10,00 | 5,75<br>0,00         | 57,50<br>0,00                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 544,79                        |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |       |                      | <b>544,79<br/>400,92</b>      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 14 732,86                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                  | 24 %  |       |                      | 1 201,26                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 2 %   |       |                      | 191,38                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 16 125,50                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 36 %  |       |                      | 1 801,89                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 17 927,39                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 2 %   |       |                      | 358,56                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |       |                      | <b>18 285,95<br/>5 005,26</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |       |       |                      |                               |
|    |              | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                           |       |       |                      |                               |
| 73 |              | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                               | buc   | 1,00  | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00                |
| 74 |              | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                            | buc   | 1,00  | 80,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                 |
| 75 |              | Intrerupator automat, modular, 1-                                                                                                                                      | buc   | 2,00  | 30,00                | 60,00                         |

| 1  | 2 | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6              | 7              |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|
|    |   | polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                    |       |      | 0,00           | 0,00           |
| 76 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00  |
| 77 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABTT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |      |                | <b>670,00</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>                                              | 1,2 % |      |                | 8,04           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |       |      |                | <b>678,04</b>  |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 126 206,52                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 25 241,30                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>151 447,82</b><br><b>41 355,34</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5**  
**Reparatie bir. 308**

**Valoarea de deviz 157 805,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 20,8400  | 52,00 | 1 083,68         |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 10,0000  | 52,00 | 520,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 37,4460  | 52,00 | 1 947,19         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 41,0625  | 52,00 | 2 135,25         |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 206,8600 | 52,00 | 10 756,72        |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 38,1070  | 52,00 | 1 981,56         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 83,2100  | 52,00 | 4 326,92         |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 23,0200  | 52,00 | 1 197,04         |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 11,9856  | 52,00 | 623,25           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 81,4750  | 52,00 | 4 236,70         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 58,1525  | 52,00 | 3 023,93         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 119,0090 | 52,00 | 6 188,47         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 7,0800   | 52,00 | 368,16           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 70,3500  | 52,00 | 3 658,20         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 16,2750  | 52,00 | 846,30           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 12,2595  | 52,00 | 637,49           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |          |       | <b>43 530,86</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |         |           |        |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 2,0000  | 62,00     | 124,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0003  | 16 500,00 | 4,95   |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0005  | 16 500,00 | 8,25   |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0040  | 32,00     | 0,13   |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 14,7600 | 10,00     | 147,60 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 1,2480  | 10,00     | 12,48  |

|     |                   |                                                              |     |          |          |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                         | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00    |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                               | m2  | 56,2065  | 7,00     | 393,45   |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0275   | 300,00   | 8,25     |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 2,2410   | 300,00   | 672,30   |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,0100   | 300,00   | 3,00     |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                         | kg  | 0,1310   | 35,00    | 4,58     |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)     | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                              | kg  | 4,6925   | 5,00     | 23,45    |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                 | kg  | 1,0300   | 15,00    | 15,45    |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m           | m3  | 0,0110   | 3 800,00 | 41,80    |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 48,1770  | 40,00    | 1 927,08 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                      | buc | 16,0000  | 1,25     | 20,00    |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                               | buc | 6,4800   | 1,00     | 6,48     |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                               | buc | 5,4000   | 1,00     | 5,40     |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,1200   | 30,00    | 3,60     |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                 | l   | 0,4200   | 20,00    | 8,40     |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                    | l   | 1,3250   | 20,00    | 26,50    |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 2,2000   | 150,00   | 330,00   |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                            | buc | 4,4000   | 0,50     | 2,20     |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 4,0400   | 15,00    | 60,60    |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                 | kg  | 27,3750  | 17,00    | 465,38   |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                | kg  | 12,4500  | 31,42    | 391,18   |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,1800   | 50,00    | 9,00     |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice             | kg  | 36,5000  | 40,00    | 1 460,00 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,5480   | 65,00    | 35,62    |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 4,7938   | 32,00    | 153,40   |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 2,4750   | 31,42    | 77,76    |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                  | kg  | 13,6875  | 3,00     | 41,06    |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                           | kg  | 0,0165   | 1 500,00 | 24,75    |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00     |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                               | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm | m   | 4,5000   | 450,00   | 2 025,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                  | m   | 86,1000  | 5,50     | 473,55   |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                  | m   | 32,2875  | 3,00     | 96,86    |
| 43. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                  | m   | 5,9194   | 12,00    | 71,03    |
| 44. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                        | m   | 4,0170   | 17,00    | 68,29    |
| 45. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                        | m   | 26,7800  | 40,00    | 1 071,20 |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 100,3750 | 8,91     | 894,34   |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 691,8475 | 2,27     | 1 570,49 |

|     |                 |                                                                                                       |     |            |          |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 48. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,0002     | 650,00   | 0,13      |
| 49. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 409,5045   | 7,46     | 3 054,90  |
| 50. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 75,9208    | 3,00     | 227,76    |
| 51. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 0,8640     | 0,00     | 0,00      |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 1 186,0700 | 3,00     | 3 558,21  |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 96,2596    | 7,77     | 747,94    |
| 54. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 120,5325   | 3,00     | 361,60    |
| 55. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,7490     | 0,00     | 0,00      |
| 56. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 56,2065    | 277,50   | 15 597,30 |
| 57. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 45,6250    | 5,00     | 228,12    |
| 58. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 50,9850    | 18,00    | 917,73    |
| 59. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 39,6550    | 12,00    | 475,86    |
| 60. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 53,5500    | 160,00   | 8 568,00  |
| 61. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 28,8750    | 5,00     | 144,38    |
| 62. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc | 8,1600     | 35,00    | 285,60    |
| 63. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 3,0000     | 50,00    | 150,00    |
| 64. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 15,0000    | 4,00     | 60,00     |
| 65. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 18,1912    | 1,00     | 18,19     |
| 66. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,1500     | 40,00    | 6,00      |
| 67. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 6,4800     | 850,00   | 5 508,00  |
| 68. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 5,4000     | 0,00     | 0,00      |
| 69. | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                            | buc | 3,0000     | 2 200,00 | 6 600,00  |
| 70. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0110     | 60,00    | 0,66      |
| 71. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 39,9600    | 0,40     | 15,98     |
| 72. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 10,8000    | 0,00     | 0,00      |
| 73. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 16,0000    | 0,35     | 5,60      |
| 74. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400     | 1,35     | 5,45      |
| 75. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400     | 2,00     | 8,08      |
| 76. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400     | 1,50     | 6,06      |
| 77. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc | 204,0000   | 1,25     | 255,00    |
| 78. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,4500     | 32,50    | 14,62     |
| 79. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 15,6000    | 6,50     | 101,40    |
| 80. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                  | buc | 6,0000     | 30,00    | 180,00    |
| 81. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 17,9025    | 1,00     | 17,90     |
| 82. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                         | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 83. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                               | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 84. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                         | buc | 6,0000     | 5,00     | 30,00     |
| 85. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                  | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 86. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                      | buc | 3,0000     | 80,00    | 240,00    |
| 87. | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                      | buc | 2,0000     | 120,00   | 240,00    |
| 88. | 2875274400501-  | Corp de iluminat LED pentru tavane                                                                    | buc | 15,6000    | 400,00   | 6 240,00  |

|      |                 |                                                                                                                            |      |         |           |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|      | 1               | armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                    |      |         |           |                  |
| 89.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 1,25      | 11,25            |
| 90.  | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                            | buc  | 0,5500  | 10,00     | 5,50             |
| 91.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                      | buc  | 15,6000 | 2,50      | 39,00            |
| 92.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                   | kg   | 0,0360  | 65,00     | 2,34             |
| 93.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 6,0639  | 12,00     | 72,76            |
| 94.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 4,3717  | 12,00     | 52,46            |
| 95.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                          | kw-h | 0,0240  | 2,50      | 0,06             |
| 96.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ С20А, 30mA                               | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 97.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 98.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 99.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 100. | 5               | Masa utilajului                                                                                                            | t    | 0,0002  | 16 500,00 | 3,30             |
| 101. | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                | kg   | 0,0040  | 35,00     | 0,14             |
| 102. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 103. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                              | m    | 10,0000 | 5,75      | 57,50            |
| 104. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                           | m    | 30,0000 | 10,08     | 302,40           |
| 105. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                               | buc  | 13,2750 | 5,00      | 66,37            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |      |         |           | <b>68 504,65</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,6120  | 250,00 | 153,00 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 2,1310  | 35,00  | 74,58  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 3,8450  | 35,00  | 134,58 |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0110  | 25,00  | 0,28   |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1650  | 30,00  | 4,95   |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0900  | 35,00  | 3,15   |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 18,1949 | 15,00  | 272,95 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 3,7390  | 10,00  | 37,39  |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,1200  | 35,00  | 39,20  |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,2860  | 20,00  | 25,72  |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2442  | 35,00  | 8,55   |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00   |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80   |

|     |               |                                     |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 1,0320 | 350,00 | 361,20          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>1 126,35</b> |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Total               | lei  | 131 504,53        |
| TVA                 | 20 % | 26 300,91         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>157 805,44</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,07   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 27 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                        | m2   |        |          | 287,63<br>114,40 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00   | 168,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
|    |               | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 28 | CK32B         | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2   |        |          | 893,88<br>41,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20            |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                          | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 29 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m    |        |          | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 30 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc  |        |          | 82,01<br>26,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,87             |
|    | 2811236306200 | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,13             |
| 31 | RpCO37A       | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m    |        |          | 152,66<br>81,12  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00            |
|    | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00            |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00             |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    |               | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 32 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m    |        |          | 46,80<br>46,80   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60            |
| 33 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 18,85<br>12,48   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
| 34 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc  |        |          | 32,24<br>32,24   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16            |
| 35 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                       | buc  |        |          | 9,55             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00     | 0,66     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,53     |
| 36 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 25,03    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 22,88    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88    |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 37 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 11,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,20     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50     |
| 38 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |          | 80,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00    | 27,04    |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00    | 53,56    |
| 39 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |          | 43,04    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,28    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00    | 20,28    |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00    | 22,76    |
| 40 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |          | 6,08     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,68     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00    | 1,40     |
| 41 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |          | 7,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,72     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
| 42 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc  |        |          | 2 316,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 104,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
| 43 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                         | buc  |        |          | 39,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                    | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 46 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                 | buc  |        |        | 137,35<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 65,00  | 3,90            |
| 47 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                             | buc  |        |        | 137,30<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 15,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520 | 65,00  | 3,38            |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 48 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                             | m    |        |        | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
| 49 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                  | m    |        |        | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 50 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                            | buc  |        |        | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80           |
| 51 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                           | buc  |        |        | 24,27<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 52 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70           |
| 53 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 3P 25A)                                 | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 54 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 55 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 56 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferențial cu caracteristică "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 57 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 58 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 59 | RpEA02B         | Montarea tubului izolanț din policlorură de vinil neplastifiată de protecție etanș tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |                      |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 60 | RpEA02C1        | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m       |         |           | 55,30<br>42,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,8100  | 52,00     | 42,12                |
|    | 25212167042434  | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 1,0250  | 12,00     | 12,91                |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1000  | 1,00      | 0,11                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 61 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 60,62<br>15,60       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60                |
|    | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                          | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
| 62 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                | buc     |         |           | 59,06<br>16,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12                |
|    | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02                 |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50                 |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70                 |
| 63 |                 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 0-63            | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 64 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                               | buc     |         |           | 439,92<br>14,56      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56                |
|    | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00               |
|    | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60                 |
|    | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76                 |
|    |                 | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 65 | 10-01-055-02    | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                             | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219         | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 11,00                |
|    | 1011482         | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 22,00                |
|    | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198         | Fixari figurate "CkΦ-30"                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 66 | 590-0118        | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       |         |           | 10,08<br>0,00        |
|    | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08                |
| 67 | 10-04-066-07    | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 53,91<br>52,00       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00                |
|    | 1011665         | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06                 |
|    | 1012073         | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06                 |
|    | 4110041         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |                      | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                    |         |         |           |          |
| 68 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00    |
| 69 | RpEA02B              | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 26,00    |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00    |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23     |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16     |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16     |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |          |
| 70 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                           | buc     |         |           | 106,40   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 104,00   |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00   |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40     |
| 71 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20 |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50    |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50    |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00   |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20    |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50   |
| 72 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       |         |           | 5,75     |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75     |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |          |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |           |          |
| 73 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 250,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00   |
| 74 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 80,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00    |
| 75 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 465653131535         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
| 76 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 46565315731535       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
| 77 |                      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 220,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           | 0,00     |
|    | 465116523131535      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**  
**Reparatie bir. 308**

**Valoarea de deviz 157 805,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                    |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag<br>(pardoseli din laminat) | m2   | 53,00                                          | 30,34<br>28,08                           | 1 608,02<br>1 488,24         |
| 2         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                      | m2   | 53,00                                          | 17,60<br>15,60                           | 932,80<br>826,80             |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 2 540,82                     |
|           |                                   | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |      |                                                |                                          | <b>2 540,82<br/>2 315,04</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 83,00                                          | 14,99<br>14,04                           | 1 244,17<br>1 165,32         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 1 244,17                     |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                                |                                          | <b>1 244,17<br/>1 165,32</b> |
|           |                                   | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 5,40  | 21,80<br>20,80 | 117,72<br>112,32         |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 10,00 | 52,00<br>52,00 | 520,00<br>520,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 637,72                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>637,72<br/>632,32</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |       |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 11,44<br>11,44 | 91,52<br>91,52           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00  | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 2,16  | 8,32<br>8,32   | 17,97<br>17,97           |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 20,00 | 43,36<br>21,84 | 867,30<br>436,80         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 992,39                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |       |                | <b>992,39<br/>561,89</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 4,00  | 68,64<br>68,64 | 274,56<br>274,56         |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 4,00  | 23,40<br>23,40 | 93,60<br>93,60           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 4,00   | 90,30<br>0,00   | 361,20<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 729,36                        |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>729,36<br/>368,16</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 6 144,46                      |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>6 144,46<br/>5 042,73</b>  |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                               |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 53,00  | 79,32<br>36,40  | 4 203,96<br>1 929,20          |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 53,00  | 130,39<br>12,17 | 6 910,63<br>644,90            |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -53,00 | 63,38<br>5,98   | -3 359,35<br>-316,94          |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 53,00  | 406,12<br>67,60 | 21 524,48<br>3 582,80         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 29 279,72                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>29 279,72<br/>5 839,96</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 83,00  | 6,52<br>1,56    | 541,41<br>129,48              |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 83,00  | 86,25<br>63,44  | 7 159,00<br>5 265,52          |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 83,00  | 85,26<br>62,40  | 7 076,58<br>5 179,20          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                    | preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga<br>sau se scade la art. CF50)                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
| 20 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane                                                                                                                                               | m2  | 8,25  | 132,88<br>77,27  | 1 096,29<br>637,49             |
| 21 | CK18C<br>aplicativ | Montarea cornierilor din<br>aluminiu. pentru protectia<br>muchiiilor la pereti si inclusiv la<br>tavane (se exclude resursa -<br>suruburi cu cap inecat crestet 6 x<br>30 mm)                                                                                              | m   | 27,50 | 19,13<br>13,52   | 525,99<br>371,80               |
| 22 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                               | m2  | 91,25 | 20,65<br>10,40   | 1 884,73<br>949,00             |
| 23 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a pereti                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 91,25 | 4,36<br>1,56     | 397,85<br>142,35               |
| 24 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2  | 91,25 | 36,82<br>28,60   | 3 360,15<br>2 609,75           |
| 25 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a pereti                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 91,25 | 4,36<br>1,56     | 397,85<br>142,35               |
| 26 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Vopsea calitate<br>superioara, lavabila tip Matlattelx<br>sau analog. Culoarea se va<br>coordona cu beneficiarul) | m2  | 91,25 | 47,55<br>28,60   | 4 339,29<br>2 609,75           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                  | 26 779,14                      |
|    |                    | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>26 779,14<br/>18 036,69</b> |
|    |                    | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 27 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                                                                                      | m2  | 51,00 | 287,63<br>114,40 | 14 668,88<br>5 834,40          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 14 668,88                      |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |       |                 | <b>14 668,88<br/>5 834,40</b>  |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 28 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2  | 6,48  | 893,88<br>41,60 | 5 792,34<br>269,57             |
| 29 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m   | 4,50  | 457,23<br>4,68  | 2 057,54<br>21,06              |
| 30 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc | 3,00  | 82,01<br>26,00  | 246,02<br>78,00                |
| 31 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m   | 1,10  | 152,66<br>81,12 | 167,93<br>89,23                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 263,83                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>8 263,83<br/>457,86</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 78 991,57                      |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>78 991,57<br/>30 168,91</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |     |       |                 |                                |
| 32 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m   | 20,00 | 46,80<br>46,80  | 936,00<br>936,00               |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 20,00 | 18,85<br>12,48  | 377,00<br>249,60               |
| 34 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24  | 96,72<br>96,72                 |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii                                                                                       | buc | 3,00  | 9,55<br>7,80    | 28,64<br>23,40                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 36 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 25,03<br>22,88     | 150,18<br>137,28   |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 6,00  | 11,94<br>5,20      | 71,64<br>31,20     |
| 38 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 20,00 | 80,60<br>27,04     | 1 612,00<br>540,80 |
| 39 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 3,00  | 43,04<br>20,28     | 129,13<br>60,84    |
| 40 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 3,00  | 6,08<br>4,68       | 18,24<br>14,04     |
| 41 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m   | 20,00 | 7,47<br>5,72       | 149,40<br>114,40   |
| 42 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc | 3,00  | 2 316,10<br>104,00 | 6 948,30<br>312,00 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                 | buc | 6,00  | 39,31<br>7,80      | 235,89<br>46,80    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                              |     |       |                 |                               |
| 44 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                         | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 45 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                     | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 46 | ID04B    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)      | buc | 2,00  | 137,35<br>13,00 | 274,70<br>26,00               |
| 47 | IC53C    | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                  | buc | 2,00  | 137,30<br>13,00 | 274,59<br>26,00               |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 11 849,03                     |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                 | <b>11 849,03<br/>2 671,24</b> |
|    |          | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 48 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m   | 20,00 | 10,40<br>10,40  | 208,00<br>208,00              |
| 49 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m   | 20,00 | 21,97<br>15,60  | 439,40<br>312,00              |
| 50 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00  | 39,00<br>39,00  | 78,00<br>78,00                |
| 51 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc | 2,00  | 24,27<br>22,36  | 48,54<br>44,72                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 773,94                        |
|    |          | <b>Total Retele electrice</b>                                                                                                                        |     |       |                 | <b>773,94</b>                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6               | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                 | <b>642,72</b>                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 97 759,00                       |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 % |      |                 | 9 246,14                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |      |                 | 1 165,31                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 108 170,45                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %  |      |                 | 2 163,41                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 110 333,86                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |      |                 | 2 206,68                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 | <b>112 540,54<br/>38 525,60</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 |                                 |
|    |         | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |                                 |
| 52 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                 |
| 53 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                  |
| 54 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |
| 55 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|    |          | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Interrupator automat 1P C20)                                                                                                                                                 |     |       |                |                      |
| 56 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | 18,21<br>14,04 | 18,21<br>14,04       |
| 57 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 35,00 | 17,26<br>3,64  | 604,22<br>127,40     |
| 58 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 45,00 | 24,06<br>3,64  | 1 082,77<br>163,80   |
| 59 | RpEA02B  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 80,00 | 32,23<br>26,00 | 2 578,75<br>2 080,00 |
| 60 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50)                                                                             | m   | 5,50  | 55,30<br>42,12 | 304,14<br>231,66     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 61 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 60,62<br>15,60       | 60,62<br>15,60                |
| 62 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                          | buc   | 8,00  | 59,06<br>16,12       | 472,48<br>128,96              |
| 63 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                 |
| 64 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                         | buc   | 15,00 | 439,92<br>14,56      | 6 598,80<br>218,40            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 11 944,08                     |
|    |              | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |       |       |                      | <b>11 944,08<br/>3 141,58</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                      |                               |
| 65 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,30  | 2 744,90<br>1 929,20 | 823,47<br>578,76              |
| 66 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 30,00 | 10,08<br>0,00        | 302,40<br>0,00                |
| 67 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 2,00  | 53,91<br>52,00       | 107,82<br>104,00              |
| 68 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,00  | 62,00<br>0,00        | 124,00<br>0,00                |
| 69 | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 30,00 | 29,54<br>26,00       | 886,30<br>780,00              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                      |                               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 2 243,99                      |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |       |                      | <b>2 243,99<br/>1 462,76</b>  |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                         |       |       |                      |                               |
| 70 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiere pe tavane materialele se exclud) | buc   | 2,00  | 106,40<br>104,00     | 212,80<br>208,00              |
| 71 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                              | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92              |
| 72 | 590-0118     | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                          | m     | 10,00 | 5,75<br>0,00         | 57,50<br>0,00                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 544,79                        |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |       |                      | <b>544,79<br/>400,92</b>      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 14 732,86                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                  | 24 %  |       |                      | 1 201,26                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 2 %   |       |                      | 191,38                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 16 125,50                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 36 %  |       |                      | 1 801,89                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 17 927,39                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 2 %   |       |                      | 358,56                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |       |                      | <b>18 285,95<br/>5 005,26</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |       |       |                      |                               |
|    |              | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                           |       |       |                      |                               |
| 73 |              | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                               | buc   | 1,00  | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00                |
| 74 |              | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                            | buc   | 1,00  | 80,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                 |
| 75 |              | Intrerupator automat, modular, 1-                                                                                                                                      | buc   | 2,00  | 30,00                | 60,00                         |

| 1  | 2 | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6              | 7              |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|
|    |   | polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                    |       |      | 0,00           | 0,00           |
| 76 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00  |
| 77 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |      |                | <b>670,00</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>                                              | 1,2 % |      |                | 8,04           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |       |      |                | <b>678,04</b>  |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 131 504,53                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 26 300,91                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>157 805,44</b><br><b>43 530,86</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6**  
**Reparatie bir. 309**

**Valoarea de deviz 48 136,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 6,7100  | 52,00 | 348,92           |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 4,0000  | 52,00 | 208,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 15,1900 | 52,00 | 789,88           |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 16,8750 | 52,00 | 877,50           |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 85,2800 | 52,00 | 4 434,56         |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 7,1900  | 52,00 | 373,88           |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 15,7000 | 52,00 | 816,40           |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 7,4200  | 52,00 | 385,84           |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 3,7152  | 52,00 | 193,19           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 28,3400 | 52,00 | 1 473,68         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 23,8950 | 52,00 | 1 242,54         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 27,5040 | 52,00 | 1 430,21         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 2,1240  | 52,00 | 110,45           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 19,0300 | 52,00 | 989,56           |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 5,0250  | 52,00 | 261,30           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 5,2010  | 52,00 | 270,45           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |         |       | <b>14 206,36</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |        |           |       |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000 | 20,00     | 20,00 |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 1,0000 | 62,00     | 62,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0001 | 16 500,00 | 1,65  |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0001 | 16 500,00 | 1,65  |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,06  |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0020 | 30,00     | 0,06  |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 3,6900 | 10,00     | 36,90 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 0,3120 | 10,00     | 3,12  |

|     |                   |                                                              |     |          |          |        |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------|
| 9.  | 1111000100020-2   | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat                        | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00  |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                               | m2  | 10,6050  | 7,00     | 74,23  |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0125   | 300,00   | 3,75   |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 0,4250   | 300,00   | 127,50 |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,0050   | 300,00   | 1,50   |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                         | kg  | 0,0490   | 35,00    | 1,72   |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)      | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00 |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                              | kg  | 1,9400   | 5,00     | 9,69   |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                 | kg  | 0,3360   | 15,00    | 5,04   |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m           | m3  | 0,0090   | 3 800,00 | 34,20  |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 9,0900   | 40,00    | 363,60 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                      | buc | 8,0000   | 1,25     | 10,00  |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                               | buc | 4,0000   | 1,00     | 4,00   |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                               | buc | 3,6000   | 1,00     | 3,60   |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,0400   | 30,00    | 1,20   |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                 | l   | 0,1400   | 20,00    | 2,80   |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                    | l   | 0,2500   | 20,00    | 5,00   |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 0,6600   | 150,00   | 99,00  |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                            | buc | 1,4850   | 0,50     | 0,75   |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 1,2120   | 15,00    | 18,18  |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                 | kg  | 11,2500  | 17,00    | 191,24 |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                | kg  | 5,1000   | 31,42    | 160,24 |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,0600   | 50,00    | 3,00   |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice             | kg  | 15,0000  | 40,00    | 600,00 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,2120   | 65,00    | 13,78  |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 0,9045   | 32,00    | 28,94  |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 1,0500   | 31,42    | 32,99  |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                  | kg  | 5,6250   | 3,00     | 16,88  |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                           | kg  | 0,0135   | 1 500,00 | 20,25  |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00   |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                               | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05   |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm | m   | 1,5000   | 450,00   | 675,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                  | m   | 29,0587  | 5,50     | 159,82 |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                  | m   | 10,7625  | 3,00     | 32,29  |
| 43. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                        | m   | 1,3390   | 17,00    | 22,76  |
| 44. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                        | m   | 8,0340   | 40,00    | 321,36 |
| 45. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 41,2500  | 8,91     | 367,54 |
| 46. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 131,1425 | 2,27     | 297,70 |
| 47. | 2652102100713     | Var pasta                                                    | m3  | 0,0001   | 650,00   | 0,06   |

|     |                 |                                                                                                       |     |          |          |          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 48. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 77,2650  | 7,46     | 576,40   |
| 49. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 30,9890  | 3,00     | 92,97    |
| 50. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 0,5760   | 0,00     | 0,00     |
| 51. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 485,8600 | 3,00     | 1 457,58 |
| 52. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 39,5588  | 7,77     | 307,37   |
| 53. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 51,1350  | 3,00     | 153,40   |
| 54. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 0,3300   | 0,00     | 0,00     |
| 55. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 10,6050  | 277,50   | 2 942,89 |
| 56. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 18,7500  | 5,00     | 93,75    |
| 57. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 19,2610  | 18,00    | 346,70   |
| 58. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 11,3300  | 12,00    | 135,96   |
| 59. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 9,9750   | 160,00   | 1 596,00 |
| 60. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 13,1250  | 5,00     | 65,62    |
| 61. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc | 4,0800   | 35,00    | 142,80   |
| 62. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 1,0000   | 50,00    | 50,00    |
| 63. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 10,0000  | 4,00     | 40,00    |
| 64. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 5,8275   | 1,00     | 5,83     |
| 65. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,0500   | 40,00    | 2,00     |
| 66. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 4,0000   | 850,00   | 3 400,00 |
| 67. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 3,6000   | 0,00     | 0,00     |
| 68. | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                            | buc | 1,0000   | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 69. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0090   | 60,00    | 0,54     |
| 70. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 17,0000  | 0,40     | 6,80     |
| 71. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 7,2000   | 0,00     | 0,00     |
| 72. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 8,0000   | 0,35     | 2,80     |
| 73. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400   | 1,35     | 5,45     |
| 74. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400   | 2,00     | 8,08     |
| 75. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400   | 1,50     | 6,06     |
| 76. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc | 38,0000  | 1,25     | 47,50    |
| 77. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,1500   | 32,50    | 4,88     |
| 78. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 2,0800   | 6,50     | 13,52    |
| 79. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                  | buc | 2,0000   | 30,00    | 60,00    |
| 80. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 5,8275   | 1,00     | 5,83     |
| 81. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                         | buc | 2,0000   | 120,00   | 240,00   |
| 82. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                               | buc | 2,0000   | 5,00     | 10,00    |
| 83. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                         | buc | 1,8000   | 5,00     | 9,00     |
| 84. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                  | buc | 1,0000   | 80,00    | 80,00    |
| 85. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                      | buc | 1,0000   | 80,00    | 80,00    |
| 86. | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece            | buc | 2,0800   | 400,00   | 832,00   |

|      |                 |                                                                                                                              |      |         |           |                  |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
| 87.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                   | buc  | 3,0000  | 1,25      | 3,75             |
| 88.  | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                              | buc  | 0,4500  | 10,00     | 4,50             |
| 89.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                        | buc  | 2,0800  | 2,50      | 5,20             |
| 90.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 65,00     | 0,78             |
| 91.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 2,3633  | 12,00     | 28,36            |
| 92.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,8669  | 12,00     | 10,40            |
| 93.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                            | kw-h | 0,0120  | 2,50      | 0,03             |
| 94.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA                               | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 95.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                  | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 96.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                  | buc  | 1,0000  | 30,00     | 30,00            |
| 97.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                  | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 98.  | 5               | Masa utilajului                                                                                                              | t    | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65             |
| 99.  | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                 | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 100. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0010  | 35,00     | 0,03             |
| 101. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                             | m    | 10,0000 | 10,08     | 100,80           |
| 102. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc  | 5,4500  | 5,00      | 27,26            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                        |      |         |           | <b>19 721,66</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                               |      |        |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.  | 030101        | Autoîncarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,1530 | 250,00 | 38,25         |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 0,4090 | 35,00  | 14,32         |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 1,1100 | 35,00  | 38,84         |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0090 | 25,00  | 0,22          |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1350 | 30,00  | 4,05          |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0300 | 35,00  | 1,05          |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 6,5275 | 15,00  | 97,91         |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 1,2740 | 10,00  | 12,74         |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 0,3400 | 35,00  | 11,90         |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 0,3800 | 20,00  | 7,60          |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,1036 | 35,00  | 3,63          |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00          |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,1600 | 15,00  | 2,40          |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 0,3096 | 350,00 | 108,36        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |        |        | <b>343,27</b> |

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>40 113,48</b> |
|--------------|------------|------------------|

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| TVA | 20 % | 8 022,70 |
|-----|------|----------|

**Total deviz:** **48 136,18**

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,08   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 27 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                        | m2   |        |          | 287,63<br>114,40 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00   | 168,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
|    |               | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 28 | CK32B         | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2   |        |          | 893,88<br>41,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20            |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                          | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 29 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m    |        |          | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 30 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc  |        |          | 82,02<br>26,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,88             |
|    | 2811236306200 | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,14             |
| 31 | RpCO37A       | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m    |        |          | 152,68<br>81,12  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00            |
|    | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00            |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00             |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,36             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,36             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,24             |
|    |               | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 32 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m    |        |          | 46,80<br>46,80   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60            |
| 33 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 18,85<br>12,48   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
| 34 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc  |        |          | 32,24<br>32,24   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16            |
| 35 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                       | buc  |        |          | 9,54             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00     | 0,66     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |
| 36 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 25,03    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 22,88    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88    |
|    | 1542126108945   | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 37 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 11,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,20     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50     |
| 38 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |          | 80,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00    | 27,04    |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00    | 53,56    |
| 39 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |          | 43,04    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,28    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00    | 20,28    |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00    | 22,76    |
| 40 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |          | 6,08     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,68     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00    | 1,40     |
| 41 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |          | 7,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,72     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
| 42 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc  |        |          | 2 316,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 104,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
| 43 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                         | buc  |        |          | 39,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 46 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 137,30<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0260 | 15,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0520 | 65,00  | 3,38            |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
| 47 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
| 48 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 49 | RpCU0511        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80           |
| 50 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 24,26<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
| 51 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                              | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 52 | RpEE01A         | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P | buc  |        |        | 18,21<br>14,04  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                       | 25A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 53 | RpEE01A               | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 54 | RpEE01A               | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 55 | RpEE01A               | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 56 | RpEB01A               | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3       | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 57 | RpEB01A               | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2       | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 58 | RpEA02B               | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355<br>44 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |
|    | 2875274117001         | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 1,00  | 0,16           |
|    | 2811236311007         | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 1,00  | 0,16           |
| 59 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |       | 60,62<br>15,60 |
|    | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 52,00 | 15,60          |
|    | 1111000100020-2       | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,00          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                    | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
| 60 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                          | buc     |         |           | 59,06<br>16,12       |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12                |
|    | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70                |
|    | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02                 |
|    | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50                 |
|    | 2874115836777    | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70                 |
| 61 |                  | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 0-63             | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 62 | RpEF01B          | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                         | buc     |         |           | 439,92<br>14,56      |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56                |
|    | 2875274400501-1  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00               |
|    | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60                 |
|    | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76                 |
|    |                  | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |           |                      |
| 63 | 10-01-055-02     | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1011482          | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198          | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 64 | 590-0118         | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m       |         |           | 10,08<br>0,00        |
|    | 590-0118-2       | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08                |
| 65 | 10-04-066-07     | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                           | buc     |         |           | 53,90<br>52,00       |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00                |
|    | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06                 |
|    | 1012073          | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06                 |
|    | 4110041          | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                               | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5                | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077          | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                      | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,03                 |
| 66 |                  | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00<br>0,00        |
|    | 0-68             | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00                |
| 67 | RpEA02B          | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,55<br>26,00       |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00                |
|    | 2521216704233564 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23                 |
|    | 2875274117001    | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007    | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    |                  | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 68 | 10-08-002-02     | Avertizoare (Извещатель пожарный                                                                                                                                                                                                                                | buc     |         |           | 106,40               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                 | автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiare pe tavane materialele se exclud) |      |        |        | 104,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                              | h-om | 2,0000 | 52,00  | 104,00 |
|    | 330206          | Burghiuri electrice                                                                                                                   | h-ut | 0,1600 | 15,00  | 2,40   |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                      |      |        |        |        |
|    |                 | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                          |      |        |        |        |
| 69 |                 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                                                               | buc  |        |        | 250,00 |
|    |                 |                                                                                                                                       |      |        |        | 0,00   |
|    | 1577575577      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                                                               | buc  | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 70 |                 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                           | buc  |        |        | 80,00  |
|    |                 |                                                                                                                                       |      |        |        | 0,00   |
|    | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                           | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
| 71 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                           | buc  |        |        | 30,00  |
|    |                 |                                                                                                                                       |      |        |        | 0,00   |
|    | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                           | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00  |
| 72 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                           | buc  |        |        | 30,00  |
|    |                 |                                                                                                                                       |      |        |        | 0,00   |
|    | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                           | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00  |
| 73 |                 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA                                        | buc  |        |        | 220,00 |
|    |                 |                                                                                                                                       |      |        |        | 0,00   |
|    | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA                                        | buc  | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**  
**Reparatie bir. 309**

**Valoarea de deviz 48 136,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                    |      |                                                |                                          |                          |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                |      |                                                |                                          |                          |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                             |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag<br>(pardoseli din laminat) | m2   | 10,00                                          | 30,34<br>28,08                           | 303,40<br>280,80         |
| 2         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                      | m2   | 10,00                                          | 17,60<br>15,60                           | 176,00<br>156,00         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 479,40                   |
|           |                                   | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |      |                                                |                                          | <b>479,40<br/>436,80</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                |      |                                                |                                          |                          |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 34,00                                          | 14,99<br>14,04                           | 509,66<br>477,36         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 509,66                   |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                                |                                          | <b>509,66<br/>477,36</b> |
|           |                                   | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                             |      |                                                |                                          |                          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 3,60 | 21,80<br>20,80 | 78,48<br>74,88           |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 4,00 | 52,00<br>52,00 | 208,00<br>208,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |      |                | 286,48                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |      |                | <b>286,48<br/>282,88</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |      |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 2,00 | 11,44<br>11,44 | 22,88<br>22,88           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00 | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 0,72 | 8,32<br>8,32   | 5,99<br>5,99             |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 6,00 | 43,36<br>21,84 | 260,19<br>131,04         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |      |                | 304,66                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |      |                | <b>304,66<br/>175,51</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |      |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 1,20 | 68,64<br>68,64 | 82,37<br>82,37           |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 1,20 | 23,40<br>23,40 | 28,08<br>28,08           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 1,20   | 90,30<br>0,00   | 108,36<br>0,00               |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 218,81                       |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>218,81<br/>110,45</b>     |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 1 799,01                     |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>1 799,01<br/>1 483,00</b> |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                              |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                              |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 10,00  | 79,32<br>36,40  | 793,20<br>364,00             |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 10,00  | 130,39<br>12,17 | 1 303,89<br>121,68           |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -10,00 | 63,38<br>5,98   | -633,84<br>-59,80            |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 10,00  | 406,12<br>67,60 | 4 061,22<br>676,00           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 5 524,47                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>5 524,47<br/>1 101,88</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                              |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 34,00  | 6,52<br>1,56    | 221,78<br>53,04              |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 34,00  | 86,25<br>63,44  | 2 932,60<br>2 156,96         |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 34,00  | 85,26<br>62,40  | 2 898,84<br>2 121,60         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                           |     |       |                  |                               |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                  | m2  | 3,50  | 132,88<br>77,27  | 465,09<br>270,45              |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                        | m   | 12,50 | 19,13<br>13,52   | 239,08<br>169,00              |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2  | 37,50 | 20,65<br>10,40   | 774,56<br>390,00              |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                          | m2  | 37,50 | 4,36<br>1,56     | 163,50<br>58,50               |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2  | 37,50 | 36,82<br>28,60   | 1 380,88<br>1 072,50          |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                          | m2  | 37,50 | 4,36<br>1,56     | 163,50<br>58,50               |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattel sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 37,50 | 47,55<br>28,60   | 1 783,28<br>1 072,50          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                  | 11 023,11                     |
|    |                 | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>11 023,11<br/>7 423,05</b> |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2  | 9,50  | 287,63<br>114,40 | 2 732,44<br>1 086,80          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6               | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |      |                 | 2 732,44                      |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |      |                 | <b>2 732,44<br/>1 086,80</b>  |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |     |      |                 |                               |
| 28 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2  | 4,00 | 893,88<br>41,60 | 3 575,52<br>166,40            |
| 29 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m   | 1,50 | 457,23<br>4,68  | 685,84<br>7,02                |
| 30 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc | 1,00 | 82,02<br>26,00  | 82,02<br>26,00                |
| 31 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m   | 0,90 | 152,68<br>81,12 | 137,41<br>73,01               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |      |                 | 4 480,79                      |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |      |                 | <b>4 480,79<br/>272,43</b>    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |      |                 | 23 760,81                     |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |      |                 | <b>23 760,81<br/>9 884,16</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |     |      |                 |                               |
| 32 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m   | 6,00 | 46,80<br>46,80  | 280,80<br>280,80              |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 6,00 | 18,85<br>12,48  | 113,10<br>74,88               |
| 34 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc | 1,00 | 32,24<br>32,24  | 32,24<br>32,24                |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii                                                                                       | buc | 1,00 | 9,54<br>7,80    | 9,54<br>7,80                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
|    |         | sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                    |                    |
| 36 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 2,00 | 25,03<br>22,88     | 50,06<br>45,76     |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 2,00 | 11,94<br>5,20      | 23,88<br>10,40     |
| 38 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 6,00 | 80,60<br>27,04     | 483,60<br>162,24   |
| 39 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 1,00 | 43,04<br>20,28     | 43,04<br>20,28     |
| 40 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 1,00 | 6,08<br>4,68       | 6,08<br>4,68       |
| 41 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m   | 6,00 | 7,47<br>5,72       | 44,82<br>34,32     |
| 42 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc | 1,00 | 2 316,10<br>104,00 | 2 316,10<br>104,00 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                 | buc | 2,00 | 39,31<br>7,80      | 78,63<br>15,60     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6               | 7                          |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|----------------------------|
|    |          | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                              |      |       |                 |                            |
| 44 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                         | buc  | 1,00  | 91,10<br>9,36   | 91,10<br>9,36              |
| 45 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                     | buc  | 1,00  | 91,10<br>9,36   | 91,10<br>9,36              |
| 46 | IC53C    | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 1 1/2")                                                                 | buc  | 2,00  | 137,30<br>13,00 | 274,59<br>26,00            |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |       |                 | 3 938,68                   |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |      |       |                 | <b>3 938,68<br/>837,72</b> |
|    |          | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                         |      |       |                 |                            |
| 47 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m    | 10,00 | 10,40<br>10,40  | 104,00<br>104,00           |
| 48 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m    | 10,00 | 21,97<br>15,60  | 219,70<br>156,00           |
| 49 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 1,00  | 39,00<br>39,00  | 39,00<br>39,00             |
| 50 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc  | 1,00  | 24,26<br>22,36  | 24,26<br>22,36             |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |       |                 | 386,96                     |
|    |          | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |      |       |                 | <b>386,96<br/>321,36</b>   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |       |                 | 29 885,46                  |
|    |          | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                | 24 % |       |                 | 3 006,30                   |
|    |          | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                       | 2 %  |       |                 | 341,15                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                 |                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |                 | 33 232,91                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 % |      |                 | 664,66                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |                 | 33 897,57                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 % |      |                 | 677,95                         |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                 | <b>34 575,52<br/>12 526,24</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                 |                                |
|    |         | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |                 |                                |
| 51 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                |
| 52 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                 |
| 53 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                 |
| 54 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|
| 55 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | 18,21<br>14,04 | 18,21<br>14,04   |
| 56 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 10,00 | 17,26<br>3,64  | 172,64<br>36,40  |
| 57 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 17,00 | 24,06<br>3,64  | 409,05<br>61,88  |
| 58 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 27,00 | 32,23<br>26,00 | 870,32<br>702,00 |
| 59 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00  | 60,62<br>15,60 | 60,62<br>15,60   |
| 60 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                             | buc | 4,00  | 59,06<br>16,12 | 236,24<br>64,48  |
| 61 |         | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00  | 20,00          | 20,00            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                    | 7                            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | 0,00                 | 0,00                         |
| 62 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                         | buc   | 2,00  | 439,92<br>14,56      | 879,84<br>29,12              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 2 852,79                     |
|    |              | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |       |       |                      | <b>2 852,79<br/>1 071,20</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                      |                              |
| 63 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92             |
| 64 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 10,00 | 10,08<br>0,00        | 100,80<br>0,00               |
| 65 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 53,90<br>52,00       | 53,90<br>52,00               |
| 66 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,00  | 62,00<br>0,00        | 62,00<br>0,00                |
| 67 | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 10,00 | 29,55<br>26,00       | 295,45<br>260,00             |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 786,64                       |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                      | <b>786,64<br/>504,92</b>     |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                      |                              |
| 68 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точесный, EN54-7 (+10%)) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiere pe tavane materialele se exclud)                                                                                         | buc   | 1,00  | 106,40<br>104,00     | 106,40<br>104,00             |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 106,40                       |

| 1  | 2 | 3                                                                                                      | 4     | 5    | 6              | 7                            |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------------------------------|
|    |   | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |       |      |                | <b>106,40<br/>104,00</b>     |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei   |      |                | 3 745,83                     |
|    |   | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                  | 24 %  |      |                | 403,23                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                         | 2 %   |      |                | 40,49                        |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                           |       |      |                | 4 189,55                     |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                             | 36 %  |      |                | 604,84                       |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                           |       |      |                | 4 794,39                     |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                              | 2 %   |      |                | 95,89                        |
|    |   | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |       |      |                | <b>4 890,28<br/>1 680,12</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                                                       |       |      |                |                              |
|    |   | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                           |       |      |                |                              |
| 69 |   | Tablou electric, gata echipat<br>(panou pentru 6 automate)                                             | buc   | 1,00 | 250,00<br>0,00 | 250,00<br>0,00               |
| 70 |   | Intrerupator automat, modular, 3-<br>polar, caracteristica "C", In=25A,<br>Un=380V BA47-29/3P/C25A     | buc   | 1,00 | 80,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00                |
| 71 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=10A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C10A     | buc   | 1,00 | 30,00<br>0,00  | 30,00<br>0,00                |
| 72 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=20A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C20A     | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00                |
| 73 |   | Automat diferential cu<br>caracteristica "AC", bipolar,<br>In=20A, Idn=30mA, U=230V<br>ABDT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00               |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei   |      |                | 640,00                       |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |       |      |                | <b>640,00</b>                |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei   |      |                | 640,00                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si<br/>depozitare</i>                                                   | 1,2 % |      |                | 7,68                         |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |       |      |                | <b>647,68</b>                |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | Total                   | lei  |   |   | 40 113,48        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 8 022,70         |
|   |   |                         |      |   |   | <b>48 136,18</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   |                  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>14 206,36</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7**  
**Reparatie bir. 310**

**Valoarea de deviz 110 401,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 20,8400  | 52,00 | 1 083,68         |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 8,0000   | 52,00 | 416,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 30,5240  | 52,00 | 1 587,25         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 45,0900  | 52,00 | 2 344,68         |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 152,1680 | 52,00 | 7 912,74         |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 22,2890  | 52,00 | 1 159,03         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 48,6700  | 52,00 | 2 530,84         |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 23,0200  | 52,00 | 1 197,04         |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 11,9856  | 52,00 | 623,25           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 74,3750  | 52,00 | 3 867,50         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 62,9340  | 52,00 | 3 272,56         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 16,5370  | 52,00 | 859,93           |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 5,3100   | 52,00 | 276,12           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 45,4650  | 52,00 | 2 364,18         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 16,2250  | 52,00 | 843,70           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 14,5628  | 52,00 | 757,27           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |          |       | <b>31 095,77</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |         |           |        |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 2,0000  | 62,00     | 124,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0003  | 16 500,00 | 4,95   |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0005  | 16 500,00 | 8,25   |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0040  | 32,00     | 0,13   |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 14,7600 | 10,00     | 147,60 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 1,2480  | 10,00     | 12,48  |

|     |                   |                                                              |     |          |          |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                         | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00    |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                               | m2  | 32,8755  | 7,00     | 230,13   |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0365   | 300,00   | 10,95    |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 1,3170   | 300,00   | 395,10   |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,0100   | 300,00   | 3,00     |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                         | kg  | 0,1290   | 35,00    | 4,52     |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)     | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                              | kg  | 5,1400   | 5,00     | 25,69    |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                 | kg  | 1,0300   | 15,00    | 15,45    |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m           | m3  | 0,0090   | 3 800,00 | 34,20    |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 28,1790  | 40,00    | 1 127,16 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                      | buc | 16,0000  | 1,25     | 20,00    |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                               | buc | 6,4800   | 1,00     | 6,48     |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                               | buc | 5,4000   | 1,00     | 5,40     |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,1200   | 30,00    | 3,60     |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                 | l   | 0,4200   | 20,00    | 8,40     |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                    | l   | 0,7750   | 20,00    | 15,50    |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 2,2000   | 150,00   | 330,00   |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                            | buc | 3,8500   | 0,50     | 1,93     |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 4,0400   | 15,00    | 60,60    |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                 | kg  | 30,0600  | 17,00    | 511,02   |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                | kg  | 9,0600   | 31,42    | 284,67   |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,1800   | 50,00    | 9,00     |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice             | kg  | 40,0800  | 40,00    | 1 603,20 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,5480   | 65,00    | 35,62    |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 2,8040   | 32,00    | 89,73    |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 2,9400   | 31,42    | 92,37    |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                  | kg  | 10,5300  | 3,00     | 31,59    |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                           | kg  | 0,0135   | 1 500,00 | 20,25    |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00     |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                               | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm | m   | 4,5000   | 450,00   | 2 025,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                  | m   | 75,3375  | 5,50     | 414,36   |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                  | m   | 32,2875  | 3,00     | 96,86    |
| 43. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                  | m   | 5,9194   | 12,00    | 71,03    |
| 44. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                        | m   | 4,0170   | 17,00    | 68,29    |
| 45. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                        | m   | 26,7800  | 40,00    | 1 071,20 |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 77,2200  | 8,91     | 688,03   |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 406,0725 | 2,27     | 921,78   |

|     |                 |                                                                                            |     |          |          |          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 48. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                  | m3  | 0,0002   | 650,00   | 0,13     |
| 49. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                    | kg  | 239,5215 | 7,46     | 1 786,83 |
| 50. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                             | kg  | 76,4578  | 3,00     | 229,38   |
| 51. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                             | kg  | 0,8640   | 0,00     | 0,00     |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                              | kg  | 863,1160 | 3,00     | 2 589,35 |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                            | kg  | 105,7010 | 7,77     | 821,30   |
| 54. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                          | kg  | 143,1780 | 3,00     | 429,53   |
| 55. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                         | m3  | 1,0230   | 0,00     | 0,00     |
| 56. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                           | m2  | 32,8755  | 277,50   | 9 122,95 |
| 57. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                          | buc | 50,1000  | 5,00     | 250,50   |
| 58. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                      | m   | 50,9850  | 18,00    | 917,73   |
| 59. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                      | m   | 28,3250  | 12,00    | 339,90   |
| 60. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                              | m   | 38,3250  | 5,00     | 191,62   |
| 61. | 2746167335100   | Priza                                                                                      | buc | 8,1600   | 35,00    | 285,60   |
| 62. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                  | buc | 3,0000   | 50,00    | 150,00   |
| 63. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                        | buc | 15,0000  | 4,00     | 60,00    |
| 64. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                        | buc | 16,6162  | 1,00     | 16,61    |
| 65. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                | buc | 0,1500   | 40,00    | 6,00     |
| 66. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                              | m2  | 6,4800   | 850,00   | 5 508,00 |
| 67. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                              | m2  | 5,4000   | 0,00     | 0,00     |
| 68. | 2822115700000   | Radiator bimetel 12 sectii                                                                 | buc | 3,0000   | 2 200,00 | 6 600,00 |
| 69. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                    | kg  | 0,0090   | 60,00    | 0,54     |
| 70. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                   | buc | 39,9600  | 0,40     | 15,98    |
| 71. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                   | buc | 10,8000  | 0,00     | 0,00     |
| 72. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                          | buc | 16,0000  | 0,35     | 5,60     |
| 73. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                               | buc | 4,0400   | 1,35     | 5,45     |
| 74. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                    | buc | 4,0400   | 2,00     | 8,08     |
| 75. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                              | buc | 4,0400   | 1,50     | 6,06     |
| 76. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                               | kg  | 0,4500   | 32,50    | 14,62    |
| 77. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                      | buc | 10,4000  | 6,50     | 67,60    |
| 78. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                       | buc | 6,0000   | 30,00    | 180,00   |
| 79. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                             | buc | 16,3275  | 1,00     | 16,32    |
| 80. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 1 1/2"                                                             | buc | 2,0000   | 120,00   | 240,00   |
| 81. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                    | buc | 6,0000   | 5,00     | 30,00    |
| 82. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                              | buc | 6,0000   | 5,00     | 30,00    |
| 83. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                       | buc | 3,0000   | 80,00    | 240,00   |
| 84. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                           | buc | 3,0000   | 80,00    | 240,00   |
| 85. | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                           | buc | 2,0000   | 120,00   | 240,00   |
| 86. | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece | buc | 10,4000  | 400,00   | 4 160,00 |
| 87. | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                 | buc | 9,0000   | 1,25     | 11,25    |
| 88. | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S                                                 | buc | 0,4500   | 10,00    | 4,50     |

|      |                 |                                                                                                                            |      |         |           |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|      |                 | 1581                                                                                                                       |      |         |           |                  |
| 89.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                      | buc  | 10,4000 | 2,50      | 26,00            |
| 90.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                   | kg   | 0,0360  | 65,00     | 2,34             |
| 91.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 4,5221  | 12,00     | 54,25            |
| 92.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 2,6596  | 12,00     | 31,92            |
| 93.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                          | kw-h | 0,0240  | 2,50      | 0,06             |
| 94.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA                              | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 95.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 96.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 97.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 98.  | 5               | Masa utilajului                                                                                                            | t    | 0,0002  | 16 500,00 | 3,30             |
| 99.  | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                               | kg   | 0,0040  | 35,00     | 0,14             |
| 100. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 101. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                              | m    | 10,0000 | 5,75      | 57,50            |
| 102. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                           | m    | 30,0000 | 10,08     | 302,40           |
| 103. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                               | buc  | 13,0400 | 5,00      | 65,20            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |      |         |           | <b>46 726,30</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                               |      |         |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 030101        | Autoîncarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,6120  | 250,00 | 153,00        |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 1,2490  | 35,00  | 43,72         |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 2,7390  | 35,00  | 95,87         |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0090  | 25,00  | 0,22          |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1350  | 30,00  | 4,05          |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0900  | 35,00  | 3,15          |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 12,5380 | 15,00  | 188,07        |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 2,5544  | 10,00  | 25,54         |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,1200  | 35,00  | 39,20         |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,0220  | 20,00  | 20,44         |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2901  | 35,00  | 10,15         |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00          |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80          |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 0,7740  | 350,00 | 270,90        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |         |        | <b>865,11</b> |

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>92 001,08</b> |
|--------------|------------|------------------|

|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| TVA          | 20 % | 18 400,22  |
| Total deviz: |      | 110 401,30 |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,07   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
| 27 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 28 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02            |
| 29 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 30 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |          | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                 |
| 31 | CK32B           | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm)                                                                                                | m2   |        |          | 893,88<br>41,60 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40           |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20           |
|    | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80            |
|    | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00            |
| 32 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                                                                                                                           | m    |        |          | 457,23<br>4,68  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52            |
|    | 2521106718393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15            |
| 33 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)                                                                                                      | buc  |        |          | 82,01<br>26,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56            |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,87            |
|    | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,13            |
| 34 | RpCO37A         | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                                                                                                                      | m    |        |          | 152,68<br>81,12 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00           |
|    | 2010102911736   | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00           |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60            |
|    | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00            |
|    | 2462106110352   | Clei de oase cal.I                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50           |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,36            |
|    | 2940420007682   | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,36            |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,24            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|    |                 | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |       |
| 35 | RpCU06A         | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                  | m    |        |        | 46,80 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 46,80 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60 |
| 36 | RpCU07D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 18,85 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 12,48 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 52,00  | 7,28  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12  |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70  |
| 37 | RpCU05D         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                   | buc  |        |        | 32,24 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 32,24 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5800 | 52,00  | 30,16 |
| 38 | RpCU07A         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 9,55  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 7,80  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00  | 3,64  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00  | 4,16  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00   | 0,66  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06  |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,53  |
| 39 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 25,03 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 22,88 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88 |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70  |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00  | 1,40  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05  |
| 40 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |        | 11,94 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 5,20  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20  |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00  | 0,24  |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50  |
| 41 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |        | 80,60 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 27,04 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00  | 27,04 |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00  | 53,56 |
| 42 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |        | 43,04 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 20,28 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00  | 20,28 |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00  | 22,76 |
| 43 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |        | 6,08  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 4,68  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68  |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00  | 1,40  |
| 44 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |        | 7,47  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 5,72  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72               |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75               |
| 45 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                       | buc  |        |          | 2 316,10<br>104,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00             |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00               |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00               |
| 46 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" ) | buc  |        |          | 39,31<br>7,80      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80               |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39               |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52               |
| 47 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                            | buc  |        |          | 91,10<br>9,36      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36               |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 15,00    | 0,18               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 65,00    | 1,56               |
| 48 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                        | buc  |        |          | 91,10<br>9,36      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36               |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 15,00    | 0,18               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 65,00    | 1,56               |
| 49 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                         | buc  |        |          | 137,35<br>13,00    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00              |
|    | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90               |
| 50 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                                     | buc  |        |          | 137,30<br>13,00    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00              |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 35,00    | 0,52               |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0260 | 15,00    | 0,39               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0520 | 65,00    | 3,38               |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 51 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                     | m    |        |          | 10,40<br>10,40     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40              |
| 52 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                          | m    |        |          | 21,97<br>15,60     |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 52,00    | 15,60              |
|    | 2653102100830   | Ipos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70               |
| 53 | RpCU0511        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                    | buc  |        |          | 39,00<br>39,00     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80              |
| 54 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 24,27              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 22,36           |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |               | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
|    |               | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 55 | RpEG01A       | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 56 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)                                 | buc  |        |        | 18,21<br>14,04  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00  | 14,04           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 57 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc  |        |        | 18,22<br>14,04  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00  | 14,04           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 58 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc  |        |        | 18,22<br>14,04  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00  | 14,04           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 59 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |        | 18,21<br>14,04  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00  | 14,04           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 60 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 17,26           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                              |       |        |        | 3,64            |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0700 | 52,00  | 3,64            |
|    | 2722103107001-3   | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0300 | 12,00  | 13,60           |
|    | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03            |
| 61 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                    | m     |        |        | 24,06<br>3,64   |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0700 | 52,00  | 3,64            |
|    | 2722103107001-2   | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0300 | 18,00  | 20,39           |
|    | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03            |
| 62 | RpEA02B           | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)        | m     |        |        | 32,23<br>26,00  |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5000 | 52,00  | 26,00           |
|    | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,0250 | 5,50   | 5,92            |
|    | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,1500 | 1,00   | 0,16            |
|    | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,1500 | 1,00   | 0,16            |
| 63 | RpEA02C1          | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m     |        |        | 55,30<br>42,12  |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8100 | 52,00  | 42,12           |
|    | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,0250 | 12,00  | 12,91           |
|    | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,1000 | 1,00   | 0,11            |
|    | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,1500 | 1,00   | 0,16            |
| 64 | RpEE14A           | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc   |        |        | 60,62<br>15,60  |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 40,00  | 40,00           |
|    | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 3,00   | 0,02            |
|    | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                          | m     | 0,2000 | 5,00   | 1,00            |
| 65 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                | buc   |        |        | 59,06<br>16,12  |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,3100 | 52,00  | 16,12           |
|    | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0200 | 35,00  | 35,70           |
|    | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 3,00   | 0,02            |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0050 | 5,00   | 0,02            |
|    | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 2,0000 | 1,25   | 2,50            |
|    | 2874115836777     | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 0,35   | 0,70            |
| 66 |                   | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   |        |        | 20,00<br>0,00   |
|    | 0-63              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
| 67 | RpEF01B           | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                               | buc   |        |        | 439,92<br>14,56 |
|    | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2800 | 52,00  | 14,56           |
|    | 2875274400501-1   | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 400,00 | 416,00          |
|    | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 2,50   | 2,60            |
|    | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 6,50   | 6,76            |
|    |                   | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |                 |
| 68 | 10-01-055-02      | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu,                                                                                                                                                                                                                           | 100 m |        |        | 2 744,90        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |                      | masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           | 1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20 |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                           | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 11,00    |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                               | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 22,00    |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00   |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20    |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50   |
| 69 | 590-0118             | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                               | m       |         |           | 10,08    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0118-2           | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08    |
| 70 | 10-04-066-07         | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                          | buc     |         |           | 53,91    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 52,00    |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00    |
|    | 1011665              | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06     |
|    | 1012073              | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06     |
|    | 4110041              | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                              | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03     |
|    | 5                    | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65     |
|    | 5220077              | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07     |
|    | 5440089              | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                     | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04     |
| 71 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 62,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 0,00     |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00    |
| 72 | RpEA02B              | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 26,00    |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00    |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23     |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16     |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16     |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           |          |
| 73 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiare pe tavane materialele se exclud)                                                                                         | buc     |         |           | 106,40   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 104,00   |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00   |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40     |
| 74 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                      | 100 m   |         |           | 2 744,90 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20 |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                           | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50    |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                               | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50    |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00   |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20    |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50   |
| 75 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                  | m       |         |           | 5,75     |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75     |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |           |          |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |           |          |
| 76 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                       | buc     |         |           | 250,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 0,00     |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00   |
| 77 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 80,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           | 0,00     |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00    |

| 1  | 2               | 3                                                                                              | 4   | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 78 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A    | buc |        |        | 30,00<br>0,00  |
|    | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A    | buc | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
| 79 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A    | buc |        |        | 30,00<br>0,00  |
|    | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A    | buc | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
| 80 |                 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA | buc |        |        | 220,00<br>0,00 |
|    | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-7

### Reparatie bir. 310

Valoarea de deviz 110 401,30 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                              |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                          |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                       |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat) | m2   | 31,00                                 | 30,34<br>28,08                        | 940,54<br>870,48             |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                   | m2   | 31,00                                 | 17,60<br>15,60                        | 545,60<br>483,60             |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                  | lei  |                                       |                                       | 1 486,14                     |
|        |                             | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |      |                                       |                                       | <b>1 486,14<br/>1 354,08</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                          |      |                                       |                                       |                              |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti          | m2   | 60,40                                 | 14,99<br>14,04                        | 905,40<br>848,02             |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                  | lei  |                                       |                                       | 905,40                       |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |      |                                       |                                       | <b>905,40<br/>848,02</b>     |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                       |      |                                       |                                       |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 5,40  | 21,80<br>20,80 | 117,72<br>112,32         |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 8,00  | 52,00<br>52,00 | 416,00<br>416,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 533,72                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>533,72<br/>528,32</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |       |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 11,44<br>11,44 | 91,52<br>91,52           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00  | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 2,16  | 8,32<br>8,32   | 17,97<br>17,97           |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 20,00 | 43,36<br>21,84 | 867,30<br>436,80         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 992,39                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |       |                | <b>992,39<br/>561,89</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 3,00  | 68,64<br>68,64 | 205,92<br>205,92         |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 3,00  | 23,40<br>23,40 | 70,20<br>70,20           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 3,00   | 90,30<br>0,00   | 270,90<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 547,02                        |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>547,02<br/>276,12</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 4 464,67                      |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>4 464,67<br/>3 568,43</b>  |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                               |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 31,00  | 79,32<br>36,40  | 2 458,92<br>1 128,40          |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 31,00  | 130,39<br>12,17 | 4 042,08<br>377,21            |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -31,00 | 63,38<br>5,98   | -1 964,90<br>-185,38          |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 31,00  | 406,12<br>67,60 | 12 589,79<br>2 095,60         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 17 125,89                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>17 125,89<br/>3 415,83</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 60,40  | 6,52<br>1,56    | 393,99<br>94,22               |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 60,40  | 86,25<br>63,44  | 5 209,68<br>3 831,78          |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 60,40  | 85,26<br>62,40  | 5 149,70<br>3 768,96          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                   | m2  | 9,80  | 132,88<br>77,27 | 1 302,25<br>757,27             |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                         | m   | 36,50 | 19,13<br>13,52  | 698,12<br>493,48               |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 70,20 | 20,65<br>10,40  | 1 449,95<br>730,08             |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 70,20 | 4,36<br>1,56    | 306,07<br>109,51               |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 70,20 | 36,82<br>28,60  | 2 585,01<br>2 007,72           |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 70,20 | 4,36<br>1,56    | 306,07<br>109,51               |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 70,20 | 47,55<br>28,60  | 3 338,29<br>2 007,72           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                 | 20 739,13                      |
|    |                 | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                 | <b>20 739,13<br/>13 910,25</b> |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                                |
| 27 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2  | 30,00 | 4,36<br>1,56    | 130,80<br>46,80                |
| 28 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 30,00 | 36,82           | 1 104,71                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                       |     |       | 28,60           | 858,00                         |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2  | 30,00 | 4,36<br>1,56    | 130,80<br>46,80                |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 30,00 | 47,55<br>28,60  | 1 426,62<br>858,00             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                 | 2 792,93                       |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                 | <b>2 792,93<br/>1 809,60</b>   |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                 |                                |
| 31 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm)                                                                                                | m2  | 6,48  | 893,88<br>41,60 | 5 792,34<br>269,57             |
| 32 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                                                                                                                           | m   | 4,50  | 457,23<br>4,68  | 2 057,54<br>21,06              |
| 33 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)                                                                                                      | buc | 3,00  | 82,01<br>26,00  | 246,02<br>78,00                |
| 34 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                                                                                                                      | m   | 0,90  | 152,68<br>81,12 | 137,41<br>73,01                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                 | 8 233,31                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>8 233,31<br/>441,64</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                 | 48 891,26                      |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>48 891,26<br/>19 577,32</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6              | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------|
| 35 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                  | m   | 20,00 | 46,80<br>46,80 | 936,00<br>936,00   |
| 36 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                  | m   | 20,00 | 18,85<br>12,48 | 377,00<br>249,60   |
| 37 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                   | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24 | 96,72<br>96,72     |
| 38 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                 | buc | 3,00  | 9,55<br>7,80   | 28,64<br>23,40     |
| 39 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 25,03<br>22,88 | 150,18<br>137,28   |
| 40 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 6,00  | 11,94<br>5,20  | 71,64<br>31,20     |
| 41 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 20,00 | 80,60<br>27,04 | 1 612,00<br>540,80 |
| 42 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 3,00  | 43,04<br>20,28 | 129,13<br>60,84    |
| 43 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 3,00  | 6,08<br>4,68   | 18,24<br>14,04     |
| 44 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de                                                                                                                                                                                    | m   | 20,00 | 7,47           | 149,40             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                         |     |       | 5,72               | 114,40                        |
| 45 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                        | buc | 3,00  | 2 316,10<br>104,00 | 6 948,30<br>312,00            |
| 46 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" ) | buc | 6,00  | 39,31<br>7,80      | 235,89<br>46,80               |
| 47 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                             | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36      | 273,30<br>28,08               |
| 48 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                         | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36      | 273,30<br>28,08               |
| 49 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                          | buc | 2,00  | 137,35<br>13,00    | 274,70<br>26,00               |
| 50 | IC53C   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 1 1/2")                                                                                                                     | buc | 2,00  | 137,30<br>13,00    | 274,59<br>26,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei |       |                    | 11 849,03                     |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |       |                    | <b>11 849,03<br/>2 671,24</b> |
|    |         | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                               |
| 51 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                      | m   | 20,00 | 10,40<br>10,40     | 208,00<br>208,00              |
| 52 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                           | m   | 20,00 | 21,97<br>15,60     | 439,40<br>312,00              |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6               | 7                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------------------------|
| 53 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                               | buc  | 2,00 | 39,00<br>39,00  | 78,00<br>78,00                 |
| 54 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,00 | 24,27<br>22,36  | 48,54<br>44,72                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 773,94                         |
|    |          | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                 | <b>773,94<br/>642,72</b>       |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 65 978,90                      |
|    |          | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 % |      |                 | 6 350,33                       |
|    |          | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |      |                 | 776,25                         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 73 105,48                      |
|    |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %  |      |                 | 1 462,12                       |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 74 567,60                      |
|    |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |      |                 | 1 491,36                       |
|    |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 | <b>76 058,96<br/>26 459,71</b> |
|    |          | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 |                                |
|    |          | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |                                |
| 55 | RpEG01A  | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                |
| 56 | RpEE01A  | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
| 57 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc | 2,00  | 18,22<br>14,04 | 36,43<br>28,08       |
| 58 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc | 2,00  | 18,22<br>14,04 | 36,43<br>28,08       |
| 59 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | 18,21<br>14,04 | 18,21<br>14,04       |
| 60 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 25,00 | 17,26<br>3,64  | 431,59<br>91,00      |
| 61 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                 | m   | 45,00 | 24,06<br>3,64  | 1 082,77<br>163,80   |
| 62 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de                                                                                                                                                                                                                  | m   | 70,00 | 32,23<br>26,00 | 2 256,40<br>1 820,00 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                    | 7                            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------|
|    |              | 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                                                                          |       |       |                      |                              |
| 63 | RpEA02C1     | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m     | 5,50  | 55,30<br>42,12       | 304,14<br>231,66             |
| 64 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                  | buc   | 1,00  | 60,62<br>15,60       | 60,62<br>15,60               |
| 65 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                 | buc   | 8,00  | 59,06<br>16,12       | 472,48<br>128,96             |
| 66 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                |
| 67 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                                | buc   | 10,00 | 439,92<br>14,56      | 4 399,20<br>145,60           |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 9 249,50                     |
|    |              | <b>Total Rețele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                      | <b>9 249,50<br/>2 772,38</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                      |                              |
| 68 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                              | 100 m | 0,30  | 2 744,90<br>1 929,20 | 823,47<br>578,76             |
| 69 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 30,00 | 10,08<br>0,00        | 302,40<br>0,00               |
| 70 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 2,00  | 53,91                | 107,82                       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                    | 7                            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | 52,00                | 104,00                       |
| 71 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,00  | 62,00<br>0,00        | 124,00<br>0,00               |
| 72 | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 30,00 | 29,54<br>26,00       | 886,30<br>780,00             |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 2 243,99                     |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                      | <b>2 243,99<br/>1 462,76</b> |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                      |                              |
| 73 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точесный, EN54-7 (+10%)) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiere pe tavane materialele se exclud)                                                                                         | buc   | 2,00  | 106,40<br>104,00     | 212,80<br>208,00             |
| 74 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92             |
| 75 | 590-0118     | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m     | 10,00 | 5,75<br>0,00         | 57,50<br>0,00                |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 544,79                       |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                      | <b>544,79<br/>400,92</b>     |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 12 038,28                    |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                           | 24 %  |       |                      | 1 112,65                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 2 %   |       |                      | 144,87                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                      | 13 295,80                    |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 36 %  |       |                      | 1 668,98                     |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                      | 14 964,78                    |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 2 %   |       |                      | 299,30                       |

| 1  | 2 | 3                                                                                                      | 4     | 5    | 6              | 7                             |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-------------------------------|
|    |   |                                                                                                        |       |      |                |                               |
|    |   | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |       |      |                | <b>15 264,08<br/>4 636,06</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                                                       |       |      |                |                               |
|    |   | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                           |       |      |                |                               |
| 76 |   | Tablou electric, gata echipat<br>(panou pentru 12 automate)                                            | buc   | 1,00 | 250,00<br>0,00 | 250,00<br>0,00                |
| 77 |   | Intrerupator automat, modular, 3-<br>polar, caracteristica "C", In=25A,<br>Un=380V BA47-29/3P/C25A     | buc   | 1,00 | 80,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00                 |
| 78 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=10A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C10A     | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00                 |
| 79 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=20A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C20A     | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00                 |
| 80 |   | Automat diferential cu<br>caracteristica "AC", bipolar,<br>In=20A, Idn=30mA, U=230V<br>ABDT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00                |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei   |      |                | 670,00                        |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |       |      |                | <b>670,00</b>                 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei   |      |                | 670,00                        |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si<br/>depozitare</i>                                                   | 1,2 % |      |                | 8,04                          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |       |      |                | <b>678,04</b>                 |

|  |  |                                          |                   |           |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | lei               | 92 001,08 |
|  |  | TVA                                      | 20 %              | 18 400,22 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>110 401,30</b> |           |
|  |  |                                          | <b>31 095,77</b>  |           |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8**  
**Reparatie bir. 311**

**Valoarea de deviz 115 405,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-8: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 20,8400  | 52,00 | 1 083,68         |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 8,0000   | 52,00 | 416,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 29,5960  | 52,00 | 1 538,99         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 30,2850  | 52,00 | 1 574,82         |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 145,1500 | 52,00 | 7 547,80         |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 21,2105  | 52,00 | 1 102,95         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 46,5250  | 52,00 | 2 419,30         |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 23,0200  | 52,00 | 1 197,04         |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 11,9856  | 52,00 | 623,25           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 74,3750  | 52,00 | 3 867,50         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 42,7780  | 52,00 | 2 224,46         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 75,9870  | 52,00 | 3 951,33         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 5,3100   | 52,00 | 276,12           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 45,2950  | 52,00 | 2 355,34         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 16,2250  | 52,00 | 843,70           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 14,5628  | 52,00 | 757,27           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |          |       | <b>31 779,55</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |         |           |        |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 2,0000  | 62,00     | 124,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0003  | 16 500,00 | 4,95   |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0005  | 16 500,00 | 8,25   |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0040  | 32,00     | 0,13   |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 14,7600 | 10,00     | 147,60 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 1,2480  | 10,00     | 12,48  |

|     |                   |                                                              |     |          |          |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                         | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00    |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                               | m2  | 31,2848  | 7,00     | 218,99   |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0365   | 300,00   | 10,95    |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 1,2540   | 300,00   | 376,20   |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,0100   | 300,00   | 3,00     |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                         | kg  | 0,1290   | 35,00    | 4,52     |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)     | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                              | kg  | 3,4950   | 5,00     | 17,47    |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                 | kg  | 1,0300   | 15,00    | 15,45    |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m           | m3  | 0,0090   | 3 800,00 | 34,20    |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 26,8155  | 40,00    | 1 072,62 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                      | buc | 16,0000  | 1,25     | 20,00    |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                               | buc | 6,4800   | 1,00     | 6,48     |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                               | buc | 5,4000   | 1,00     | 5,40     |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,1200   | 30,00    | 3,60     |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                 | l   | 0,4200   | 20,00    | 8,40     |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                    | l   | 0,7500   | 20,00    | 15,00    |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 2,2000   | 150,00   | 330,00   |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                            | buc | 3,8500   | 0,50     | 1,93     |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 4,0400   | 15,00    | 60,60    |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                 | kg  | 20,1900  | 17,00    | 343,24   |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                | kg  | 8,6250   | 31,42    | 271,00   |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,1800   | 50,00    | 9,00     |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice             | kg  | 26,9200  | 40,00    | 1 076,80 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,5480   | 65,00    | 35,62    |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 2,6683   | 32,00    | 85,39    |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 2,9400   | 31,42    | 92,37    |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                  | kg  | 10,0950  | 3,00     | 30,28    |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                           | kg  | 0,0135   | 1 500,00 | 20,25    |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00     |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                               | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm | m   | 4,5000   | 450,00   | 2 025,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                  | m   | 75,3375  | 5,50     | 414,36   |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                  | m   | 32,2875  | 3,00     | 96,86    |
| 43. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                  | m   | 5,9194   | 12,00    | 71,03    |
| 44. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                        | m   | 4,0170   | 17,00    | 68,29    |
| 45. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                        | m   | 26,7800  | 40,00    | 1 071,20 |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 74,0300  | 8,91     | 659,61   |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 386,5725 | 2,27     | 877,51   |

|     |                 |                                                                                                       |     |          |          |          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 48. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,0002   | 650,00   | 0,13     |
| 49. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 227,9318 | 7,46     | 1 700,37 |
| 50. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 74,4838  | 3,00     | 223,45   |
| 51. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 0,8640   | 0,00     | 0,00     |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 821,6750 | 3,00     | 2 465,03 |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 70,9948  | 7,77     | 551,63   |
| 54. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 143,1780 | 3,00     | 429,53   |
| 55. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 0,9735   | 0,00     | 0,00     |
| 56. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 31,2848  | 277,50   | 8 681,53 |
| 57. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 33,6500  | 5,00     | 168,25   |
| 58. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 50,9850  | 18,00    | 917,73   |
| 59. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 28,3250  | 12,00    | 339,90   |
| 60. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 30,4500  | 160,00   | 4 872,00 |
| 61. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 38,3250  | 5,00     | 191,62   |
| 62. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc | 8,1600   | 35,00    | 285,60   |
| 63. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 3,0000   | 50,00    | 150,00   |
| 64. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 15,0000  | 4,00     | 60,00    |
| 65. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 16,6162  | 1,00     | 16,61    |
| 66. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,1500   | 40,00    | 6,00     |
| 67. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 6,4800   | 850,00   | 5 508,00 |
| 68. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 5,4000   | 0,00     | 0,00     |
| 69. | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                            | buc | 3,0000   | 2 200,00 | 6 600,00 |
| 70. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0090   | 60,00    | 0,54     |
| 71. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 39,9600  | 0,40     | 15,98    |
| 72. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 10,8000  | 0,00     | 0,00     |
| 73. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 16,0000  | 0,35     | 5,60     |
| 74. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400   | 1,35     | 5,45     |
| 75. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400   | 2,00     | 8,08     |
| 76. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400   | 1,50     | 6,06     |
| 77. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc | 116,0000 | 1,25     | 145,00   |
| 78. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,4500   | 32,50    | 14,62    |
| 79. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 10,4000  | 6,50     | 67,60    |
| 80. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                  | buc | 6,0000   | 30,00    | 180,00   |
| 81. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 16,3275  | 1,00     | 16,32    |
| 82. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                         | buc | 2,0000   | 120,00   | 240,00   |
| 83. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                               | buc | 6,0000   | 5,00     | 30,00    |
| 84. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                         | buc | 6,0000   | 5,00     | 30,00    |
| 85. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                  | buc | 3,0000   | 80,00    | 240,00   |
| 86. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                      | buc | 3,0000   | 80,00    | 240,00   |
| 87. | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                      | buc | 2,0000   | 120,00   | 240,00   |
| 88. | 2875274400501-  | Corp de iluminat LED pentru tavane                                                                    | buc | 10,4000  | 400,00   | 4 160,00 |

|      |                 |                                                                                                                            |      |         |           |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|      | 1               | armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                    |      |         |           |                  |
| 89.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 1,25      | 11,25            |
| 90.  | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                            | buc  | 0,4500  | 10,00     | 4,50             |
| 91.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                      | buc  | 10,4000 | 2,50      | 26,00            |
| 92.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                   | kg   | 0,0360  | 65,00     | 2,34             |
| 93.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 4,2693  | 12,00     | 51,23            |
| 94.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 2,5482  | 12,00     | 30,58            |
| 95.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                          | kw-h | 0,0240  | 2,50      | 0,06             |
| 96.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA                              | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 97.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 98.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 99.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 100. | 5               | Masa utilajului                                                                                                            | t    | 0,0002  | 16 500,00 | 3,30             |
| 101. | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg   | 0,0040  | 35,00     | 0,14             |
| 102. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 103. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                              | m    | 10,0000 | 5,75      | 57,50            |
| 104. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                           | m    | 30,0000 | 10,08     | 302,40           |
| 105. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                               | buc  | 9,6050  | 5,00      | 48,04            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |      |         |           | <b>49 832,24</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,6120  | 250,00 | 153,00 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 1,2090  | 35,00  | 42,32  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 2,6700  | 35,00  | 93,45  |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0090  | 25,00  | 0,22   |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1350  | 30,00  | 4,05   |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0900  | 35,00  | 3,15   |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 12,3815 | 15,00  | 185,73 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 2,4315  | 10,00  | 24,31  |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,1200  | 35,00  | 39,20  |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,0040  | 20,00  | 20,08  |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2901  | 35,00  | 10,15  |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00   |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80   |

|     |               |                                     |      |        |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 0,7740 | 350,00 | 270,90        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>857,36</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 96 171,21 |
| TVA   | 20 % | 19 234,24 |

**Total deviz:** **115 405,45**

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-8

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,00   |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 36,40  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 12,17  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 5,98   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,07   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 67,60  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 1,56   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 63,44  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 27 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                        | m2   |        |          | 287,62<br>114,40 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00   | 168,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,22             |
|    |               | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 28 | CK32B         | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2   |        |          | 893,88<br>41,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20            |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                          | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 29 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m    |        |          | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 30 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc  |        |          | 82,01<br>26,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,87             |
|    | 2811236306200 | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,13             |
| 31 | RpCO37A       | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m    |        |          | 152,68<br>81,12  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00            |
|    | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00            |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00             |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,36             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,36             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,24             |
|    |               | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 32 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m    |        |          | 46,80<br>46,80   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60            |
| 33 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 18,85<br>12,48   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
| 34 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc  |        |          | 32,24<br>32,24   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16            |
| 35 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                       | buc  |        |          | 9,55             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00     | 0,66     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,53     |
| 36 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 25,03    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 22,88    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88    |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 37 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 11,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,20     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50     |
| 38 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |          | 80,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00    | 27,04    |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00    | 53,56    |
| 39 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |          | 43,04    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,28    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00    | 20,28    |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00    | 22,76    |
| 40 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |          | 6,08     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,68     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00    | 1,40     |
| 41 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |          | 7,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,72     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
| 42 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc  |        |          | 2 316,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 104,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
| 43 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                         | buc  |        |          | 39,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                    | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 46 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                 | buc  |        |        | 137,35<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 65,00  | 3,90            |
| 47 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                             | buc  |        |        | 137,30<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 15,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520 | 65,00  | 3,38            |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 48 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                             | m    |        |        | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
| 49 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                  | m    |        |        | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 50 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                            | buc  |        |        | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80           |
| 51 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                           | buc  |        |        | 24,27<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 52 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70           |
| 53 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 3P 25A)                                 | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 54 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 55 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 56 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferențial cu caracteristică "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 57 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 58 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 59 | RpEA02B         | Montarea tubului izolanț din policlorură de vinil neplastifiată de protecție etanș tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |                      |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 60 | RpEA02C1        | Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m       |         |           | 55,30<br>42,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,8100  | 52,00     | 42,12                |
|    | 25212167042434  | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 1,0250  | 12,00     | 12,91                |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1000  | 1,00      | 0,11                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 61 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 60,62<br>15,60       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60                |
|    | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                          | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
| 62 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                | buc     |         |           | 59,06<br>16,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12                |
|    | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02                 |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50                 |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70                 |
| 63 |                 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 0-63            | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 64 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                               | buc     |         |           | 439,92<br>14,56      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56                |
|    | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00               |
|    | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60                 |
|    | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76                 |
|    |                 | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 65 | 10-01-055-02    | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                             | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219         | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 11,00                |
|    | 1011482         | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 22,00                |
|    | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198         | Fixari figurate "CkΦ-30"                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 66 | 590-0118        | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       |         |           | 10,08<br>0,00        |
|    | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08                |
| 67 | 10-04-066-07    | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 53,91<br>52,00       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00                |
|    | 1011665         | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06                 |
|    | 1012073         | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06                 |
|    | 4110041         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |                      | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 68 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00<br>0,00        |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00                |
| 69 | RpEA02B              | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54<br>26,00       |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00                |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23                 |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 70 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                           | buc     |         |           | 106,40<br>104,00     |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00               |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40                 |
| 71 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 72 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       |         |           | 5,75<br>0,00         |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75                 |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |                      |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 73 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 250,00<br>0,00       |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00               |
| 74 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 80,00<br>0,00        |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00                |
| 75 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 465653131535         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 76 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 46565315731535       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 77 |                      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 465116523131535      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8**  
**Reparatie bir. 311**

**Valoarea de deviz 115 405,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                    |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag<br>(pardoseli din laminat) | m2   | 30,00                                          | 30,34<br>28,08                           | 910,20<br>842,40             |
| 2         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                      | m2   | 30,00                                          | 17,60<br>15,60                           | 528,00<br>468,00             |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 1 438,20                     |
|           |                                   | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |      |                                                |                                          | <b>1 438,20<br/>1 310,40</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 57,50                                          | 14,99<br>14,04                           | 861,92<br>807,30             |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 861,92                       |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                                |                                          | <b>861,92<br/>807,30</b>     |
|           |                                   | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 5,40  | 21,80<br>20,80 | 117,72<br>112,32         |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 8,00  | 52,00<br>52,00 | 416,00<br>416,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 533,72                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>533,72<br/>528,32</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |       |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 11,44<br>11,44 | 91,52<br>91,52           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00  | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 2,16  | 8,32<br>8,32   | 17,97<br>17,97           |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 20,00 | 43,36<br>21,84 | 867,30<br>436,80         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 992,39                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |       |                | <b>992,39<br/>561,89</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 3,00  | 68,64<br>68,64 | 205,92<br>205,92         |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 3,00  | 23,40<br>23,40 | 70,20<br>70,20           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 3,00   | 90,30<br>0,00   | 270,90<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 547,02                        |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>547,02<br/>276,12</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 4 373,25                      |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>4 373,25<br/>3 484,03</b>  |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                               |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 29,50  | 79,32<br>36,40  | 2 339,94<br>1 073,80          |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 29,50  | 130,39<br>12,17 | 3 846,49<br>358,96            |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -29,50 | 63,38<br>5,98   | -1 869,83<br>-176,41          |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 29,50  | 406,12<br>67,60 | 11 980,62<br>1 994,20         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 16 297,22                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>16 297,22<br/>3 250,55</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 57,50  | 6,52<br>1,56    | 375,08<br>89,70               |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 57,50  | 86,25<br>63,44  | 4 959,55<br>3 647,80          |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 57,50  | 85,26<br>62,40  | 4 902,45<br>3 588,00          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                   | m2  | 9,80  | 132,88<br>77,27  | 1 302,25<br>757,27             |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                         | m   | 36,50 | 19,13<br>13,52   | 698,12<br>493,48               |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 67,30 | 20,65<br>10,40   | 1 390,05<br>699,92             |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 67,30 | 4,36<br>1,56     | 293,44<br>104,99               |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 67,30 | 36,82<br>28,60   | 2 478,23<br>1 924,78           |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 67,30 | 4,36<br>1,56     | 293,44<br>104,99               |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 67,30 | 47,55<br>28,60   | 3 200,39<br>1 924,78           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                  | 19 893,00                      |
|    |                 | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>19 893,00<br/>13 335,71</b> |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                                |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2  | 29,00 | 287,62<br>114,40 | 8 341,12<br>3 317,60           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 341,12                       |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |       |                 | <b>8 341,12<br/>3 317,60</b>   |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 28 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2  | 6,48  | 893,88<br>41,60 | 5 792,34<br>269,57             |
| 29 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m   | 4,50  | 457,23<br>4,68  | 2 057,54<br>21,06              |
| 30 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc | 3,00  | 82,01<br>26,00  | 246,02<br>78,00                |
| 31 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m   | 0,90  | 152,68<br>81,12 | 137,41<br>73,01                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 233,31                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>8 233,31<br/>441,64</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 52 764,65                      |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>52 764,65<br/>20 345,50</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |     |       |                 |                                |
| 32 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m   | 20,00 | 46,80<br>46,80  | 936,00<br>936,00               |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 20,00 | 18,85<br>12,48  | 377,00<br>249,60               |
| 34 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24  | 96,72<br>96,72                 |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii                                                                                       | buc | 3,00  | 9,55<br>7,80    | 28,64<br>23,40                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 36 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 25,03<br>22,88     | 150,18<br>137,28   |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 6,00  | 11,94<br>5,20      | 71,64<br>31,20     |
| 38 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 20,00 | 80,60<br>27,04     | 1 612,00<br>540,80 |
| 39 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 3,00  | 43,04<br>20,28     | 129,13<br>60,84    |
| 40 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 3,00  | 6,08<br>4,68       | 18,24<br>14,04     |
| 41 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m   | 20,00 | 7,47<br>5,72       | 149,40<br>114,40   |
| 42 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc | 3,00  | 2 316,10<br>104,00 | 6 948,30<br>312,00 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                 | buc | 6,00  | 39,31<br>7,80      | 235,89<br>46,80    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                              |     |       |                 |                               |
| 44 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                         | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 45 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                     | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 46 | ID04B    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)      | buc | 2,00  | 137,35<br>13,00 | 274,70<br>26,00               |
| 47 | IC53C    | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 1 1/2")                                                                 | buc | 2,00  | 137,30<br>13,00 | 274,59<br>26,00               |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 11 849,03                     |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                 | <b>11 849,03<br/>2 671,24</b> |
|    |          | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 48 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m   | 20,00 | 10,40<br>10,40  | 208,00<br>208,00              |
| 49 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m   | 20,00 | 21,97<br>15,60  | 439,40<br>312,00              |
| 50 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00  | 39,00<br>39,00  | 78,00<br>78,00                |
| 51 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc | 2,00  | 24,27<br>22,36  | 48,54<br>44,72                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 773,94                        |
|    |          | <b>Total Retele electrice</b>                                                                                                                        |     |       |                 | <b>773,94</b>                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                 | <b>642,72</b>                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 69 760,87                      |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 % |      |                 | 6 514,44                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |      |                 | 838,37                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 77 113,68                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %  |      |                 | 1 542,28                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 78 655,96                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |      |                 | 1 573,13                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 | <b>80 229,09<br/>27 143,49</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 |                                |
|    |         | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |                                |
| 52 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                |
| 53 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                 |
| 54 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                 |
| 55 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|    |          | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Interrupator automat 1P C20)                                                                                                                                                 |     |       |                |                      |
| 56 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | 18,21<br>14,04 | 18,21<br>14,04       |
| 57 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 25,00 | 17,26<br>3,64  | 431,59<br>91,00      |
| 58 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 45,00 | 24,06<br>3,64  | 1 082,77<br>163,80   |
| 59 | RpEA02B  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 70,00 | 32,23<br>26,00 | 2 256,40<br>1 820,00 |
| 60 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50)                                                                             | m   | 5,50  | 55,30<br>42,12 | 304,14<br>231,66     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5     | 6                    | 7                            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------|
| 61 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                          | buc   | 1,00  | 60,62<br>15,60       | 60,62<br>15,60               |
| 62 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                         | buc   | 8,00  | 59,06<br>16,12       | 472,48<br>128,96             |
| 63 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                |
| 64 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                        | buc   | 10,00 | 439,92<br>14,56      | 4 399,20<br>145,60           |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |       |                      | 9 249,50                     |
|    |              | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      | <b>9 249,50<br/>2 772,38</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                      |                              |
| 65 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                      | 100 m | 0,30  | 2 744,90<br>1 929,20 | 823,47<br>578,76             |
| 66 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 30,00 | 10,08<br>0,00        | 302,40<br>0,00               |
| 67 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 2,00  | 53,91<br>52,00       | 107,82<br>104,00             |
| 68 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 2,00  | 62,00<br>0,00        | 124,00<br>0,00               |
| 69 | RpEA02B      | Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 30,00 | 29,54<br>26,00       | 886,30<br>780,00             |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                      |                              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 2 243,99                      |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |       |                      | <b>2 243,99<br/>1 462,76</b>  |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                         |       |       |                      |                               |
| 70 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiere pe tavane materialele se exclud) | buc   | 2,00  | 106,40<br>104,00     | 212,80<br>208,00              |
| 71 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                              | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92              |
| 72 | 590-0118     | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                          | m     | 10,00 | 5,75<br>0,00         | 57,50<br>0,00                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 544,79                        |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |       |                      | <b>544,79<br/>400,92</b>      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 12 038,28                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                  | 24 %  |       |                      | 1 112,65                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 2 %   |       |                      | 144,87                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 13 295,80                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 36 %  |       |                      | 1 668,98                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 14 964,78                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 2 %   |       |                      | 299,30                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |       |                      | <b>15 264,08<br/>4 636,06</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |       |       |                      |                               |
|    |              | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                           |       |       |                      |                               |
| 73 |              | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                               | buc   | 1,00  | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00                |
| 74 |              | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                            | buc   | 1,00  | 80,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                 |
| 75 |              | Intrerupator automat, modular, 1-                                                                                                                                      | buc   | 2,00  | 30,00                | 60,00                         |

| 1  | 2 | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6              | 7              |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|
|    |   | polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                    |       |      | 0,00           | 0,00           |
| 76 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00  |
| 77 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABTT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |      |                | <b>670,00</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>                                              | 1,2 % |      |                | 8,04           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |       |      |                | <b>678,04</b>  |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 96 171,21                             |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 19 234,24                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>115 405,45</b><br><b>31 779,55</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9**  
**Reparatie bir. 312**

**Valoarea de deviz 119 777,72 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-9: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |       |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om  | 20,8400  | 52,00 | 1 083,68         |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                     | h-om. | 8,0000   | 52,00 | 416,00           |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 30,8760  | 52,00 | 1 605,55         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 32,0850  | 52,00 | 1 668,42         |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 154,8300 | 52,00 | 8 051,16         |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 23,0080  | 52,00 | 1 196,42         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 50,2400  | 52,00 | 2 612,48         |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 23,0200  | 52,00 | 1 197,04         |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 11,9856  | 52,00 | 623,25           |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 74,3750  | 52,00 | 3 867,50         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 45,3380  | 52,00 | 2 357,58         |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 79,0620  | 52,00 | 4 111,23         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om  | 5,3100   | 52,00 | 276,12           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 47,9850  | 52,00 | 2 495,22         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 16,2250  | 52,00 | 843,70           |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 14,5628  | 52,00 | 757,27           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |          |       | <b>33 162,62</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |         |           |        |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 2,0000  | 62,00     | 124,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0003  | 16 500,00 | 4,95   |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0005  | 16 500,00 | 8,25   |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0040  | 32,00     | 0,13   |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 14,7600 | 10,00     | 147,60 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 1,2480  | 10,00     | 12,48  |

|     |                   |                                                                |     |          |          |          |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                           | buc | 1,0000   | 40,00    | 40,00    |
| 10. | 1111000100048     | Strat sintetic                                                 | m2  | 33,9360  | 7,00     | 237,55   |
| 11. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm              | m3  | 0,0365   | 300,00   | 10,95    |
| 12. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm              | m3  | 1,3590   | 300,00   | 407,70   |
| 13. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm              | m3  | 0,0100   | 300,00   | 3,00     |
| 14. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                           | kg  | 0,1290   | 35,00    | 4,52     |
| 15. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)       | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 16. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                | kg  | 3,6950   | 5,00     | 18,47    |
| 17. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                   | kg  | 1,0300   | 15,00    | 15,45    |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m             | m3  | 0,0090   | 3 800,00 | 34,20    |
| 19. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                           | m   | 29,0880  | 40,00    | 1 163,52 |
| 20. | 2051142950700     | Dibluri                                                        | buc | 16,0000  | 1,25     | 20,00    |
| 21. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                 | buc | 6,4800   | 1,00     | 6,48     |
| 22. | 2051142950716-1   | Diblu din lemn                                                 | buc | 5,4000   | 1,00     | 5,40     |
| 23. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                              | kg  | 0,1200   | 30,00    | 3,60     |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto                                                   | l   | 0,4200   | 20,00    | 8,40     |
| 25. | 2320166200729     | Parchetin                                                      | l   | 0,8000   | 20,00    | 16,00    |
| 26. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                      | m3  | 2,2000   | 150,00   | 330,00   |
| 27. | 2413217300101     | Clema de legatura                                              | buc | 3,8500   | 0,50     | 1,93     |
| 28. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                        | kg  | 4,0400   | 15,00    | 60,60    |
| 29. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                   | kg  | 21,3900  | 17,00    | 363,64   |
| 30. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                  | kg  | 9,2250   | 31,42    | 289,85   |
| 31. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                              | kg  | 0,1800   | 50,00    | 9,00     |
| 32. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattelx               | kg  | 28,5200  | 40,00    | 1 140,80 |
| 33. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                            | kg  | 0,5480   | 65,00    | 35,62    |
| 34. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                             | kg  | 2,8944   | 32,00    | 92,62    |
| 35. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg  | 2,9400   | 31,42    | 92,37    |
| 36. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                    | kg  | 10,6950  | 3,00     | 32,08    |
| 37. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                             | kg  | 0,0135   | 1 500,00 | 20,25    |
| 38. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | m   | 0,2000   | 5,00     | 1,00     |
| 39. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                 | kg  | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
| 40. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm   | m   | 4,5000   | 450,00   | 2 025,00 |
| 41. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                    | m   | 75,3375  | 5,50     | 414,36   |
| 42. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                    | m   | 32,2875  | 3,00     | 96,86    |
| 43. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                    | m   | 5,9194   | 12,00    | 71,03    |
| 44. | 2521216710000-1   | Teava din polipropilena Teava PPR D20                          | m   | 4,0170   | 17,00    | 68,29    |
| 45. | 2521216710000-3   | Teava din polipropilena Teava PPR D32                          | m   | 26,7800  | 40,00    | 1 071,20 |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                   | m2  | 78,4300  | 8,91     | 698,81   |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                  | kg  | 419,0725 | 2,27     | 951,29   |

|     |                 |                                                                                                       |     |          |          |          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 48. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,0002   | 650,00   | 0,13     |
| 49. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 247,2480 | 7,46     | 1 844,47 |
| 50. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 74,7238  | 3,00     | 224,17   |
| 51. | 2653102100830-1 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 0,8640   | 0,00     | 0,00     |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 878,8350 | 3,00     | 2 636,51 |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 75,2144  | 7,77     | 584,42   |
| 54. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 143,1780 | 3,00     | 429,53   |
| 55. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,0560   | 0,00     | 0,00     |
| 56. | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 33,9360  | 277,50   | 9 417,24 |
| 57. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 35,6500  | 5,00     | 178,25   |
| 58. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 50,9850  | 18,00    | 917,73   |
| 59. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 28,3250  | 12,00    | 339,90   |
| 60. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 32,0250  | 160,00   | 5 124,00 |
| 61. | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 38,3250  | 5,00     | 191,62   |
| 62. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc | 8,1600   | 35,00    | 285,60   |
| 63. | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 3,0000   | 50,00    | 150,00   |
| 64. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 15,0000  | 4,00     | 60,00    |
| 65. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 16,6162  | 1,00     | 16,61    |
| 66. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,1500   | 40,00    | 6,00     |
| 67. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 6,4800   | 850,00   | 5 508,00 |
| 68. | 2812106308432-1 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2  | 5,4000   | 0,00     | 0,00     |
| 69. | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                            | buc | 3,0000   | 2 200,00 | 6 600,00 |
| 70. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0090   | 60,00    | 0,54     |
| 71. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 39,9600  | 0,40     | 15,98    |
| 72. | 2874115829126-1 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 10,8000  | 0,00     | 0,00     |
| 73. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 16,0000  | 0,35     | 5,60     |
| 74. | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400   | 1,35     | 5,45     |
| 75. | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400   | 2,00     | 8,08     |
| 76. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400   | 1,50     | 6,06     |
| 77. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc | 122,0000 | 1,25     | 152,50   |
| 78. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,4500   | 32,50    | 14,62    |
| 79. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 10,4000  | 6,50     | 67,60    |
| 80. | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                  | buc | 6,0000   | 30,00    | 180,00   |
| 81. | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 16,3275  | 1,00     | 16,32    |
| 82. | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                         | buc | 2,0000   | 120,00   | 240,00   |
| 83. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                               | buc | 6,0000   | 5,00     | 30,00    |
| 84. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                         | buc | 6,0000   | 5,00     | 30,00    |
| 85. | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                  | buc | 3,0000   | 80,00    | 240,00   |
| 86. | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                      | buc | 3,0000   | 80,00    | 240,00   |
| 87. | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                      | buc | 2,0000   | 120,00   | 240,00   |
| 88. | 2875274400501-  | Corp de iluminat LED pentru tavane                                                                    | buc | 10,4000  | 400,00   | 4 160,00 |

|      |                 |                                                                                                                            |      |         |           |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|      | 1               | armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                    |      |         |           |                  |
| 89.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 1,25      | 11,25            |
| 90.  | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                            | buc  | 0,4500  | 10,00     | 4,50             |
| 91.  | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                      | buc  | 10,4000 | 2,50      | 26,00            |
| 92.  | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                   | kg   | 0,0360  | 65,00     | 2,34             |
| 93.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 4,5395  | 12,00     | 54,47            |
| 94.  | 4100126202818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 2,7097  | 12,00     | 32,52            |
| 95.  | 4110041         | Energie electrica                                                                                                          | kw-h | 0,0240  | 2,50      | 0,06             |
| 96.  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA                              | buc  | 1,0000  | 220,00    | 220,00           |
| 97.  | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                | buc  | 1,0000  | 80,00     | 80,00            |
| 98.  | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 99.  | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                | buc  | 2,0000  | 30,00     | 60,00            |
| 100. | 5               | Masa utilajului                                                                                                            | t    | 0,0002  | 16 500,00 | 3,30             |
| 101. | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg   | 0,0040  | 35,00     | 0,14             |
| 102. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 103. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                              | m    | 10,0000 | 5,75      | 57,50            |
| 104. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                           | m    | 30,0000 | 10,08     | 302,40           |
| 105. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                               | buc  | 10,2050 | 5,00      | 51,04            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |      |         |           | <b>51 562,94</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 0,6120  | 250,00 | 153,00 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 1,2890  | 35,00  | 45,12  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 2,7900  | 35,00  | 97,65  |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0090  | 25,00  | 0,22   |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,1350  | 30,00  | 4,05   |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,0900  | 35,00  | 3,15   |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 13,2065 | 15,00  | 198,10 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 2,6105  | 10,00  | 26,11  |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,1200  | 35,00  | 39,20  |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,0340  | 20,00  | 20,68  |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2901  | 35,00  | 10,15  |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00   |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80   |

|     |               |                                     |      |        |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 0,7740 | 350,00 | 270,90        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>879,13</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 99 814,77 |
| TVA   | 20 % | 19 962,95 |

**Total deviz:** **119 777,72**

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-9

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 30,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 28,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 17,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CK32B                       | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2    |                                        |                      | 21,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 20,80                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000                                 | 52,00                | 15,60                  |
|        | 2812106308432-1             | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2653102100830-1             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1600                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2874115829126-1             | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2051142950716-1             | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
| 5      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om  |                                        |                      | 52,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 52,00                  |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 11,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 11,44                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 7      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc   |                                        |                      | 3,12                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 3,12                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 8      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2    |                                        |                      | 8,32                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      | 8,32                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 9      | RpIC19C                     | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1                                                                                                                                                                     | m     |                                        |                      | 43,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1/2" -2"                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,84  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200  | 52,00  | 21,84  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1100  | 150,00 | 16,50  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,2020  | 15,00  | 3,03   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0330  | 15,00  | 0,50   |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 10 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                       | t    |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 11 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                            | t    |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                        | t    |         |        | 90,30  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                    | m2   |         |        | 79,32  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,39 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                         | m2   |         |        | 63,38  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,08   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,52   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                     | m2   |         |        | 86,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 19 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 85,26<br>62,40  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 52,00  | 62,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 3,00   | 21,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,20            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,15            |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2   |         |        | 132,88<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 31,42  | 9,43            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04            |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea comierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                            | m    |         |        | 19,13<br>13,52  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30            |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 20,65<br>10,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,91   | 9,80            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,82<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,77   | 8,20            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,36<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 47,55<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 27 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                        | m2   |        |          | 287,62<br>114,40 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00   | 168,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,22             |
|    |               | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 28 | CK32B         | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2   |        |          | 893,88<br>41,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20            |
|    | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                          | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 3,00     | 0,48             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 29 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m    |        |          | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 30 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc  |        |          | 82,01<br>26,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,87             |
|    | 2811236306200 | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,13             |
| 31 | RpCO37A       | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m    |        |          | 152,68<br>81,12  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00            |
|    | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00            |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00             |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,36             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,36             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,24             |
|    |               | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 32 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m    |        |          | 46,80<br>46,80   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60            |
| 33 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 18,85<br>12,48   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
| 34 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc  |        |          | 32,24<br>32,24   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16            |
| 35 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                       | buc  |        |          | 9,55             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 3,00     | 0,66     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,53     |
| 36 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 25,03    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 22,88    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88    |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 37 | RpIC30B         | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 11,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,20     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50     |
| 38 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m    |        |          | 80,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,00    | 27,04    |
|    | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena Teava PPR D32                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00    | 53,56    |
| 39 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m    |        |          | 43,04    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,28    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,00    | 20,28    |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena Teava PPR D20                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 17,00    | 22,76    |
| 40 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m    |        |          | 6,08     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,68     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 35,00    | 1,40     |
| 41 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |        |          | 7,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,72     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72     |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
| 42 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc  |        |          | 2 316,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 104,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
|    | 2822115700000   | Radiator bimetal 12 sectii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,25     | 3,75     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
| 43 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                         | buc  |        |          | 39,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102-1 | Trecere PPR d20x1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                                                                    | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2"                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                                                                | buc  |        |        | 91,10<br>9,36   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36            |
|    | 2875274202531   | Robinet retur d 1/2"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 65,00  | 1,56            |
| 46 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)                                                 | buc  |        |        | 137,35<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274205100-1 | Robinet PPR d 32                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 65,00  | 3,90            |
| 47 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                                                             | buc  |        |        | 137,30<br>13,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00           |
|    | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR d32x 11/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 15,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520 | 65,00  | 3,38            |
|    |                 | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 48 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                             | m    |        |        | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
| 49 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                  | m    |        |        | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 300,00 | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 50 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                            | buc  |        |        | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80           |
| 51 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                           | buc  |        |        | 24,27<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300 | 2,27   | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 650,00 | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 52 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) | buc  |        |        | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7600 | 52,00  | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,35   | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 3,00   | 1,21            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70           |
| 53 | RpEE01A         | Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 3P 25A)                                 | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 54 | RpEE01A         | Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 55 | RpEE01A         | Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupător automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 56 | RpEE01A         | Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferențial cu caracteristică "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 57 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 58 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101   | Clema de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 59 | RpEA02B         | Montarea tubului izolanț din policlorură de vinil neplastifiată de protecție etanș tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520   | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |                      |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 60 | RpEA02C1        | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m       |         |           | 55,30<br>42,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,8100  | 52,00     | 42,12                |
|    | 25212167042434  | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 1,0250  | 12,00     | 12,91                |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,1000  | 1,00      | 0,11                 |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
| 61 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 60,62<br>15,60       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60                |
|    | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                          | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
| 62 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                | buc     |         |           | 59,06<br>16,12       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12                |
|    | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70                |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02                 |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50                 |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70                 |
| 63 |                 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 0-63            | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 64 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                               | buc     |         |           | 439,92<br>14,56      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56                |
|    | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00               |
|    | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60                 |
|    | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76                 |
|    |                 | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 65 | 10-01-055-02    | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                             | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219         | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 11,00                |
|    | 1011482         | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 22,00                |
|    | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198         | Fixari figurate "CkΦ-30"                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 66 | 590-0118        | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       |         |           | 10,08<br>0,00        |
|    | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08                |
| 67 | 10-04-066-07    | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 53,91<br>52,00       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00                |
|    | 1011665         | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06                 |
|    | 1012073         | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06                 |
|    | 4110041         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |                      | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 68 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00<br>0,00        |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00                |
| 69 | RpEA02B              | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54<br>26,00       |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00                |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23                 |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 70 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                           | buc     |         |           | 106,40<br>104,00     |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00               |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40                 |
| 71 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 16,50                |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 72 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       |         |           | 5,75<br>0,00         |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75                 |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |                      |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 73 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 250,00<br>0,00       |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00               |
| 74 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 80,00<br>0,00        |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00                |
| 75 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 465653131535         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 76 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 46565315731535       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 77 |                      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 465116523131535      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9**  
**Reparatie bir. 312**

**Valoarea de deviz 119 777,72 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                    |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag<br>(pardoseli din laminat) | m2   | 32,00                                          | 30,34<br>28,08                           | 970,88<br>898,56             |
| 2         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                      | m2   | 32,00                                          | 17,60<br>15,60                           | 563,20<br>499,20             |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 1 534,08                     |
|           |                                   | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |      |                                                |                                          | <b>1 534,08<br/>1 397,76</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 61,50                                          | 14,99<br>14,04                           | 921,88<br>863,46             |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 921,88                       |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                                |                                          | <b>921,88<br/>863,46</b>     |
|           |                                   | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------|
| 4  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materiale este 0, manopera K=0.5) | m2   | 5,40  | 21,80<br>20,80 | 117,72<br>112,32         |
| 5  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                                                    | h-om | 8,00  | 52,00<br>52,00 | 416,00<br>416,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 533,72                   |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>533,72<br/>528,32</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                                                            |      |       |                |                          |
| 6  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 11,44<br>11,44 | 91,52<br>91,52           |
| 7  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).                                     | buc  | 5,00  | 3,12<br>3,12   | 15,60<br>15,60           |
| 8  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialului pentru montarea ulterioara)                                                                                                                        | m2   | 2,16  | 8,32<br>8,32   | 17,97<br>17,97           |
| 9  | RpIC19C        | Demontarea tevii otel. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                                                                                                                            | m    | 20,00 | 43,36<br>21,84 | 867,30<br>436,80         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |       |                | 992,39                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |      |       |                | <b>992,39<br/>561,89</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |                |                          |
| 10 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                         | t    | 3,00  | 68,64<br>68,64 | 205,92<br>205,92         |
| 11 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    | 3,00  | 23,40<br>23,40 | 70,20<br>70,20           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 12 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t   | 3,00   | 90,30<br>0,00   | 270,90<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 547,02                        |
|    |           | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>547,02<br/>276,12</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 4 529,09                      |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>4 529,09<br/>3 627,55</b>  |
|    |           | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                               |
|    |           | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 13 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 32,00  | 79,32<br>36,40  | 2 538,24<br>1 164,80          |
| 14 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 32,00  | 130,39<br>12,17 | 4 172,46<br>389,38            |
| 15 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -32,00 | 63,38<br>5,98   | -2 028,29<br>-191,36          |
| 16 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 32,00  | 406,12<br>67,60 | 12 995,91<br>2 163,20         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 17 678,32                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>17 678,32<br/>3 526,02</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 61,50  | 6,52<br>1,56    | 401,17<br>95,94               |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                      | m2  | 61,50  | 86,25<br>63,44  | 5 304,56<br>3 901,56          |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                   | m2  | 61,50  | 85,26<br>62,40  | 5 243,50<br>3 837,60          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 20 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                   | m2  | 9,80  | 132,88<br>77,27  | 1 302,25<br>757,27             |
| 21 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                         | m   | 36,50 | 19,13<br>13,52   | 698,12<br>493,48               |
| 22 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 71,30 | 20,65<br>10,40   | 1 472,67<br>741,52             |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 71,30 | 4,36<br>1,56     | 310,88<br>111,23               |
| 24 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 71,30 | 36,82<br>28,60   | 2 625,53<br>2 039,18           |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 71,30 | 4,36<br>1,56     | 310,88<br>111,23               |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattelx sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 71,30 | 47,55<br>28,60   | 3 390,60<br>2 039,18           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                  | 21 060,16                      |
|    |                 | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>21 060,16<br/>14 128,19</b> |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                                |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2  | 30,50 | 287,62<br>114,40 | 8 772,56<br>3 489,20           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 772,56                       |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |       |                 | <b>8 772,56<br/>3 489,20</b>   |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 28 | CK32B   | Montarea (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Montarea Jaluzelelor verticale din pinza 3buc x 1800x1200mm) | m2  | 6,48  | 893,88<br>41,60 | 5 792,34<br>269,57             |
| 29 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                            | m   | 4,50  | 457,23<br>4,68  | 2 057,54<br>21,06              |
| 30 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)       | buc | 3,00  | 82,01<br>26,00  | 246,02<br>78,00                |
| 31 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 1buc)                                                       | m   | 0,90  | 152,68<br>81,12 | 137,41<br>73,01                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 8 233,31                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>8 233,31<br/>441,64</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |       |                 | 55 744,35                      |
|    |         | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                 | <b>55 744,35<br/>21 585,05</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                  |     |       |                 |                                |
| 32 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                        | m   | 20,00 | 46,80<br>46,80  | 936,00<br>936,00               |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 20,00 | 18,85<br>12,48  | 377,00<br>249,60               |
| 34 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                         | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24  | 96,72<br>96,72                 |
| 35 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii                                                                                       | buc | 3,00  | 9,55<br>7,80    | 28,64<br>23,40                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 36 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 25,03<br>22,88     | 150,18<br>137,28   |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                               | buc | 6,00  | 11,94<br>5,20      | 71,64<br>31,20     |
| 38 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d32 pe verticala, K=1.3, pentru fittinguri )     | m   | 20,00 | 80,60<br>27,04     | 1 612,00<br>540,80 |
| 39 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava PPR d20, K=1.3, pentru fittinguri) | m   | 3,00  | 43,04<br>20,28     | 129,13<br>60,84    |
| 40 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                      | m   | 3,00  | 6,08<br>4,68       | 18,24<br>14,04     |
| 41 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m   | 20,00 | 7,47<br>5,72       | 149,40<br>114,40   |
| 42 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din bimetal innaltime 500mm, 12 sectii)                                                                                                                | buc | 3,00  | 2 316,10<br>104,00 | 6 948,30<br>312,00 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                 | buc | 6,00  | 39,31<br>7,80      | 235,89<br>46,80    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" )                                              |     |       |                 |                               |
| 44 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2")                                         | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 45 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2")                                     | buc | 3,00  | 91,10<br>9,36   | 273,30<br>28,08               |
| 46 | ID04B    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32)      | buc | 2,00  | 137,35<br>13,00 | 274,70<br>26,00               |
| 47 | IC53C    | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR d32x 11/2")                                                                  | buc | 2,00  | 137,30<br>13,00 | 274,59<br>26,00               |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 11 849,03                     |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                 | <b>11 849,03<br/>2 671,24</b> |
|    |          | <b>1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 48 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m   | 20,00 | 10,40<br>10,40  | 208,00<br>208,00              |
| 49 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m   | 20,00 | 21,97<br>15,60  | 439,40<br>312,00              |
| 50 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00  | 39,00<br>39,00  | 78,00<br>78,00                |
| 51 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc | 2,00  | 24,27<br>22,36  | 48,54<br>44,72                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei |       |                 | 773,94                        |
|    |          | <b>Total Retele electrice</b>                                                                                                                        |     |       |                 | <b>773,94</b>                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                 | <b>642,72</b>                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |      |                 | 72 896,41                      |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 % |      |                 | 6 846,37                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |      |                 | 872,98                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 80 615,76                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %  |      |                 | 1 612,32                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 | 82 228,08                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |      |                 | 1 644,57                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 | <b>83 872,65<br/>28 526,56</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                 |                                |
|    |         | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |                                |
| 52 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52                |
| 53 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04                 |
| 54 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                 |
| 55 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08                 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|    |          | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Interrupator automat 1P C20)                                                                                                                                                 |     |       |                |                      |
| 56 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  | 18,21<br>14,04 | 18,21<br>14,04       |
| 57 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 25,00 | 17,26<br>3,64  | 431,59<br>91,00      |
| 58 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 45,00 | 24,06<br>3,64  | 1 082,77<br>163,80   |
| 59 | RpEA02B  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 70,00 | 32,23<br>26,00 | 2 256,40<br>1 820,00 |
| 60 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50)                                                                             | m   | 5,50  | 55,30<br>42,12 | 304,14<br>231,66     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                    | 7                            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------|
| 61 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 60,62<br>15,60       | 60,62<br>15,60               |
| 62 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                          | buc   | 8,00  | 59,06<br>16,12       | 472,48<br>128,96             |
| 63 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                |
| 64 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                         | buc   | 10,00 | 439,92<br>14,56      | 4 399,20<br>145,60           |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |       |                      | 9 249,50                     |
|    |              | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |       |       |                      | <b>9 249,50<br/>2 772,38</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                      |                              |
| 65 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,30  | 2 744,90<br>1 929,20 | 823,47<br>578,76             |
| 66 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 30,00 | 10,08<br>0,00        | 302,40<br>0,00               |
| 67 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 2,00  | 53,91<br>52,00       | 107,82<br>104,00             |
| 68 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,00  | 62,00<br>0,00        | 124,00<br>0,00               |
| 69 | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 30,00 | 29,54<br>26,00       | 886,30<br>780,00             |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                      |                              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 2 243,99                      |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |       |                      | <b>2 243,99<br/>1 462,76</b>  |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                         |       |       |                      |                               |
| 70 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiere pe tavane materialele se exclud) | buc   | 2,00  | 106,40<br>104,00     | 212,80<br>208,00              |
| 71 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                              | 100 m | 0,10  | 2 744,90<br>1 929,20 | 274,49<br>192,92              |
| 72 | 590-0118     | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                          | m     | 10,00 | 5,75<br>0,00         | 57,50<br>0,00                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 544,79                        |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |       |                      | <b>544,79<br/>400,92</b>      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                      | 12 038,28                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                  | 24 %  |       |                      | 1 112,65                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                         | 2 %   |       |                      | 144,87                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 13 295,80                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 36 %  |       |                      | 1 668,98                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |       |                      | 14 964,78                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                              | 2 %   |       |                      | 299,30                        |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |       |                      | <b>15 264,08<br/>4 636,06</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |       |       |                      |                               |
|    |              | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                           |       |       |                      |                               |
| 73 |              | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                               | buc   | 1,00  | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00                |
| 74 |              | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                            | buc   | 1,00  | 80,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                 |
| 75 |              | Intrerupator automat, modular, 1-                                                                                                                                      | buc   | 2,00  | 30,00                | 60,00                         |

| 1  | 2 | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6              | 7              |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|
|    |   | polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                    |       |      | 0,00           | 0,00           |
| 76 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc   | 2,00 | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00  |
| 77 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA | buc   | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |      |                | <b>670,00</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                  | lei   |      |                | 670,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>                                              | 1,2 % |      |                | 8,04           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |       |      |                | <b>678,04</b>  |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 99 814,77                             |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 19 962,95                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>119 777,72</b><br><b>33 162,62</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-10**  
**Reparatie bir. 05**

**Valoarea de deviz 359 513,22 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-10: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                            |       |          |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------|-------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                   | h-om  | 183,2700 | 52,00 | 9 530,04          |
| 2.  | 35435354545   | Muncitor                   | h-om. | 8,0000   | 52,00 | 416,00            |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om  | 363,0000 | 52,00 | 18 876,00         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om  | 82,3500  | 52,00 | 4 282,20          |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om  | 222,7360 | 52,00 | 11 582,27         |
| 6.  | 7123011000200 | Betonist                   | h-om  | 7,3650   | 52,00 | 382,98            |
| 7.  | 7123020011140 | Fierar beton               | h-om  | 12,8256  | 52,00 | 666,93            |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om  | 69,0240  | 52,00 | 3 589,25          |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om  | 150,7200 | 52,00 | 7 837,44          |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om  | 418,2500 | 52,00 | 21 749,00         |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om  | 116,6400 | 52,00 | 6 065,28          |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                    | h-om  | 205,6090 | 52,00 | 10 691,66         |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om  | 26,5500  | 52,00 | 1 380,60          |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om  | 241,4032 | 52,00 | 12 552,97         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om  | 3,8400   | 52,00 | 199,68            |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om  | 50,3560  | 52,00 | 2 618,51          |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |       |          |       | <b>112 420,81</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                              |         |          |           |          |
|----|---------|----------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1. | 0-63    | Cutie de distributie                         | buc     | 2,0000   | 20,00     | 40,00    |
| 2. | 0-68    | Розетка компьютерная RJ45                    | buc     | 38,0000  | 62,00     | 2 356,00 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                         | t       | 0,0020   | 16 500,00 | 33,00    |
| 4. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm             | t       | 0,0052   | 16 500,00 | 85,80    |
| 5. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                   | kg      | 0,0760   | 32,00     | 2,43     |
| 6. | 1012073 | Ate aspre                                    | kg      | 0,0760   | 30,00     | 2,28     |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc  | 136,5300 | 10,00     | 1 365,30 |
| 8. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                     | 100 buc | 11,5440  | 10,00     | 115,44   |

|     |                   |                                                                 |     |            |          |           |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 9.  | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                            | buc | 1,0000     | 40,00    | 40,00     |
| 10. | 1111000100020-2   | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat                           | buc | 2,0000     | 40,00    | 80,00     |
| 11. | 1111000100048     | Strat sintetic                                                  | m2  | 101,8080   | 7,00     | 712,66    |
| 12. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm               | m3  | 0,0196     | 300,00   | 5,88      |
| 13. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3  | 9,2146     | 300,00   | 2 764,38  |
| 14. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm               | m3  | 0,0150     | 300,00   | 4,50      |
| 15. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                            | kg  | 0,0270     | 35,00    | 0,94      |
| 16. | 1577575577        | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)        | buc | 1,0000     | 250,00   | 250,00    |
| 17. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                 | kg  | 9,4050     | 5,00     | 47,02     |
| 18. | 2010102911736     | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m              | m3  | 0,0270     | 3 800,00 | 102,60    |
| 19. | 2010237318750     | Distantieri                                                     | buc | 96,1920    | 3,50     | 336,67    |
| 20. | 2030112931101-1   | Usite de curatire din PVC 400x400mm                             | buc | 4,0000     | 50,00    | 200,00    |
| 21. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                            | m   | 87,2640    | 40,00    | 3 490,56  |
| 22. | 2051142950700     | Dibluri                                                         | buc | 88,0000    | 1,25     | 110,00    |
| 23. | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 47,3355    | 1,50     | 71,00     |
| 24. | 2320166200729     | Parchetin                                                       | l   | 2,4000     | 20,00    | 48,00     |
| 25. | 2413217300101     | Clema de legatura                                               | buc | 19,8000    | 0,50     | 9,90      |
| 26. | 24165373438290    | Amestec "Penetron"                                              | kg  | 76,8000    | 135,00   | 10 368,00 |
| 27. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                    | kg  | 54,9000    | 17,00    | 933,30    |
| 28. | 2416586105303-1   | Betonocontact                                                   | kg  | 25,0500    | 31,42    | 787,07    |
| 29. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                | kg  | 73,2000    | 40,00    | 2 928,00  |
| 30. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                              | kg  | 9,5978     | 32,00    | 307,13    |
| 31. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)    | kg  | 1,8000     | 31,42    | 56,56     |
| 32. | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                       | kg  | 18,8136    | 3,00     | 56,44     |
| 33. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                     | kg  | 25,9500    | 3,00     | 77,85     |
| 34. | 2462106110352     | Clei de oase cal.I                                              | kg  | 0,0405     | 1 500,00 | 60,75     |
| 35. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm    | m   | 0,6000     | 5,00     | 3,00      |
| 36. | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                   | m   | 8,6732     | 3,00     | 26,02     |
| 37. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm    | m   | 2,2000     | 450,00   | 990,00    |
| 38. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                     | m   | 387,4500   | 5,50     | 2 130,98  |
| 39. | 2521216704233564  | Tub PVC d16                                                     | m   | 376,6875   | 3,00     | 1 130,06  |
| 40. | 25212167042434    | Tub PVC D50                                                     | m   | 6,4575     | 12,00    | 77,49     |
| 41. | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                 | m   | 46,8230    | 3,00     | 140,47    |
| 42. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                    | m2  | 190,3000   | 8,91     | 1 695,57  |
| 43. | 2651122100397     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                              | kg  | 4,0000     | 3,00     | 12,00     |
| 44. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                   | kg  | 3 030,5940 | 2,27     | 6 879,44  |
| 45. | 2652102100713     | Var pasta                                                       | m3  | 0,0278     | 650,00   | 18,07     |

|     |                  |                                                                                                       |     |            |          |           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 46. | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 741,7440   | 7,46     | 5 533,41  |
| 47. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 62,9690    | 3,00     | 188,91    |
| 48. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 1 192,3800 | 3,00     | 3 577,14  |
| 49. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 193,0467   | 7,77     | 1 499,97  |
| 50. | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 87,6600    | 3,00     | 262,98    |
| 51. | 2662102701000    | Placi ghips-carton rezistent la umiditate                                                             | m2  | 10,9746    | 51,00    | 559,70    |
| 52. | 2664102100000    | Mortar                                                                                                | m3  | 2,0040     | 1 350,00 | 2 705,40  |
| 53. | 2664102101000    | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 0,1372     | 0,00     | 0,00      |
| 54. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 7,1760     | 0,00     | 0,00      |
| 55. | 2670112204051-1  | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                      | m2  | 101,8080   | 277,50   | 28 251,72 |
| 56. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 91,5000    | 5,00     | 457,50    |
| 57. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 1,6032     | 25,00    | 40,08     |
| 58. | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 21,6879    | 8,00     | 173,50    |
| 59. | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                      | m   | 43,8984    | 12,00    | 526,78    |
| 60. | 2722103107001-2  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                 | m   | 339,9000   | 18,00    | 6 118,20  |
| 61. | 2722103107001-3  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                 | m   | 67,9800    | 12,00    | 815,76    |
| 62. | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 100,8000   | 160,00   | 16 128,00 |
| 63. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 3,2064     | 32,00    | 102,60    |
| 64. | 2743123549025-1  | Cornier din aluminiu perforat                                                                         | m   | 20,5800    | 5,00     | 102,90    |
| 65. | 2746167335100    | Priza                                                                                                 | buc | 44,8800    | 35,00    | 1 570,80  |
| 66. | 2811236306200    | Grile din plastic 30*30cm                                                                             | buc | 4,0000     | 50,00    | 200,00    |
| 67. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 54,0000    | 4,00     | 216,00    |
| 68. | 2811236311007    | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                   | buc | 112,7700   | 1,00     | 112,76    |
| 69. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                            | m   | 43,8984    | 5,00     | 219,49    |
| 70. | 2873122004100    | Plasa VR 100x100x4mm                                                                                  | kg  | 323,8464   | 20,00    | 6 476,93  |
| 71. | 2873145886928    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                               | kg  | 0,0270     | 60,00    | 1,62      |
| 72. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 13,2000    | 0,40     | 5,28      |
| 73. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 558,6795   | 0,25     | 139,67    |
| 74. | 2874115836777    | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 88,0000    | 0,35     | 30,80     |
| 75. | 2874115893301    | Bolt metalic                                                                                          | buc | 4,0400     | 1,35     | 5,45      |
| 76. | 2874117306659    | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                               | buc | 4,0400     | 2,00     | 8,08      |
| 77. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc | 4,0400     | 1,50     | 6,06      |
| 78. | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                       | buc | 384,0000   | 1,25     | 480,00    |
| 79. | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,6000     | 32,50    | 19,50     |
| 80. | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc | 23,9200    | 6,50     | 155,48    |
| 81. | 2875274117001    | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                        | buc | 112,4550   | 1,00     | 112,45    |
| 82. | 2875274400501-1  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece            | buc | 23,9200    | 400,00   | 9 568,00  |
| 83. | 2881116001678    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                       | buc | 1,3500     | 10,00    | 13,50     |
| 84. | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                 | buc | 23,9200    | 2,50     | 59,80     |
| 85. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 14,3320    | 12,00    | 171,99    |

|     |                 |                                                                                                                              |      |          |           |                   |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| 86. | 4100126202818   | Apa                                                                                                                          | m3   | 8,6011   | 12,00     | 103,22            |
| 87. | 4110041         | Energie electrica                                                                                                            | kw-h | 0,4560   | 2,50      | 1,14              |
| 88. | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA                               | buc  | 1,0000   | 220,00    | 220,00            |
| 89. | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                  | buc  | 1,0000   | 80,00     | 80,00             |
| 90. | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                  | buc  | 2,0000   | 30,00     | 60,00             |
| 91. | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                  | buc  | 3,0000   | 30,00     | 90,00             |
| 92. | 5               | Masa utilajului                                                                                                              | t    | 0,0038   | 16 500,00 | 62,70             |
| 93. | 5001000100135   | Freza cu carota diamanta                                                                                                     | buc  | 0,1560   | 350,00    | 54,60             |
| 94. | 5220077         | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                 | kg   | 0,0760   | 35,00     | 2,66              |
| 95. | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0380   | 35,00     | 1,33              |
| 96. | 590-0118        | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                | m    | 20,0000  | 5,75      | 115,00            |
| 97. | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                             | m    | 350,0000 | 10,08     | 3 528,00          |
| 98. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc  | 26,6500  | 5,00      | 133,25            |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                        |      |          |           | <b>132 022,67</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                         | h-ut | 5,6610  | 250,00 | 1 415,25        |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 3,8964  | 35,00  | 136,37          |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 6,1900  | 35,00  | 216,65          |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                        | h-ut | 0,1924  | 250,00 | 48,10           |
| 5.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,0270  | 25,00  | 0,68            |
| 6.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                 | h-ut | 0,4050  | 30,00  | 12,15           |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 22,6160 | 15,00  | 339,24          |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 4,7840  | 10,00  | 47,84           |
| 9.  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                    | h-ut | 5,1000  | 150,00 | 765,00          |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 3,0074  | 20,00  | 60,15           |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,1776  | 35,00  | 6,22            |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 1,3770  | 10,00  | 13,77           |
| 13. | 330206        | Burghiuri electrice                                                           | h-ut | 0,6400  | 15,00  | 9,60            |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 3,8700  | 350,00 | 1 354,50        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |         |        | <b>4 425,52</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 299 594,35 |
| TVA   | 20 % | 59 918,87  |

**Total deviz:**

**359 513,22**

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-10

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                       | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                               |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                             | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                              |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                          |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                       |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)                                                                                                 | m2    |                                        |                      | 30,34<br>28,08         |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2700                                 | 52,00                | 14,04                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                     | l     | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                   | m2    |                                        |                      | 17,60<br>15,60         |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                          |       |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                          | m2    |                                        |                      | 14,99<br>14,04         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3    | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        |                             | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                       |       |                                        |                      |                        |
| 4      | norma compusa               | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                  | h-om  |                                        |                      | 52,00<br>52,00         |
|        | 35435354545                 | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om. | 1,0000                                 | 52,00                | 52,00                  |
|        |                             | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                          |       |                                        |                      |                        |
| 5      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                      | buc   |                                        |                      | 11,44<br>11,44         |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 6      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).   | buc   |                                        |                      | 3,12<br>3,12           |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
| 7      | RCsB30K                     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Grosimea peretelui 200mm, K=1.9) | buc   |                                        |                      | 174,33<br>69,36        |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4910                                 | 52,00                | 48,51                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2110                                 | 52,00                | 20,85                  |
|        | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                      | buc   | 0,0104                                 | 350,00               | 6,91                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0510                                 | 12,00                | 1,16                   |
|        | 2952260003904               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                    | h-ut  | 0,3400                                 | 150,00               | 96,90                  |
| 8      | RCsB30K                     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Grosimea peretelui 400mm, K=3.7) | buc   |                                        |                      | 339,50<br>135,06       |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4910                                 | 52,00                | 94,47                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2110                                 | 52,00                | 40,60                  |
|        | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                      | buc   | 0,0104                                 | 350,00               | 13,48                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0510                                 | 12,00                | 2,27                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2952260003904   | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                     | h-ut | 0,3400  | 150,00 | 188,70 |
|    |                 | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                   |      |         |        |        |
| 9  | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                        | t    |         |        | 68,64  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 68,64  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3200  | 52,00  | 68,64  |
| 10 | Tr11AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                             | t    |         |        | 23,40  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
| 11 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t    |         |        | 90,30  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 0,00   |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2580  | 350,00 | 90,30  |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
|    |                 | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |      |         |        |        |
| 12 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2   |         |        | 79,32  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 36,40  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 2,27   | 29,51  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 13 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                              | m2   |         |        | 154,06 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 45,76  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000  | 52,00  | 26,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800  | 52,00  | 19,76  |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 135,00 | 108,00 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0250  | 12,00  | 0,30   |
| 14 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2   |         |        | 130,39 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 12,17  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                        | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 10,00  | 0,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 15 | CG56A1          | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2   |         |        | 63,38  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 5,98   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0230  | 52,00  | 5,98   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5300  | 7,46   | 57,07  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,08   |
| 16 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2   |         |        | 406,12 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 67,60  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1500  | 52,00  | 59,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|    | 2670112204051-1 | Placi din laminat 10mm, seria 33                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 277,50 | 294,29 |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                           | m    | 0,9000  | 40,00  | 36,36  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |      |         |        |        |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2   |         |        | 6,52   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 1,56   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303-1 | Betonocontact                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 31,42  | 4,71   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 18 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din                                                              | m2   |         |        | 121,54 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 88,40  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 52,00    | 72,80            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 52,00    | 15,60            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 2,27     | 23,83            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 15,00    | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
| 19 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm)                                                                  | kg   |         |          | 24,19<br>2,34    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 52,00    | 2,08             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,26             |
|    | 2873122004100  | Plasa VR 100x100x4mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 25,00    | 0,13             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 32,00    | 0,32             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 3,50     | 1,05             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 250,00   | 0,15             |
| 20 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                           | m2   |         |          | 29,75<br>13,52   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,00    | 10,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00    | 3,12             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 1 350,00 | 16,20            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,03             |
| 21 | CF59L          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la umiditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: Corob la retele ingineresti                                             | m2   |         |          | 411,19<br>215,49 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1440  | 52,00    | 215,49           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton rezistent la umiditate                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0920  | 51,00    | 55,97            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,1580  | 8,00     | 17,35            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                    | m    | 4,3680  | 12,00    | 52,68            |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                          | m    | 4,3680  | 5,00     | 21,95            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                     | m    | 4,6590  | 3,00     | 14,05            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                       | m    | 0,8630  | 3,00     | 2,60             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                           | kg   | 1,8720  | 3,00     | 5,64             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0910  | 32,00    | 2,93             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                     | buc  | 4,7100  | 1,50     | 7,10             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 55,5900 | 0,25     | 13,97            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0062  | 15,00    | 0,09             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1377  | 10,00    | 1,38             |
| 22 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 50,21<br>43,68   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 52,00    | 26,52            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 52,00    | 17,16            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 2,27     | 2,93             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 650,00   | 0,91             |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 300,00   | 2,58             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 12,00    | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 35,00    | 0,05             |
| 23 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                           | m2   |         |          | 86,25<br>63,44   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 52,00    | 63,44            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 3,00     | 21,42            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 10,00    | 0,16             |
| 24 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |          | 132,88<br>77,27  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 52,00    | 77,27            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 31,42    | 9,43             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu                                                                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 3,00     | 43,83            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                 | grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0112 | 12,00  | 0,14             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18             |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0296 | 35,00  | 1,04             |
| 25 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu, pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                                                         | m    |        |        | 19,13<br>13,52   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52            |
|    | 2743123549025-1 | Cornier din aluminiu perforat                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 5,00   | 5,25             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 2,27   | 0,06             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,30             |
| 26 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2   |        |        | 20,65<br>10,40   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 8,91   | 9,80             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00             |
| 27 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 4,36<br>1,56     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 28 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |        |        | 36,82<br>28,60   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01             |
| 29 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 4,36<br>1,56     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 30 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |        | 47,55<br>28,60   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60            |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
|    |                 | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 31 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 287,62<br>114,40 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,25   | 5,00             |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 160,00 | 168,00           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22             |
|    |                 | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 32 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                                                                                                                           | m    |        |        | 457,23<br>4,68   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 52,00  | 4,16             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,00  | 0,52             |
|    | 2521106718393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 450,00 | 450,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 33 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 82,01            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                 | montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)                                                                                                                                                  |      |        |          | 26,00           |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 52,00    | 24,44           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56            |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 32,50    | 4,88            |
|    | 2811236306200   | Grile din plastic 30*30cm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,27     | 1,14            |
| 34 | RpCO37A         | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 9buc)                                                                                                | m    |        |          | 152,67<br>81,12 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3100 | 52,00    | 68,12           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00           |
|    | 2010102911736   | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 3 800,00 | 38,00           |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60            |
|    | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00            |
|    | 2462106110352   | Clei de oase cal.I                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 1 500,00 | 22,50           |
|    | 1542126108945   | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35            |
|    | 2940420007682   | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35            |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 35 | CO18A           | Usite de curatire din PVC 400x400mm                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 67,04<br>14,04  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 52,00    | 14,04           |
|    | 2030112931101-1 | Usite de curatire din PVC 400x400mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00           |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 3,00     | 3,00            |
|    |                 | <b>1.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                 |
| 36 | RpEJ08C         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                             | m    |        |          | 10,40<br>10,40  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40           |
| 37 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                  | m    |        |          | 21,97<br>15,60  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 52,00    | 15,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 3,00     | 5,10            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 300,00   | 0,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70            |
| 38 | RpCU0511        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                            | buc  |        |          | 39,00<br>39,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80           |
| 39 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                           | buc  |        |          | 24,27<br>22,36  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 52,00    | 17,16           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300 | 2,27     | 0,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30            |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 650,00   | 0,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00    | 0,07            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 35,00    | 0,52            |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                        |      |        |          |                 |
|    |                 | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                 |
| 40 | RpEG01A         | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) | buc  |        |          | 113,02<br>91,52 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7600 | 52,00    | 91,52           |
|    | 2874117306659   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,00     | 8,08            |
|    | 2874115893301   | Bolt metalic                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,35     | 5,45            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,06            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,21            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70            |
| 41 | RpEE01A         | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,                         | buc  |        |          | 18,21<br>14,04  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                    | montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |                |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 42 | RpEE01A            | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 43 | RpEE01A            | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 18,22<br>14,04 |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,03           |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 44 | RpEE01A            | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 18,21<br>14,04 |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00           |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 45 | RpEB01A            | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 17,26<br>3,64  |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-3    | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 13,60          |
|    | 2413217300101      | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 46 | RpEB01A            | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 24,06<br>3,64  |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00 | 3,64           |
|    | 2722103107001-2    | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 18,00 | 20,39          |
|    | 2413217300101      | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03           |
| 47 | RpEA02B            | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m    |        |       | 32,23<br>26,00 |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 52,00 | 26,00          |
|    | 252121670423355 44 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 5,50  | 5,92           |
|    | 2875274117001      | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 1,00  | 0,16           |
|    | 2811236311007      | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 1,00  | 0,16           |
| 48 | RpEA02C1           | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |       | 55,30          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |                 | IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50)                                                        |         |         |           | 42,12    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,8100  | 52,00     | 42,12    |
|    | 25212167042434  | Tub PVC D50                                                                                                                                                                                                                            | m       | 1,0250  | 12,00     | 12,92    |
|    | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                         | buc     | 0,1000  | 1,00      | 0,10     |
|    | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                    | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16     |
| 49 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                  | buc     |         |           | 60,62    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 15,60    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60    |
|    | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00    |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02     |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00     |
| 50 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                  | buc     |         |           | 60,62    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 15,60    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3000  | 52,00     | 15,60    |
|    | 1111000100020-2 | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00    |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02     |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m       | 0,2000  | 5,00      | 1,00     |
| 51 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     |         |           | 59,06    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 16,12    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100  | 52,00     | 16,12    |
|    | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200  | 35,00     | 35,70    |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050  | 3,00      | 0,02     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 5,00      | 0,02     |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000  | 1,25      | 2,50     |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000  | 0,35      | 0,70     |
| 52 |                 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                   | buc     |         |           | 20,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 0,00     |
|    | 0-63            | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
| 53 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                | buc     |         |           | 439,92   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 14,56    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2800  | 52,00     | 14,56    |
|    | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 400,00    | 416,00   |
|    | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,60     |
|    | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,76     |
|    |                 | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                   |         |         |           |          |
| 54 | 10-01-055-02    | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                              | 100 m   |         |           | 2 743,96 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 1 929,20 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20 |
|    | 1010219         | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                   | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 8,96     |
|    | 1011482         | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 23,10    |
|    | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                           | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00   |
|    | 1100198         | Fixari figurate "CкФ-30"                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20    |
|    | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50   |
| 55 | 590-0118        | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                       | m       |         |           | 10,08    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0118-2      | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 10,08     | 10,08    |
| 56 | 10-04-066-07    | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 53,91    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |           | 52,00    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,0000  | 52,00     | 52,00    |
|    | 1011665         | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06     |
|    | 1012073         | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 4110041              | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                               | kw-h    | 0,0120  | 2,50      | 0,03                 |
|    | 5                    | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0001  | 16 500,00 | 1,65                 |
|    | 5220077              | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0020  | 35,00     | 0,07                 |
|    | 5440089              | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                      | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |
| 57 |                      | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 62,00<br>0,00        |
|    | 0-68                 | Розетка компьютерная RJ45                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 62,00     | 62,00                |
| 58 | RpEA02B              | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m       |         |           | 29,54<br>26,00       |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  | 52,00     | 26,00                |
|    | 252121670423356<br>4 | Tub PVC d16                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0250  | 3,00      | 3,23                 |
|    | 2875274117001        | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500  | 1,00      | 0,16                 |
|    |                      | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 59 | 10-08-002-02         | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                           | buc     |         |           | 106,40<br>104,00     |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00               |
|    | 330206               | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1600  | 15,00     | 2,40                 |
| 60 | 10-01-055-02         | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m   |         |           | 2 744,90<br>1 929,20 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 37,1000 | 52,00     | 1 929,20             |
|    | 1010219              | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00055 | 16 500,00 | 8,25                 |
|    | 1011482              | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00139 | 16 500,00 | 24,75                |
|    | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198              | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
| 61 | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       |         |           | 5,75<br>0,00         |
|    | 590-0118             | Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емк. 2*0,8                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,75      | 5,75                 |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |                      |
|    |                      | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 62 |                      | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 250,00<br>0,00       |
|    | 1577575577           | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00               |
| 63 |                      | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 80,00<br>0,00        |
|    | 465311315435         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 80,00     | 80,00                |
| 64 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 465653131535         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 65 |                      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 46565315731535       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 66 |                      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 465116523131535      | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-10**  
**Reparatie bir. 05**

Valoarea de deviz 359 513,22 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                    |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag<br>(pardoseli din laminat) | m2   | 96,00                                          | 30,34<br>28,08                           | 2 912,64<br>2 695,68         |
| 2         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                      | m2   | 96,00                                          | 17,60<br>15,60                           | 1 689,60<br>1 497,60         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 4 602,24                     |
|           |                                   | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |      |                                                |                                          | <b>4 602,24<br/>4 193,28</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                |      |                                                |                                          |                              |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 167,00                                         | 14,99<br>14,04                           | 2 503,33<br>2 344,68         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                        | lei  |                                                |                                          | 2 503,33                     |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                                |                                          | <b>2 503,33<br/>2 344,68</b> |
|           |                                   | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                             |      |                                                |                                          |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6                | 7                          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|----------------------------|
| 4  | norma compusa  | Demontarea, evacuarea din clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1)                                                  | h-om | 8,00  | 52,00<br>52,00   | 416,00<br>416,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |                  | 416,00                     |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |      |       |                  | <b>416,00<br/>416,00</b>   |
|    |                | <b>1.1.4. Retele</b>                                                                                                                                                          |      |       |                  |                            |
| 5  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                        | buc  | 10,00 | 11,44<br>11,44   | 114,40<br>114,40           |
| 6  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).   | buc  | 6,00  | 3,12<br>3,12     | 18,72<br>18,72             |
| 7  | RCsB30K        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Grosimea peretelui 200mm, K=1.9) | buc  | 4,00  | 174,33<br>69,36  | 697,33<br>277,43           |
| 8  | RCsB30K        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Grosimea peretelui 400mm, K=3.7) | buc  | 2,00  | 339,50<br>135,06 | 679,01<br>270,13           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |                  | 1 509,46                   |
|    |                | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |      |       |                  | <b>1 509,46<br/>680,68</b> |
|    |                | <b>1.1.5. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                  |      |       |                  |                            |
| 9  | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                       | t    | 15,00 | 68,64<br>68,64   | 1 029,60<br>1 029,60       |
| 10 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                            | t    | 15,00 | 23,40<br>23,40   | 351,00<br>351,00           |
| 11 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                   | t    | 15,00 | 90,30            | 1 354,50                   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |        | autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                     |     |        | 0,00            | 0,00                           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 2 735,10                       |
|    |        | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>2 735,10<br/>1 380,60</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 11 766,13                      |
|    |        | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>11 766,13<br/>9 015,24</b>  |
|    |        | <b>1.2. Reparatie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                                |
|    |        | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                                |
| 12 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 96,00  | 79,32<br>36,40  | 7 614,72<br>3 494,40           |
| 13 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                              | m2  | 96,00  | 154,06<br>45,76 | 14 789,76<br>4 392,96          |
| 14 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                       | m2  | 96,00  | 130,39<br>12,17 | 12 517,37<br>1 168,13          |
| 15 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                          | m2  | -96,00 | 63,38<br>5,98   | -6 084,86<br>-574,08           |
| 16 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) | m2  | 96,00  | 406,12<br>67,60 | 38 987,74<br>6 489,60          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 67 824,73                      |
|    |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>67 824,73<br/>14 971,01</b> |
|    |        | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                                |
| 17 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                | m2  | 167,00 | 6,52<br>1,56    | 1 089,34<br>260,52             |
| 18 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2                                                                                               | m2  | 167,00 | 121,54<br>88,40 | 20 297,01<br>14 762,80         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|    |                 | cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
| 19 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm)                                                                   | kg | 320,64 | 24,19<br>2,34    | 7 754,68<br>750,30     |
| 20 | CF17B k=2       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                          | m2 | 167,00 | 29,75<br>13,52   | 4 968,25<br>2 257,84   |
| 21 | CF59L           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la umeditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: Corob la retele ingineresti                                             | m2 | 10,00  | 411,19<br>215,49 | 4 111,92<br>2 154,88   |
| 22 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 19,60  | 50,21<br>43,68   | 984,05<br>856,13       |
| 23 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                           | m2 | 167,00 | 86,25<br>63,44   | 14 404,26<br>10 594,48 |
| 24 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2 | 6,00   | 132,88<br>77,27  | 797,31<br>463,63       |
| 25 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)                                                       | m  | 19,60  | 19,13<br>13,52   | 374,88<br>264,99       |
| 26 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 173,00 | 20,65<br>10,40   | 3 573,24<br>1 799,20   |
| 27 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 183,00 | 4,36             | 797,88                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 1,56             | 285,48                         |
| 28 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 183,00 | 36,82<br>28,60   | 6 738,71<br>5 233,80           |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 183,00 | 4,36<br>1,56     | 797,88<br>285,48               |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 183,00 | 47,55<br>28,60   | 8 702,38<br>5 233,80           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                  | 75 391,79                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>75 391,79<br/>45 203,33</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
| 31 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2  | 96,00  | 287,62<br>114,40 | 27 612,00<br>10 982,40         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                  | 27 612,00                      |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>27 612,00<br/>10 982,40</b> |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 32 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                                                                                                                           | m   | 2,20   | 457,23<br>4,68   | 1 005,90<br>10,29              |
| 33 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm)                                                                                                      | buc | 4,00   | 82,01<br>26,00   | 328,04<br>104,00               |
| 34 | RpCO37A | Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 9buc)                                                                                                                                                      | m   | 2,70   | 152,67<br>81,12  | 412,20<br>219,02               |
| 35 | CO18A   | Usite de curatire din PVC 400x400mm                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,00   | 67,04<br>14,04   | 268,16<br>56,16                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                                |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6              | 7                               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---------------------------------|
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |       |                | 2 014,30                        |
|    |          | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |      |       |                | <b>2 014,30<br/>389,47</b>      |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |       |                | 172 842,82                      |
|    |          | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |      |       |                | <b>172 842,82<br/>71 546,21</b> |
|    |          | <b>1.3. Retele electrice</b>                                                                                                                         |      |       |                |                                 |
| 36 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m    | 30,00 | 10,40<br>10,40 | 312,00<br>312,00                |
| 37 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m    | 30,00 | 21,97<br>15,60 | 659,10<br>468,00                |
| 38 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 4,00  | 39,00<br>39,00 | 156,00<br>156,00                |
| 39 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                | buc  | 4,00  | 24,27<br>22,36 | 97,09<br>89,44                  |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |       |                | 1 224,19                        |
|    |          | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |      |       |                | <b>1 224,19<br/>1 025,44</b>    |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |       |                | 185 833,14                      |
|    |          | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                | 24 % |       |                | 19 580,85                       |
|    |          | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                       | 2 %  |       |                | 2 024,93                        |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |       |                | 207 438,92                      |
|    |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                           | 2 %  |       |                | 4 148,78                        |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |       |                | 211 587,70                      |
|    |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                            | 2 %  |       |                | 4 231,76                        |
|    |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |      |       |                | <b>215 819,46<br/>81 586,89</b> |
|    |          | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                             |      |       |                |                                 |
|    |          | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                         |      |       |                |                                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6               | 7               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|
| 40 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate)                                                                                                                                                    | buc | 1,00 | 113,02<br>91,52 | 113,02<br>91,52 |
| 41 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)                                 | buc | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04  |
| 42 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc | 2,00 | 18,22<br>14,04  | 36,43<br>28,08  |
| 43 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc | 3,00 | 18,22<br>14,04  | 54,65<br>42,12  |
| 44 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00 | 18,21<br>14,04  | 18,21<br>14,04  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6              | 7                     |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------------------|
| 45 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                     | m   | 60,00  | 17,26<br>3,64  | 1 035,81<br>218,40    |
| 46 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                     | m   | 300,00 | 24,06<br>3,64  | 7 218,45<br>1 092,00  |
| 47 | RpEA02B  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)        | m   | 360,00 | 32,23<br>26,00 | 11 604,38<br>9 360,00 |
| 48 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) | m   | 6,00   | 55,30<br>42,12 | 331,78<br>252,72      |
| 49 | RpEE14A  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc | 1,00   | 60,62<br>15,60 | 60,62<br>15,60        |
| 50 | RpEE14A  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)                                                                                                                                                 | buc | 2,00   | 60,62<br>15,60 | 121,23<br>31,20       |
| 51 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                 | buc | 44,00  | 59,06<br>16,12 | 2 598,64<br>709,28    |
| 52 |          | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00   | 20,00          | 40,00                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                    | 7                              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | 0,00                 | 0,00                           |
| 53 | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                         | buc   | 23,00  | 439,92<br>14,56      | 10 118,16<br>334,88            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |        |                      | 33 369,59                      |
|    |              | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>33 369,59<br/>12 203,88</b> |
|    |              | <b>2.2. Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                      |                                |
| 54 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 3,50   | 2 743,96<br>1 929,20 | 9 603,85<br>6 752,20           |
| 55 | 590-0118     | Cablu UTP5 cat.6                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 350,00 | 10,08<br>0,00        | 3 528,00<br>0,00               |
| 56 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 38,00  | 53,91<br>52,00       | 2 048,54<br>1 976,00           |
| 57 |              | Розетка компьютерная (RJ45)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 38,00  | 62,00<br>0,00        | 2 356,00<br>0,00               |
| 58 | RpEA02B      | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m     | 350,00 | 29,54<br>26,00       | 10 340,30<br>9 100,00          |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |        |                      | 27 876,69                      |
|    |              | <b>Total Internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                      | <b>27 876,69<br/>17 828,20</b> |
|    |              | <b>2.3. SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                      |                                |
| 59 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точесный, EN54-7 (+10%)) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiar pe tavane materialele se exclud)                                                                                          | buc   | 4,00   | 106,40<br>104,00     | 425,60<br>416,00               |
| 60 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                       | 100 m | 0,20   | 2 744,90<br>1 929,20 | 548,98<br>385,84               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                      | 4    | 5     | 6              | 7                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------------|
| 61 | 590-0118 | Кабель с медными жилами<br>огнестойкий экранированный<br>емк. 2*0,8                                    | m    | 20,00 | 5,75<br>0,00   | 115,00<br>0,00                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                           | lei  |       |                | 1 089,58                       |
|    |          | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |      |       |                | <b>1 089,58<br/>801,84</b>     |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                           | lei  |       |                | 62 335,86                      |
|    |          | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                  | 24 % |       |                | 7 400,14                       |
|    |          | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                         | 2 %  |       |                | 601,53                         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                           |      |       |                | 70 337,53                      |
|    |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                             | 36 % |       |                | 11 100,21                      |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                           |      |       |                | 81 437,74                      |
|    |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                              | 2 %  |       |                | 1 628,75                       |
|    |          | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |      |       |                | <b>83 066,49<br/>30 833,92</b> |
|    |          | <b>3. Utilaj</b>                                                                                       |      |       |                |                                |
|    |          | <b>3.1. Retele electrice</b>                                                                           |      |       |                |                                |
| 62 |          | Tablou electric, gata echipat<br>(panou pentru 12 automate)                                            | buc  | 1,00  | 250,00<br>0,00 | 250,00<br>0,00                 |
| 63 |          | Intrerupator automat, modular, 3-<br>polar, caracteristica "C", In=25A,<br>Un=380V BA47-29/3P/C25A     | buc  | 1,00  | 80,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00                  |
| 64 |          | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=10A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C10A     | buc  | 2,00  | 30,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00                  |
| 65 |          | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=20A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C20A     | buc  | 3,00  | 30,00<br>0,00  | 90,00<br>0,00                  |
| 66 |          | Automat diferential cu<br>caracteristica "AC", bipolar,<br>In=20A, Idn=30mA, U=230V<br>ABDT C20A, 30mA | buc  | 1,00  | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                           | lei  |       |                | 700,00                         |
|    |          | <b>Total Retele electrice</b>                                                                          |      |       |                | <b>700,00</b>                  |

| 1 | 2 | 3                                                | 4     | 5 | 6 | 7             |
|---|---|--------------------------------------------------|-------|---|---|---------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                          |       |   |   |               |
|   |   | <i>Total</i>                                     | lei   |   |   | 700,00        |
|   |   | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i> | 1,2 % |   |   | 8,40          |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>         |       |   |   | <b>708,40</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | lei  | 299 594,35 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 59 918,87  |
|  |  | 359 513,22              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 112 420,81              |      |            |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-11  
Reparatie tavan sala sportiva**

**Valoarea de deviz 88 253,09 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-11: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 32,8320  | 52,00 | 1 707,26         |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 418,6080 | 52,00 | 21 767,62        |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 120,0000 | 52,00 | 6 240,00         |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 166,8960 | 52,00 | 8 678,60         |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,0400  | 52,00 | 2 134,08         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>40 527,56</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                      |     |            |          |                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------------|
| 1.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                      | kg  | 13,6800    | 5,00     | 68,40            |
| 2.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 0,1000     | 3 650,00 | 365,00           |
| 3.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,1000     | 3 650,00 | 365,00           |
| 4.  | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0,0200     | 3 650,00 | 73,00            |
| 5.  | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 0,0800     | 3 650,00 | 292,00           |
| 6.  | 2416586105303   | Amorsa-grund                                         | kg  | 41,0400    | 17,00    | 697,68           |
| 7.  | 2416586105303-1 | Betonocontact                                        | kg  | 41,0400    | 31,42    | 1 289,48         |
| 8.  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice     | kg  | 109,4400   | 40,00    | 4 377,60         |
| 9.  | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                       | kg  | 16,4160    | 3,00     | 49,25            |
| 10. | 2653102100831   | Amestec uscat                                        | kg  | 1 953,5040 | 3,00     | 5 860,51         |
| 11. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                    | buc | 136,8000   | 5,00     | 684,00           |
| 12. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii           | kg  | 3,0000     | 75,00    | 225,00           |
| 13. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                        | m3  | 15,3216    | 12,00    | 183,86           |
| 14. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                         | buc | 27,3600    | 5,00     | 136,80           |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |            |          | <b>14 667,58</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                     |      |            |      |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|------|----------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 000,0000 | 2,50 | 5 000,00 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|------|----------|

|    |               |                                             |      |         |       |                 |
|----|---------------|---------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 2,7360  | 35,00 | 95,76           |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 21,6144 | 15,00 | 324,22          |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric                              | h-ut | 5,3352  | 10,00 | 53,35           |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>         |      |         |       | <b>5 473,33</b> |

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Total                          | lei  | 60 668,47 |
| Asigurarea socială și medicală | 24 % | 9 726,61  |
| Cheltuieli de transport        | 2 %  | 293,35    |
| Total                          |      | 70 688,43 |
| Cheltuieli de regie            | 2 %  | 1 413,77  |
| Total                          |      | 72 102,20 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %  | 1 442,05  |
| Total                          |      | 73 544,25 |
| TVA                            | 20 % | 14 708,84 |

**Total deviz: 88 253,09**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Intocmit  | <u>VSN CONS SRL</u>                     |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat | <u></u>                                 |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Obiect** Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-11

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Curatarea tavanelor de vopsea existenta                                                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 14,99                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 14,04                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact                                                                                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 6,52                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 1,56                   |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300                                 | 52,00                | 1,56                   |
|        | 2416586105303-1             | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500                                 | 31,42                | 4,71                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
| 3      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 102,41                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 79,56                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5300                                 | 52,00                | 79,56                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400                                 | 3,00                 | 21,42                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040                                 | 12,00                | 0,05                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790                                 | 15,00                | 1,19                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0195                                 | 10,00                | 0,19                   |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 4,36                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 1,56                   |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300                                 | 52,00                | 1,56                   |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500                                 | 17,00                | 2,55                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
| 5      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |                                        |                      | 47,55                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 28,60                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500                                 | 52,00                | 28,60                  |
|        | 2430116103800-1             | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000                                 | 40,00                | 16,00                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600                                 | 3,00                 | 0,18                   |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000                                 | 5,00                 | 2,50                   |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020                                 | 12,00                | 0,02                   |
| 6      | CB14C                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 62,80                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 31,20                  |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000                                 | 52,00                | 31,20                  |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005                                 | 3 650,00             | 1,82                   |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001                                 | 3 650,00             | 0,36                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005                                 | 3 650,00             | 1,82                   |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0004                                 | 3 650,00             | 1,46                   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150                                 | 75,00                | 1,12                   |
|        | 2811230007606               | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 10,0000                                | 2,50                 | 25,00                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
VSN CONS SRL

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de  
clasa, et. 4, din incinta blocului  
IP Liceul Teoretic "Spiru  
Haret", din str. M. Cebotari, 53,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-11**  
**Reparatie tavan sala sportiva**

**Valoarea de deviz 88 253,09 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCJ35A                           | Curatarea tavanelor de vopsea<br>existentă                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 273,60                                         | 14,99<br>14,04                           | 4 101,26<br>3 841,34   |
| 2         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor cu betonocontact                                                                                                                                                                                                         | m2   | 273,60                                         | 6,52<br>1,56                             | 1 784,70<br>426,82     |
| 3         | CF52B                             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                            | m2   | 273,60                                         | 102,41<br>79,56                          | 28 018,83<br>21 767,62 |
| 4         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a pereti                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 273,60                                         | 4,36<br>1,56                             | 1 192,90<br>426,82     |
| 5         | CN06A                             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Vopsea calitate<br>superioara, lavabila tip Matlattice<br>sau analog. Culoarea se va<br>coordona cu beneficiarul) | m2   | 273,60                                         | 47,55<br>28,60                           | 13 010,78<br>7 824,96  |
| 6         | CB14C                             | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari de finisaje la tavane la<br>inaltimi pina la 7 m, cu                                                                                                                                                                            | m2   | 200,00                                         | 62,80<br>31,20                           | 12 560,00<br>6 240,00  |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4   | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|----------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------------------|
|   |   | imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)           |     |   |   |                                |
|   |   | <i>Total</i>                                             | lei |   |   | 60 668,47                      |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>60 668,47<br/>40 527,56</b> |

|  |  |                                  |      |           |
|--|--|----------------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                            | lei  | 60 668,47 |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala   | 24 % | 9 726,61  |
|  |  | Cheltuieli de transport          | 2 %  | 293,35    |
|  |  | Total                            |      | 70 688,43 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 2 %  | 1 413,77  |
|  |  | Total                            |      | 72 102,20 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 2 %  | 1 442,05  |
|  |  | Total                            |      | 73 544,25 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 14 708,84 |
|  |  | 88 253,09                        |      |           |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 40 527,56 |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

| Denumire doc |                        | TVA        | Fara TVA     | Cu TVA       |
|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1            | Anexa 1 bir 304        | 26 300,91  | 131 504,53   | 157 805,44   |
| 2            | Anexa 2 bir 305        | 26 300,91  | 131 504,53   | 157 805,44   |
| 3            | Anexa 3 bir 306        | 26 300,91  | 131 504,53   | 157 805,44   |
| 4            | Anexa 4 bir 307        | 25 241,30  | 126 206,52   | 151 447,82   |
| 5            | Anexa 5 bir 308        | 26 300,91  | 131 504,53   | 157 805,44   |
| 6            | Anexa 6 bir 309        | 8 022,70   | 40 113,48    | 48 136,18    |
| 7            | Anexa 7 bir 310        | 18 400,22  | 92 001,08    | 110 401,30   |
| 8            | Anexa 8 bir 311        | 19 234,24  | 96 171,21    | 115 405,45   |
| 9            | Anexa 9 bir 312        | 19 962,95  | 99 814,77    | 119 777,72   |
| 10           | Anexa 10 bir 05        | 59 918,87  | 299 594,35   | 359 513,22   |
| 11           | Anexa 11 sala sportiva | 14 708,84  | 73 544,25    | 88 253,09    |
| Total        |                        | 270 692,76 | 1 353 463,78 | 1 624 156,54 |