

**Reparatia acoperisului
(schimbarea foilor de ardezie) si
termoizolarea peretilor la blocul
de studii a Gimnaziului din
sat.Cîrnăţenii Noi, r-nul Căuşeni
(numai acoperişul)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 560 735,56 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	610,00	34,99 13,00	21 346,34 7 930,00
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast Y=250kg/m3)	m3	91,50	628,83 234,00	57 537,76 21 411,00
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	610,00	71,13 13,00	43 386,25 7 930,00
4	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2	610,00	25,04 10,40	15 273,18 6 344,00

1	2	3	4	5	6	7
		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm				
5	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(sipci 100*30(h) mm- 4,55 m3	m2	703,50	71,41 24,44	50 234,10 17 193,54
6	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	3,94	775,72 369,72	3 056,34 1 456,70
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,94	634,51 164,32	2 499,97 647,42
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scandura de presare 50*25 mm- 0,71m3)	m3	0,95	12 554,92 1 170,00	11 927,17 1 111,50
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,95	178,90 44,20	169,96 41,99
10	CE31C corectat	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scandura 120*19mm - 0,06 m3, scandura 100*19mm-0,05m3)	m2	5,80	390,91 211,12	2 267,30 1 224,50
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,11	178,94 44,20	19,68 4,86
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,11	22,61 8,84	2,49 0,97
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	5,80	38,40 28,60	222,72 165,88

1	2	3	4	5	6	7
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	703,50	34,99 13,00	24 618,28 9 145,50
15	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata LK30)	m2	703,50	161,57 62,40	113 668,01 43 898,40
16	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,80	281,12 41,60	787,13 116,48
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinatori de zapada: suruburi SW 4,8*28mm-225 buc; suruburi SL2 4,8*20mm-225buc)	m	90,00	94,30 5,20	8 487,00 468,00
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 120mm	m	93,30	285,06 15,60	26 595,64 1 455,48
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	65,80	226,13 18,20	14 879,35 1 197,56
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MOK, MOK 2)	kg	509,80	51,84 10,92	26 427,16 5 567,02
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,51	181,84 124,28	92,74 63,38
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,51	387,84 198,64	197,80 101,31

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
23	pp	Bolt M8	buc	316,00	3,00 0,00	948,00 0,00
		Total Acoperis Inclisiv salariu				424 644,36 127 475,48

		Total	lei	424 644,36
		CNAS	24,00 %	30 594,12
		Cheltuieli de transport	1,00 %	2 833,90
		Cheltuieli de regie	1,00 %	4 580,72
		Beneficiu de deviz	1,00 %	4 626,53
		Total	100,00 +	467 279,63
		TVA	20,00 %	93 455,93
		Total deviz: Inclisiv salariu		560 735,56 127 475,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)