

## Lucrari de constructie a 4 foisoare in cadrul IET nr.155

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

#### Lucrari de constructie a 4 foisoare

Valoarea de deviz 223 899,17 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Foisoare (4 buc)</b>				
		<b>1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,8000	93,00 93,00	446,40 446,40
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,9600	251,40 251,40	241,34 241,34
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	40,0000	76,52 20,10	3 060,94 804,00
4	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,9600	1 031,00 204,30	989,76 196,13
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (BpI 3x100x100)	kg	100,8000	16,59 0,90	1 672,28 90,72
6	CA02C	Beton simplu turnat in sape gr.80mm la pardoseli, beton marfa C15, turnare cu mijloace clasice (costul betonului trebuie sa includa transportarea la santier si	m3	7,6800	1 093,72 135,00	8 399,79 1 036,80

1	2	3	4	5	6	7
		pomparea) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
7	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.15mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 11kg/m2, adeviz pentru granule - 2,2, kg/m2, pigment - 0,4kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc)	m2	96,0000	153,45 22,50	14 731,20 2 160,00
		<i>Total</i>	lei			29 541,71
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>29 541,71 4 975,39</b>
		<b>1.2. Carcasa metalica</b>				
8	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	4 240,0000	12,95 0,60	54 898,88 2 544,00
9	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	4,2400	482,10 218,40	2 044,11 926,02
		<i>Total</i>	lei			56 942,99
		<b>Total Carcasa metalica Inclusiv salariu</b>				<b>56 942,99 3 470,02</b>
		<b>1.3. Pereti</b>				
10	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	130,7200	135,09 30,00	17 658,96 3 921,60
		<i>Total</i>	lei			17 658,96
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>17 658,96 3 921,60</b>
		<b>1.4. Banci</b>				
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare 45x130 - 2buc si 30x130 - 1buc, L=6000) geluite	m3	0,3750	4 717,81 674,99	1 769,18 253,12

1	2	3	4	5	6	7
		pe toate partile, cu tratament antiseptic				
12	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn	m2	24,5000	20,05 5,10	491,22 124,95
13	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi	m2	24,5000	4,55 3,00	111,47 73,50
		<i>Total</i>	lei			2 371,87
		<b>Total Banci Inclusiv salariu</b>				<b>2 371,87 451,57</b>
		<b>1.5. Acoperis</b>				
14	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	89,6000	157,70 46,50	14 129,92 4 166,40
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	24,0000	100,98 9,00	2 423,42 216,00
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	9,6000	126,45 10,50	1 213,91 100,80
17	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv / Parazapezi l=1m, 24buc Material marunt=1,0300	m	24,0000	100,98 9,00	2 423,42 216,00
18	CE20A	Element lateral antivint din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	89,6000	100,98 9,00	9 047,44 806,40
		<i>Total</i>	lei			29 238,11
		<b>Total Acoperis</b>				<b>29 238,11</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 505,60</b>
		<b>1.6. Amenajare</b>				
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	87,2000	61,25 9,00	5 341,08 784,80
20	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	0,7630	1 031,00 204,30	786,65 155,88
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	76,3000	141,39 17,88	10 788,43 1 364,25
		<i>Total</i>	lei			16 916,16
		<b>Total Amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>16 916,16 2 304,93</b>
		<i>Total</i>	lei			152 669,80
		<b>Total Foisoare (4 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>152 669,80 20 629,11</b>

		Total	lei	152 669,80
		Asigurari medicale si sociale	24 %	4 950,99
		Transport	3 %	3 922,62
		Total		161 543,41
		Cheltuieli de regie	10 %	16 154,34
		Total		177 697,75
		Beneficiu	5 %	8 884,89
		Total		186 582,64
		TVA	20 %	37 316,53
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>223 899,17 20 629,11</b>

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de constructie a 4 foisoare in cadrul IET nr.155

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-01-2018 Lucrari de constructie a 4 foisoare

Valoarea de deviz 223 899,17 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,5680	30,00	887,04
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,5200	30,00	75,60
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,5938	30,00	227,81
4.	7129020012800	Pavator	h-om	80,7653	30,00	2 422,96
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	64,3200	30,00	1 929,60
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,6150	30,00	198,45
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,8672	30,00	926,02
8.	7212030022700	Sudor	h-om	25,4400	30,00	763,20
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	174,5600	30,00	5 236,80
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	55,9680	30,00	1 679,04
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	130,7200	30,00	3 921,60
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,2424	30,00	1 087,27
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,9798	30,00	689,39
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5975	30,00	137,93
15.	9312040019600	Sapator	h-om	14,8800	30,00	446,40
		<b>Total manopera</b>				<b>20 629,11</b>

### Materiale:

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	1 152,0000	10,00	11 520,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,7873	160,00	1 405,97
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6216	140,00	87,02
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3815	150,00	57,22
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,2656	150,00	489,84
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,8100	5,00	44,04
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,0450	3 500,00	157,50
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0038	3 500,00	13,30
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$	m3	0,3488	3 500,00	1 220,80

		mm, calit, a II a				
10.	2010237318750	Distantieri	buc	30,2400	1,00	30,24
11.	2320166200676	White spirit	kg	12,7200	12,00	152,64
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	1,2250	12,00	14,70
13.	23203226000361	Gudron	kg	0,9675	5,00	4,84
14.	2320322600177	Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754	kg	412,8000	2,50	1 032,00
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9080	35,00	66,78
16.	2413217300010	Cleme	buc	4,8960	1,00	4,90
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2720	35,00	44,52
18.	2414147327483	Lignolineum	kg	3,4300	5,00	17,15
19.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,1288	5,00	5,64
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	50,8800	12,00	610,56
21.	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c	kg	24,0100	15,00	360,15
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	25,4400	12,00	305,28
23.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,4080	5,00	47,04
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,5616	5,00	17,81
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	215,7440	1,55	334,40
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	122,0800	1,50	183,12
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	600,4810	1,50	900,72
28.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	77,4445	100,00	7 744,45
29.	2663102100000	Beton	m3	7,9507	900,00	7 155,63
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,9856	0,00	0,00
31.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	40,2000	50,00	2 010,00
32.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	87,6360	50,00	4 381,80
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	28,3456	1,00	28,34
34.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,5438	12,00	6,53
35.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	108,1920	80,00	8 655,36
36.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	56,4480	14,00	790,27
37.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,2816	62,00	637,46
38.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	148,8144	60,00	8 928,86
39.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5040	12,00	6,05
40.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	30,5760	12,00	366,91
41.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	25,4400	14,00	356,16
42.	2732103646070	Tabla cutata	m2	145,0992	90,00	13 058,93
43.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0080	12,00	12,10
44.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	5,0880	35,00	178,08
45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	29,6800	12,00	356,16
46.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	4 240,0000	12,00	50 880,00
47.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,2750	15,00	19,12
48.	2873122004100	Plase sudate	kg	101,8080	15,00	1 527,12
49.	2874115802501	Surub M 20	buc	12,7200	1,00	12,72
50.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,8125	15,00	42,19
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,4480	32,00	78,34
52.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	366,0160	0,30	109,80
53.	2874115837745	Suruburi	buc	1 417,2800	0,30	425,18
54.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	470,4000	0,10	47,04
55.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	12,7200	0,10	1,27

56.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,7200	0,10	1,27
57.	2874125886734	Nituri POP	buc	927,9200	0,10	92,79
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,1250	14,00	15,75
59.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,6208	32,00	531,86
60.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	28,3456	32,00	907,06
61.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,8960	32,00	156,67
62.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,4480	32,00	78,34
63.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,4480	32,00	78,34
64.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	28,3456	32,00	907,06
65.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	198,4192	5,00	992,10
66.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,5260	32,00	48,83
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,7200	0,00	0,00
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2773	0,00	0,00
69.	4100126202818	Apa	m3	0,8615	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>130 754,12</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0562	500,00	28,10
2.	2922140007000	Macara	h-ut	7,2093	100,00	720,93
3.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0862	5,00	0,43
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,8672	5,00	24,34
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,0720	5,00	15,36
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,6872	5,00	18,43
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,8400	5,00	19,20
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1238	15,00	1,86
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,0880	15,00	76,32
10.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,5440	150,00	381,60
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 286,57</b>

Total	lei	152 669,80
Asigurari medicale si sociale	24 %	4 950,99
Transport	3 %	3 922,62
Total		161 543,41
Cheltuieli de regie	10 %	16 154,34
Total		177 697,75
Beneficiu	5 %	8 884,89
Total		186 582,64
TVA	20 %	37 316,53

**Total deviz:**

**223 899,17**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a 4 foisoare in  
cadrul IET nr.155

Investitor DETS Ciocana

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Foisoare (4 buc)</b>				
		<b>1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			93,00 93,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00	93,00
		<i>Total</i>	lei			446,40
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			251,40 251,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	30,00	251,40
		<i>Total</i>	lei			241,34
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			76,52 20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	4,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00	15,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,55	4,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	140,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	50,00	50,25
		<i>Total</i>	lei			3 060,94
4	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 031,00 204,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	160,00	816,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,70
		<i>Total</i>	lei			989,76
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (BpI 3x100x100)	kg			16,59 0,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 672,28
6	CA02C	Beton simplu turnat in sape gr.80mm la pardoseli, beton marfa C15, turnare cu mijloace clasice (costul betonului trebuie sa includa transportarea la santier si pomparea) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 093,72 ----- 135,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,00	19,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	931,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			8 399,79
7	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.15mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 11kg/m2, adeviz pentru granule - 2,2, kg/m2, pigment - 0,4kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc)	m2			153,45 ----- 22,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	30,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2320322600177	Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754	kg	4,3000	2,50	10,75
	1412122100880	Filer de calcar	kg	12,0000	10,00	120,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			14 731,20
		<b>1.2. Carcasa metalica</b>				
8	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			12,95 ----- 0,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	30,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	30,00	0,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	30,00	0,02
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	12,00	12,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	35,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	0,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,00	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,10	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,10	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	35,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	35,00	0,02
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	12,00	0,08
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	14,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	15,00	0,02
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	150,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			54 898,88
9	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			482,10 ----- 218,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	30,00	218,40
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	12,00	144,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	12,00	72,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	5,00	4,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	12,00	36,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			2 044,11
		<b>1.3. Pereti</b>				
10	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			135,09 ----- 30,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	30,00	30,00
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	90,00	99,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,10	0,35
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			17 658,96
		<b>1.4. Banci</b>				
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare 45x130 - 2buc si 30x130 - 1buc, L=6000) geluite pe toate partile, cu tratament antiseptic	m3			4 717,81 674,99
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,00	607,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,00	67,49
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,00	112,51
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 500,00	35,47
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 500,00	3 255,47
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 500,00	420,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	50,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	5,00	15,04
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,00	12,91
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,41
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,93
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,96
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			1 769,18
12	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn	m2			20,05 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	30,00	5,10
	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c	kg	0,9800	15,00	14,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			491,22
13	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnie geluita, in 2 straturi	m2			4,55 3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1400	5,00	0,70
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,0500	12,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			111,47
		<b>1.5. Acoperis</b>				
14	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			157,70 46,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	30,00	43,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,00	8,82
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10	0,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,00	4,09
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			14 129,92
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			100,98

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,0300				9,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	1,00	0,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	32,00	6,59
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 423,42
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			126,45 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,00	10,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	62,00	66,40
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	32,00	8,16
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,51
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	32,00	8,16
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 213,91
17	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv / Parazapezi l=1m, 24buc Material marunt=1,0300	m			100,98 9,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	1,00	0,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	32,00	6,59
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 423,42
18	CE20A	Element lateral antivint din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			100,98 9,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	1,00	0,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	32,00	6,59
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 047,44
		<b>1.6. Amenajare</b>				
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			61,25 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	140,00	0,42
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 341,08
20	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2			1 031,00 204,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	160,00	816,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,69
		<i>Total</i>	lei			786,65
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			141,39 <hr/> 17,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0,47
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			10 788,43

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.