

**Centru de Plasament Temporar
Pentru Persoane cu Dizabilitati
(adulte) com.Brinzeni r-nul
Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

Valoarea de deviz 1 499 659,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statia 1 1.1. Retele exterioare de canalizare 1.1.1. Lucrari de constructie 1.1.1.1. Lucrari de terasament la instalare a inelelor de canalizare				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,83	1 010,12 0,00	1 848,53 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,74	517,62 517,62	1 935,89 1 935,89
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,96	272,50 0,00	261,60 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,96	519,50 0,00	498,72 0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	23,89	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			0,00	0,00
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	23,89	5,00 0,00	119,45 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	0,00 0,00	0,00 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	115,19	15,90 0,00	1 831,52 0,00
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,68	138,93 0,00	94,47 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,68	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Lucrari de terasament la instalare a inelelor de canalizare						6 590,17
Incluziv salariu						1 935,89
		1.1.1.2. Instalarea inelelor 38 buc				
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	21,81	1 555,74 643,29	33 930,78 14 030,17
12	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	38,00	42,70 6,49	1 622,59 246,74
13	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	38,00	1 144,87 32,47	43 504,91 1 233,71

1	2	3	4	5	6	7
14		Placi prefabricate pentru camine	buc	38,00	358,00 0,00	13 604,00 0,00
15		Inel prefabricat pentru camine	buc	36,00	425,00 0,00	15 300,00 0,00
16		Inel prefabricat pentru camine	buc	9,00	296,00 0,00	2 664,00 0,00
17		Inel prefabricat pentru camine	buc	1,00	2 862,00 0,00	2 862,00 0,00
18		Placi prefabricate pentru camine	buc	38,00	350,00 0,00	13 300,00 0,00
19		Inel prefabricat pentru camine	buc	52,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	32,01	67,64 51,02	2 165,28 1 633,09
21	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	7,22	439,01 53,34	3 169,66 385,09
22	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	72,20	86,87 3,71	6 272,03 267,89
Total Instalarea inelelor 38 buc						138 395,25
Incluziv salariu						17 796,69
		1.1.1.3. Instalarea inelelor 1 buc				
23	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	0,69	1 180,98 491,63	814,87 339,22
24	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	1,00	1 165,22 32,47	1 165,22 32,47

1	2	3	4	5	6	7
		necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03				
25	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	5,00	30,88 6,49	154,42 32,47
26		Placi prefabricate pentru camine	buc	1,00	358,00 0,00	358,00 0,00
27		Inel prefabricat pentru camine	buc	1,00	425,00 0,00	425,00 0,00
28		Inel prefabricat pentru camine	buc	1,00	296,00 0,00	296,00 0,00
29		Placi prefabricate pentru camine	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
30		Inel prefabricat pentru camine	buc	1,00	54,00 0,00	54,00 0,00
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,46	67,64 51,02	31,12 23,47
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,90	435,45 53,34	827,35 101,34
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	0,19	86,82 3,71	16,50 0,70
Total Instalarea inelelor 1 buc						4 492,47
Incluziv salariu						529,67
		1.1.1.4. Izolarea a 2 camine				
34	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostitura jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	10,39	227,03 99,53	2 358,86 1 034,13
35	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	11,43	86,75	991,54

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			0,00	0,00
Total Izolarea a 2 camine						3 350,40
Incluziv salariu						1 034,13
		1.1.1.5. Lucrari de santurilor a conductelor de apa				
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,36	749,92 0,00	10 018,92 0,00
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	41,31	514,99 514,99	21 274,16 21 274,16
38	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	71,55	22,48 13,91	1 608,77 995,55
39	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	32,59	192,29 28,29	6 266,78 922,03
40	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,57	272,50 0,00	2 880,32 0,00
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,57	519,50 0,00	5 491,11 0,00
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3	264,31	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	264,31	5,00 0,00	1 321,55 0,00
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	0,00 0,00	0,00 0,00
45	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	94,27	15,90 0,00	1 498,89 0,00
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,55	138,92 0,00	76,41 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,55	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Lucrari de santurilor a conductelor de apa						50 436,93
Incluziv salariu						23 191,74
		1.1.1.6. Tevi				
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	564,10	221,15 25,13	124 750,33 14 175,58
49	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	337,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,	m	30,00	405,74 0,00	12 172,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015				
Total Tevi						136 922,46
Incluziv salariu						14 175,58
		1.1.1.7. Desfacerea si restabilirea invelitoriei(98m2)				
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	196,00	33,41 13,45	6 547,54 2 636,24
52	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	29,40	248,68 74,21	7 311,09 2 181,72
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,29	910,00 0,00	263,90 0,00
54	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioanela distanta de 5 km	t	61,74	15,90 0,00	981,66 0,00
55	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,29	147,15 0,00	42,67 0,00
56	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,29	17,62 17,62	5,11 5,11
57	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	36,00	283,64 49,48	10 210,88 1 781,36
58	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	7,84	622,30 0,00	4 878,83 0,00
59	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	7,84	24,99 0,00	195,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	98,00	135,05 2,32	13 235,33 227,26
Total Desfacerea si restabilirea invelitoriei(98m2)						43 672,95
Incluziv salariu						6 831,69
Total Lucrari de constructie						383 860,62
Incluziv salariu						65 495,40
		Cheltuieli directe	lei	383 860,62		
		ASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	14 736,46		
		Beneficiu Regie (II3) * 14,5 %	14,50 %	55 659,79		
		Beneficiu deviz (II3+Benefi) * 6 %	6,00 %	26 371,22		
Total Retele exterioare de canalizare						480 628,10
Incluziv salariu						65 495,40
		1.2. Lucrari de montare				
61	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03	buc	1,00	174,63 46,38	174,63 46,38
		Cheltuieli directe	lei	174,63		
		ASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	10,44		
		Transport (II3) * 10 %	10,00 %	2,58		
		Regie (II3+ASM+Transp) * 76 %	76,00 %	142,61		
		Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %	19,81		
Total Lucrari de montare						350,06
Incluziv salariu						46,38
		1.3. Valoarea utilajului				
62		Pretul firmei	buc	1,00	1 568,00 0,00	1 568,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Valoarea utilajului						1 568,00
Incluziv salariu						0,00
Total Statia 1						482 546,16
Incluziv salariu						65 541,78
		2. Statia 2				
63		Pret firmei	buc	1,00	2 597,28 2 597,28	2 597,28 2 597,28
64		Pret firmei	buc	1,00	356 533,33 0,00	356 533,33 0,00
Total Statia 2						359 130,61
Incluziv salariu						2 597,28
		3. Statia 3				
65		Pret firma	buc	1,00	6 900,00 0,00	6 900,00 0,00
Total Statia 3						6 900,00
Incluziv salariu						0,00
		4. Statia 4				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,10	1 138,96 208,71	113,90 20,87
67	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,60	371,34 128,94	222,80 77,36
Total Statia 4						437,25
Incluziv salariu						98,23
		5. Alimentarea electrica				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Lucrari de constructie				
		5.1.1. KJ-0,4 kV				
68	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,26	717,50 0,00	904,05 0,00
69	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	95,54 95,54	382,17 382,17
70	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,71	272,50 0,00	193,47 0,00
71	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,71	928,57 409,07	659,29 290,44
72	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	17,84	79,67 74,67	1 421,34 1 332,14
73		nisip	m3	38,00	160,00 0,00	6 080,00 0,00
74		caramida	m3	1 580,00	3,80 0,00	6 004,00 0,00
75	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,50	55,19 55,19	413,94 413,94
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,50	14,38 14,38	107,83 107,83
77	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea	kg	3,10	30,49	94,51

1	2	3	4	5	6	7
		sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01			9,74	30,19
Cheltuieli directe			lei		16 260,61	
ASM (Π3) * 22,5 %			22,50 %		575,26	
Transport (Π3) * 10 %			10,00 %		1 222,88	
Regie (Π3+ASM+Transp) * 14,5 %			14,50 %		2 618,52	
Deviz (Π3+ASM+Transp+Regie) * 6 %			6,00 %		1 240,64	
Total КЛ-0,4 кВ					21 917,91	
Incluziv salariu					2 556,73	
Cheltuieli directe			lei		21 917,91	
ASM (Π3) * 22,5 %			22,50 %		575,26	
Transport (Π3) * 10 %			10,00 %		1 222,88	
Regie (Π3+ASM+Transp) * 14,5 %			14,50 %		3 438,83	
Deviz (Π3+ASM+Transp+Regie) * 6 %			6,00 %		1 629,29	
Total Lucrari de constructie					28 784,18	
Incluziv salariu					2 556,73	
		5.2. Lucraride montare 5.2.1. ТП -10/0,4 кВ				
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	176,50 72,35	176,50 72,35
Total ТП -10/0,4 кВ					176,50	
Incluziv salariu					72,35	
		5.2.2. КЛ-0,4 кВ				
79	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	3,94	1 555,25 635,41	6 127,68 2 503,50
80	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,06	1 292,11 575,11	77,53 34,51
81		pret firma	m	400,00	28,00 0,00	11 200,00 0,00
82	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,75	1 804,50	6 766,87

1	2	3	4	5	6	7
					307,50	1 153,12
83	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,25	544,49 115,49	136,12 28,87
84	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,75	1 573,93 301,93	5 902,25 1 132,25
85	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,25	919,69 157,69	229,92 39,42
86	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	68,78 63,54	137,57 127,08
87	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	2 362,66 825,56	708,80 247,67
88	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,06	5 633,87 1 924,77	338,03 115,49
89		Позиция	m	6,00	48,00 0,00	288,00 0,00
90	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	3,00	342,10 320,49	1 026,29 961,46
Total Кл-0,4 кв						32 939,07
Incluziv salariu						6 343,37
		5.2.3. Valoarea utilajului				
91	Pret firma	automat 3 faze BA 47-29, 13A(C)	buc	1,00	390,00 0,00	390,00 0,00
Total Valoarea utilajului						390,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						lei 33 505,57

1	2	3	4	5	6	7
		ASM (II3) * 22,5 %	22,50 %			1 443,54
		Transport (II3) * 10 %	10,00 %			1 297,94
		Regie (II3+ASM+Transp) * 76 %	76,00 %			27 547,76
		Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %			3 827,69
		Total Lucraride montare				67 622,49
		Incluziv salariu				6 415,72
		Total Alimentarea electrica				96 406,67
		Incluziv salariu				8 972,45
		6. Statia curatare biologica Topas 300 PF. Lucrari de constructie generala				
		6.1. Lucrari terasament				
92	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,18	717,50 0,00	2 999,15 0,00
93	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,80	95,54 95,54	840,78 840,78
94	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,56	272,50 0,00	425,10 0,00
95	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,56	928,57 409,07	1 448,57 638,15
96	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	38,80	14,38 14,38	557,86 557,86
97	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,32	187,50 0,00	435,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari terasament						
						6 706,46
Incluziv salariu						2 036,79
		6.2. Drenaj				
98	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	8,73	305,39 54,26	2 666,04 473,73
99	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	8,73	305,39 54,26	2 666,04 473,73
100	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,55	192,29 28,29	1 259,50 185,31
101	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	6,55	290,55 39,42	1 903,08 258,22
Total Drenaj						
						8 494,66
Incluziv salariu						1 390,99
		6.3. Lucrari betonare				
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	7,10	1 139,17 208,71	8 088,09 1 481,84
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	20,10	1 145,75 204,07	23 029,64 4 101,85
104	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si	m2	14,40	84,62 55,66	1 218,48 801,45

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
105	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	27,30	15,52 3,66	423,60 100,03
106	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	85,00	14,77 2,92	1 255,83 248,36
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	899,80	33,08 1,39	29 768,45 1 251,98
108	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	21,80	1 145,76 204,07	24 977,47 4 448,77
109	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	127,10	84,61 55,66	10 754,52 7 073,88
110	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	322,21	14,96 3,11	4 820,24 1 001,25
111	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	360,00	14,50 2,64	5 218,62 951,72
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	981,00	33,08 1,39	32 454,82 1 364,96
113	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	124,10	89,53 2,78	11 110,55 345,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari betonare						153 120,31
Incluziv salariu						23 171,43
		6.4. Pereu				
114	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,90	435,41 53,34	1 698,11 208,01
115	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	39,00	87,23 3,71	3 401,98 144,71
Total Pereu						5 100,08
Incluziv salariu						352,72
		6.5. Fintina Drenaj				
116	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,80	305,39 54,26	244,31 43,41
117	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,80	305,39 54,26	244,31 43,41
118	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,60	192,29 28,29	115,38 16,98
119	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	1,02	1 548,11 643,29	1 579,08 656,16
120	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	3,00	1 713,00 0,00	5 139,00 0,00
121	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	1,00	1 713,00 0,00	1 713,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
122	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	<u>1 713,00</u> 0,00	<u>1 713,00</u> 0,00
123	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	<u>1 713,00</u> 0,00	<u>1 713,00</u> 0,00
124	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	<u>1 713,00</u> 0,00	<u>1 713,00</u> 0,00
125	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	<u>1 713,00</u> 0,00	<u>1 713,00</u> 0,00
126	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	9,20	<u>30,49</u> 9,74	<u>280,48</u> 89,61
127	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	14,00	<u>89,53</u> 2,78	<u>1 253,40</u> 38,96
128	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,534	<u>435,43</u> 53,34	<u>232,52</u> 28,48
129	DB16A	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	5,34	<u>87,24</u>	<u>465,86</u>

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 2,5 cm cu astenere manuala			3,71	19,81
Total Fintina Drenaj						18 119,34
Incluziv salariu						936,82
		Cheltuieli directe	lei			191 540,85
		ASM (II3) * 22,5 %	22,50 %			6 274,97
		Transport (II3) * 10 %	10,00 %			15 402,10
		Regie (II3+ASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %			30 916,60
		Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %			14 648,07
Total Statia curatare biologica Topas 300 PF. Lucrari de constructie generala						258 782,59
Incluziv salariu						27 888,75
		7. Fintina cu grila. Lucrari d constructie generale				
		7.1. Lucrari terasament				
130	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,00	55,19 55,19	496,73 496,73
131	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	14,38 14,38	43,13 43,13
Total Lucrari terasament						539,86
Incluziv salariu						539,86
		7.2. Lucrari betonare				
132	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,40	1 139,16 208,71	455,67 83,48
133	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2	0,40	47,30	18,92

1	2	3	4	5	6	7
		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm			11,60	4,64
134	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	1,77	104,48 3,71	184,93 6,57
135	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	1,77	47,30 11,60	83,72 20,52
136	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	1,77	223,97 96,47	396,43 170,75
137	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	0,78	1 239,87 448,03	967,10 349,46
138	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	2 185,00 0,00	2 185,00 0,00
139	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	2 185,00 0,00	2 185,00 0,00
140	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	26,37	31,96 15,31	842,77 403,60
141	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare	m2	0,64	67,65	43,29

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			51,02	32,65
142	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2	4,65	111,12 24,12	516,70 112,15
143	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte Materiale marunte=1,01	m2	2,40	262,47 44,71	629,93 107,30
144	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	16,12	30,49 9,74	491,46 157,01
145	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,64	67,65 51,02	43,29 32,65
Total Lucrari betonare						9 044,21
Incluziv salariu						1 480,79
		7.3. Lucrari de izolare				
146	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,10	2 422,59 328,37	2 664,85 361,21
147	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,04	120,47 74,21	1 089,02 670,84
148	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	9,04	111,27 4,64	1 005,88 41,93
149	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,04	120,47 74,21	1 089,02 670,84
150	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu	m2	5,43	223,97	1 216,16

1	2	3	4	5	6	7
		rostitura jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B			96,47	523,83
Total Lucrari de izolare						7 064,93
Incluziv salariu						2 268,65
		7.4. Pereu				
151	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,942	435,42 53,34	410,17 50,24
152	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	9,42	87,23 3,71	821,74 34,95
Total Pereu						1 231,91
Incluziv salariu						85,20
Cheltuieli directe						lei 17 880,91
ASM (II3) * 22,5 %						22,50 % 984,26
Transport (II3) * 10 %						10,00 % 1 298,92
Regie (II3+ASM+Transp) * 14,5 %						14,50 % 2 923,79
Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 6 %						6,00 % 1 385,27
Total Fintina cu grila. Lucrari d constructie generale						24 473,15
Incluziv salariu						4 374,50
		8. Fintina de contact. Lucrari de constructie				
		8.1. terasament				
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,42	55,19 55,19	299,14 299,14
154	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,89	14,38 14,38	41,55 41,55

1	2	3	4	5	6	7
Total terasament						340,69
Incluziv salariu						340,69
		8.2. Lucrari betonare				
155	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,023	1 697,24 315,79	39,04 7,26
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,23	1 139,13 208,71	262,00 48,00
157	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	2,27	47,30 11,60	107,37 26,32
158	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	0,80	223,97 96,47	179,18 77,18
159	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	0,63	1 548,06 643,29	975,28 405,27
160	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	1 713,00 0,00	1 713,00 0,00
161	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	1 713,00 0,00	1 713,00 0,00
162	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare	buc	1,00	1 713,00	1 713,00

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului			0,00	0,00
163	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	1 713,00 0,00	1 713,00 0,00
164	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	1 713,00 0,00	1 713,00 0,00
165	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	1 713,00 0,00	1 713,00 0,00
166	SB02F	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 200 mm Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)=1,02	buc	2,00	182,65 46,38	365,30 92,76
167	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2	0,23	112,16 24,12	25,80 5,55
168	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2	0,47	110,61 24,12	51,99 11,34
169	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	29,70	30,49 9,74	905,48 289,27
170	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,20	67,64 51,02	81,17 61,22
171	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	3,80	223,97 96,47	851,09 366,59

1	2	3	4	5	6	7
172	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,90	89,52 2,78	438,66 13,64
Total Lucrari betonare						14 560,35
Incluziv salariu						1 404,40
		8.3. pereu				
173	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,534	435,43 53,34	232,52 28,48
174	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	5,34	87,24 3,71	465,86 19,81
Total pereu						698,38
Incluziv salariu						48,30
Cheltuieli directe						15 599,42
ASM (II3) * 22,5 %						403,51
Transport (II3) * 10 %						1 332,51
Regie (II3+ASM+Transp) * 14,5 %						2 513,64
Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 6 %						1 190,94
Total Fintina de contact. Lucrari de constructie						21 040,02
Incluziv salariu						1 793,38
Cheltuieli directe						1 249 716,47
TVA (II3) * 20 %						249 943,29
Total deviz:						1 499 659,76
Incluziv salariu						111 266,37

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)