

**Reconstructia spalatoriei auto in comun cu statia de epurarea
a apelor reziduale, Parcul Urban de autobuze de
str. Sarmizegetusa, 51, mun. Chisinau. Obiect Nr. 15943**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări
Ventilatia (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		I. Valoarea utilajului		
		B1.		
1	Pret de piata	Крышный вентилятор L=3 500м3/час, Н= 450Па, 3-400В / 50Гц, Nпотр. =0,75 кВт, n = 1500 об/мин. КРОС61-045-Т80-К1- 00075/4-У1	buc	1,000
		B3		
2	Pret de piata	Крышный вентилятор L=7 000м3/час, Н= 440Па, 3-400В / 50Гц, Nпотр. = 1,5 кВт, n = 1500 об/мин КРОС61-050-Т80-К1- 00150/4-У1	buc	1,000
		II. Lucrari de montare		
3	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Установка крышных вентиляторов,) B1. B3.	buc	2,000
		III. Lucrari sanitare		
		B1		
4	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный Ф450 КО. 000-03	buc	1,000
5	VB29B	Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm (Стакан монтажный СТМ 045-102-51-К1)	buc	1,000
6	Pret de piata	Стакан монтажный СТМ 045-102-51-К1	buc	1,000
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate Решетка RAG 500x400	buc	3,000
8	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ,Ф450	m2	2,820
9	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm Ф630	m2	7,912
10	VA17D	Piesa speciala (reductie), din tabla tincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm (переход)	m2	0,510
11	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla tincata de 0,7mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (отвод)	m2	0,420
12	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (патрубки)	m2	1,600
		B3		

13	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный Ф500 КО. 000-03	buc	1,000
14	VB29B	Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm (Стакан монтажный СТМ 050-102-51-К1)	buc	1,000
15	Pret de piata	Стакан монтажный СТМ 050-102-51-К1	buc	1,000
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din table tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate Решетка RAG 700x600	buc	3,000
17	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm .	m2	3,140
18	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm	m2	6,700
19	VA17D	Piesa speciala (reductie), din tabla tincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm (переход) .	m2	0,566
20	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla tincata de 0,5mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (отвод)	m2	0,471
21	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (патрубки)	m2	2,100
		IV. Ventilatia BE3		
22	VB27A	Caciula de 2able2ive2, pentru canale circulare cu perimetrul 230 – 700 mm (Зонт Д=200мм,)	buc	1,000
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din 2able tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate . Решетка RAG 250x250	buc	1,000
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din 2able tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate. Решетка RAG 200x100	buc	1,000
25	VA13B	Piesa speciala (cot), din 2able neagra de 0,5 mm grosime 2able2ive, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 – 700 mm (отвод)	m2	0,834
26	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din 2able zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 – 2500 mm (патрубки)	m2	2,100
27		Confectionarea grilelor nereglabile de ventilare din table tincata de dimensiuni 900*500 (fara montare-Beneficiarul)	Buc.	4

Director tehnic PUA

V. Copaci

Ex.manager proiecte

062051222

A.Postica

L.S.