

**IMSPD Serviciu Medical al
Ministerul Afacerilor Interne**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de schimbarea cablajului electric****Valoarea de deviz 1 045 013,8 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	3,00	54,60 54,60	163,80 163,80
2	08-02-148-1 k=0.5	Demontarea cablului	100 m	6,00	403,00 403,00	2 418,00 2 418,00
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	174,72 150,80	174,72 150,80
4	08-03-521-16	I-Separator de sarcina, tripolar, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	1,00	314,57 278,20	314,57 278,20
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	111,60 101,40	892,79 811,20
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	9,00	182,49 150,80	1 642,44 1 357,20
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	174,72 150,80	174,72 150,80
8	08-03-521-16	I-Separator de sarcina, tripolar, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	1,00	314,57 278,20	314,57 278,20

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	111,60 101,40	669,59 608,40
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	12,00	182,49 150,80	2 189,92 1 809,60
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	174,72 150,80	174,72 150,80
12	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,00	432,15 257,40	864,31 514,80
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	182,49 150,80	364,99 301,60
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	174,72 150,80	174,72 150,80
15	08-03-521-15	Separator de sarcina 250 A	buc	1,00	273,50 182,65	273,50 182,65
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,00	111,60 101,40	1 227,59 1 115,40
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,00	174,72 150,80	1 048,32 904,80
18	08-03-521-15	Separator de sarcina 100 A	buc	6,00	212,50 182,65	1 275,00 1 095,90
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	111,60 101,40	446,40 405,60
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,40	1 799,51 1 547,00	7 917,86 6 806,80
21	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	28,80	2 499,55 2 236,00	71 987,04 64 396,80

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,20	2 259,68 1 911,00	451,94 382,20
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	2,42	2 797,32 2 444,00	6 769,53 5 914,48
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	26,40	814,52 806,00	21 503,45 21 278,40
25	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	4,80	1 198,03 1 189,50	5 750,52 5 709,60
26	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,56	1 673,25 1 644,50	937,02 920,92
27	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	2,00	1 029,75 1 001,00	2 059,50 2 002,00
28	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	72,00	78,25 74,75	5 634,00 5 382,00
29	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,00	92,55 89,05	185,10 178,10
30	08-02-158-16	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc	2,00	106,20 102,70	212,40 205,40
31	08-02-158-12	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	buc	32,00	30,60 26,65	979,20 852,80
32	08-02-158-4	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	buc	10,00	20,90 16,90	209,00 169,00
33	33320126-02	Cablu AVVGngLSTLx5x150mm2 (5.441kg/m)	m	36,00	298,33 0,00	10 739,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	3332128-23	Cablu VVGng-LSLTx 5x70mm ² (3.732kg/m)	m	20,00	707,50 0,00	14 150,00 0,00
35	3332128-16	Cablu VVGng-LSLT 5x16mm ² (1.169kg/m)	m	680,00	199,17 0,00	135 435,60 0,00
36	3332128-15	Cablu VVGng-LSLT 5x10mm ² (0.898kg/m)	m	1 100,00	110,00 0,00	121 000,00 0,00
37	3332128-141	Cablu VVGng-LSLT 5x6mm ² (0.6kg/m)	m	580,00	65,83 0,00	38 181,40 0,00
38	3332128-15	Cablu VVGng(A)-LSLT 5x10mm ² (0.898kg/m)	m	520,00	110,00 0,00	57 200,00 0,00
39	3332128-05	Cablu VVGng(A)-FRLS 5x4mm ²	m	200,00	45,83 0,00	9 166,00 0,00
40	3332128-06	Cablu VVGng(A)-FR-LS 3x2.5mm ²	m	240,00	18,75 0,00	4 500,00 0,00
41	441000-1562	Teava PVH d=25mm	m	440,00	8,33 0,00	3 665,20 0,00
42	441000-2033	Teava PVH d=32mm	m	580,00	11,00 0,00	6 380,00 0,00
43	441000-2034	Teava PVH d=40mm	m	2 300,00	18,33 0,00	42 159,00 0,00
44	940390-01	Canal de cablu metalic dimensiuni 40x40mm (2000mm)	m	20,00	92,08 0,00	1 841,60 0,00
45	33371042-04	Jgheab metalic neperforat 100x80x2000mm	m	42,00	22,50 0,00	945,00 0,00
46	33371042-05	Jgheab metalic neperforat 200x160x2000mm	m	60,00	190,00 0,00	11 400,00 0,00
47	33371042-06	Jgheab metalic neperforat 400x160x2000mm	m	140,00	380,00 0,00	53 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	1019126-2	Scoaba de fixare	buc	1 500,00	1,00 0,00	1 500,00 0,00
Total			lei		650 864,89	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		30 491,29	
Cheltuieli de transport			5,00 %		25 886,74	
Total			100,00 +		707 242,92	
Cheltuieli de regie			50,00 %		63 523,53	
Total			100,00 +		770 766,44	
Beneficiu			4,00 %		30 830,66	
Total			100,00 +		801 597,10	
Total Lucrari de montare					801 597,10	
Incluziv salariu					127 047,05	
		2. Utilaj				
49	55500774 5-01	Panou de distributie 96 module LEGRAND IP54 (1PPD)	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
50	55504202 39-02	Intrerupator de sarcina In=400A automat DX3/IS/3P/400A	buc	1,00	8 590,83 0,00	8 590,83 0,00
51	55504202 40-01	Intrerupator automat In=16A TX3/3P/C-16A	buc	1,00	316,67 0,00	316,67 0,00
52	55504202 40-03	Intrerupator automat In=25A TX3/3P/C-25A	buc	7,00	360,00 0,00	2 520,00 0,00
53	55504202 40-04	Intrerupator automat In=32A TX3/3P/C-32A	buc	3,00	405,00 0,00	1 215,00 0,00
54	55504202 40-05	Intrerupator automat In=40A TX3/3P/C-40A	buc	3,00	536,67 0,00	1 610,01 0,00
55	55504202 40-06	Intrerupator automat In=50A TX3/3P/C-50A	buc	2,00	525,00 0,00	1 050,00 0,00
56	55504202 40-07	Intrerupator automat In=63A TX3/3P/C-63A	buc	1,00	546,67 0,00	546,67 0,00
57	55500774 5-01	Panou de distributie 96 module LEGRAND IP54 (2PPD)	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	55504202 39-02	Intrerupator de sarcina In=400A automat DX3/IS/3P/400A	buc	1,00	8 590,83 0,00	8 590,83 0,00
59	55504202 40-02	Intrerupator automat In=20A TX3/3P/C-20A	buc	1,00	353,33 0,00	353,33 0,00
60	55504202 40-03	Intrerupator automat In=25A TX3/3P/C-25A	buc	5,00	360,00 0,00	1 800,00 0,00
61	55504202 40-04	Intrerupator automat In=32A TX3/3P/C-32A	buc	5,00	405,00 0,00	2 025,00 0,00
62	55504202 40-05	Intrerupator automat In=40A TX3/3P/C-40A	buc	4,00	536,67 0,00	2 146,68 0,00
63	55504202 40-06	Intrerupator automat In=50A TX3/3P/C-50A	buc	2,00	525,00 0,00	1 050,00 0,00
64	55504202 40-07	Intrerupator automat In=63A TX3/3P/C-63A	buc	1,00	546,67 0,00	546,67 0,00
65	5552012- 58	Instalatie automate de schimbare la alimentarea de rezerva Inom=40A si Unom=400V ABP 100M-250	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
66	555- 10011-05	Contactor de modul KM20-40A	buc	2,00	461,67 0,00	923,34 0,00
67	55504202 40-05	Intrerupator automat In=40A TX3/3P/C-40A	buc	2,00	536,67 0,00	1 073,34 0,00
68	55501413- 01	Panou de distributie 28 (24+4) module IP31 (3PPD)	buc	1,00	761,67 0,00	761,67 0,00
69	55504202 39-01	Intrerupator de sarcina In=250A automat DX3/IS/3P/250A	buc	1,00	2 666,67 0,00	2 666,67 0,00
70	55504202 40-02	Intrerupator automat In=20A TX3/3P/C-20A	buc	4,00	353,33 0,00	1 413,32 0,00
71	55501413- 11	Intrerupator automat TX3/3P/C-16A	buc	3,00	316,67 0,00	950,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	55501413-12	Intrerupator automat TX3/3P/C-6A	buc	2,00	316,67 0,00	633,34 0,00
73	55501413-13	Intrerupator automat DX3-E/1P/C-6A	buc	2,00	711,67 0,00	1 423,34 0,00
74	555007745-03	Panou de distributie 16 module LEGRAND IP54 (0-1PD-0-6PD)	buc	6,00	1 113,33 0,00	6 679,98 0,00
75	55501413-04	Intrerupator de sarcina DX3/IS/3P/100A	buc	6,00	698,33 0,00	4 189,98 0,00
76	55501413-11	Intrerupator automat TX3/3P/C-16A	buc	24,00	316,67 0,00	7 600,08 0,00
Total			lei		68 426,76	
Cheltuieli de depozitare si achizitionar			1,20 %		821,12	
Total			100,00 +		69 247,88	
Total Utilaj					69 247,00	
Incluziv salariu					0,00	
Total			lei		870 844,00	
TVA			20,00 %		174 169,00	

Total deviz: **1 045 013,8**
Incluziv salariu **127 047,05**

Intocmit _____ (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSPD Serviciu Medical al Ministerul
Afacerilor Interne)
_____ (funcția, semnătura)