

Lucrari de reconstruire a acoperisului de tip sarpanta la IET nr.136

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reconstruire a acoperisului de tip sarpanta la IET nr.136

Valoarea de deviz 934 061,635 lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Marca SA				
		1.1. Perete				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE9)	m3	17,500	719,362 90,510	12 588,836 1 583,926
2		Rost de deformare (PE28)	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
3	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (polisteren expandat gr.100 mm)	m2	0,700	150,521 2,940	105,365 2,058
Total Perete						12 694,201
Inclusiv salariu						1 585,984
		1.2. Acoperis				
4		Узел 1, PE16	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	735,200	18,591 6,075	13 668,165 4 466,340
6	IzF10F	Strat termoizolator la terase,	m2	735,200	153,517	112 865,792

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200 mm)			2,205	1 621,116
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolatie)	m2	735,200	15,665 6,075	11 517,181 4 466,340
8	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2	735,200	74,282 11,405	54 611,796 8 384,782
9		PE27	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (8,51 m3)	m2	1 130,00 0	39,945 11,415	45 138,310 12 898,950
11	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	6,810	924,376 167,085	6 294,998 1 137,846
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	6,810	710,267 74,261	4 836,919 505,720
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	1 130,00 0	19,515 6,075	22 051,950 6 864,750
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,188	4 683,476 549,000	5 563,970 652,212
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,188	202,400 19,979	240,451 23,735
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	1 130,00 0	144,616 27,925	163 415,854 31 555,250

1	2	3	4	5	6	7
17	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	198,400	438,310 99,170	86 960,704 19 675,328
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,538	29,724 3,993	164,612 22,113
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,538	202,419 19,974	1 120,999 110,614
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	198,400	22,990 13,475	4 561,156 2 673,440
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,588	4 682,082 549,000	16 799,311 1 969,812
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,588	202,421 19,976	726,288 71,675
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (cu acoperire polimerica)	m	130,000	153,531 7,350	19 959,068 955,500
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (cu acoperire polimerica)	m	70,000	162,454 8,575	11 371,800 600,250
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada LE-310, PE17)	kg	147,400	17,926 5,135	2 642,328 756,899
26	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)	m2	86,100	108,364 19,550	9 330,125 1 683,255
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MOK, MOK2)	kg	506,060	17,926 5,135	9 071,760 2 598,627
28	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de	t	0,506	98,389	49,785

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.			58,540	29,621
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,506	225,826 93,593	114,268 47,358
30	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (lucarna (jaluzele) PVC, L-1, L-3)	m2	4,932	1 373,456 40,301	6 773,886 198,763
31	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (lucarna PVC, L-2, L-4)	m2	3,240	1 373,470 40,306	4 450,044 130,590
32		Lucarna L-6 (4 buc).	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,456	4 686,088 549,000	2 136,856 250,344
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,456	202,101 19,996	92,158 9,118
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,000	37,666 24,500	301,328 196,000
36	CM01C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	4,000	1 251,003 23,175	5 004,011 92,700
37		Cos de ventilare CV-1 ... CV-9 (PE24)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
38	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MI 1-21)	kg	57,600	20,738 5,145	1 194,532 296,352
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 003,86 0	17,755 5,135	17 823,731 5 154,830
40	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,000	98,416 58,555	98,416 58,555

1	2	3	4	5	6	7
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,000	225,836 93,590	225,836 93,590
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12,5)	m3	0,720	1 158,562 129,400	834,165 93,168
43	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,960	52,335 23,075	625,921 275,977
44	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (PE9, p.2)	m3	4,300	1 822,141 131,380	7 835,205 564,934
45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,396	4 683,313 549,000	1 854,592 217,404
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,396	202,556 20,000	80,212 7,920
47	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (gr.50 mm)	m2	117,000	356,786 33,445	41 744,012 3 913,065
48	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizata cu acoperire polimerica)	m2	23,300	108,364 19,550	2 524,880 455,516
49		Nod b-b (PE24)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12,5)	m3	0,600	1 157,960 129,400	694,776 77,640

1	2	3	4	5	6	7
51	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	33,300	16,524 1,686	550,254 56,144
52	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	12,000	55,766 29,200	669,188 350,400
53		Detaliu finisării la cornisa - parasolara (PE26)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (gr.4-8 cm)	m2	18,400	42,459 17,050	781,244 313,720
55	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2	18,400	42,639 17,520	784,550 322,368
56	CE05B	Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tablă din oțel galvanizată cu acoperire polimerică)	m2	18,400	108,364 19,550	1 993,901 359,720
57		Nod 7 (PE26)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (gr.2,5-5 cm)	m2	11,200	42,449 17,050	475,426 190,960
59	CG01A1 k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se	m2	11,200	10,665 4,380	119,446 49,056

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
60	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	153,100	37,111 19,600	5 681,648 3 000,760
Total Acoperis						708 427,808
Inclusiv salariu						120 501,127
Total Marca SA						721 122,009
Inclusiv salariu						122 087,111
Cheltuieli directe			lei		721 122,009	
Ceuuuei de Asigurare Sociala			24,00 %		29 300,907	
Cheltuieli de transport			1,50 %		8 865,672	
Total			100,00 +		759 288,588	
Cheltuieli de regie			1,50 %		11 389,329	
Ttotal			100,00 +		770 677,917	
Beneficiul de deviz			1,00 %		7 706,779	
Total			100,00 +		778 384,696	
TVA			20,00 %		155 676,939	

Total deviz: 934 061,635
Inclusiv salariu 122 087,111

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (DETS sectorul Riscani)
(funcția, semnătura)