

Obiectivul: Grădinița nr.92, str.Melestiu, 18A

Obiectul: Soluții arhitectural-constructive (SAC)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Grupa. Timplarie		
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,0700
1.2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	17,0700
1.3	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm lățime.	m	68,2600
1.4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (3mm)	m2	17,0700
1.5	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50).	m2	-17,0700
1.6	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	17,0700
1.7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	17,0700
1.8	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	17,0700
1.9	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	17,0700
1.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	17,0700
1.11	CK18C adopt	Montare colțar simplu din aluminiu. (Nota: se exclude - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm)	m	68,2600
1.12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	13,5100
		TOTAL Capitolul 1.1. Grupa. Timplarie		
		Capitolul 1.2. Grupa. Pereti		
1.13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă.	m2	144,3700
1.14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică.	m2	4,3500
1.15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	164,4800
1.16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	164,4800
1.17	RpCJ04A	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane, din zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit și mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund și stratul vizibil.	m2	164,4800
1.18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (3 mm)	m2	160,1300
1.19	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50).	m2	-160,1300
1.20	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	160,1300
1.21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	160,1300
1.22	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	160,1300
1.23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	160,1300
1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	160,1300
1.25	CI22B	Placaj din placute de ceramică (la pereti, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: până la 200 x 200 mm.	m2	4,3500
		TOTAL Capitolul 1.2. Grupa. Pereti		
		Capitolul 1.3. Grupa. Tavane		
1.26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	91,1700
1.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	91,1700
1.28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	91,1700

1.29	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	91,1700
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	91,1700
1.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	91,1700
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	91,1700
1.33	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.	m	67,0500
1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	91,1700
		TOTAL Capitolul 1.3. Grupa. Tavane		
		Capitolul 1.4. Grupa. Pardosele		
1.35	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 10 mm grosime OSB - 3	m2	91,1700
1.36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp.	m2	91,1700
		TOTAL Capitolul 1.4. Grupa. Pardosele		
		Capitolul 1.5. Grupa. Lucrari diverse		
1.37	TrB01C1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	19,0000
1.38	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	19,0000
1.39	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	19,0000
1.40	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV.	100m3	0,0950
		TOTAL Capitolul 1.5. Grupa. Lucrari diverse		
		Capitolul 2.1. Bloc sanitar. Timplarie		
1.41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2	1,3000
1.42	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	1,3000
1.43	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	3,0000
1.44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,5200
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	4,5200
1.46	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	18,0800
1.47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3mm)	m2	4,5200
1.48	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-4,5200
1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	4,5200
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,5200
1.51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,5200
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,5200
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	4,5200
1.54	CK18C adopt	Montare coltar simplu din aluminiu. (Nota: se exclud - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,0800
1.55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	1,2000
		TOTAL Capitolul 2.1. Bloc sanitar. Timplarie		
		Capitolul 2.2. Bloc sanitar. Pereti		
1.56	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	31,4600
1.57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,4800
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	59,4800
1.59	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	59,4800
1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2	25,1400
1.61	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-25,1400

1.62	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,1400
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,1400
1.64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,1400
1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,1400
1.66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,1400
1.67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	31,4600
		TOTAL Capitolul 2.2. Bloc sanitar. Pereti		
		Capitolul 2.3. Bloc sanitar. Tavane		
1.68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,3900
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	14,3900
1.70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,3900
1.71	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,3900
1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3900
1.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,3900
1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3900
1.75	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.	m	21,4600
1.76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,3900
		TOTAL Capitolul 2.3. Bloc sanitar. Tavane		
		Capitolul 2.4. Bloc sanitar. Pardosele		
1.77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	14,3900
1.78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (5 cm)	m2	14,3900
1.79	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade.	m2	14,3900
1.80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	14,3900
		TOTAL Capitolul 2.4. Bloc sanitar. Pardosele		
		Capitolul 2.5. Bloc sanitar. Lucrari diverse		
1.81	TrB01C1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	7,0000
1.82	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	7,0000
1.83	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	7,0000
1.84	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV.	100m3	0,0350
		TOTAL Capitolul 2.5. Bloc sanitar. Lucrari diverse		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Grădinița nr.92, str.Melestiu, 18A

Obiectul: Rețele de apeduct si canalizare (RAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.2

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Rețele interioare de apa rece, apa calda		
1.1	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	6,0000
1.2	RpSA02A	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1/2"-1".	m	6,0000
1.3	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,0000
1.4	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv.	buc	36,0000
1.5	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	16,0000
		TOTAL Capitolul 1. Rețele interioare de apa rece, apa calda		
		Capitolul 2. Rețele interioare de canalizare		
1.6	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	8,0000
1.7	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.	m	8,0000
1.8	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	3,0000
1.10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	3,0000
1.11	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox.	buc	1,0000
1.12	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	5,0000
1.13	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	6,0000
1.14	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	8,0000
1.15	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	6,0000
1.16	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	8,0000
1.17	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc	2,0000
1.18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
1.19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	3,0000
1.20	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
1.21	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru dus, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000
1.22	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. (fara costul chiuvetei)	buc	1,0000
1.23	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 2. Rețele interioare de canalizare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Grădinița nr.92, str.Melestiu, 18A

Obiectul: Lucrari de reparatie la sistema de incalzire si ventilare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.3

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare		
1.1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	8,0000
1.2	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm.	m	32,0000
1.3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime.	buc	12,0000
1.4	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2".	buc	12,0000
1.5	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (10 elemente)	buc	8,0000
1.6	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (15 elemente)	buc	1,0000
1.7	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,0000
1.8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	9,0000
1.9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	9,0000
1.10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	9,0000
1.11	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	26,0000
1.12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) (30% pentru fitting)	m	7,8000
1.13	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	26,0000
1.14	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) (30% pentru fitting)	m	7,8000
1.15	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN40x3,5)	m	14,0000
1.16	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN40x3,5) (30% pentru fitting)	m	4,2000
1.17	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN50x3,5)	m	14,0000
1.18	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN50x3,5) (30% pentru fitting)	m	4,2000
1.19	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	88,0000
1.20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25	buc	2,0000
1.21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200	buc	6,0000
1.22	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	80,0000
1.23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	80,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Grădinița nr.92, str.Melestiu, 18A

Obiectul: Rețele electrice interioare (REI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.4

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1.1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime.	buc	16,0000
1.2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	95,0000
1.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	16,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul. 2.1. Corpuri de iluminat		
2.1	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panou LED 4x18	100 buc	0,1500
2.2		Corp de iluminat 60x60 cm LED	buc	15,0000
		TOTAL Capitolul. 2.1. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 2.2. Cabluri		
2.3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	0,9600
2.4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1.5	100m	0,4800
2.5		Cablu VVGng 3*1,5mm2	m	48,0000
2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2.5	100m	0,4800
2.7		Cablu VVGng 3*2,5mm2	m	48,0000
2.8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9600
2.9		Teava PVC D20	m	96,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Cabluri		
		Capitolul 2.3. Montari electrice		
2.10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
2.11		Priza simpla	buc	6,0000
2.12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
2.13		Intrerupator	buc	6,0000
2.14	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,0000
2.15	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Montari electrice		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.