

## Teren minifotbal s. Leuseni, r- nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 011-24 ME

Teren minifotbal s. Leuseni

Valoarea de deviz 1 251 557,35 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Teren minifotbal 32.0x20.0m</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,4000	113,400 0,000	725,760 0,000
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,4000	1 240,700 632,100	7 940,480 4 045,440
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,0000	262,400 262,400	2 624,000 2 624,000
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	44,0000	257,600 140,800	11 334,400 6 195,200
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	7,0000	1 814,700	12 702,898

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			360,000	2 520,000
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi,	kg	185,9000	18,095 2,720	3 363,861 505,648
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	108,0000	251,083 45,700	27 116,964 4 935,600
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3	76,8000	618,900 69,300	47 531,520 5 322,240
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	44,8000	618,900 69,300	27 726,720 3 104,640
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3	32,0000	618,900 69,300	19 804,800 2 217,600
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3	19,2000	1 097,600 63,000	21 073,920 1 209,600
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0.9	m2	640,0000	204,945 8,645	131 164,800 5 532,800
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 micrometri, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2)	m2	640,0000	310,948 8,645	199 006,720 5 532,800
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba	m	160,0000	40,344 3,780	6 455,040 604,800
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t	2,7600	31 923,455 3 200,000	88 108,736 8 832,000

1	2	3	4	5	6	7
		usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m				
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	140,4000	134,990 60,200	18 952,596 8 452,080
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m)	m2	7,5000	1 167,670 135,000	8 757,526 1 012,500
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m	m	136,0000	328,623 132,000	44 692,700 17 952,000
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	259,2000	189,660 129,500	49 159,872 33 566,400
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m (se exclud stilpii si peatra sparta) K=1,5000	m	104,0000	367,530 132,000	38 223,120 13 728,000
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x104m din neilon Material marunt (sfoara etc.)=1,0500	m2	208,0000	78,600 11,200	16 348,800 2 329,600
22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,0000	6 497,591 2 296,800	12 995,182 4 593,600
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	100,0000	69,276 60,000	6 927,600 6 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0300	1 975,500 0,000	59,265 0,000
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	3,0000	262,400 262,400	787,200 787,200
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	13,6000	618,900 69,300	8 417,040 942,480
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,0000	170,163 22,800	17 696,952 2 371,200
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	180,0000	329,165 83,520	59 249,700 15 033,600
		<i>Total</i>	Lei			888 948,172
		<i>Fondul social</i>	24 %			38 388,247
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			20 928,109
		<i>Total</i>				948 264,528
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			56 895,872
		<i>Total</i>				1 005 160,40 0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			30 154,811
		<b>Total Teren minifotbal 32.0x20.0m Inklusiv salariu</b>				<b>1 035 315,21 1 159 951,028</b>
		<b>2. Iluminarea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc	4,0000	203,200 183,200	812,800 732,800
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	307,800 272,800	1 231,200 1 091,200
31	pret piata	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc	4,0000	200,000 0,000	800,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 844,000
		<i>Fondul social</i>	24 %			437,760
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			28,200
		<i>Total</i>				3 309,960
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			1 203,840
		<i>Total</i>				4 513,800
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			135,414
		<b>Total Iluminarea Inclusiv salariu</b>				<b>4 649,214 1 824,000</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
32	pret piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	4,0000	750,000 0,000	3 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 000,000
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>3 000,000</b>

		Total	Lei			1 042 964,46
		TVA	20 %			208 592,89
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 251 557,35</b> <b>161 775,03</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Teren minifotbal s. Leuseni, r-nul Hincesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 011-24 ME Teren minifotbal s. Leuseni

**Valoarea de deviz 1 251 557,35 Lei**

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 011-24 ME:				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	22,8000	80,00	1 824,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	33,7200	80,00	2 697,600
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,3206	80,00	505,648
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	143,5200	80,00	11 481,600
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	258,6000	80,00	20 688,000
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,8600	80,00	2 148,800
7.	7129020012800	Pavator	h-om	248,4720	80,00	19 877,760
8.	7137010011500	Electrician	h-om	3,5200	80,00	281,600
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	607,0940	70,00	42 496,580
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4250	80,00	114,000
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,1200	80,00	2 329,600
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,2000	80,00	576,000
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,6000	80,00	7 728,000
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,4000	80,00	1 472,000
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,6000	70,00	25 242,000
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,3300	80,00	7 066,400
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6880	80,00	455,040
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,7200	70,00	11 670,400
19.	9312040019600	Sapator	h-om	39,0000	80,00	3 120,000
<b>Total manopera</b>						<b>161 775,03</b>

### Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	50,00	20,000
2.	1019852	Vopsea	kg	2,0000	60,00	120,000
3.	141112220175216	Piatra sparta 20/40mm	m3	51,5200	420,00	21 638,400
4.	141112220175232	Piatra sparta 40/70mm	m3	88,3200	420,00	37 094,400
5.	14111222017528	Piatra sparta 5/20mm	m3	36,8000	420,00	15 456,000
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,6400	420,00	6 568,800
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260	420,00	304,920
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	4,8314	420,00	2 029,188
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,500
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1760	350,00	411,600
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8317	350,00	2 041,095

12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9000	350,00	315,000
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,6800	350,00	4 788,000
14.	1421102200801	Nisip cuarțos ΓM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	12 800,000 0	1,00	12 800,000
15.	14211022055505 25	Savura din granit 0/4mm	m3	21,1200	880,00	18 585,600
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,5680	12,00	318,816
17.	17521273347601	Plasa din neilon 110x110	m2	218,4000	64,00	13 977,600
18.	20101029013495	Scinduri de rasinoase	m3	4,8593	5 400,00	26 240,220
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 400,00	54,000
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300	5 400,00	162,000
21.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,1880	5 400,00	6 415,200
22.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0300	5 400,00	162,000
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0120	7 500,00	90,000
24.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,5000	1 000,00	7 500,000
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2760	12,00	3,312
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1794	22,00	3,947
27.	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	119,3400	62,00	7 399,080
28.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,7820	62,00	110,484
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	55,00	41,250
30.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	44,0640	55,00	2 423,520
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,2520	33,00	602,316
32.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	33,6960	33,00	1 111,968
33.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	114,0480	44,00	5 018,112
34.	2430226109300	Diluant organic	kg	137,3760	44,00	6 044,544
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	44,9280	44,00	1 976,832
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	421,4400	2,90	1 222,176
37.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	288,0000	2,90	835,200
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,2350	2,90	928,682
39.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 939,6650	2,90	5 625,029
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 752,0000	2,90	13 780,800
41.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	182,7000	133,00	24 299,100
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,2826 9,8520	0,00 1 520,00	0,000 14 975,040
43.	26661228002185	Bordura 180 x 300 x 1000	m	108,5400	125,00	13 567,500
44.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	104,5200	70,00	7 316,400
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	199,8000	6,00	1 198,800
46.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	190,5475	15,00	2 858,213
47.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	74,8800	24,00	1 797,120
48.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,6540	95,00	442,130
49.	27321036462510	Plasa Rabbit 45x45x2,5mm	m2	296,4000	70,00	20 748,000
50.	27744135901401	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, m-30kg/m3	m2	659,2000	160,00	105 472,000

51.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	757,1200	35,00	26 499,200
52.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	120,4480	40,00	4 817,920
53.	27744135904055 2	Linii de marcaj albe	m	171,2000	22,00	3 766,400
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,5200	28,00	154,560
55.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 815,2000	28,00	78 825,600
56.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	17,6000	28,00	492,800
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,9400	32,00	510,080
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8625	55,00	47,438
59.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2420	55,00	68,310
60.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,9400	6,00	107,640
61.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,0000	1,50	45,000
62.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,0000	0,50	15,000
63.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,9400	0,50	8,970
64.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,9400	0,50	8,970
65.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,0000	0,50	15,000
66.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,7620	32,00	24,384
67.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,6000	55,00	198,000
68.	33277441359040 1	Acoperire din gazon artificial pu teren de fotbal: 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 micrometri, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280 gr/m2, suport Latex SBR perforat min. 4mm, permeabilitate min. 40 litri min/m2.	m2	659,2000	250,00	164 800,000
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9670	3,50	10,385
70.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,5380	15,00	98,070
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0279	15,00	45,418
72.	4100126202818	Apa	m3	18,6400	15,00	279,600
73.	96530	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79mm cu panou solar	buc	4,0000	750,00	3 000,000
74.	965730	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	4,0000	200,00	800,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>701 543,64</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2000	25,00	80,000
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,9500	250,00	1 987,500
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	78,2880	95,00	7 437,360
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,0000	1,00	450,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,1440	120,00	4 697,280
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0800	20,00	41,600
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2096	600,00	725,760
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,9600	424,00	3 799,040
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1317	450,00	59,265
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1260	450,00	56,700
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,2000	40,00	168,000
12.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea	h-ut	4,6080	120,00	552,960

		rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3990	120,00	47,880
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6640	40,00	66,560
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,4640	220,00	4 942,080
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1920	220,00	42,240
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,4400	220,00	1 196,800
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4140	220,00	91,080
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7500	220,00	385,000
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	21,1200	220,00	4 646,400
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>31 473,51</b>

Total	Lei	1 042 964,46
TVA	20 %	208 592,89

**Total deviz:**

**1 251 557,35**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Teren minifotbal s. Leuseni, r-nul  
Hincesti

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Teren minifotbal 32.0x20.0m</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 240,700 632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	424,00	593,60
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			262,400 262,400
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			257,600 140,800
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	70,00	134,40
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	28,00	11,20
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	220,00	105,60
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 814,700 360,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	80,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,90	803,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	262,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	420,00	289,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi,	kg			18,095 2,720
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	80,00	2,72
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton	m			251,083

1	2	3	4	5	6	7
		30x15 cm				45,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 520,00	68,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,90	8,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	26661228002185	Bordura 180 x 300 x 1000	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3			618,900 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	141112220175232	Piatra sparta 40/70mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			618,900 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	141112220175216	Piatra sparta 20/40mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3			618,900 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222017528	Piatra sparta 5/20mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3			1 097,600 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102205550525	Savura din granit 0/4mm	m3	1,1000	880,00	968,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0.9	m2			204,945 8,645
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	70,00	8,64
	27744135901401	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, m-30kg/m3	m2	1,0300	160,00	164,80
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,9000	35,00	31,50
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2)	m2			310,948 8,645
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	70,00	8,64
	332774413590401	Acoperire din gazon artificial pu teren de fotbal: 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280 gr/m2, suport Latex SBR perforat min. 4mm, permeabilitate min. 40 litri min/m2.	m2	1,0300	250,00	257,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	35,00	9,90
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	40,00	4,33
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,00	20,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	120,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	40,00	0,06
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,72
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	220,00	1,87
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,07
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba	m			40,344 3,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	70,00	3,78
	277441359040552	Linii de marcaj albe	m	1,0700	22,00	23,54
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	40,00	12,80
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	120,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	40,00	0,18
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m	t			31 923,455 3 200,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	80,00	2 800,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,00	28 560,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	55,00	24,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,00	39,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	22,00	1,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,00	1,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,58
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	220,00	33,00
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2			134,990 60,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	70,00	60,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	44,00	14,08
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	33,00	4,29
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	62,00	52,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	12,00	0,72
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m)	m2			1 167,670 135,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	80,00	76,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,90	3,63
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m	m			328,623 132,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	80,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	20101029013495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03573	5 400,00	192,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	32,00	3,68
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			189,660 129,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	70,00	129,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	44,00	19,36
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	33,00	4,29
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	44,00	23,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	12,00	0,84
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiiri din plasa Rabit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m (se exclude stilpii si peatra sparta) K=1,5000	m			367,530 132,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	80,00	110,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	21,60
	27321036462510	Plasa Rabit 45x45x2,5mm	m2	1,9000	70,00	199,50
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	24,00	17,28
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	250,00	18,75
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x104m din neilon Material marunt (sfoara etc.)=1,0500	m2			78,600 11,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	80,00	11,20
	17521273347601	Plasa din neilon 110x110	m2	1,0000	64,00	67,20
	2952160007200	Utilaje de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			6 497,591 2 296,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	70,00	191,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	80,00	200,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	80,00	1 074,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	80,00	736,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	70,00	93,80
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	95,00	221,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,90	450,75
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	420,00	152,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,45
	2010102914164	Grinzi stejtar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	5 400,00	3 207,60
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	32,00	12,19
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	62,00	55,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	15,00	1,03
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			69,276 60,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	80,00	60,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 500,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			262,400 262,400
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			618,900
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			170,163
						22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 520,00	72,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,90	2,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			329,165
						83,520
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	80,00	80,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	80,00	2,53
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,90	76,56
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	1,0150	133,00	135,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	350,00	26,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
		<b>2. Iluminarea</b>				
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc			203,200
						183,200
	1	Muncitor	h-om	2,2900	80,00	183,20
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			307,800
						272,800
	1	Muncitor	h-om	3,4100	80,00	272,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	60,00	30,00
31	pret piata	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc			200,000
						0,000
	965730	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	1,0000	200,00	200,00
		<b>3. Utilaje</b>				
32	pret piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc			750,000
						0,000
	96530	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79mm cu panou solar	buc	1,0000	750,00	750,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

