

Investitor
Obiect

IMSP Spitalul clinic Republican "Timofei Mosneaga"

**Lucrari de demolare cu evacuarea deseurilor de la
subsol si etajul 16 din blocul principal
N.Testimiteanu****Catalog de preturi unitare pentru obiectul №****(formular desfasurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de masurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de degajare				
1	TsH01A 01	Degajarea terenului de corpuri straine k=1,2 manopera	100m2			698,233 698,233
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	82,30	698,233
2	TrB05B2 -9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m k=1,2 manopera	t			466,147 466,147
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	82,30	466,147
3	RpIzD47 E	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala	m2			48,149 47,734
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	82,30	47,734
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0100	15,00	0,150
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	16,50	0,165
4	CP18A	Taierea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv canale de ventilare k=0,3 la resurse	m			40,208 30,862
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,1500	82,30	28,394

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,30	2,469
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000	44,50	9,345
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,2000	0,00	0,000
5	TsH82C	Maturarea suprafetelor, cu murdarie mare et 6 k=1,2 manopera	100m2			35,554 35,554
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,30	35,554
6	TsH92B	Incarcarea deseuri dupa demolare k=1,2 manopera	t			109,624 109,624
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	82,30	109,624
7	TsI51C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			49,327 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	372,00	49,327

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)