

Formularul nr. 1

Devizul: Lucrări de reparație a porțiunii de drum local din s.Codreanca, r-ul Strășeni

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 21/2018

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	1,26
2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	328,125
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(h=0,1m).	100m2	3,6
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire(h=0,15m).	m3	54
5	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	845
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri M300, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2	360
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	60
8	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (1,6kg/ml).	m	60
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm(b=0,5m).	m2	120

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Intocmit: *ASB*