

**Lucrari de constructie a
pavilioanelor auto pentru
pasageri amplasate teritorial in
raioanele: Basarabeasca,
Cimislia, Causeni, Cahul,
Taraclia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 1

**Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri amplasate teritorial în
raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Cahul, Taraclia**

Valoarea de deviz 1 964 660,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G124-R26-Ivanovca-Carabetovca- R3, km 3+880 (stinga) (s.Ivanovca, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) 1.1. Statie de asteptare a transportului public 1.1.1. Fundatie pentru statie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,20	101,12 101,12	121,34 121,34
2	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,90	38,24 38,24	72,65 72,65
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1,90	13,42	25,50

1	2	3	4	5	6	7
		de: 2 km			0,00	0,00
4	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	20,00	17,01 1,70	340,23 33,99
5	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	67,00	16,11 1,70	1 079,46 113,86
6	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	49,70	44,22 8,92	2 197,83 443,37
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,50	137,86 89,22	620,36 401,49
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	1,20	2 008,23 271,06	2 409,87 325,27
		<i>Total</i>	Lei			6 867,24
		Total Fundatie pentru statie Inklusiv salariu				6 867,24 1 511,97
		1.1.2. Carcasa metalica a statiei				
9	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg	716,48	28,14 2,26	20 162,32 1 619,36
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,80	151,30 106,21	4 357,34 3 058,92
11	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,80	85,49 25,49	68,39 20,39

1	2	3	4	5	6	7
12	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,717	2 687,02 1 342,58	1 926,59 962,63
13	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,00	51,01 41,30	102,02 82,59
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,00	17,40 17,00	34,79 33,99
15	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,00	450,38 37,38	450,38 37,38
16	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,00	550,38 37,38	550,38 37,38
		<i>Total</i>	Lei			27 652,21
		Total Carcasa metalica a statiei Inclusiv salariu				27 652,21 5 852,64
		1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
17	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	5,03	1 732,27 76,47	8 713,34 384,66
18	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,74	1 908,27 76,47	16 678,31 668,38
19	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,00	0,88 0,00	22,88 0,00
20	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	669,30 0,00	1 445,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,00	60,98 50,98	1 463,57 1 223,57
		<i>Total</i>	Lei			28 323,79
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				28 323,79 2 276,61
		1.1.4. Instalarea Panoului informativ				
22	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,92	612,45 7,65	3 013,26 37,64
23	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,18	899,22 67,98	1 960,30 148,19
		<i>Total</i>	Lei			4 973,56
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				4 973,56 185,83
		1.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
24	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,40	51,39 27,19	534,46 282,78
25	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	5,80 0,00	34,80 0,00
26	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	9,40 0,00	56,40 0,00
27	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,04	985,75 267,75	39,43 10,71
28	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,80	103,17 76,47	392,04 290,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 057,13
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 057,13 584,09
		<i>Total</i>	Lei			68 873,93
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				68 873,93 10 411,14
		1.2. Amenajarea teritoriului				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,21	2 290,29 0,00	480,96 0,00
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	33,70	13,50 0,00	455,00 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	212,38 30,76	44,60 6,46
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	712,05 712,05	1 068,07 1 068,07
33	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	0,56	853,11 85,87	477,74 48,09
		<i>Total</i>	Lei			2 526,37
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 526,37 1 122,62
		1.2.2. Montarea pietrei de bordura				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura	m3	1,35	526,09 84,15	710,22 113,60

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm)				
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m	54,00	238,15 57,78	12 860,18 3 120,09
		<i>Total</i>	Lei			13 570,40
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				13 570,40 3 233,69
		1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
36	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	16,35	738,33 140,20	12 071,75 2 292,32
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m	59,00	149,74 25,49	8 834,70 1 503,97
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2	126,03	260,36 50,64	32 813,19 6 382,44
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	6,27	425,26 50,64	2 666,41 317,53
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	3,60	425,30 50,65	1 531,09 182,34

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)				
41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,40	181,55 39,95	72,62 15,98
42	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	3 762,32 501,32	3 762,32 501,32
		<i>Total</i>	Lei			61 752,08
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				61 752,08 11 195,90
		1.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,60	101,11 101,11	161,78 161,78
44	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,56	38,24 38,24	97,89 97,89
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,56	13,48 0,00	34,50 0,00
46	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	7,00	17,01 1,70	119,08 11,90
47	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	17,00	16,11 1,70	273,89 28,89
48	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	18,00	16,11 1,70	290,01 30,59
49	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	21,50	44,22 8,92	950,82 191,86

1	2	3	4	5	6	7
50	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,60	137,24 89,22	356,83 231,97
51	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	0,85	2 007,69 271,11	1 706,54 230,44
52	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,012	2 437,50 0,00	29,25 0,00
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,90	19,21 0,00	36,50 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	215,83 28,33	2,59 0,34
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,20	26,34 26,34	31,61 31,61
56	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,20	1 503,83 749,43	1 804,60 899,32
57	RpEJ07B	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc	2,00	12 811,16 960,16	25 622,32 1 920,32
		<i>Total</i>	Lei			31 518,21
		Total Stilpi de iluminare (2buc) Inclusiv salariu				31 518,21 3 836,91
		<i>Total</i>	Lei			109 367,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				109 367,06 19 389,12
		<i>Total</i>	Lei			178 240,99
		Total G124-R26-Ivanovca-Carabetovca- R3, km 3+880 (stinga) (s.Ivanovca, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) Inclusiv salariu				178 240,99 29 800,26
		2. G124-R26-Ivanovca-Carabetovca- R3, km 6+000 (dreapta) s.Iserlia, dimensiunile 4,0 x2,5 x1,3m culoarea Galben 2.1. Statie de asteptare a transportului public 2.1.1. Fundatie pentru statie				
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,20	101,12 101,12	121,34 121,34
59	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,90	38,24 38,24	72,65 72,65
60	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,90	13,42 0,00	25,50 0,00
61	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	20,00	17,01 1,70	340,23 33,99
62	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	67,00	16,11 1,70	1 079,46 113,86
63	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	49,70	44,22 8,92	2 197,83 443,37
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2	4,50	137,86 89,22	620,36 401,49

1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
65	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	1,20	2 008,23 271,06	2 409,87 325,27
		<i>Total</i>	Lei			6 867,24
		Total Fundatie pentru statie Inklusiv salariu				6 867,24 1 511,97
		2.1.2. Carcasa metalica a statiei				
66	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg	716,48	28,14 2,26	20 162,32 1 619,36
67	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,80	151,30 106,21	4 357,34 3 058,92
68	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,80	85,49 25,49	68,39 20,39
69	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,717	2 687,02 1 342,58	1 926,59 962,63
70	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,00	51,01 41,30	102,02 82,59

1	2	3	4	5	6	7
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,00	17,40 17,00	34,79 33,99
72	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,00	450,38 37,38	450,38 37,38
73	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,00	550,38 37,38	550,38 37,38
		<i>Total</i>	Lei			27 652,21
		Total Carcasa metalica a statiei Inklusiv salariu				27 652,21 5 852,64
		2.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
74	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	5,03	1 732,27 76,47	8 713,34 384,66
75	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,74	1 908,27 76,47	16 678,31 668,38
76	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,00	0,88 0,00	22,88 0,00
77	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	669,30 0,00	1 445,69 0,00
78	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,00	60,98 50,98	1 463,57 1 223,57
		<i>Total</i>	Lei			28 323,79
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inklusiv salariu				28 323,79 2 276,61
		2.1.4. Instalarea Panoului informativ				
79	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,92	612,45 7,65	3 013,26 37,64

1	2	3	4	5	6	7
80	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,18	899,22 67,98	1 960,30 148,19
		<i>Total</i>	Lei			4 973,56
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				4 973,56 185,83
		2.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
81	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,40	51,39 27,19	534,46 282,78
82	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	5,80 0,00	34,80 0,00
83	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	9,40 0,00	56,40 0,00
84	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,04	985,75 267,75	39,43 10,71
85	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,80	103,17 76,47	392,04 290,60
		<i>Total</i>	Lei			1 057,13
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 057,13 584,09
		<i>Total</i>	Lei			68 873,93
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				68 873,93 10 411,14
		2.2. Amenajarea teritoriului				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
86	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,21	2 290,29 0,00	480,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
87	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	33,70	13,50 0,00	455,00 0,00
88	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	212,38 30,76	44,60 6,46
89	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	712,05 712,05	1 068,07 1 068,07
90	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	0,56	853,11 85,87	477,74 48,09
		<i>Total</i>	Lei			2 526,37
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 526,37 1 122,62
		2.2.2. Montarea pietrei de bordura				
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	1,35	526,09 84,15	710,22 113,60
92	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m	54,00	238,15 57,78	12 860,18 3 120,09
		<i>Total</i>	Lei			13 570,40
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				13 570,40 3 233,69
		2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
93	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm	m3	16,35	738,33 140,20	12 071,75 2 292,32

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu aternere manuala				
94	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m	59,00	149,74 25,49	8 834,70 1 503,97
95	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2	126,03	260,36 50,64	32 813,19 6 382,44
96	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	6,27	425,26 50,64	2 666,41 317,53
97	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	3,60	425,30 50,65	1 531,09 182,34
98	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,40	181,55 39,95	72,62 15,98
99	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	3 762,32 501,32	3 762,32 501,32
		<i>Total</i>	Lei			61 752,08
		Total Amenajarea si constructia				61 752,08

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarului Inclusiv salariu				11 195,90
		2.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
100	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,60	101,11 101,11	161,78 161,78
101	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,56	38,24 38,24	97,89 97,89
102	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,56	13,48 0,00	34,50 0,00
103	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	7,00	17,01 1,70	119,08 11,90
104	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	17,00	16,11 1,70	273,89 28,89
105	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	18,00	16,11 1,70	290,01 30,59
106	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	21,50	44,22 8,92	950,82 191,86
107	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,60	137,24 89,22	356,83 231,97
108	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	0,85	2 007,69 271,11	1 706,54 230,44
109	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,012	2 437,50 0,00	29,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,90	19,21 0,00	36,50 0,00
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	215,83 28,33	2,59 0,34
112	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,20	26,34 26,34	31,61 31,61
113	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,20	1 503,83 749,43	1 804,60 899,32
114	RpEJ07B	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiecteur 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc	2,00	12 811,16 960,16	25 622,32 1 920,32
		<i>Total</i>	Lei			31 518,21
		Total Stilpi de iluminare (2buc) Inclusiv salariu				31 518,21 3 836,91
		<i>Total</i>	Lei			109 367,06
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				109 367,06 19 389,12
		<i>Total</i>	Lei			178 240,99
		Total G124-R26-Ivanovca-Carabetovca- R3, km 6+000 (dreapta) s.Iserlia, dimensiunile 4,0 x2,5 x1,3m culoarea Galben Inclusiv salariu				178 240,99 29 800,26
		3. G124-R26-Ivanovca-Carabetovca- R3, km 6+000 (dreapta) s.Iserlia, dimensiunile 4,0 x2,5 x1,3m culoarea Galben				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Statie de asteptare a transportului public				
		3.1.1. Fundatie pentru statie				
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,20	101,12 101,12	121,34 121,34
116	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,90	38,24 38,24	72,65 72,65
117	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,90	13,42 0,00	25,50 0,00
118	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	20,00	17,01 1,70	340,23 33,99
119	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	67,00	16,11 1,70	1 079,46 113,86
120	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	49,70	44,22 8,92	2 197,83 443,37
121	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,50	137,86 89,22	620,36 401,49
122	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	1,20	2 008,23 271,06	2 409,87 325,27
		<i>Total</i>	Lei			6 867,24
		Total Fundatie pentru statie Inclusiv salariu				6 867,24 1 511,97
		3.1.2. Carcasa metalica a statiei				
123	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi,	kg	716,48	28,14	20 162,32

1	2	3	4	5	6	7
		ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).			2,26	1 619,36
124	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,80	151,30 106,21	4 357,34 3 058,92
125	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,80	85,49 25,49	68,39 20,39
126	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,717	2 687,02 1 342,58	1 926,59 962,63
127	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,00	51,01 41,30	102,02 82,59
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,00	17,40 17,00	34,79 33,99
129	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,00	450,38 37,38	450,38 37,38
130	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,00	550,38 37,38	550,38 37,38
		<i>Total</i>	Lei			27 652,21
		Total Carcasa metalica a statiei Inklusiv salariu				27 652,21 5 852,64

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
131	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	5,03	1 732,27 76,47	8 713,34 384,66
132	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,74	1 908,27 76,47	16 678,31 668,38
133	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,00	0,88 0,00	22,88 0,00
134	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	669,30 0,00	1 445,69 0,00
135	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,00	60,98 50,98	1 463,57 1 223,57
		<i>Total</i>	Lei			28 323,79
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				28 323,79 2 276,61
		3.1.4. Instalarea Panoului informativ				
136	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,92	612,45 7,65	3 013,26 37,64
137	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,18	899,22 67,98	1 960,30 148,19
		<i>Total</i>	Lei			4 973,56
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				4 973,56 185,83
		3.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
138	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite	m	10,40	51,39	534,46

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel			27,19	282,78
139	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	5,80 0,00	34,80 0,00
140	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	9,40 0,00	56,40 0,00
141	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,04	985,75 267,75	39,43 10,71
142	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,80	103,17 76,47	392,04 290,60
		<i>Total</i>	Lei			1 057,13
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 057,13 584,09
		<i>Total</i>	Lei			68 873,93
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				68 873,93 10 411,14
		3.2. Amenajarea teritoriului				
		3.2.1. Lucrari de terasament				
143	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,21	2 290,29 0,00	480,96 0,00
144	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	33,70	13,50 0,00	455,00 0,00
145	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	212,38 30,76	44,60 6,46
146	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	712,05 712,05	1 068,07 1 068,07
147	TsD11A1	Compactarea mecanica a	100	0,56	853,11	477,74

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	m3		85,87	48,09
		<i>Total</i>	Lei			2 526,37
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 526,37 1 122,62
		3.2.2. Montarea pietrei de bordura				
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	1,35	526,09 84,15	710,22 113,60
149	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m	54,00	238,15 57,78	12 860,18 3 120,09
		<i>Total</i>	Lei			13 570,40
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				13 570,40 3 233,69
		3.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
150	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	16,35	738,33 140,20	12 071,75 2 292,32
151	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m	59,00	149,74 25,49	8 834,70 1 503,97
152	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	126,03	260,36 50,64	32 813,19 6 382,44

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)				
153	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	6,27	425,26 50,64	2 666,41 317,53
154	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	3,60	425,30 50,65	1 531,09 182,34
155	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,40	181,55 39,95	72,62 15,98
156	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	3 762,32 501,32	3 762,32 501,32
		<i>Total</i>	Lei			61 752,08
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				61 752,08 11 195,90
		3.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
157	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,60	101,11 101,11	161,78 161,78
158	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	2,56	38,24 38,24	97,89 97,89

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
159	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,56	13,48 0,00	34,50 0,00
160	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	7,00	17,01 1,70	119,08 11,90
161	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	17,00	16,11 1,70	273,89 28,89
162	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	18,00	16,11 1,70	290,01 30,59
163	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	21,50	44,22 8,92	950,82 191,86
164	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,60	137,24 89,22	356,83 231,97
165	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	0,85	2 007,69 271,11	1 706,54 230,44
166	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,012	2 437,50 0,00	29,25 0,00
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,90	19,21 0,00	36,50 0,00
168	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	215,83 28,33	2,59 0,34
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,20	26,34 26,34	31,61 31,61

1	2	3	4	5	6	7
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,20	1 503,83 749,43	1 804,60 899,32
171	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-B asarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc	2,00	12 811,16 960,16	25 622,32 1 920,32
		<i>Total</i>	Lei			31 518,21
		Total Stilpi de iluminare (2buc) Inklusiv salariu				31 518,21 3 836,91
		<i>Total</i>	Lei			109 367,06
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				109 367,06 19 389,12
		<i>Total</i>	Lei			178 240,99
		Total G124-R26-Ivanovca-Carabetovca-R3, km 6+000 (dreapta) s.Iserlia, dimensiunile 4,0 x2,5 x1,3m culoarea Galben Inklusiv salariu				178 240,99 29 800,26
		4. R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Bas arabeasca-frontiera cu Ucraina, km 55+300 (dreapta) (s.Valea Pergei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru) 4.1. Statie de asteptare a transportului public 4.1.1. Fundatie pentru statie				
172	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,20	101,12 101,12	121,34 121,34
173	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare -	t	1,90	38,24 38,24	72,65 72,65

1	2	3	4	5	6	7
		de pe rampa sau teren, în auto categoria 2				
174	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,90	13,42 0,00	25,50 0,00
175	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundatii, Armatura A240 d=6	kg	20,00	17,01 1,70	340,23 33,99
176	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundatii, Armatura A500 d=14	kg	67,00	16,11 1,70	1 079,46 113,86
177	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	49,70	44,22 8,92	2 197,83 443,37
178	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,50	137,86 89,22	620,36 401,49
179	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	1,20	2 008,23 271,06	2 409,87 325,27
		<i>Total</i>	Lei			6 867,24
		Total Fundatie pentru statie Inklusiv salariu				6 867,24 1 511,97
		4.1.2. Carcasa metalica a statiei				
180	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe santier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg	716,48	28,14 2,26	20 162,32 1 619,36
181	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,80	151,30 106,21	4 357,34 3 058,92

1	2	3	4	5	6	7
182	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,80	85,49 25,49	68,39 20,39
183	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,717	2 687,02 1 342,58	1 926,59 962,63
184	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,00	51,01 41,30	102,02 82,59
185	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,00	17,40 17,00	34,79 33,99
186	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,00	450,38 37,38	450,38 37,38
187	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,00	550,38 37,38	550,38 37,38
		<i>Total</i>	Lei			27 652,21
		Total Carcasa metalica a statiei Inclusiv salariu				27 652,21 5 852,64
		4.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
188	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	5,03	1 732,27 76,47	8 713,34 384,66
189	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,74	1 908,27 76,47	16 678,31 668,38
190	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm	buc	26,00	0,88	22,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu piulita			0,00	0,00
191	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	669,30 0,00	1 445,69 0,00
192	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,00	60,98 50,98	1 463,57 1 223,57
		<i>Total</i>	Lei			28 323,79
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				28 323,79 2 276,61
		4.1.4. Instalarea Panoului informativ				
193	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,92	612,45 7,65	3 013,26 37,64
194	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,18	899,22 67,98	1 960,30 148,19
		<i>Total</i>	Lei			4 973,56
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				4 973,56 185,83
		4.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
195	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,40	51,39 27,19	534,46 282,78
196	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	5,80 0,00	34,80 0,00
197	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	9,40 0,00	56,40 0,00
198	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,04	985,75 267,75	39,43 10,71
199	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate	m2	3,80	103,17	392,04

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale			76,47	290,60
		<i>Total</i>	Lei			1 057,13
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 057,13 584,09
		<i>Total</i>	Lei			68 873,93
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				68 873,93 10 411,14
		4.2. Amenajarea teritoriului				
		4.2.1. Lucrari de terasament				
200	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,21	2 290,29 0,00	480,96 0,00
201	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	33,70	13,50 0,00	455,00 0,00
202	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	212,38 30,76	44,60 6,46
203	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	712,05 712,05	1 068,07 1 068,07
204	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	0,56	853,11 85,87	477,74 48,09
		<i>Total</i>	Lei			2 526,37
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 526,37 1 122,62

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.2. Montarea pietrei de bordura				
205	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	1,35	526,09 84,15	710,22 113,60
206	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m	54,00	238,15 57,78	12 860,18 3 120,09
		<i>Total</i>	Lei			13 570,40
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				13 570,40 3 233,69
		4.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
207	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	16,35	738,33 140,20	12 071,75 2 292,32
208	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m	59,00	149,74 25,49	8 834,70 1 503,97
209	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2	126,03	260,36 50,64	32 813,19 6 382,44
210	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	6,27	425,26 50,64	2 666,41 317,53
211	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	3,60	425,30	1 531,09

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)			50,65	182,34
212	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,40	181,55 39,95	72,62 15,98
213	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	3 762,32 501,32	3 762,32 501,32
		<i>Total</i>	Lei			61 752,08
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				61 752,08 11 195,90
		4.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
214	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,60	101,11 101,11	161,78 161,78
215	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,56	38,24 38,24	97,89 97,89
216	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,56	13,48 0,00	34,50 0,00
217	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	7,00	17,01 1,70	119,08 11,90
218	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	17,00	16,11 1,70	273,89 28,89
219	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	18,00	16,11 1,70	290,01 30,59

1	2	3	4	5	6	7
220	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	21,50	44,22 8,92	950,82 191,86
221	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,60	137,24 89,22	356,83 231,97
222	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	0,85	2 007,69 271,11	1 706,54 230,44
223	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,012	2 437,50 0,00	29,25 0,00
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,90	19,21 0,00	36,50 0,00
225	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	215,83 28,33	2,59 0,34
226	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,20	26,34 26,34	31,61 31,61
227	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,20	1 503,83 749,43	1 804,60 899,32
228	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-B asarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc	2,00	12 811,16 960,16	25 622,32 1 920,32
		<i>Total</i>	Lei			31 518,21
		Total Stilpi de iluminare (2buc)				31 518,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 836,91
		<i>Total</i>	Lei			109 367,06
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				109 367,06 19 389,12
		<i>Total</i>	Lei			178 240,99
		Total R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Bas arabeasca-frontiera cu Ucraina, km 55+300 (dreapta) (s.Valea Pergei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru) Inclusiv salariu				178 240,99 29 800,26
		5. G121-G122-Zloti-Chircaiestii Noi-Tarclia-R26, km 22+400 (stinga) (s.Surchiceni, com.Baimaclia dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) 5.1. Statie de asteptare a transportului public 5.1.1. Fundatie pentru statie				
229	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,20	101,12 101,12	121,34 121,34
230	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,90	38,24 38,24	72,65 72,65
231	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,90	13,42 0,00	25,50 0,00
232	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	20,00	17,01 1,70	340,23 33,99
233	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	67,00	16,11 1,70	1 079,46 113,86
234	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	49,70	44,22 8,92	2 197,83 443,37

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 10 kg				
235	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,50	137,86 89,22	620,36 401,49
236	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	1,20	2 008,23 271,06	2 409,87 325,27
		<i>Total</i>	Lei			6 867,24
		Total Fundatie pentru statie Inclusiv salariu				6 867,24 1 511,97
		5.1.2. Carcasa metalica a statiei				
237	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg	716,48	28,14 2,26	20 162,32 1 619,36
238	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,80	151,30 106,21	4 357,34 3 058,92
239	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,80	85,49 25,49	68,39 20,39
240	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,717	2 687,02 1 342,58	1 926,59 962,63

1	2	3	4	5	6	7
241	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,00	51,01 41,30	102,02 82,59
242	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,00	17,40 17,00	34,79 33,99
243	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,00	450,38 37,38	450,38 37,38
244	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,00	550,38 37,38	550,38 37,38
		<i>Total</i>	Lei			27 652,21
		Total Carcasa metalica a statiei Inclusiv salariu				27 652,21 5 852,64
		5.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
245	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	5,03	1 732,27 76,47	8 713,34 384,66
246	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,74	1 908,27 76,47	16 678,31 668,38
247	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,00	0,88 0,00	22,88 0,00
248	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	669,30 0,00	1 445,69 0,00
249	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,00	60,98 50,98	1 463,57 1 223,57
		<i>Total</i>	Lei			28 323,79
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				28 323,79 2 276,61

1	2	3	4	5	6	7
		5.1.4. Instalarea Panoului informativ				
250	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,92	612,45 7,65	3 013,26 37,64
251	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,18	899,22 67,98	1 960,30 148,19
		<i>Total</i>	Lei			4 973,56
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				4 973,56 185,83
		5.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
252	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,40	51,39 27,19	534,46 282,78
253	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	5,80 0,00	34,80 0,00
254	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	9,40 0,00	56,40 0,00
255	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,04	985,75 267,75	39,43 10,71
256	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,80	103,17 76,47	392,04 290,60
		<i>Total</i>	Lei			1 057,13
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 057,13 584,09
		<i>Total</i>	Lei			68 873,93
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				68 873,93 10 411,14

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Amenajarea teritoriului				
		5.2.1. Lucrari de terasament				
257	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,21	2 290,29 0,00	480,96 0,00
258	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	33,70	13,50 0,00	455,00 0,00
259	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	212,38 30,76	44,60 6,46
260	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	712,05 712,05	1 068,07 1 068,07
261	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	0,56	853,11 85,87	477,74 48,09
		<i>Total</i>	Lei			2 526,37
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 526,37 1 122,62
		5.2.2. Montarea pietrei de bordura				
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	1,35	526,09 84,15	710,22 113,60
263	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m	54,00	238,15 57,78	12 860,18 3 120,09
		<i>Total</i>	Lei			13 570,40
		Total Montarea pietrei de bordura				13 570,40 3 233,69

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
264	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	16,35	738,33 140,20	12 071,75 2 292,32
265	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m	59,00	149,74 25,49	8 834,70 1 503,97
266	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2	126,03	260,36 50,64	32 813,19 6 382,44
267	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	6,27	425,26 50,64	2 666,41 317,53
268	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	3,60	425,30 50,65	1 531,09 182,34
269	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,40	181,55 39,95	72,62 15,98
270	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	3 762,32	3 762,32

1	2	3	4	5	6	7
					501,32	501,32
		<i>Total</i>	Lei			61 752,08
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				61 752,08 11 195,90
		5.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
271	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,60	101,11 101,11	161,78 161,78
272	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,56	38,24 38,24	97,89 97,89
273	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,56	13,48 0,00	34,50 0,00
274	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	7,00	17,01 1,70	119,08 11,90
275	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	17,00	16,11 1,70	273,89 28,89
276	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	18,00	16,11 1,70	290,01 30,59
277	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	21,50	44,22 8,92	950,82 191,86
278	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,60	137,24 89,22	356,83 231,97
279	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	0,85	2 007,69 271,11	1 706,54 230,44

1	2	3	4	5	6	7
280	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,012	2 437,50 0,00	29,25 0,00
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,90	19,21 0,00	36,50 0,00
282	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	215,83 28,33	2,59 0,34
283	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,20	26,34 26,34	31,61 31,61
284	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,20	1 503,83 749,43	1 804,60 899,32
285	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-B asarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc	2,00	12 811,16 960,16	25 622,32 1 920,32
		<i>Total</i>	Lei			31 518,21
		Total Stilpi de iluminare (2buc) Inclusiv salariu				31 518,21 3 836,91
		<i>Total</i>	Lei			109 367,06
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				109 367,06 19 389,12
		<i>Total</i>	Lei			178 240,99
		Total G121-G122-Zloti-Chircaiestii Noi-Tarclia-R26, km 22+400 (stinga) (s.Surchiceni, com.Baimaclia dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) Inclusiv salariu				178 240,99 29 800,26
		6. G142-M3-Vulcanesti-Etulia, km				

1	2	3	4	5	6	7
		8+600 (dreapta) (s.Alexandru Ioan Cuza dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) 6.1. Statie de asteptare a transportului public 6.1.1. Fundatie pentru statie				
286	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,20	101,12 101,12	121,34 121,34
287	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,90	38,24 38,24	72,65 72,65
288	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,90	13,42 0,00	25,50 0,00
289	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	20,00	17,01 1,70	340,23 33,99
290	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	67,00	16,11 1,70	1 079,46 113,86
291	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	49,70	44,22 8,92	2 197,83 443,37
292	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,50	137,86 89,22	620,36 401,49
293	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	1,20	2 008,23 271,06	2 409,87 325,27
		<i>Total</i>	Lei			6 867,24
		Total Fundatie pentru statie Inklusiv salariu				6 867,24 1 511,97

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.2. Carcasa metalica a statiei				
294	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg	716,48	28,14 2,26	20 162,32 1 619,36
295	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,80	151,30 106,21	4 357,34 3 058,92
296	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,80	85,49 25,49	68,39 20,39
297	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,717	2 687,02 1 342,58	1 926,59 962,63
298	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,00	51,01 41,30	102,02 82,59
299	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,00	17,40 17,00	34,79 33,99
300	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,00	450,38 37,38	450,38 37,38
301	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,00	550,38 37,38	550,38 37,38
		<i>Total</i>	Lei			27 652,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Carcasa metalica a statiei Inclusiv salariu				27 652,21 5 852,64
		6.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
302	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	5,03	1 732,27 76,47	8 713,34 384,66
303	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,74	1 908,27 76,47	16 678,31 668,38
304	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,00	0,88 0,00	22,88 0,00
305	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	669,30 0,00	1 445,69 0,00
306	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,00	60,98 50,98	1 463,57 1 223,57
		<i>Total</i>	Lei			28 323,79
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				28 323,79 2 276,61
		6.1.4. Instalarea Panoului informativ				
307	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,92	612,45 7,65	3 013,26 37,64
308	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,18	899,22 67,98	1 960,30 148,19
		<i>Total</i>	Lei			4 973,56
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				4 973,56 185,83

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
309	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,40	51,39 27,19	534,46 282,78
310	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	5,80 0,00	34,80 0,00
311	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	9,40 0,00	56,40 0,00
312	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,04	985,75 267,75	39,43 10,71
313	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,80	103,17 76,47	392,04 290,60
		<i>Total</i>	Lei			1 057,13
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 057,13 584,09
		<i>Total</i>	Lei			68 873,93
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				68 873,93 10 411,14
		6.2. Amenajarea teritoriului				
		6.2.1. Lucrari de terasament				
314	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,21	2 290,29 0,00	480,96 0,00
315	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	33,70	13,50 0,00	455,00 0,00
316	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	212,38 30,76	44,60 6,46
317	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de	100m2	1,50	712,05	1 068,07

1	2	3	4	5	6	7
		10-20 cm, in teren mijlociu			712,05	1 068,07
318	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	0,56	853,11 85,87	477,74 48,09
		<i>Total</i>	Lei			2 526,37
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 526,37 1 122,62
		6.2.2. Montarea pietrei de bordura				
319	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	1,35	526,09 84,15	710,22 113,60
320	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m	54,00	238,15 57,78	12 860,18 3 120,09
		<i>Total</i>	Lei			13 570,40
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				13 570,40 3 233,69
		6.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
321	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	16,35	738,33 140,20	12 071,75 2 292,32
322	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m	59,00	149,74 25,49	8 834,70 1 503,97
323	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	126,03	260,36 50,64	32 813,19 6 382,44

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)				
324	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	6,27	425,26 50,64	2 666,41 317,53
325	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	3,60	425,30 50,65	1 531,09 182,34
326	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,40	181,55 39,95	72,62 15,98
327	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	3 762,32 501,32	3 762,32 501,32
		<i>Total</i>	Lei			61 752,08
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				61 752,08 11 195,90
		6.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
328	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,60	101,11 101,11	161,78 161,78

1	2	3	4	5	6	7
329	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,56	38,24 38,24	97,89 97,89
330	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,56	13,48 0,00	34,50 0,00
331	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	7,00	17,01 1,70	119,08 11,90
332	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	17,00	16,11 1,70	273,89 28,89
333	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	18,00	16,11 1,70	290,01 30,59
334	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	21,50	44,22 8,92	950,82 191,86
335	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,60	137,24 89,22	356,83 231,97
336	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	0,85	2 007,69 271,11	1 706,54 230,44
337	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,012	2 437,50 0,00	29,25 0,00
338	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,90	19,21 0,00	36,50 0,00
339	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	215,83 28,33	2,59 0,34
340	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	1,20	26,34 26,34	31,61 31,61

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
341	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,20	1 503,83 749,43	1 804,60 899,32
342	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-B asarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc	2,00	12 811,16 960,16	25 622,32 1 920,32
		<i>Total</i>	Lei			31 518,21
		Total Stilpi de iluminare (2buc) Inklusiv salariu				31 518,21 3 836,91
		<i>Total</i>	Lei			109 367,06
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				109 367,06 19 389,12
		<i>Total</i>	Lei			178 240,99
		Total G142-M3-Vulcanesti-Etulia, km 8+600 (dreapta) (s.Alexandru Ioan Cuza dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) Inklusiv salariu				178 240,99 29 800,26
		7. G137-Rosita-Albota-de Sus-Hagichioi, km 6+500 (stinga) (s.Albota de Sus dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) 7.1. Statie de asteptare a transportului public 7.1.1. Fundatie pentru statie				
343	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,20	101,12 101,12	121,34 121,34
344	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare -	t	1,90	38,24 38,24	72,65 72,65

1	2	3	4	5	6	7
		de pe rampa sau teren, în auto categoria 2				
345	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,90	13,42 0,00	25,50 0,00
346	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundatii, Armatura A240 d=6	kg	20,00	17,01 1,70	340,23 33,99
347	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundatii, Armatura A500 d=14	kg	67,00	16,11 1,70	1 079,46 113,86
348	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	49,70	44,22 8,92	2 197,83 443,37
349	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,50	137,86 89,22	620,36 401,49
350	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	1,20	2 008,23 271,06	2 409,87 325,27
		<i>Total</i>	Lei			6 867,24
		Total Fundatie pentru statie Inklusiv salariu				6 867,24 1 511,97
		7.1.2. Carcasa metalica a statiei				
351	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe santier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg	716,48	28,14 2,26	20 162,32 1 619,36
352	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,80	151,30 106,21	4 357,34 3 058,92

1	2	3	4	5	6	7
353	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,80	85,49 25,49	68,39 20,39
354	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,717	2 687,02 1 342,58	1 926,59 962,63
355	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,00	51,01 41,30	102,02 82,59
356	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,00	17,40 17,00	34,79 33,99
357	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,00	450,38 37,38	450,38 37,38
358	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,00	550,38 37,38	550,38 37,38
		<i>Total</i>	Lei			27 652,21
		Total Carcasa metalica a statiei Inclusiv salariu				27 652,21 5 852,64
		7.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
359	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	5,03	1 732,27 76,47	8 713,34 384,66
360	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,74	1 908,27 76,47	16 678,31 668,38
361	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm	buc	26,00	0,88	22,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu piulita			0,00	0,00
362	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	669,30 0,00	1 445,69 0,00
363	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,00	60,98 50,98	1 463,57 1 223,57
		<i>Total</i>	Lei			28 323,79
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				28 323,79 2 276,61
		7.1.4. Instalarea Panoului informativ				
364	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,92	612,45 7,65	3 013,26 37,64
365	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,18	899,22 67,98	1 960,30 148,19
		<i>Total</i>	Lei			4 973,56
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				4 973,56 185,83
		7.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
366	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,40	51,39 27,19	534,46 282,78
367	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	5,80 0,00	34,80 0,00
368	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,00	9,40 0,00	56,40 0,00
369	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,04	985,75 267,75	39,43 10,71
370	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate	m2	3,80	103,17	392,04

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale			76,47	290,60
		<i>Total</i>	Lei			1 057,13
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 057,13 584,09
		<i>Total</i>	Lei			68 873,93
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				68 873,93 10 411,14
		7.2. Amenajarea teritoriului				
		7.2.1. Lucrari de terasament				
371	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,21	2 290,29 0,00	480,96 0,00
372	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	33,70	13,50 0,00	455,00 0,00
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	212,38 30,76	44,60 6,46
374	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	712,05 712,05	1 068,07 1 068,07
375	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	0,56	853,11 85,87	477,74 48,09
		<i>Total</i>	Lei			2 526,37
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 526,37 1 122,62

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.2. Montarea pietrei de bordura				
376	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	1,35	526,09 84,15	710,22 113,60
377	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m	54,00	238,15 57,78	12 860,18 3 120,09
		<i>Total</i>	Lei			13 570,40
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				13 570,40 3 233,69
		7.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
378	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	16,35	738,33 140,20	12 071,75 2 292,32
379	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m	59,00	149,74 25,49	8 834,70 1 503,97
380	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2	126,03	260,36 50,64	32 813,19 6 382,44
381	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2	6,27	425,26 50,64	2 666,41 317,53
382	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	3,60	425,30	1 531,09

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)			50,65	182,34
383	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,40	181,55 39,95	72,62 15,98
384	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	3 762,32 501,32	3 762,32 501,32
		<i>Total</i>	Lei			61 752,08
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				61 752,08 11 195,90
		7.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
385	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,60	101,11 101,11	161,78 161,78
386	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,56	38,24 38,24	97,89 97,89
387	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,56	13,48 0,00	34,50 0,00
388	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	7,00	17,01 1,70	119,08 11,90
389	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	17,00	16,11 1,70	273,89 28,89
390	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg	18,00	16,11 1,70	290,01 30,59

1	2	3	4	5	6	7
391	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	21,50	44,22 8,92	950,82 191,86
392	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,60	137,24 89,22	356,83 231,97
393	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3	0,85	2 007,69 271,11	1 706,54 230,44
394	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,012	2 437,50 0,00	29,25 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,90	19,21 0,00	36,50 0,00
396	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	215,83 28,33	2,59 0,34
397	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,20	26,34 26,34	31,61 31,61
398	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,20	1 503,83 749,43	1 804,60 899,32
399	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-B asarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc	2,00	12 811,16 960,16	25 622,32 1 920,32
		<i>Total</i>	Lei			31 518,21
		Total Stilpi de iluminare (2buc)				31 518,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 836,91
		<i>Total</i>	Lei			109 367,06
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				109 367,06 19 389,12
		<i>Total</i>	Lei			178 240,99
		Total G137-Rosita-Albota-de Sus-Hagichioi, km 6+500 (stinga) (s.Albota de Sus dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) Inclusiv salariu				178 240,99 29 800,26

		Total	Lei	1 247 686,93
		Asigurare medicala si sociala	24 %	50 064,44
		Transportare materiale	10 %	100 026,55
		Total		1 397 777,92
		Cheltuieli de regie	10,5 %	146 766,69
		Total		1 544 544,61
		Beneficiu de deviz	6 %	92 672,68
		Total		1 637 217,29
		TVA	20 %	327 443,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 964 660,76 208 601,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a
pavilioanelor auto pentru
pasageri amplasate teritorial in
raioanele: Basarabeasca,
Cimislia, Causeni, Cahul,
Taraclia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lot 1

**Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri amplasate teritorial în
raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Cahul, Taraclia**

Valoarea de deviz 1 964 660,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	38,71	84,97	3 289,16
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,06	84,97	1 534,61
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,08	84,97	261,66
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	47,215	84,97	4 011,91
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 007,916	84,97	85 642,55
6.	7135010011440	Geamgiu	h-om	82,208	84,97	6 985,23
7.	7136080025001	Montator	h-om	52,332	84,97	4 446,61
8.	7137010011510	Electromontor	h-om	100,80	84,97	8 564,99
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	158,20	84,97	13 442,24
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	103,495	84,97	8 794,03
11.	7212030022700	Sudor	h-om	261,933	84,97	22 256,50
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	99,302	84,97	8 437,66
13.	7422010060100	Timplar	h-om	25,942	84,97	2 204,30
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	357,154	84,97	30 347,31
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,762	84,97	2 358,93
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,234	84,97	2 059,19
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,662	84,97	3 964,94
		Total manopera				208 601,82

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,274	12,00	15,26
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	23,233	345,00	8 015,42
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	139,517	345,00	48 133,40
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	345,00	2,38
5.	14111222017528	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm	m3	10,864	345,00	3 748,08
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,019	180,00	903,42
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,753	200,00	950,60
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	40,712	180,00	7 328,16

		strat)				
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,173	5,00	130,90
10.	18092020001	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	182,00	0,88	160,16
11.	18092020002	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	15,12	669,30	10 119,83
12.	18092020004	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	42,00	5,80	243,60
13.	18092020005	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	42,00	9,40	394,80
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	4 000,00	84,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,70	4 000,00	2 800,00
16.	20301129311022	Urna PTP 052	buc	7,00	3 150,00	22 050,00
17.	20301129476140	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	72,80	23,55	1 714,44
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,473	312,20	1 396,43
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,68	16,60	27,86
20.	2320166200676	White spirit	kg	9,534	52,60	501,48
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,12	20,00	22,40
22.	2320187315789	Decofrol	kg	5,964	10,00	59,64
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,254	65,50	147,63
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,066	48,90	492,24
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,505	50,30	75,67
26.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	5,32	54,60	290,50
27.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	44,667	54,60	2 438,80
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,014	54,60	0,77
29.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2,044	165,60	338,52
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,44	20,60	132,65
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,458	48,90	169,12
32.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	26,60	48,90	1 300,74
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,522	16,20	73,29
34.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,98	51,60	50,54
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	48,832	51,60	2 519,72
36.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,322	10,60	3,43
37.	25211067183	Profil perimetral menghina 32x40 mm	m	34,44	600,00	20 664,00
38.	26111125003006	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	16,023	791,66	12 684,77
39.	26111125004001	Geam Triplex 12 mm transparenta	m2	38,731	1 505,00	58 290,12
40.	26111125004002	Geam Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%	m2	67,298	1 665,00	112 051,17
41.	26151073261	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	7,00	400,00	2 800,00
42.	261510732611	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	7,00	500,00	3 500,00
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 744,26	2,60	4 535,09
44.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 522,08	2,60	3 957,38
45.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 486,731	2,60	19 465,53
46.	266111280066	Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m	m2	895,44	170,83	152 967,99
47.	266111280266	Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m	m2	44,548	333,33	14 849,17
48.	266111280366	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m	m2	25,578	333,33	8 525,93
49.	26631021001620	Beton C16/20	m3	55,083	1 300,00	71 607,90
50.	26661228003015	Bordura beton PB100.30.15	m	379,89	100,00	37 989,00
51.	2666122801208	Placa beton BR100.20.8	m	415,065	58,33	24 210,76
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,86	2,50	69,65
53.	2710602001012	Armatura A500 d=12	kg	119,00	14,20	1 689,80

54.	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	595,00	14,20	8 449,00
55.	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	189,00	15,10	2 853,90
56.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	30,093	21,50	647,01
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,485	21,20	52,71
58.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	6,02	60,00	361,20
59.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	9,03	21,20	191,38
60.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,105	30,00	1 053,15
61.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	5 015,36	25,00	125 384,00
62.	2811106302077	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah	buc	14,14	11 600,00	164 024,00
63.	2811236309900	Confectii metalice	kg	523,523	30,00	15 705,69
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,976	28,50	113,33
65.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,033	60,00	301,98
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	141,12	60,00	8 467,20
67.	2874115802501	Surub M 20	buc	15,043	4,00	60,20
68.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	28,00	1,20	33,60
69.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,00	0,70	39,20
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	206,64	0,80	165,34
71.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	15,043	3,00	45,15
72.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,00	0,90	25,20
73.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,56	60,00	33,60
74.	2874115883700	Saiba M 20	buc	15,043	2,10	31,57
75.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,28	60,00	16,80
76.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,60	33,60
77.	2874136313300	Diblu din metal	buc	14,00	0,40	5,60
78.	28752763051	Conector Ebco GC1 12 mm	buc	168,00	10,00	1 680,00
79.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,026	150,00	2 853,90
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	256,963	2,57	660,38
81.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,164	12,00	205,94
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,507	12,00	42,07
83.	4100126202818	Apa	m3	1,022	12,00	12,25
84.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,112	200,00	22,40
		Total materiale de constructii				1 000 265,49

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,007	600,00	4,20
2.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,56	600,00	336,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,969	80,00	317,52
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,988	50,00	99,40
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,482	15,00	97,23
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,328	600,00	3 796,80
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,133	30,00	3,99
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,66	15,00	39,90
9.	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	4,627	650,00	3 007,55
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	23,688	500,00	11 844,00
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	7,014	480,00	3 366,72

		0,21-0,39 mc buldoex				
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,623	450,00	280,35
13.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,22	35,00	112,70
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,035	100,00	3,50
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	79,212	80,00	6 336,96
16.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,455	450,00	204,75
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	45,892	25,00	1 147,30
18.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	3,01	600,00	1 806,00
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,15	600,00	1 890,00
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,014	500,00	7,00
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,721	500,00	3 860,50
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,715	150,00	257,25
		Total utilaje de construcții				38 819,62

Total	Lei	1 247 686,93
Asigurare medicala si sociala	24 %	50 064,44
Transportare materiale	10 %	100 026,55
Total		1 397 777,92
Cheltuieli de regie	10,5 %	146 766,69
Total		1 544 544,61
Beneficiu de deviz	6 %	92 672,68
Total		1 637 217,29
TVA	20 %	327 443,47

Total deviz:

1 964 660,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a pavilioanelor auto pentru pasageri amplasate teritorial in raioanele: Basarabeasca, Cimisia, Causeni, Cahul, Taraclia

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G124-R26-Ivanovca-Carabetovca-R3, km 3+880 (stinga) (s.Ivanovca, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben)				
		1.1. Statie de asteptare a transportului public				
		1.1.1. Fundatie pentru statie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12 101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,12
		Total	Lei			121,34
2	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		Total	Lei			72,65
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,42
		Total	Lei			25,50
4	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			340,23
5	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			1 079,46
6	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			2 197,83
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,86 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			620,36
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 008,23 271,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,06
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	146,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,50
		<i>Total</i>	Lei			2 409,87
		1.1.2. Carcasa metalica a statiei				
9	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe santier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,14 2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	60,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	2,57	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	3,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	2,10	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	50,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	65,50	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate în beton	kg	0,007	30,00	0,21
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	21,50	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	25,00	0,03
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			20 162,32
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			151,30 106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	60,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,57	3,08
		<i>Total</i>	Lei			4 357,34
11	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata în pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			85,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,100	600,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			68,39
12	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, într-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale	t			2 687,02 1 342,58

1	2	3	4	5	6	7
		(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,800	84,97	1 342,58
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	48,90	259,16
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,900	54,60	485,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,900	52,60	99,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,200	51,60	474,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,950	5,00	24,76
		<i>Total</i>	Lei			1 926,59
13	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			51,01 41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	200,00	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	12,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,230	35,00	8,05
		<i>Total</i>	Lei			102,02
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,40 17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	0,40	0,40
		<i>Total</i>	Lei			34,79
15	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			450,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	26151073261	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			450,38
16	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			550,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	261510732611	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			550,38
		1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
17	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 732,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004001	Geam Triplex 12 mm transparenta	m2	1,100	1 505,00	1 655,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 713,34
18	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5	m2			1 908,27

1	2	3	4	5	6	7
		mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.				76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004002	Geam Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%	m2	1,100	1 665,00	1 831,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		Total	Lei			16 678,31
19	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			0,88
						0,00
	18092020001	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,000	0,88	0,88
		Total	Lei			22,88
20	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			669,30
						0,00
	18092020002	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,000	669,30	669,30
		Total	Lei			1 445,69
21	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			60,98
						50,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	84,97	50,98
	28752763051	Conector Ebco GC1 12 mm	buc	1,000	10,00	10,00
		Total	Lei			1 463,57
		1.1.4. Instalarea Panoului informativ				
22	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			612,45
						7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	25211067183	Profil perimetral menghina 32x40 mm	m	1,000	600,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		Total	Lei			3 013,26
23	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			899,22
						67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,650	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125003006	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	1,050	791,66	831,24
		Total	Lei			1 960,30
		1.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
24	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			51,39
						27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	84,97	3,40
	20301129476140	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,000	23,55	23,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,50	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		Total	Lei			534,46
25	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			5,80
						0,00
	18092020004	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	5,80	5,80
		Total	Lei			34,80
26	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			9,40
						0,00
	18092020005	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	9,40	9,40
		Total	Lei			56,40
27	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din	100m2			985,75

1	2	3	4	5	6	7
		sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.				267,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	84,97	267,75
	1212121212121	apa	m3	0,790	12,00	9,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	16,60	99,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	20,60	473,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	54,60	2,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	600,00	15,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	100,00	12,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	500,00	25,00
		Total	Lei			39,43
28	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			103,17 76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,130	48,90	6,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	51,60	5,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	16,20	2,76
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,200	54,60	10,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		Total	Lei			392,04
		1.2. Amenajarea teritoriului				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 290,29 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	480,00	2 290,29
		Total	Lei			480,96
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,50
		Total	Lei			455,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,38 30,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		Total	Lei			44,60
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05 712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	84,97	712,05
		Total	Lei			1 068,07
33	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3			853,11 85,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,010	84,97	85,87
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,180	650,00	767,23
		Total	Lei			477,74
		1.2.2. Montarea pietrei de bordura				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3			526,09

1	2	3	4	5	6	7
		(sub bordura 100 mm)				84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,15
	14111222017528	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm	m3	1,150	345,00	396,62
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
		<i>Total</i>	Lei			710,22
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m			238,15
						57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	84,97	43,33
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,053	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	180,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	26661228003015	Bordura beton PB100.30.15	m	1,005	100,00	100,50
		<i>Total</i>	Lei			12 860,18
		1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
36	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3			738,33
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	345,00	70,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	345,00	420,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	500,00	103,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	150,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			12 071,75
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m			149,74
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2666122801208	Placa beton BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			8 834,70
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2			260,36
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280066	Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m	m2	1,015	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			32 813,19
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m,	m2			425,26
						50,64

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM 270:2008)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280266	Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	2,99
		<i>Total</i>	Lei			2 666,41
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,30 50,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280366	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			1 531,09
41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			181,55 39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	165,60	120,90
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	51,60	18,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	10,60	1,22
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	30,00	1,42
		<i>Total</i>	Lei			72,62
42	TsH91B	Instalarea urne	buc			3 762,32 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	20301129311022	Urna PTP 052	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,084	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			3 762,32
		1.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,11
		<i>Total</i>	Lei			161,78
44	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		<i>Total</i>	Lei			97,89
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,48
		Total	Lei			34,50
46	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			119,08
47	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001012	Armatura A500 d=12	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			273,89
48	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			290,01
49	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22
						8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,20
		Total	Lei			950,82
50	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,24
						89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			356,83
51	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 007,69
						271,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,11
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	145,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,71
		Total	Lei			1 706,54
52	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 437,50
						0,00
	2952270007403	Incărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 437,50
		Total	Lei			29,25
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,21
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,21
		Total	Lei			36,50
54	TsC51B	Lucrari la descărcarea pamintului in depozit,	100 m3			215,83

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	187,50
		Total	Lei			2,59
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
		Total	Lei			31,61
56	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	80,00	754,40
		Total	Lei			1 804,60
57	RpEJ07B	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc			12 811,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,300	84,97	960,16
	2811106302077	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah	buc	1,010	11 600,00	11 716,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	600,00	135,00
		Total	Lei			25 622,32
		2. G124-R26-Ivanovca-Carabetovca-R3, km 6+000 (dreapta) s.Iserlia, dimensiunile 4,0 x2,5 x1,3m culoarea Galben				
		2.1. Statie de asteptare a transportului public				
		2.1.1. Fundatie pentru statie				
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,12
		Total	Lei			121,34
59	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		Total	Lei			72,65
60	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,42
		Total	Lei			25,50
61	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirna moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			340,23
62	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirna moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			1 079,46
63	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			2 197,83
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,86 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			620,36
65	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 008,23 271,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,06
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	146,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,50
		<i>Total</i>	Lei			2 409,87
		2.1.2. Carcasa metalica a statiei				
66	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,14 2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	60,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	2,57	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	3,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	2,10	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	50,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	65,50	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,007	30,00	0,21
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	21,50	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	25,00	0,03
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			20 162,32
67	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel	m			151,30

1	2	3	4	5	6	7
		suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv				106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	60,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,57	3,08
		Total	Lei			4 357,34
68	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			85,49
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,100	600,00	60,00
		Total	Lei			68,39
69	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 687,02
						1 342,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,800	84,97	1 342,58
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	48,90	259,16
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,900	54,60	485,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,900	52,60	99,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,200	51,60	474,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,950	5,00	24,76
		Total	Lei			1 926,59
70	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			51,01
						41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	200,00	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	12,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,230	35,00	8,05
		Total	Lei			102,02
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,40
						17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	0,40	0,40
		Total	Lei			34,79
72	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			450,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	26151073261	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		Total	Lei			450,38
73	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			550,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	261510732611	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			550,38
		2.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
74	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 732,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004001	Geam Triplex 12 mm transparenta	m2	1,100	1 505,00	1 655,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 713,34
75	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 908,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004002	Geam Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%	m2	1,100	1 665,00	1 831,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			16 678,31
76	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			0,88 0,00
	18092020001	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,000	0,88	0,88
		<i>Total</i>	Lei			22,88
77	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			669,30 0,00
	18092020002	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,000	669,30	669,30
		<i>Total</i>	Lei			1 445,69
78	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			60,98 50,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	84,97	50,98
	28752763051	Conector Ebco GC1 12 mm	buc	1,000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			1 463,57
		2.1.4. Instalarea Panoului informativ				
79	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			612,45 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	25211067183	Profil perimetral menghina 32x40 mm	m	1,000	600,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		<i>Total</i>	Lei			3 013,26
80	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			899,22 67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,650	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125003006	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	1,050	791,66	831,24
		<i>Total</i>	Lei			1 960,30
		2.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
81	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			51,39 27,19

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	84,97	3,40
	20301129476140	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,000	23,55	23,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,50	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			534,46
82	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			5,80
						0,00
	18092020004	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	5,80	5,80
		<i>Total</i>	Lei			34,80
83	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			9,40
						0,00
	18092020005	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	9,40	9,40
		<i>Total</i>	Lei			56,40
84	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			985,75
						267,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	84,97	267,75
	1212121212121	apa	m3	0,790	12,00	9,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	16,60	99,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	20,60	473,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	54,60	2,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	600,00	15,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	100,00	12,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	500,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			39,43
85	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			103,17
						76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,130	48,90	6,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	51,60	5,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	16,20	2,76
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,200	54,60	10,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			392,04
		2.2. Amenajarea teritoriului				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
86	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 290,29
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	480,00	2 290,29
		<i>Total</i>	Lei			480,96
87	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			455,00
88	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,38
						30,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			44,60
89	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in	100m2			712,05

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	84,97	712,05
		<i>Total</i>	Lei			1 068,07
90	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3			853,11 85,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,010	84,97	85,87
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,180	650,00	767,23
		<i>Total</i>	Lei			477,74
		2.2.2. Montarea pietrei de bordura				
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			526,09 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,15
	14111222017528	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm	m3	1,150	345,00	396,62
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
		<i>Total</i>	Lei			710,22
92	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m			238,15 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	84,97	43,33
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,053	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	180,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	26661228003015	Bordura beton PB100.30.15	m	1,005	100,00	100,50
		<i>Total</i>	Lei			12 860,18
		2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
93	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3			738,33 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	345,00	70,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	345,00	420,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	500,00	103,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	150,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			12 071,75
94	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m			149,74 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2666122801208	Placa beton BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			8 834,70
95	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			260,36 50,64

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280066	Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m	m2	1,015	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			32 813,19
96	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,26 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280266	Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	2,99
		<i>Total</i>	Lei			2 666,41
97	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,30 50,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280366	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			1 531,09
98	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			181,55 39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	165,60	120,90
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	51,60	18,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	10,60	1,22
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	30,00	1,42
		<i>Total</i>	Lei			72,62
99	TsH91B	Instalarea urne	buc			3 762,32 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	20301129311022	Urna PTP 052	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,084	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			3 762,32

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
100	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,11
		Total	Lei			161,78
101	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		Total	Lei			97,89
102	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,48
		Total	Lei			34,50
103	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			119,08
104	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001012	Armatura A500 d=12	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			273,89
105	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			290,01
106	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,20
		Total	Lei			950,82
107	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,24 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			356,83
108	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 007,69 271,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,11
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	145,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,71
		<i>Total</i>	Lei			1 706,54
109	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 437,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 437,50
		<i>Total</i>	Lei			29,25
110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,21
		<i>Total</i>	Lei			36,50
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,83 28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	187,50
		<i>Total</i>	Lei			2,59
112	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			31,61
113	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,83 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	80,00	754,40
		<i>Total</i>	Lei			1 804,60
114	RpEJ07B	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc			12 811,16 960,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,300	84,97	960,16
	2811106302077	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah	buc	1,010	11 600,00	11 716,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	600,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			25 622,32
		3. G124-R26-Ivanovca-Carabetovca-R3, km 6+000 (dreapta) s.Iserlia, dimensiunile 4,0 x2,5 x1,3m culoarea Galben				
		3.1. Statie de asteptare a transportului public				
		3.1.1. Fundatie pentru statie				
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12 101,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,12
		Total	Lei			121,34
116	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		Total	Lei			72,65
117	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,42
		Total	Lei			25,50
118	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			340,23
119	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			1 079,46
120	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22
						8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,19
		Total	Lei			2 197,83
121	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,86
						89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			620,36
122	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 008,23
						271,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,06
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	146,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,50
		Total	Lei			2 409,87
		3.1.2. Carcasa metalica a statiei				
123	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel -	kg			28,14
						2,26

1	2	3	4	5	6	7
		34.26 kg).				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	60,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	2,57	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	3,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	2,10	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0003	50,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	65,50	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,007	30,00	0,21
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	21,50	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	25,00	0,03
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	Lei			20 162,32
124	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			151,30 106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	60,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,57	3,08
		Total	Lei			4 357,34
125	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			85,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,100	600,00	60,00
		Total	Lei			68,39
126	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 687,02 1 342,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,800	84,97	1 342,58
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	48,90	259,16
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,900	54,60	485,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,900	52,60	99,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,200	51,60	474,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,950	5,00	24,76
		Total	Lei			1 926,59
127	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			51,01 41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	200,00	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	12,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,230	35,00	8,05
		Total	Lei			102,02
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,40 17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	0,40	0,40
		Total	Lei			34,79
129	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			450,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	26151073261	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene	buc	1,000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		(600x400x4mm)				
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			450,38
130	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			550,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	261510732611	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			550,38
		3.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
131	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 732,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004001	Geam Triplex 12 mm transparenta	m2	1,100	1 505,00	1 655,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 713,34
132	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 908,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004002	Geam Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%	m2	1,100	1 665,00	1 831,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			16 678,31
133	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			0,88 0,00
	18092020001	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,000	0,88	0,88
		<i>Total</i>	Lei			22,88
134	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			669,30 0,00
	18092020002	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,000	669,30	669,30
		<i>Total</i>	Lei			1 445,69
135	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			60,98 50,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	84,97	50,98
	28752763051	Conector Ebco GC1 12 mm	buc	1,000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			1 463,57
		3.1.4. Instalarea Panoului informativ				
136	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			612,45 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183	Profil perimetral menghina 32x40 mm	m	1,000	600,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		<i>Total</i>	Lei			3 013,26
137	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			899,22 67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,650	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125003006	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	1,050	791,66	831,24
		<i>Total</i>	Lei			1 960,30
		3.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
138	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			51,39 27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	84,97	3,40
	20301129476140	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,000	23,55	23,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,50	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			534,46
139	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			5,80 0,00
	18092020004	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	5,80	5,80
		<i>Total</i>	Lei			34,80
140	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			9,40 0,00
	18092020005	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	9,40	9,40
		<i>Total</i>	Lei			56,40
141	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			985,75 267,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	84,97	267,75
	1212121212121	apa	m3	0,790	12,00	9,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	16,60	99,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	20,60	473,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	54,60	2,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	600,00	15,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	100,00	12,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	500,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			39,43
142	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			103,17 76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,130	48,90	6,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	51,60	5,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	16,20	2,76
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,200	54,60	10,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			392,04
		3.2. Amenajarea teritoriului				
		3.2.1. Lucrari de terasament				
143	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 290,29 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,770	480,00	2 290,29

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
		<i>Total</i>	Lei			480,96
144	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			13,50
						455,00
145	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			44,60
146	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	84,97	712,05
		<i>Total</i>	Lei			1 068,07
147	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3			853,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,010	84,97	85,87
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,180	650,00	767,23
		<i>Total</i>	Lei			477,74
		3.2.2. Montarea pietrei de bordura				
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			526,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,15
	14111222017528	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm	m3	1,150	345,00	396,62
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
		<i>Total</i>	Lei			710,22
149	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m			238,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	84,97	43,33
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,053	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	180,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	26661228003015	Bordura beton PB100.30.15	m	1,005	100,00	100,50
		<i>Total</i>	Lei			12 860,18
		3.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
150	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3			738,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	345,00	70,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	345,00	420,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,207	500,00	103,49

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14f				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	150,00	2,25
		Total	Lei			12 071,75
151	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m			149,74
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2666122801208	Placa beton BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
		Total	Lei			8 834,70
152	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2			260,36
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280066	Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m	m2	1,015	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		Total	Lei			32 813,19
153	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,26
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280266	Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	2,99
		Total	Lei			2 666,41
154	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,30
						50,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280366	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		Total	Lei			1 531,09
155	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			181,55
						39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	165,60	120,90

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	51,60	18,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	10,60	1,22
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	30,00	1,42
		Total	Lei			72,62
156	TsH91B	Instalarea urne	buc			3 762,32
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	20301129311022	Urna PTP 052	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,084	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,00	1,80
		Total	Lei			3 762,32
		3.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
157	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11
						101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,11
		Total	Lei			161,78
158	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		Total	Lei			97,89
159	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,48
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,48
		Total	Lei			34,50
160	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			119,08
161	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001012	Armatura A500 d=12	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			273,89
162	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			290,01
163	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22
						8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			950,82
164	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,24 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			356,83
165	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 007,69 271,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,11
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	145,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,71
		<i>Total</i>	Lei			1 706,54
166	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 437,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 437,50
		<i>Total</i>	Lei			29,25
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,21
		<i>Total</i>	Lei			36,50
168	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,83 28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	187,50
		<i>Total</i>	Lei			2,59
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			31,61
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,83 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	80,00	754,40
		<i>Total</i>	Lei			1 804,60
171	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca -frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc			12 811,16 960,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,300	84,97	960,16
	2811106302077	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah	buc	1,010	11 600,00	11 716,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	600,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			25 622,32

1	2	3	4	5	6	7
		4. R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Bas arabeasca-frontiera cu Ucraina, km 55+300 (dreapta) (s.Valea Pergei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)				
		4.1. Statie de asteptare a transportului public				
		4.1.1. Fundatie pentru statie				
172	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12 101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,12
		<i>Total</i>	Lei			121,34
173	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		<i>Total</i>	Lei			72,65
174	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,42
		<i>Total</i>	Lei			25,50
175	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			340,23
176	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			1 079,46
177	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,013	15,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			2 197,83
178	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,86 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			620,36
179	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 008,23
						271,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,06
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	146,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,50
		<i>Total</i>	Lei			2 409,87
		4.1.2. Carcasa metalica a statiei				
180	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,14
						2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	60,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	2,57	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	3,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	2,10	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	50,30	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	65,50	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,007	30,00	0,21
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	21,50	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	25,00	0,03
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			20 162,32
181	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			151,30
						106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	60,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,57	3,08
		<i>Total</i>	Lei			4 357,34
182	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			85,49
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,100	600,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			68,39
183	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 687,02
						1 342,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,800	84,97	1 342,58
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	48,90	259,16
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,900	54,60	485,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,900	52,60	99,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,200	51,60	474,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,950	5,00	24,76
		<i>Total</i>	Lei			1 926,59
184	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10	buc			51,01
						41,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	200,00	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	12,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,230	35,00	8,05
		<i>Total</i>	Lei			102,02
185	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,40
						17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	0,40	0,40
		<i>Total</i>	Lei			34,79
186	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			450,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	26151073261	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			450,38
187	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			550,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	261510732611	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			550,38
		4.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
188	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 732,27
						76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004001	Geam Triplex 12 mm transparenta	m2	1,100	1 505,00	1 655,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 713,34
189	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 908,27
						76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004002	Geam Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%	m2	1,100	1 665,00	1 831,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			16 678,31
190	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			0,88
						0,00
	18092020001	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,000	0,88	0,88
		<i>Total</i>	Lei			22,88
191	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			669,30

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	18092020002	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,000	669,30	669,30
		Total	Lei			1 445,69
192	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			60,98
						50,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	84,97	50,98
	28752763051	Conector Ebco GC1 12 mm	buc	1,000	10,00	10,00
		Total	Lei			1 463,57
		4.1.4. Instalarea Panoului informativ				
193	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			612,45
						7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	25211067183	Profil perimetral menghina 32x40 mm	m	1,000	600,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		Total	Lei			3 013,26
194	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			899,22
						67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,650	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125003006	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	1,050	791,66	831,24
		Total	Lei			1 960,30
		4.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
195	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			51,39
						27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	84,97	3,40
	20301129476140	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,000	23,55	23,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,50	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		Total	Lei			534,46
196	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			5,80
						0,00
	18092020004	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	5,80	5,80
		Total	Lei			34,80
197	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			9,40
						0,00
	18092020005	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	9,40	9,40
		Total	Lei			56,40
198	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			985,75
						267,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	84,97	267,75
	1212121212121	apa	m3	0,790	12,00	9,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	16,60	99,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	20,60	473,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	54,60	2,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	600,00	15,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	100,00	12,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	500,00	25,00
		Total	Lei			39,43
199	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2			103,17

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale				76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,130	48,90	6,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	51,60	5,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	16,20	2,76
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,200	54,60	10,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			392,04
		4.2. Amenajarea teritoriului				
		4.2.1. Lucrari de terasament				
200	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 290,29
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	480,00	2 290,29
		<i>Total</i>	Lei			480,96
201	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			455,00
202	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,38
						30,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			44,60
203	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05
						712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	84,97	712,05
		<i>Total</i>	Lei			1 068,07
204	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3			853,11
						85,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,010	84,97	85,87
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,180	650,00	767,23
		<i>Total</i>	Lei			477,74
		4.2.2. Montarea pietrei de bordura				
205	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			526,09
						84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,15
	14111222017528	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm	m3	1,150	345,00	396,62
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
		<i>Total</i>	Lei			710,22
206	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m			238,15
						57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	84,97	43,33
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,053	1 300,00	68,90

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	180,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	26661228003015	Bordura beton PB100.30.15	m	1,005	100,00	100,50
		<i>Total</i>	Lei			12 860,18
		4.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
207	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3			738,33 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	345,00	70,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	345,00	420,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	500,00	103,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	150,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			12 071,75
208	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m			149,74 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2666122801208	Placa beton BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			8 834,70
209	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2			260,36 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280066	Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m	m2	1,015	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			32 813,19
210	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,26 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280266	Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	2,99
		<i>Total</i>	Lei			2 666,41
211	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			425,30 50,65

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280366	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			1 531,09
212	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			181,55 39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	165,60	120,90
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	51,60	18,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	10,60	1,22
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	30,00	1,42
		<i>Total</i>	Lei			72,62
213	TsH91B	Instalarea urne	buc			3 762,32 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	20301129311022	Urna PTP 052	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,084	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			3 762,32
		4.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
214	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,11
		<i>Total</i>	Lei			161,78
215	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		<i>Total</i>	Lei			97,89
216	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,48
		<i>Total</i>	Lei			34,50
217	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			119,08
218	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710602001012	Armatura A500 d=12	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirna moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			273,89
219	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirna moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			290,01
220	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,20
		Total	Lei			950,82
221	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,24 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			356,83
222	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 007,69 271,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,11
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	145,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,71
		Total	Lei			1 706,54
223	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 437,50 0,00
	2952270007403	Incaltor frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 437,50
		Total	Lei			29,25
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,21
		Total	Lei			36,50
225	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,83 28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	187,50
		Total	Lei			2,59
226	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
		Total	Lei			31,61

1	2	3	4	5	6	7
227	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,83 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	80,00	754,40
		Total	Lei			1 804,60
228	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca -frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc			12 811,16 960,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,300	84,97	960,16
	2811106302077	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah	buc	1,010	11 600,00	11 716,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	600,00	135,00
		Total	Lei			25 622,32
		5. G121-G122-Zloti-Chircaiestii Noi-Tarclia-R26, km 22+400 (stinga) (s.Surchiceni, com.Baimaclia dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben)				
		5.1. Statie de asteptare a transportului public				
		5.1.1. Fundatie pentru statie				
229	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12 101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,12
		Total	Lei			121,34
230	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		Total	Lei			72,65
231	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,42
		Total	Lei			25,50
232	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			340,23
233	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			1 079,46
234	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22 8,92

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,19
		Total	Lei			2 197,83
235	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,86 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			620,36
236	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 008,23 271,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,06
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	146,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,50
		Total	Lei			2 409,87
		5.1.2. Carcasa metalica a statiei				
237	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,14 2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	60,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	2,57	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	3,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	2,10	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	50,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	65,50	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,007	30,00	0,21
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	21,50	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	25,00	0,03
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	Lei			20 162,32
238	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			151,30 106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	60,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,57	3,08
		Total	Lei			4 357,34
239	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			85,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,100	600,00	60,00
		Total	Lei			68,39

1	2	3	4	5	6	7
240	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 687,02 1 342,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,800	84,97	1 342,58
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	48,90	259,16
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,900	54,60	485,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,900	52,60	99,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,200	51,60	474,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,950	5,00	24,76
		Total	Lei			1 926,59
241	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			51,01 41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	200,00	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	12,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,230	35,00	8,05
		Total	Lei			102,02
242	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,40 17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	0,40	0,40
		Total	Lei			34,79
243	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			450,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	26151073261	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		Total	Lei			450,38
244	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			550,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	261510732611	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		Total	Lei			550,38
		5.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
245	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 732,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004001	Geam Triplex 12 mm transparenta	m2	1,100	1 505,00	1 655,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 713,34
246	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 908,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004002	Geam Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%	m2	1,100	1 665,00	1 831,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			16 678,31
247	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			0,88 0,00
	18092020001	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,000	0,88	0,88
		<i>Total</i>	Lei			22,88
248	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			669,30 0,00
	18092020002	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,000	669,30	669,30
		<i>Total</i>	Lei			1 445,69
249	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			60,98 50,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	84,97	50,98
	28752763051	Conector Ebco GC1 12 mm	buc	1,000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			1 463,57
		5.1.4. Instalarea Panoului informativ				
250	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			612,45 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	25211067183	Profil perimetral menghina 32x40 mm	m	1,000	600,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		<i>Total</i>	Lei			3 013,26
251	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			899,22 67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,650	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125003006	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	1,050	791,66	831,24
		<i>Total</i>	Lei			1 960,30
		5.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
252	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			51,39 27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	84,97	3,40
	20301129476140	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,000	23,55	23,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,50	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			534,46
253	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			5,80 0,00
	18092020004	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	5,80	5,80
		<i>Total</i>	Lei			34,80
254	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			9,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	18092020005	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	9,40	9,40
		<i>Total</i>	Lei			56,40
255	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			985,75 267,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	84,97	267,75
	1212121212121	apa	m3	0,790	12,00	9,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	16,60	99,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	20,60	473,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	54,60	2,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	600,00	15,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	100,00	12,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	500,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			39,43
256	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			103,17 76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,130	48,90	6,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	51,60	5,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	16,20	2,76
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,200	54,60	10,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			392,04
		5.2. Amenajarea teritoriului				
		5.2.1. Lucrari de terasament				
257	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 290,29 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	480,00	2 290,29
		<i>Total</i>	Lei			480,96
258	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			455,00
259	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,38 30,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			44,60
260	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05 712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	84,97	712,05
		<i>Total</i>	Lei			1 068,07
261	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3			853,11 85,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,010	84,97	85,87
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,180	650,00	767,23
		<i>Total</i>	Lei			477,74

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.2. Montarea pietrei de bordura				
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			526,09 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,15
	14111222017528	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm	m3	1,150	345,00	396,62
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
		<i>Total</i>	Lei			710,22
263	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m			238,15 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	84,97	43,33
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,053	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	180,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	26661228003015	Bordura beton PB100.30.15	m	1,005	100,00	100,50
		<i>Total</i>	Lei			12 860,18
		5.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
264	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3			738,33 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	345,00	70,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	345,00	420,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	500,00	103,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	150,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			12 071,75
265	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m			149,74 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2666122801208	Placa beton BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			8 834,70
266	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2			260,36 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280066	Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m	m2	1,015	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			32 813,19
267	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			425,26

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)				50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280266	Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	2,99
		Total	Lei			2 666,41
268	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,30 50,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280366	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		Total	Lei			1 531,09
269	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			181,55 39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	165,60	120,90
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	51,60	18,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	10,60	1,22
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	30,00	1,42
		Total	Lei			72,62
270	TsH91B	Instalarea urne	buc			3 762,32 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	20301129311022	Urna PTP 052	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,084	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,00	1,80
		Total	Lei			3 762,32
		5.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
271	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,11
		Total	Lei			161,78
272	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			97,89
273	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,48
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,48
		Total	Lei			34,50
274	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			119,08
275	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001012	Armatura A500 d=12	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			273,89
276	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			290,01
277	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22
						8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,20
		Total	Lei			950,82
278	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,24
						89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			356,83
279	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 007,69
						271,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,11
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	145,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,71
		Total	Lei			1 706,54
280	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 437,50
						0,00
	2952270007403	Incărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 437,50
		Total	Lei			29,25
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,21

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,21
		Total	Lei			36,50
282	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,83
						28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	187,50
		Total	Lei			2,59
283	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
						26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
		Total	Lei			31,61
284	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,83
						749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	80,00	754,40
		Total	Lei			1 804,60
285	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca -frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x 1,3m culoarea Albastru)	buc			12 811,16
						960,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,300	84,97	960,16
	2811106302077	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah	buc	1,010	11 600,00	11 716,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	600,00	135,00
		Total	Lei			25 622,32
		6. G142-M3-Vulcanesti-Etulia, km 8+600 (dreapta) (s.Alexandru Ioan Cuza dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben)				
		6.1. Statie de asteptare a transportului public				
		6.1.1. Fundatie pentru statie				
286	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12
						101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,12
		Total	Lei			121,34
287	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		Total	Lei			72,65
288	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,42
		Total	Lei			25,50
289	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in	kg			17,01

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, Armatura A240 d=6				1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			340,23
290	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			1 079,46
291	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22
						8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,19
		Total	Lei			2 197,83
292	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,86
						89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			620,36
293	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 008,23
						271,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,06
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	146,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,50
		Total	Lei			2 409,87
		6.1.2. Carcasa metalica a statiei				
294	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,14
						2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	60,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	2,57	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	3,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	2,10	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	50,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	65,50	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,007	30,00	0,21
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	21,50	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	25,00	0,03
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	600,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20 162,32
295	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			151,30
						106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	60,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,57	3,08
		<i>Total</i>	Lei			4 357,34
296	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			85,49
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,100	600,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			68,39
297	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 687,02
						1 342,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,800	84,97	1 342,58
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	48,90	259,16
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,900	54,60	485,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,900	52,60	99,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,200	51,60	474,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,950	5,00	24,76
		<i>Total</i>	Lei			1 926,59
298	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			51,01
						41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	200,00	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	12,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,230	35,00	8,05
		<i>Total</i>	Lei			102,02
299	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,40
						17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	0,40	0,40
		<i>Total</i>	Lei			34,79
300	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			450,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	26151073261	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			450,38
301	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			550,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	261510732611	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			550,38
		6.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
302	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 732,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004001	Geam Triplex 12 mm transparenta	m2	1,100	1 505,00	1 655,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 713,34
303	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 908,27 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004002	Geam Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%	m2	1,100	1 665,00	1 831,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			16 678,31
304	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			0,88 0,00
	18092020001	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,000	0,88	0,88
		<i>Total</i>	Lei			22,88
305	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			669,30 0,00
	18092020002	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,000	669,30	669,30
		<i>Total</i>	Lei			1 445,69
306	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			60,98 50,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	84,97	50,98
	28752763051	Conector Ebco GC1 12 mm	buc	1,000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			1 463,57
		6.1.4. Instalarea Panoului informativ				
307	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			612,45 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	25211067183	Profil perimetral menghina 32x40 mm	m	1,000	600,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		<i>Total</i>	Lei			3 013,26
308	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			899,22 67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,650	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125003006	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	1,050	791,66	831,24
		<i>Total</i>	Lei			1 960,30
		6.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
309	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate	m			51,39

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel				27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	84,97	3,40
	20301129476140	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,000	23,55	23,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,50	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		Total	Lei			534,46
310	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			5,80
						0,00
	18092020004	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	5,80	5,80
		Total	Lei			34,80
311	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			9,40
						0,00
	18092020005	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	9,40	9,40
		Total	Lei			56,40
312	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			985,75
						267,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	84,97	267,75
	1212121212121	apa	m3	0,790	12,00	9,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	16,60	99,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	20,60	473,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	54,60	2,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	600,00	15,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	100,00	12,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	500,00	25,00
		Total	Lei			39,43
313	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			103,17
						76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,130	48,90	6,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	51,60	5,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	16,20	2,76
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,200	54,60	10,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		Total	Lei			392,04
		6.2. Amenajarea teritoriului				
		6.2.1. Lucrari de terasament				
314	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 290,29
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	480,00	2 290,29
		Total	Lei			480,96
315	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,50
		Total	Lei			455,00
316	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,38
						30,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		Total	Lei			44,60

1	2	3	4	5	6	7
317	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05 712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	84,97	712,05
		Total	Lei			1 068,07
318	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3			853,11 85,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,010	84,97	85,87
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,180	650,00	767,23
		Total	Lei			477,74
		6.2.2. Montarea pietrei de bordura				
319	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			526,09 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,15
	14111222017528	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm	m3	1,150	345,00	396,62
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
		Total	Lei			710,22
320	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m			238,15 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	84,97	43,33
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,053	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	180,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	26661228003015	Bordura beton PB100.30.15	m	1,005	100,00	100,50
		Total	Lei			12 860,18
		6.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
321	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3			738,33 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	345,00	70,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	345,00	420,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	500,00	103,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	150,00	2,25
		Total	Lei			12 071,75
322	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m			149,74 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2666122801208	Placa beton BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
		Total	Lei			8 834,70
323	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			260,36

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)				50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280066	Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m	m2	1,015	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		Total	Lei			32 813,19
324	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,26 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280266	Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	2,99
		Total	Lei			2 666,41
325	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,30 50,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280366	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		Total	Lei			1 531,09
326	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			181,55 39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	165,60	120,90
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	51,60	18,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	10,60	1,22
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	30,00	1,42
		Total	Lei			72,62
327	TsH91B	Instalarea urne	buc			3 762,32 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	20301129311022	Urna PTP 052	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,084	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 762,32
		6.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
328	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,11
		<i>Total</i>	Lei			161,78
329	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		<i>Total</i>	Lei			97,89
330	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,48
		<i>Total</i>	Lei			34,50
331	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			119,08
332	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001012	Armatura A500 d=12	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			273,89
333	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			290,01
334	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			950,82
335	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,24 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			356,83
336	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile	m3			2 007,69

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)				271,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,11
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	145,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,71
		<i>Total</i>	Lei			1 706,54
337	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 437,50
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 437,50
		<i>Total</i>	Lei			29,25
338	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,21
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,21
		<i>Total</i>	Lei			36,50
339	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,83
						28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	187,50
		<i>Total</i>	Lei			2,59
340	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
						26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			31,61
341	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,83
						749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	80,00	754,40
		<i>Total</i>	Lei			1 804,60
342	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca -frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc			12 811,16
						960,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,300	84,97	960,16
	2811106302077	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiectator 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah	buc	1,010	11 600,00	11 716,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	600,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			25 622,32
		7. G137-Rosita-Albota-de Sus-Hagichioi, km 6+500 (stinga) (s.Albota de Sus dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben)				
		7.1. Statie de asteptare a transportului public				
		7.1.1. Fundatie pentru statie				
343	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			101,12
						101,12

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,12
		Total	Lei			121,34
344	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		Total	Lei			72,65
345	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,42
		Total	Lei			25,50
346	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			340,23
347	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		Total	Lei			1 079,46
348	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22
						8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,19
		Total	Lei			2 197,83
349	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,86
						89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			620,36
350	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 008,23
						271,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,06
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	146,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,50
		Total	Lei			2 409,87
		7.1.2. Carcasa metalica a statiei				
351	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6	kg			28,14
						2,26

1	2	3	4	5	6	7
		kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supetit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	60,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	2,57	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	3,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	2,10	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	50,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	65,50	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,007	30,00	0,21
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	21,50	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	25,00	0,03
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	Lei			20 162,32
352	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			151,30
						106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	60,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,57	3,08
		Total	Lei			4 357,34
353	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			85,49
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,100	600,00	60,00
		Total	Lei			68,39
354	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 687,02
						1 342,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,800	84,97	1 342,58
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	48,90	259,16
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,900	54,60	485,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,900	52,60	99,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,200	51,60	474,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,950	5,00	24,76
		Total	Lei			1 926,59
355	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			51,01
						41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	200,00	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	12,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,230	35,00	8,05
		Total	Lei			102,02
356	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,40
						17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	0,40	0,40
		Total	Lei			34,79
357	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			450,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69

1	2	3	4	5	6	7
	26151073261	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			450,38
358	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			550,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	261510732611	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			550,38
		7.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
359	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 732,27
						76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004001	Geam Triplex 12 mm transparenta	m2	1,100	1 505,00	1 655,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 713,34
360	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 908,27
						76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125004002	Geam Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%	m2	1,100	1 665,00	1 831,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			16 678,31
361	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			0,88
						0,00
	18092020001	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,000	0,88	0,88
		<i>Total</i>	Lei			22,88
362	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			669,30
						0,00
	18092020002	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,000	669,30	669,30
		<i>Total</i>	Lei			1 445,69
363	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			60,98
						50,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	84,97	50,98
	28752763051	Conector Ebco GC1 12 mm	buc	1,000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			1 463,57
		7.1.4. Instalarea Panoului informativ				
364	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			612,45
						7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	84,97	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	25211067183	Profil perimetral menghina 32x40 mm	m	1,000	600,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		<i>Total</i>	Lei			3 013,26
365	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			899,22 67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,650	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	26111125003006	Sticla securizata de 6 mm grosime	m2	1,050	791,66	831,24
		<i>Total</i>	Lei			1 960,30
		7.1.5. Instalarea scaunului din lemn				
366	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			51,39 27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	84,97	3,40
	20301129476140	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,000	23,55	23,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,50	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			534,46
367	pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			5,80 0,00
	18092020004	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	5,80	5,80
		<i>Total</i>	Lei			34,80
368	pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			9,40 0,00
	18092020005	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,000	9,40	9,40
		<i>Total</i>	Lei			56,40
369	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			985,75 267,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	84,97	267,75
	1212121212121	apa	m3	0,790	12,00	9,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	16,60	99,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	20,60	473,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	54,60	2,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	600,00	15,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	100,00	12,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	500,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			39,43
370	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			103,17 76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,130	48,90	6,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	51,60	5,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	16,20	2,76
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,200	54,60	10,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			392,04
		7.2. Amenajarea teritoriului				
		7.2.1. Lucrari de terasament				
371	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 290,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	480,00	2 290,29
		<i>Total</i>	Lei			480,96
372	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			455,00
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,38 30,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			44,60
374	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05 712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	84,97	712,05
		<i>Total</i>	Lei			1 068,07
375	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3			853,11 85,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,010	84,97	85,87
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,180	650,00	767,23
		<i>Total</i>	Lei			477,74
		7.2.2. Montarea pietrei de bordura				
376	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			526,09 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,15
	14111222017528	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm	m3	1,150	345,00	396,62
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
		<i>Total</i>	Lei			710,22
377	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1	m			238,15 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	84,97	43,33
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,053	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	180,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	26661228003015	Bordura beton PB100.30.15	m	1,005	100,00	100,50
		<i>Total</i>	Lei			12 860,18
		7.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
378	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3			738,33 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	345,00	70,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	345,00	420,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	500,00	103,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	150,00	2,25
		Total	Lei			12 071,75
379	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1.	m			149,74
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2666122801208	Placa beton BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
		Total	Lei			8 834,70
380	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010)	m2			260,36
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280066	Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m	m2	1,015	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		Total	Lei			32 813,19
381	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,26
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280266	Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	2,99
		Total	Lei			2 666,41
382	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008)	m2			425,30
						50,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266111280366	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m	m2	1,015	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		Total	Lei			1 531,09
383	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			181,55
						39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	165,60	120,90
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	51,60	18,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	10,60	1,22
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	30,00	1,42
		<i>Total</i>	Lei			72,62
384	TsH91B	Instalarea urne	buc			3 762,32
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	20301129311022	Urna PTP 052	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
	26631021001620	Beton C16/20	m3	0,084	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	12,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			3 762,32
		7.2.4. Stilpi de iluminare (2buc)				
385	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11
						101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,11
		<i>Total</i>	Lei			161,78
386	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		<i>Total</i>	Lei			97,89
387	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,48
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,48
		<i>Total</i>	Lei			34,50
388	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg			17,01
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	271060200106	Armatura A240 d=6	kg	1,000	15,10	15,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			119,08
389	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001012	Armatura A500 d=12	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			273,89
390	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14	kg			16,11
						1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	84,97	1,70
	2710602001014	Armatura A500 d=14	kg	1,000	14,20	14,20
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	21,20	0,21
		<i>Total</i>	Lei			290,01
391	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,22
						8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	48,90	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	60,00	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	15,00	0,20
		Total	Lei			950,82
392	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,24 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	312,20	28,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
		Total	Lei			356,83
393	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)	m3			2 007,69 271,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,11
	26631021001620	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 326,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	145,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,71
		Total	Lei			1 706,54
394	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 437,50 0,00
	2952270007403	Inc arcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 437,50
		Total	Lei			29,25
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,21
		Total	Lei			36,50
396	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			215,83 28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	187,50
		Total	Lei			2,59
397	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
		Total	Lei			31,61
398	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 503,83 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	80,00	754,40
		Total	Lei			1 804,60
399	RpEJ07B	R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca -frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru)	buc			12 811,16 960,16
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	11,300	84,97	960,16
	2811106302077	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah	buc	1,010	11 600,00	11 716,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	600,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			25 622,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.