

2025-0000000 429  
W

ef 26.06.25.

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.01**  
privind achiziția Lucrărilor de reparație a Blocului sanitar la IP Gimnaziul din  
s. Cișmea

„01 ” iunie 2025

sat.Cișmea ,rl Orhei

(municipiu, oraș)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat, între **Instituția Publică Gimnaziul Cișmea**, cu sediul în r-  
l.Orhei, s. Cișmea,telefon: 069058863, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1015620007448,  
reprezentat prin director, **Valuța Galina** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL-Certicus**, cu  
sediul în or.Orhei, Eliberării 58 , autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1011606003121, reprezentat  
prin **Duca Aurel** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de reparație a Blocului sanitar din Instituția Publică  
Gimnaziul Cișmea satul Cișmea, rl Orhei ,în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu  
detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**1. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de începere  
a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul  
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se  
datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme  
neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite  
conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge  
asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a  
unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul  
suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va  
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de  
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din  
inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind  
protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile  
de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca  
comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate, Beneficiarul va  
aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție.

În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și  
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau  
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a  
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție al lucrărilor.

## 2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **239 499,31 lei** (două sute treizeci și nouă patru sute nouăzeci și nouă , 31 bani, ) inclusiv 39 916,55 TVA lei MD  
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de --7-- zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

## 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic de stat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare al lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 12. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Devizul de cheltuieli formularul nr. 7;

b) Devizul de cheltuieli formularul nr. 5 și nr.3

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31.12.2025.

### 1.1.1.1. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

#### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
<b>SRL Certicus</b> Adresa poștală: or.Orhei, str.Eliberării 58 Cont de decontare: <b>MD83EC00000002224149982</b> Banca: <b>BC EURO CREDIT BANK S.A Orhei</b> Cod: <b>ECBMMD2X499</b> Cod fiscal: <b>1011606003121</b> <b>TVA 7400921</b>	<b>Instituția Publică Gimnaziul Cișmea</b> Adresa poștală: MD3525, r-l.Orhei, s. Cișmea Telefon: 069058863 Cont de decontare: <b>MD82TRPDAC311120A14935AH</b> – 239 499.31 lei Banca: <b>MINISTERUL FINANTELOR TREZORERIA DE STAT</b> Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin 44 Cod: <b>TREZMD2X</b> Cod fiscal: <b>1015620007448</b>


**SRL Certicus**  
Prestatorul

Director

Digitally signed by Duca Aurel  
Date: 2025.06.02 12:16:54 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ


**Duca Aurel**



**Instituția Publică Gimnaziul Cișmea**  
Beneficiarul

Digitally signed by Văluță Galina  
Date: 2025.06.01 22:41:38 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Valuța Galina**

Digitally signed by Cocerva Ludmila  
Date: 2025.06.01 22:43:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor SRL „Certicus„  
 (denumirea )

Investitor Gimnaziul Cismea  
 (denumirea )

Obiect **Blocul sanitar la IP Gimnaziul  
 din s. Cismea**

Valoarea lucrarilor executate

**239 499,31 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe 06 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,300	837,73 835,63	251,32 250,69
	7123010010200	Betonist	h-om	1,86	94,60	175,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79	94,60	74,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,04	12,00	0,48
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical pentru tevi	m3	1,500	112,26 112,26	168,39 168,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,78	94,60	168,39
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3	0,300	460,77 94,60	138,23 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	94,60	28,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,34	260,00	88,40
	4100126202818	Apa	m3	0,03	15,00	0,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,06	90,00	5,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,13	120,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	32,500	185,70 85,14	6 035,24 2 767,05
	71230100102 00	Betonist	h-om	26,00	94,60	2 459,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,25	94,60	307,45
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	780,00	2,62	2 043,60
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,11	314,00	662,54
	14211022001 61	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,95	260,00	507,00
	41001262028 18	Apa	m3	1,07	15,00	16,05
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,25	12,00	39,00
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	0,20	0,00	0,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,500	26,94 13,24	875,60 430,43
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,55	94,60	430,43
	24302261010 10	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	13,49	33,00	445,17
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	32,500	458,55 236,47	14 902,83 7 685,30
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	73,12	94,60	6 917,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,12	94,60	768,15
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	33,48	186,00	6 227,28
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	131,62	4,00	526,48
	24302261000 001	Fuga	kg	9,75	27,00	263,25
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	650,00	0,10	65,00
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,25	4,50	131,62
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,39	10,00	3,90
7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi - 2 buc.	m2	13,460	2 362,19 104,02	14 902 31 795,12 1 400,08
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	14,13	94,60	1 336,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,67	94,60	63,38
	20301129511 50	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,46	2 233,00	30 056,18

1	2	3	4	5	6	7
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	40,38	0,50	20,19
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	2,83	105,00	297,15
	40111062027 41	Energie electrica	kw	5,38	4,00	21,52
8	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/ dispartitori	m2	3,600	<u>2 340,82</u> 81,20	<u>8 426,94</u> 292,32
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	2,91	94,60	275,29
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	94,60	17,03
	20301129511 50	Glasvanduri din profiluri din* mase plastice	m2	3,60	2 233,00	8 038,80
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,60	0,50	10,80
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,70	105,00	73,50
	40111062027 41	Energie electrica	kw	2,88	4,00	11,52
9	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,430	<u>25 272,85</u> 9 161,62	<u>3 285,47</u> 1 191,01
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	11,70	94,60	1 106,82
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,89	94,60	84,19
	28731220007 51	Piese forjate	kg	1,04	18,00	18,72
	26621027019 01	Placi din ipsos	m2	11,83	138,00	1 632,54
	28731458870 02	Cuie	kg	0,05	31,00	1,55
	31771	Carton gudronat	m2	0,78	14,00	10,92
	27106020000 80	Armatura A1	kg	1,69	15,00	25,35
	41001262028 18	Apa	m3	0,03	15,00	0,45
	20101029188 04	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	4 166,00	41,66
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	74,10	4,50	333,45
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08	314,00	25,12
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,47	10,00	4,70
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,120	<u>2 235,17</u> 76,67	<u>13 679,23</u> 469,21
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	4,47	94,60	422,86

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,49	94,60	46,35
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,12	2 100,00	12 852,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,48	0,50	12,24
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	3,06	105,00	321,30
	40111062027 41	Energie electrica	kw	6,12	4,00	24,48
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,500	169,52 144,75	5 509,31 4 704,46
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	49,73	94,60	4 704,46
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	232,05	3,30	765,76
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	15,00	1,95
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,57	12,00	30,84
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,63	10,00	6,30
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	32,500	5,50 2,82	178,75 91,76
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,97	94,60	91,76
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	4,88	16,00	78,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,62	5,50	8,91
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,500	59,42 52,02	1 931,27 1 690,50
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	14,62	94,60	1 383,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,25	94,60	307,45
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,28	7,00	239,96
	41001262028 18	Apa	m3	0,03	15,00	0,45
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	32,500	5,50 2,82	178,75 91,76
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,97	94,60	91,76
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	4,88	16,00	78,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,62	5,50	8,91
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	32,500	65,47 52,04	2 127,90 1 691,45

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	17,88	94,60	1 691,45
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,00	31,00	403,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,62	20,00	32,40
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	15,00	1,05
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,210	140,15 115,42	7 317,18 6 026,02
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	63,70	94,60	6 026,02
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	372,78	3,30	1 230,17
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21	15,00	3,15
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,12	12,00	49,44
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,84	10,00	8,40
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	24,980	27,23 13,25	680,19 331,10
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,50	94,60	331,10
	24302261010 10	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	10,37	33,00	342,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,25	5,50	6,88
18	CI08C	Placaj din gresie portelanata , executate pe suprafete plane la pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor	m2	24,980	502,81 283,80	12 560,13 7 089,32
	71320100109 00	Faiantar	h-om	67,45	94,60	6 380,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	7,49	94,60	708,55
	24302261000 001	Fuga	kg	8,41	27,00	227,07
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	15,00	3,00
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	63,70	4,00	254,80
	26701122020 00	Placi din gresie portelanata	m2	26,75	186,00	4 975,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62	12,00	7,44
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,30	10,00	3,00
19	CK26B aplic.	Coltare pentru protejare	m	24,000	41,16	987,84



1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor din aluminiu perforat			37,84	908,16
	7422010060100	Timplar	h-om	7,68	94,60	726,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92	94,60	181,63
	274312354902-6	Coltare de protejare din aluminiu perforat	m	24,00	3,20	76,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24	12,00	2,88
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,000	59,44 52,03	3 090,86 2 705,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,40	94,60	2 213,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,20	94,60	491,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,85	7,00	383,95
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	12,00	0,60
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	52,000	5,51 2,84	286,68 147,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,56	94,60	147,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,80	16,00	124,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,60	5,50	14,30
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,000	65,46 52,03	3 403,86 2 705,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,60	94,60	2 705,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,80	31,00	644,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,60	20,00	52,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,50
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 300*200mm	buc	2,000	106,31 47,30	212,62 94,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94	94,60	88,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,68
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30	18,00	5,40
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,00	55,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
		in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			112,57	1 688,61
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	17,85	94,60	1 688,61
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,000	432,04	1 296,12
					85,14	255,42
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,70	94,60	255,42
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,30	314,00	1 036,20
	41001262028 18	Apa	m3	0,30	15,00	4,50
50	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru tevi, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,000	93,26	1 119,14
					91,76	1 101,14
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	11,64	94,60	1 101,14
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,20	15,00	18,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total</b>				4 103,87
		<b>Incluziv salariu</b>				3 045,17

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	163 986,48
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	13 859,19
	Transportarea materialelor	3,00 %	3 181,78
	Cheltuieli directe	100,00 +	181 027,45
	Cheltuieli de regie	5,00 %	9 051,37
	Total	100,00 +	190 078,82
	Beneficiu	5,00 %	9 503,94
	Total	100,00 +	199 582,76
	TVA	20,00 %	39 916,55
			239 499,31
	<b>TOTAL:</b>		<b>57 746,63</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT: