

**Lucrari de izolare termica a
peretilor exteriori la Gradinita
de copii "Licurici" din s.
Izvoare , r-nul Falesti**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Izolarea termica a peretilor exteriori		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	80,000
2	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	130,000
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parasolar	m3	2,000
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti si soclu	m2	1.340,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti si soclu	m2	1.340,000
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri la cladirea existenta)	m3	8,000
7	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	118,000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea deseurilor de constructie).	100 m3	1,038
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,000
		Capitolul 1.2. Lucrari de timplarie		
10	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. F1	m2	72,000

1	2	3	4	5
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	8,000
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	130,000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm	m	130,000
14	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,000
		Capitolul 1.3. Finisari exterioare Capitolul 1.3.1. Termoizolarea peretilor exteriori		
15	CF15A K=1.5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate)	m2	1.200,000
16	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 552 m.l.).	m2	1.100,000
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3	m2	150,000
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile).	m2	1.250,000
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	1.250,000
		Capitolul 1.3.2. Soclu		
20	CF15A K=1.5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2	150,000

1	2	3	4	5
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 198 m.l.).	m2	150,000
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	150,000
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de quart la soclu	m2	150,000
		Capitolul 1.3.3. Praguri si rampe		
24	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe	m3	6,000
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la praguri si rampe	m3	2,400
26	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	16,520
27	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	103,000
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	70,000
29	CG17D1	Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	200,000
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (50x50x2mm, 30x30xx2mm)	kg	367,000
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea balustradelor metalice la praguri si rampa)	t	0,367

Proiectant Palade V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.