

Întreținerea și reparația drumurilor locale s.Baraaboi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 119 984,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor din beton asfaltic				
1	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald	100m2	8,00	4 112,57 113,52	32 900,56 908,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,60		
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	10,704		
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	812,00		
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	120,80		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,808		
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	2,264		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,632		
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	1,344		
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,744		
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	65,00	357,59 55,15	23 243,14 3 584,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,895		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,39		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	7,475		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,039		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,90		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,25		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,52		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,52		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,90		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,325		
3	RpDB41A	Scarificarea si concasarea	m3	72,00	374,58	26 969,73

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma			11,92	858,21
	7129020012800	Pavator	h-om	9,072		
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper"	h-ut	5,198		
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	18,00		
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	3,427		
Total Reparatia drumurilor din beton asfaltic						83 113,43
		2. Reparatie drumurilor impetruite				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	98,50	141,75 0,00	13 962,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,616		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	985,00	591,38 56,76	582 514,22 55 908,60
	7129020012800	Pavator	h-om	591,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	199,955		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 200,715		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	147,75		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,37		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	254,13		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,775		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	14,00	2 146,50 0,00	30 051,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	66,78		
7	TsI50A2	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 680,00	32,00 0,00	53 760,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	107,52		
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofilate	100m2	244,60	97,25 0,00	23 787,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,41		

1	2	3	4	5	6	7
	65656565	Compactor	h-ut	24,46		
Total Reparatie drumurilor impetruite						704 074,95
Incluziv salariu						55 908,60
	Прямые затраты		lei			787 188,38
	CASM		24,00 %			14 702,36
	Total		100,00 +			801 890,74
	Cheltuieli de regie		13,00 %			104 245,80
	Total		100,00 +			906 136,54
	Beneficiu		3,00 %			27 184,10
	Total		100,00 +			933 320,64
	TVA		20,00 %			186 664,13
Total deviz:						1 119 984,76
Incluziv salariu						61 259,84

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)