

**Утепление здания детского  
сада в с.Джолтай Чадыр-  
Лунгского р-на**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 651 551,21 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>2. Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814,0+76,0= 890,0 м2</b>  |      |                                       |                                       |                          |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   | 890,0000                              | 5,17<br>1,09                          | 4 599,97<br>973,22       |
| 5      | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/МК, gr. 100 mm, cornier din aluminiu =450,0m) | m2   | 890,0000                              | 259,63<br>84,20                       | 231 068,53<br>74 937,56  |
| 6      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv, gr.3-4 mm)  | m2   | 890,0000                              | 59,89<br>44,47                        | 53 304,77<br>39 577,41   |
| 7      | CF51B<br>k=1.5              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (adeziv)                            | m2   | -890,0000                             | 17,76<br>13,12                        | -15 804,40<br>-11 678,58 |
| 8      | CF30A                       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  | m2   | 890,0000                              | 98,60<br>44,47                        | 87 754,00<br>39 577,41   |

| 1  | 2              | 3  | 4   | 5          | 6                | 7                                      |
|----|----------------|--|-----|------------|------------------|--|
| 9  | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2  | 1 055,7000 | 36,34<br>27,34   | 38 361,50<br>28 860,20                 |
|    |                | <i>Total</i>   | lei |            |                  | 399 284,37                             |
|    |                | <b>Total Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814,0+76,0= 890,0 м2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>   |     |            |                  | <b>399 284,37</b><br><b>172 247,22</b> |
|    |                | <b>3. Утепление откосов (PE 14)</b>  |     |            |                  |  |
| 10 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 77,0000    | 5,17<br>1,09     | 397,98<br>84,20                        |
| 11 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara giafirilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.40mm) | m2  | 77,0000    | 230,46<br>106,54 | 17 745,15<br>8 203,84                  |
| 12 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   | m2  | 77,0000    | 98,60<br>44,47   | 7 592,20<br>3 424,11                   |
|    |                | <i>Total</i>   | lei |            |                  | 25 735,33                              |
|    |                | <b>Total Утепление откосов (PE 14)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>  |     |            |                  | <b>25 735,33</b><br><b>11 712,15</b>   |
|    |                | <b>4. Утепление стен подлежащих ремонту (P14)</b>  |     |            |                  |  |
| 13 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp-1 pas 150x150)   | kg  | 5,7600     | 16,43<br>1,64    | 94,61<br>9,45                          |
| 14 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)   | m2  | 8,0000     | 127,82<br>92,95  | 1 022,58<br>743,58                     |
| 15 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe   | m2  | 8,0000     | 259,63<br>84,20  | 2 077,03<br>673,60                     |



| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala $\rho=120 \text{ kg/m}^3$ , теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100mm)  |     |         |                 |                                |
| 16 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   | m2  | 8,0000  | 98,60<br>44,47  | 788,80<br>355,75               |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 3 983,02                       |
|    |         | <b>Total Утепление стен подлежащих ремонту (P14) Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>3 983,02<br/>1 782,38</b>   |
|    |         | <b>5. Утепление цоколя (состав 3)</b>  |     |         |                 |                                |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2  | 88,0000 | 5,17<br>1,09    | 454,83<br>96,23                |
| 18 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala $\rho=120 \text{ kg/m}^3$ , теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100mm)   | m2  | 88,0000 | 259,63<br>84,20 | 22 847,23<br>7 409,56          |
| 19 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (плитка "Порцеланат") | m2  | 88,0000 | 237,06<br>89,30 | 20 861,50<br>7 858,62          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 44 163,56                      |
|    |         | <b>Total Утепление цоколя (состав 3) Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>44 163,56<br/>15 364,41</b> |
|    |         | <b>7. Навес Н1</b>   |     |         |                 |                                |
| 29 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm  | buc | 12,0000 | 19,28<br>5,10   | 231,34<br>61,24                |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                     | 7                          |
|----|--------|---|-----|--------|-----------------------|----------------------------|
| 30 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare   | t   | 0,0500 | 16 871,80<br>1 458,00 | 843,59<br>72,90            |
| 31 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  | t   | 0,0500 | 161,00<br>87,20       | 8,05<br>4,36               |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,0500 | 383,60<br>139,20      | 19,18<br>6,96              |
| 33 | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (HC-35-1000) | m2  | 4,8000 | 189,36<br>43,74       | 908,94<br>209,96           |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |        |                       | 2 011,10                   |
|    |        | <b>Total Habec HI<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                       | <b>2 011,10<br/>355,42</b> |

|  |  |        |                                  |
|--|--|--------|----------------------------------|
|  | Total                                    | lei    | 475 177,38                       |
|  | Asigurare medicala si sociala            | 22,5 % | 45 328,86                        |
|  | Cheltuieli de transport                  | 2,5 %  | 6 536,41                         |
|  | Total                                    |        | 527 042,65                       |
|  | Cheltuieli de regie                      | 2 %    | 10 540,86                        |
|  | Total                                    |        | 537 583,51                       |
|  | Beneficiu de deviz                       | 1 %    | 5 375,83                         |
|  | Total                                    |        | 542 959,34                       |
|  | TVA                                      | 20 %   | 108 591,87                       |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>651 551,21<br/>201 461,58</b> |



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Утепление здания детского сада в  
с.Джолтай Чадыр-Лунгского р-на**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01**

**Lucrari generale de constructie**

**Valoarea de deviz 651 551,21 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 01: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                               |      |            |       |                   |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 16,8000    | 36,45 | 612,36            |
| 2.                    | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 1 954,9000 | 36,45 | 71 256,10         |
| 3.                    | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 1,6800     | 36,45 | 61,24             |
| 4.                    | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 0,2304     | 36,45 | 8,40              |
| 5.                    | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 791,7750   | 36,45 | 28 860,20         |
| 6.                    | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 198,0000   | 36,45 | 7 217,10          |
| 7.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 2 049,8500 | 36,45 | 74 717,04         |
| 8.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 31,6500    | 36,45 | 1 153,65          |
| 9.                    | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 0,3105     | 36,45 | 11,32             |
| 10.                   | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 5,2800     | 36,45 | 192,46            |
| 11.                   | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,7500     | 36,45 | 63,79             |
| 12.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 21,9588    | 36,45 | 800,40            |
| 13.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 452,8810   | 36,45 | 16 507,52         |
| <b>Total manopera</b> |               |                               |      |            |       | <b>201 461,58</b> |

**Materiale:**

|     |                     |   |     |            |        |            |
|-----|---------------------|---|-----|------------|--------|------------|
| 1.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 0,3600     | 170,00 | 61,20      |
| 2.  | 1711317306661       | Bumbac de sters   | kg  | 0,0038     | 6,50   | 0,02       |
| 3.  | 2010237318700       | Distantieri de rost   | buc | 1 760,0000 | 0,01   | 17,60      |
| 4.  | 2010237318750       | Distantieri   | buc | 1,7280     | 0,10   | 0,17       |
| 5.  | 2320166200676       | White spirit  | kg  | 0,0235     | 29,00  | 0,68       |
| 6.  | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 0,0050     | 12,00  | 0,06       |
| 7.  | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg  | 0,0032     | 13,00  | 0,04       |
| 8.  | 2416586105303       | Amorsa-grund  | kg  | 158,2500   | 26,00  | 4 114,50   |
| 9.  | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare  | kg  | 0,2600     | 45,00  | 11,70      |
| 10. | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg  | 0,0780     | 45,00  | 3,51       |
| 11. | 24302261000001      | Fuga  | kg  | 29,0400    | 15,00  | 435,60     |
| 12. | 2430226103064       | Snur profilat din mastic  | kg  | 0,5040     | 50,00  | 25,20      |
| 13. | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta   | kg  | 352,0000   | 2,50   | 880,00     |
| 14. | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"  | kg  | 4 294,5200 | 2,40   | 10 306,85  |
| 15. | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg  | 5 368,1500 | 2,50   | 13 420,37  |
| 16. | 25213026029091<br>1 | vata minerala p=120 kg/m3,<br>теплопроводность= 0,044Вт/мК,<br>gr.40mm          | m2  | 83,2139    | 76,00  | 6 324,26   |
| 17. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                    | m2  | 1 194,2139 | 7,00   | 8 359,51   |
| 18. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 161,2000   | 1,70   | 274,04     |
| 19. | 26531021008311      | Tink  | kg  | 2 242,5000 | 23,50  | 52 698,75  |
| 20. | 26531021008312      | Adeziv  | kg  | 4 445,5500 | 1,85   | 8 224,27   |
| 21. | 2670112203000       | Placi tip portelanat  | m2  | 92,4000    | 125,00 | 11 550,00  |
| 22. | 26821626113701      | Placi vata minerala termoiz. cladiri p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, | m2  | 1 065,5702 | 125,00 | 133 196,28 |



|     |               |  |     |            |       |                   |
|-----|---------------|--|-----|------------|-------|-------------------|
|     |               | gr. 100<br>mm                                      |     |            |       |                   |
| 23. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                  | m2  | 5,7960     | 90,00 | 521,64            |
| 24. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                     | kg  | 3,0240     | 26,00 | 78,62             |
| 25. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm | kg  | 0,0288     | 12,50 | 0,36              |
| 26. | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6                                    | kg  | 1,6380     | 12,50 | 20,48             |
| 27. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                        | m   | 498,6271   | 2,20  | 1 096,97          |
| 28. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm               | kg  | 0,0576     | 16,00 | 0,92              |
| 29. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton              | kg  | 0,1000     | 15,00 | 1,50              |
| 30. | 2811106301200 | Elemente metalice                                  | kg  | 51,0000    | 15,00 | 765,00            |
| 31. | 2811236832352 | Burghiu widia                                      | buc | 6,3000     | 25,00 | 157,50            |
| 32. | 2873122004100 | Plase sudate                                       | kg  | 5,8176     | 14,30 | 83,19             |
| 33. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B<br>4   | kg  | 0,0225     | 40,00 | 0,90              |
| 34. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                           | buc | 0,3250     | 1,20  | 0,39              |
| 35. | 2874115837746 | Suruburi mecanice                                  | buc | 25,2000    | 1,50  | 37,80             |
| 36. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                 | buc | 0,3250     | 0,30  | 0,10              |
| 37. | 2874115883700 | Saiba M 20   | buc | 0,3250     | 0,25  | 0,08              |
| 38. | 2874125886734 | Nituri POP   | buc | 25,2000    | 0,50  | 12,60             |
| 39. | 2874136313400 | Diblu din material plastic                         | buc | 8 589,0400 | 1,00  | 8 589,04          |
| 40. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                       | buc | 52,7500    | 3,50  | 184,63            |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>              |     |            |       | <b>261 456,33</b> |


**Utilaje de constructii:**

|     |               |   |      |            |        |                  |
|-----|---------------|---|------|------------|--------|------------------|
| 1.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior                  | h-ut | 4 750,6500 | 2,00   | 9 501,30         |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                   | h-ut | 26,5750    | 20,00  | 531,50           |
| 3.  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,0035     | 150,00 | 0,52             |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                    | h-ut | 52,6800    | 5,00   | 263,40           |
| 5.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                   | h-ut | 0,8400     | 15,00  | 12,60            |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj           | h-ut | 54,4778    | 25,00  | 1 361,94         |
| 7.  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 33,6140    | 15,00  | 504,21           |
| 8.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric   | h-ut | 0,0960     | 25,00  | 2,40             |
| 9.  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec          | h-ut | 5,8500     | 13,50  | 78,98            |
| 10. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele | h-ut | 0,0075     | 350,00 | 2,62             |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                   |      |            |        | <b>12 259,47</b> |

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | lei    | 475 177,38 |
| Asigurare medicala si sociala | 22,5 % | 45 328,86  |
| Cheltuieli de transport       | 2,5 %  | 6 536,41   |
| Total                         |        | 527 042,65 |
| Cheltuieli de regie           | 2 %    | 10 540,86  |
| Total                         |        | 537 583,51 |
| Beneficiu de deviz            | 1 %    | 5 375,83   |
| Total                         |        | 542 959,34 |
| TVA                           | 20 %   | 108 591,87 |

**Total deviz:**

**651 551,21**



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Утепление здания детского сада в  
с.Джолтай Чадыр-Лунгского р-на

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>2. Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814,0+76,0= 890,0 m2</b>  |      |  |                      |                        |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |  |                      | 5,17                   |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300                                 | 36,45                | 1,09                   |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500                                 | 26,00                | 3,90                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500                                 | 3,50                 | 0,18                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 4 599,97               |
| 5      | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuici fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/МК, gr.100 mm, cornier din aluminiu =450,0m) | m2   |  |                      | 259,63                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 1,8920                                 | 36,45                | 68,96                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4180                                 | 36,45                | 15,24                  |
|        | 2462106110545               | Adeziv "Ideal Universal"  | kg   | 4,0000                                 | 2,40                 | 9,70                   |
|        | 2462106110547               | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg   | 5,0000                                 | 2,50                 | 12,62                  |
|        | 26821626113701              | Placi vata minerala termoiz. cladiri p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/МК, gr.100 mm   | m2   | 1,0700                                 | 125,00               | 135,09                 |
|        | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000                                 | 7,00                 | 7,78                   |
|        | 2710703501057               | Cornier din aluminiu l = 3m   | m    | 0,5007                                 | 2,20                 | 1,11                   |
|        | 2874136313400               | Diblu din material plastic  | buc  | 8,0000                                 | 1,00                 | 8,08                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0034                                 | 25,00                | 0,08                   |
|        | 2940420007679               | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0300                                 | 5,00                 | 0,15                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric  | h-ut | 0,0210                                 | 15,00                | 0,32                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 231 068,53             |
| 6      | CF50B                       | Tencuieii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv, gr.3-4 mm)  | m2   |  |                      | 59,89                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor   | h-om | 1,2200                                 | 36,45                | 44,47                  |
|        | 26531021008312              | Adeziv  | kg   | 7,1400                                 | 1,85                 | 13,21                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790                                 | 25,00                | 1,98                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric  | h-ut | 0,0160                                 | 15,00                | 0,24                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 53 304,77              |
| 7      | CF51B k=1.5                 | Tencuieii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (adeziv)                          | m2   |  |                      | 17,76                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor   | h-om | 0,2400                                 | 36,45                | 13,12                  |
|        | 26531021008312              | Adeziv  | kg   | 1,4300                                 | 1,85                 | 3,97                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160                                 | 25,00                | 0,60                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric  | h-ut | 0,0030                                 | 15,00                | 0,07                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | -15 804,40             |
| 8      | CF30A                       | Tencuieii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  | m2   |  |                      | 98,60                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor   | h-om | 1,2200                                 | 36,45                | 44,47                  |
|        | 26531021008311              | Tink  | kg   | 2,3000                                 | 23,50                | 54,05                  |
|        | 2952270007607               | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0060                                 | 13,50                | 0,08                   |



| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|------------------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 87 754,00        |
| 9  | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2   |         |        | 36,34<br>27,34   |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,7500  | 36,45  | 27,34            |
|    | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior   | h-ut | 4,5000  | 2,00   | 9,00             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 38 361,50        |
|    |                 | <b>3. Утепление откосов (PE 14)</b>  |      |         |        |                  |
| 10 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 5,17<br>1,09     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 36,45  | 1,09             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 26,00  | 3,90             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,18             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 397,98           |
| 11 | IzF55E          | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.40mm) | m2   |         |        | 230,46<br>106,54 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 2,3940  | 36,45  | 87,26            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,5290  | 36,45  | 19,28            |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000  | 2,40   | 9,70             |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 5,0000  | 2,50   | 12,62            |
|    | 252130260290911 | vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.40mm   | m2   | 1,0700  | 76,00  | 82,13            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,2700  | 7,00   | 8,98             |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic   | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,08             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034  | 25,00  | 0,08             |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,3000  | 5,00   | 1,50             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0210  | 15,00  | 0,32             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 17 745,15        |
| 12 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   | m2   |         |        | 98,60<br>44,47   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 36,45  | 44,47            |
|    | 26531021008311  | Tinc   | kg   | 2,3000  | 23,50  | 54,05            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0060  | 13,50  | 0,08             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 7 592,20         |
|    |                 | <b>4. Утепление стен подлежащих ремонту (P14)</b>  |      |         |        |                  |
| 13 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp-1 pas 150x150)   | kg   |         |        | 16,43<br>1,64    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 36,45  | 1,46             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 36,45  | 0,18             |
|    | 2873122004100   | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 14,30  | 14,44            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 12,50  | 0,06             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 16,00  | 0,16             |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,10   | 0,03             |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006  | 150,00 | 0,09             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 94,61            |
| 14 | CF15A k=1.5     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)   | m2   |         |        | 127,82<br>92,95  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,4000  | 36,45  | 76,54            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 36,45  | 16,40            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 1,70   | 26,78            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 170,00 | 7,65             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,15             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,30             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 1 022,58         |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 15 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr 100mm)  | m2   |         |        | 259,63<br>84,20 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 1,8920  | 36,45  | 68,96           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,4180  | 36,45  | 15,24           |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000  | 2,40   | 9,70            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 5,0000  | 2,50   | 12,62           |
|    | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100 mm  | m2   | 1,0700  | 125,00 | 135,09          |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,78            |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m  | m    | 0,5007  | 2,20   | 1,11            |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,08            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034  | 25,00  | 0,08            |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0210  | 15,00  | 0,32            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 2 077,03        |
| 16 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   | m2   |         |        | 98,60<br>44,47  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 36,45  | 44,47           |
|    | 26531021008311 | Tink   | kg   | 2,3000  | 23,50  | 54,05           |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0060  | 13,50  | 0,08            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 788,80          |
|    |                | <b>5. Утепление цоколя (состав 3)</b>  |      |         |        |                 |
| 17 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 5,17<br>1,09    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 36,45  | 1,09            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 26,00  | 3,90            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,18            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 454,83          |
| 18 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100mm)  | m2   |         |        | 259,63<br>84,20 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 1,8920  | 36,45  | 68,96           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,4180  | 36,45  | 15,24           |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000  | 2,40   | 9,70            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 5,0000  | 2,50   | 12,62           |
|    | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100 mm  | m2   | 1,0700  | 125,00 | 135,09          |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,78            |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m  | m    | 0,5007  | 2,20   | 1,11            |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,08            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034  | 25,00  | 0,08            |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0210  | 15,00  | 0,32            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 22 847,23       |
| 19 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (плитка "Порцеланат") | m2   |         |        | 237,06<br>89,30 |
|    | 7132010010900  | Faianțar   | h-om | 2,2500  | 36,45  | 82,01           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 36,45  | 7,29            |
|    | 2670112203000  | Placi tip portelanat   | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 1,70   | 0,68            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 15,00  | 4,95            |



| 1  | 2             | 3   | 4    | 5          | 6      | 7         |
|----|---------------|---|------|------------|--------|-----------|
|    | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000     | 2,50   | 10,00     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200     | 25,00  | 0,50      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0120     | 15,00  | 0,18      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |        | 20 861,50 |
|    |               | <b>7. Habec H1</b>  |      |            |        |           |
| 29 | RCsB21B       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm   | buc  |            |        | 19,28     |
|    |               |   |      |            |        | 5,10      |
|    | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 0,1400     | 36,45  | 5,10      |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia   | buc  | 0,5000     | 25,00  | 13,12     |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,0700     | 15,00  | 1,05      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |        | 231,34    |
| 30 | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare   | t    |            |        | 16 871,80 |
|    |               |   |      |            |        | 1 458,00  |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 35,0000    | 36,45  | 1 275,80  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 5,0000     | 36,45  | 182,20    |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice   | kg   | 1 020,0000 | 15,00  | 15 300,00 |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,4500     | 40,00  | 18,00     |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20  | buc  | 6,5000     | 0,30   | 2,00      |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 6,5000     | 1,20   | 7,80      |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20  | buc  | 6,5000     | 0,25   | 1,60      |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,0650     | 13,00  | 0,80      |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1000     | 12,00  | 1,20      |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 2,0000     | 15,00  | 30,00     |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,1500     | 350,00 | 52,40     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |        | 843,59    |
| 31 | IzD05A        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  | t    |            |        | 161,00    |
|    |               |   |      |            |        | 87,20     |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 2,3900     | 36,45  | 87,20     |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 1,5600     | 45,00  | 70,20     |
|    | 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,1100     | 29,00  | 3,20      |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0760     | 6,50   | 0,40      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |        | 8,05      |
| 32 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |            |        | 383,60    |
|    |               |   |      |            |        | 139,20    |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200     | 36,45  | 139,20    |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000     | 45,00  | 234,00    |
|    | 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,3600     | 29,00  | 10,40     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |        | 19,18     |
| 33 | CE06A         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (HC 35-1000) | m2   |            |        | 189,36    |
|    |               |   |      |            |        | 43,74     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 1,1000     | 36,45  | 40,10     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000     | 36,45  | 3,65      |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata   | m2   | 1,1500     | 90,00  | 108,68    |
|    | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm  | kg   | 0,6000     | 26,00  | 16,38     |
|    | 2874125886734 | Nituri POP  | buc  | 5,0000     | 0,50   | 2,63      |
|    | 2874115837746 | Suruburi mecanice   | buc  | 5,0000     | 1,50   | 7,88      |
|    | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6   | kg   | 0,3250     | 12,50  | 4,27      |
|    | 2430226103064 | Snur profilat din mastic  | kg   | 0,1000     | 50,00  | 5,25      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0220     | 25,00  | 0,55      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |        | 908,94    |

**APROBAT:  
Investitor**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

