

**Lucrari de reparatie a locurilor
de joaca pentru copii**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 346 819,13 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,00	1 107,58 1 059,38	1 107,58 1 059,38
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice (echipamente de joaca) fara recuperarea materialelor	kg	1,00	1,29 1,08	1,29 1,08
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
4	TsI50C5	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculata de 5 t la distanta 25 km	t	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,00	195,43 55,46	195,43 55,46
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5-20	m3	1,00	1 218,86 93,06	1 218,86 93,06
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,00	3 114,88 829,08	3 114,88 829,08
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	1,00	50,17	50,17

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			4,04	4,04
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,00	2 801,83 371,30	2 801,83 371,30
10	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca	m2	1,00	756,72 103,40	756,72 103,40
11	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	1,00	221,49 164,50	221,49 164,50
12	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	1,00	127,60 56,40	127,60 56,40
13	RpCS14A	Repararea imprejmuirilor de 2,00 m inaltime, din scinduri din mase plastice	buc	1,00	118,19 52,64	118,19 52,64
14	TsH90A	Reparatia lamele lemn de forme diferite (lem tratat, gruntuit, vopsit)	m3	1,00	11 906,00 1 786,00	11 906,00 1 786,00
Total Lucrari de constructie						21 870,03
Inclusiv salariu						4 576,34
		2. Instalare utilaj				
15	TsH91A	Instalarea leagan lemn	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
16	TsH91A	Instalarea leagan metal	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
17	TsH91A	Instalarea panou interactiv	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
18	TsH91A	Instalarea figurinei pe arc elicoidal	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
19	TsH91A	Instalarea balansoarului	buc	1,00	732,30	732,30

1	2	3	4	5	6	7
					676,80	676,80
20	TsH91A	Instalarea tobogan drept	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
21	TsH91A	Instalarea tobogan elicoidal	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
22	TsH91A	Instalarea posturilor la leagane (pentru copii peste 3 ani)	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
23	TsH91A	Instalarea posturilor la leagane (pentru copii 1-3 ani)	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
24	TsH91A	Instalarea tubului de conexiune	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
25	TsH91A	Instalarea acoperisului	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
26	TsH91A	Instalarea manerelor la figurine	buc	1,00	732,30 676,80	732,30 676,80
Total Instalare utilaj						8 787,60
Inclusiv salariu						8 121,60
		3. Utilaj				
27		Leagan lemn	buc	1,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
28		Leagan metal	buc	1,00	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00
29		Panou interactiv	buc	1,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
30		Figurina pe arc elicoidal	buc	1,00	14 980,00 0,00	14 980,00 0,00
31		Balansoar	buc	1,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
32		Tobogan drept	buc	1,00	17 000,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
33		Tobogan elicoidal	buc	1,00	19 600,00 0,00	19 600,00 0,00
34		Posturi la leagane (pentru copii peste 3 ani)	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
35		Posturi la leagane (pentru copii 1-3 ani)	buc	1,00	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
36		Tub de conexiune	buc	1,00	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00
37		Acoperis	buc	1,00	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
38		Manere la figurine	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Total Utilaj						190 080,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		220 737,63	
Asigurare sociala si medicala			24,00 %		3 047,51	
Transportarea materialelor			7,00 %		14 342,85	
Cheltuieli de regie			14,50 %		34 528,56	
Total			100,00 +		272 656,55	
Beneficiu de deviz			6,00 %		16 359,39	
Total			100,00 +		289 015,94	
TVA			20,00 %		57 803,19	

Total deviz: **346 819,13**
Inclusiv salariu **12 697,94**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)