

Устройство новой шатровой кровли над
пожарным депо в с. Конгаз, Комратского
района
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 694 634,16 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,3000	202,060	464,738
2	CD65H	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m	m3	4,2200	3 334,358	14 070,990
3	CB02D4	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv, pentru inaltimei ale elementelor mai mari de 3 m	m2	10,9000	118,130	1 287,615
4	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	32,0000	27,925	893,600
5	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg	110,0000	26,925	2 961,750

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante				
6	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,3500	1 341,104	1 810,491
7	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	22,0000	129,112	2 840,464
8	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	92,5000	51,500	4 763,750
9	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	74,0000	17,400	1 287,600
10	RCsI41E	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul	m2	74,0000	55,000	4 070,000
11	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	78,0000	133,286	10 396,308
12	RCsD01E1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee si cadre inclinate sau curbe	kg	288,0000	29,165	8 399,520
13	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	723,0000	33,955	24 549,465

1	2	3	4	5	6	7
14	RCsB03C	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte	m3	14,8000	3 107,038	45 984,163
15	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, armatura A1 diametru 14 avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg total 118 buc	kg	77,0000	57,698	4 442,779
16	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic. Maurlat-2.78m3.capriori-7,8 m3.Stoici-3,82m3.cabilci-1.4m3.Total-15.8m3	m3	15,3000	7 779,150	119 020,995
17	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25*100mm pas 0,5 metre.Total 2.95m3.---1m2=0,005m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	589,4000	51,550	30 383,570
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	589,4000	23,192	13 669,277

1	2	3	4	5	6	7
19	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic Contra obresotca 0,03*0,07--696m	m3	1,4600	8 274,150	12 080,259
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastill --0.45	m2	594,0000	273,517	162 469,395
21	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	19,7500	216,131	4 268,590
22	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,0000	1 953,650	7 814,600
23	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	67,9000	143,754	9 760,900
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	82,9000	81,930	6 791,997
25	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	68,0000	169,072	11 496,896
26	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	46,0000	152,601	7 019,646

1	2	3	4	5	6	7
27	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	12,0000	222,352	2 668,230
		<i>Total</i>	Lei			515 667,588
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				515 667,588 121 341,060

		Total	Lei	515 667,60
		Asigurari sociale si medicale	24 %	29 121,85
		Cheltuieli de transport	3 %	11 594,43
		Cheltuieli directe		556 383,88
		Cheltuieli de regie	2 %	11 127,68
		Beneficiu de deviz	2 %	11 350,23
		Total		578 861,79
		TVA	20 %	115 772,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		694 634,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)