

Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrari interioare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Scara aripa dreapta		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	24,00
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	42,12
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg	79,00
		Capitolul 1.2. Finisari interioare		
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2	42,12
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2	42,12
6	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm	m2	42,12
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,30
8	CI24A	Placarea treptelor si pardoseli cu placi de granit ceramic inleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	42,12
9	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,00
		Capitolul 2. Scara aripa stinga		
		Capitolul 2.1. Demontari		
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	24,00
11	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2	42,12

1	2	3	4	5
		anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)		
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg	79,00
		Capitolul 2.2. Finisari interioare		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2	42,12
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2	42,12
15	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm	m2	42,12
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,30
17	CI24A	Placarea treptelor si pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	42,12
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,00
		Capitolul 3. Coridor la etajul 2 Capitolul 3.1. Demontari		
19	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	118,07
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	189,30
		Capitolul 3.2. Finisari interioare		
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2	189,30
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	189,30
23	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	118,07
		Capitolul 4. Coridor la etajul 3 Capitolul 4.1. Demontari		
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	118,01
25	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori	m2	185,37

1	2	3	4	5
		netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)		
		Capitolul 4.2. Finisari interioare		
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2	185,37
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	185,37
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	118,01
		Capitolul 5. Balustrada		
29	CK35B	Dibluri din metal fixate in elementele din beton armat (Ancher LSI 8x40mm)	buc	88,00
30	CH06A	Mina curenta metalica INOX montata pe stilpi cu d=38mm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, bara confectionata din teava din inox D=42mm	m	35,00