

**Lucrari de reparatie capita a
CREPOR din str. Romana 1
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
7. Ventilare**

Valoarea de deviz 703 617,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Кондиционер сплит-тепловой насос настенный "Carrier", Q _x = 2,6кВт, Q _T = 2,6кВт, N _{эл} = 0,82кВт, U = 220В 42QHA009DS/ 38QHA009DS Analog	buc	18,0000	6 321,67 0,00	113 790,06 0,00
2		Кондиционер сплит-тепловой насос настенный "Carrier", Q _x = 3,5кВт, Q _T = 3,8кВт, N _{эл} = 1,5кВт, U = 220В 42QHA012DS/ 38QHA012DS Analog	buc	1,0000	6 928,00 0,00	6 928,00 0,00
3		Кондиционер сплит-тепловой насос настенный "Carrier", Q _x = 5,2кВт, Q _T = 5,5кВт, N _{эл} = 1,72кВт, U = 220В 42QHA018DS/38QHA018DS Analog	buc	3,0000	11 053,00 0,00	33 159,00 0,00
4		Вентилятор канальный "Systemair", L = 3265м ³ /час, P = 370Па, n = 1368об/мин, N = 0,712кВ, U = 380В MUB 042 450DV sileo Analog	buc	1,0000	2 024,00 0,00	2 024,00 0,00
5		Вентилятор канальный "Systemair", 560м ³ /час, P = 170Па, n = 2535об/мин, N =	buc	1,0000	2 427,00 0,00	2 427,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,103кВ, U = 380В К 250 М sileo Analog				
6		Вентилятор канальный "Systemair", L = 250м3/час, P = 100Па, n = 2365об/мин, N = 0,053кВ, U = 220В К 125 XL sileo Analog	buc	1,0000	1 956,00 0,00	1 956,00 0,00
7		Вентилятор бытовой "Systemair", L = 25м3/час, P = 47Па, n = 2170об/мин, N = 0,024кВ, U = 220В BF Silent 150 Analog	buc	1,0000	1 832,00 0,00	1 832,00 0,00
8		Вентилятор канальный "Systemair", L = 560м3/час, P = 170Па, n = 2535об/мин, N = 0,103кВ, U = 380В К 250 М sileo Analog	buc	1,0000	2 427,00 0,00	2 427,00 0,00
9		Вентилятор канальный "Systemair", L = 1420м3/час, P = 155Па, n = 2318об/мин, N = 0,318кВ, U = 380В К 315 L sileo Analog	buc	2,0000	4 348,00 0,00	8 696,00 0,00
10		Электрический калорифер "Systemair", N = 45,0кВт RB 70-40/45-3 400V/3 Analog	buc	1,0000	24 327,00 0,00	24 327,00 0,00
11		Электрический калорифер "Systemair", N = 6,0кВт CB 250-6,0 400V/2 Analog	buc	1,0000	6 571,00 0,00	6 571,00 0,00
12		Отсечной клапан с эл. приводом "Belimo" 700x400/TF 230 Analog	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
13		Отсечной клапан с эл. приводом "Belimo" 250/TF 230 Analog	buc	1,0000	589,00 0,00	589,00 0,00
14		Фильтр воздушный карманный F5 700x400	buc	1,0000	517,00 0,00	517,00 0,00
15		Кассета фильтр под F5 700x400	buc	1,0000	750,00 0,00	750,00 0,00
16		Фильтр воздушный гофрированный G4 700x400	buc	1,0000	485,00 0,00	485,00 0,00
17		Кассета фильтр под G4 700x400	buc	1,0000	2 134,00 0,00	2 134,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Фильтр воздушный гофрированный G4 250	buc	1,0000	371,00 0,00	371,00 0,00
19		Кассета фильтр под G4 280x280	buc	1,0000	754,00 0,00	754,00 0,00
20		Шумоглушитель прямоугольный 700x400	buc	1,0000	1 978,00 0,00	1 978,00 0,00
21		Шумоглушитель круглый 250	buc	1,0000	1 311,00 0,00	1 311,00 0,00
22		Шумоглушитель круглый 315	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			18,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			0,00 1 518,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			215 194,06
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			4 303,52
		Total Utilaj Inclusiv salariu				219 497,58
		2. Lucrari de montare				
23	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	19,0000	1 353,90 148,50	25 724,06 2 821,50
24	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	3,0000	1 484,46 171,00	4 453,37 513,00
25	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	7,0000	2 136,05 978,75	14 952,33 6 851,25
26	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер	buc	2,0000	1 070,27 446,40	2 140,54 892,80
27	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale	buc	2,0000	682,82 185,40	1 365,63 370,80
28	VC12A	Montarea filtrului de aer	buc	2,0000	561,94	1 123,87

1	2	3	4	5	6	7
					399,15	798,30
29	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular	buc	1,0000	380,63 49,50	380,63 49,50
30	VB17A	Aparat de zgomot, circular	buc	6,0000	380,37 38,70	2 282,22 232,20
		<i>Total</i>	lei			52 422,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 007,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 076,14
		<i>Total</i>				56 505,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			1 754,11
		<i>Total</i>				58 259,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 747,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 007,73 12 529,35
		3. Lucrari sanitare la sistemul de ventilare				
31	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare Обратный клапан круглый d=250m	buc	1,0000	572,22 154,80	572,22 154,80
32	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare Обратный клапан круглый d=315	buc	2,0000	572,22 154,80	1 144,45 309,60
33	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка прямоугольная 700x400	buc	1,0000	533,31 219,60	533,31 219,60
34	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка круглая d=125	buc	1,0000	348,94 219,60	348,94 219,60
35	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка круглая d=250	buc	3,0000	383,01 219,60	1 149,02 658,80
36	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка	buc	2,0000	401,04 219,60	802,07 439,20

1	2	3	4	5	6	7
		круглая d=315				
37	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale Дроссельный клапан круглый (ручная заслонка) d=125	buc	35,0000	682,81 185,40	23 898,34 6 489,00
38	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale Дроссельный клапан круглый (ручная заслонка) d=160	buc	12,0000	682,81 185,40	8 193,73 2 224,80
39	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale Дроссельный клапан круглый (ручная заслонка) d=200	buc	1,0000	682,82 185,40	682,82 185,40
40	VB02A aplicativ	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare Воздуховыбросной наконечник круглый 550x550	buc	1,0000	748,85 155,70	748,85 155,70
41	VB01A aplicativ	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare Воздуховыбросной наконечник круглый d 125	buc	1,0000	572,22 154,80	572,22 154,80
42	VB01A aplicativ	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare Воздуховыбросной наконечник круглый d 250	buc	2,0000	572,22 154,80	1 144,45 309,60
43	VB01A aplicativ	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare Воздуховыбросной наконечник круглый d 315	buc	2,0000	572,22 154,80	1 144,45 309,60
44	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie gata confectionate Диффузор приточный "Systemair" Balance- S-160 Analog	buc	46,0000	291,65 22,50	13 415,90 1 035,00
45	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie gata confectionate Диффузор приточный "Systemair" Balance- E-100 Analog	buc	1,0000	188,45 22,50	188,45 22,50
46	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie gata confectionate Диффузор приточный "Systemair" Balance- E-125 Analog	buc	17,0000	202,65 22,50	3 445,05 382,50
47	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie gata confectionate Диффузор приточный "Systemair"Balance- E-160 Analog	buc	12,0000	276,65 22,50	3 319,80 270,00

1	2	3	4	5	6	7
48	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie gata confectionate Диффузор приточный "Systemair"Balance- E-200 Analog	buc	5,0000	<u>350,65</u> 22,50	<u>1 753,25</u> 112,50
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie металлическая регулируемая "ELEKTROTEKNIK" TM100 300x150 Analog	buc	1,0000	<u>215,65</u> 22,50	<u>215,65</u> 22,50
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Наружная алюминиевая решетка 300x300	buc	1,0000	<u>455,65</u> 22,50	<u>455,65</u> 22,50
51	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий изолированный d100)	m	2,0000	<u>107,29</u> 58,50	<u>214,58</u> 117,00
52	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий изолированный d125)	m	14,0000	<u>115,59</u> 58,50	<u>1 618,31</u> 819,00
53	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий изолированный d160)	m	71,0000	<u>125,36</u> 58,50	<u>8 900,56</u> 4 153,50
54	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий изолированный d200)	m	5,0000	<u>144,70</u> 58,50	<u>723,48</u> 292,50
55	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Воздуховод спирально- навивной из оцинкованной	m2	171,0000	<u>506,82</u> 154,80	<u>86 665,39</u> 26 470,80

1	2	3	4	5	6	7
		стали (круглый)				
56	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Воздуховод спирально-навивной из оцинкованной стали (круглый)	m2	50,0000	506,82 154,80	25 340,75 7 740,00
57	VA13F	Piesa speciala din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 - 200 mm	m2	19,0000	1 578,36 398,25	29 988,90 7 566,75
58	VA13F	Piesa speciala din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 - 200 mm	m2	8,0000	1 578,36 398,25	12 626,91 3 186,00
59	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали (прямоугольный)	m2	3,0000	506,82 154,80	1 520,46 464,40
60	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали (прямоугольный)	m2	57,0000	506,82 154,80	28 888,46 8 823,60
61	VA13A	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,55 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,0000	1 373,50 398,25	1 373,50 398,25
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isotec KIM-AL Analog	m2	8,0000	65,05 21,33	520,38 170,64
63	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	22,0000	92,43 24,30	2 033,53 534,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			264 143,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			17 864,41
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			7 220,43
		<i>Total</i>				289 228,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			8 676,85
		<i>Total</i>				297 905,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 937,16
		Total Lucrari sanitare la sistemul de ventilare Inklusiv salariu				306 842,68 74 435,04

		Total	lei			586 347,99
		TVA	20 %			117 269,60
		Total deviz: Inklusiv salariu				703 617,59 <hr/> 86 964,39

Intocmit

VSN CONS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)