

**Lucrari de reparatie (asfaltare) a strazii: Stefan cel Mare si Sfint din s.Pohorniceni. (de la Centrul Cultural pana la gospod. cet. Parapir Ana)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**

**Lucrari de reparatie (asfaltare) a strazii: Stefan cel Mare si Sfint din s.Pohorniceni. (de la Centrul Cultural pana la gospod. cet. Parapir Ana)**

Valoarea de deviz 867 333,18 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistem rutier existent din beton asfaltic L=430m. l=5m</b>				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,344	4 145,427 225,224	1 426,027 77,477
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	56,800	8,121 0,000	461,300 0,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285, h=20 cm)	m3	34,400	696,152 56,760	23 947,634 1 952,544
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,290	11 180,000 0,000	14 422,200 0,000
5	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 ruI. 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la beton se aplica, h=6 cm. k=1.5	m2	2 150,000	271,666 7,095	584 080,825 15 254,250

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem rutier existent din beton asfaltic L=430m. l=5m Inklusiv salariu</b>				<b>624 337,986 17 284,271</b>
		<b>2. Acostamente</b>				
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,300	109,233 0,000	469,700 0,000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.20-40 mm SM EN 13285, h=15 cm)	m3	64,500	696,153 56,760	44 901,870 3 661,020
		<b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>				<b>45 371,570 3 661,020</b>

		Total	lei	669 709,55
		Asigurari sociale	24,00 %	5 026,87
		Total	100,00 +	674 736,42
		Cheltuieli de regie	4,00 %	26 989,45
		Total	100,00 +	701 725,87
		Beneficiu de deviz	3,00 %	21 051,78
		Total	100,00 +	722 777,65
		TVA	20,00 %	144 555,53
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>867 333,18 20 945,29</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria satului Pohorniceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie (asfaltare) a strazii: Stefan cel Mare si Sfint din s.Pohorniceni. (de la Centrul Cultural pana la gospod. cet. Parapir Ana)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1**

**Lucrari de reparatie (asfaltare) a strazii: Stefan cel Mare si Sfint din s.Pohorniceni. (de la Centrul Cultural pana la gospod. cet. Parapir Ana)**

**Valoarea de deviz 867 333,18 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	59,340	94,60	5 613,564
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	161,250	94,60	15 254,250
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,819	94,60	77,477
<b>Total manopera</b>						<b>20 945,29</b>

**Materiale:**

1.	1111000100013116	Beton asfaltic marun dens. BA 16 50/70	t	303,150	1 830,00	554 764,500
2.	1411122201646	Piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285	m3	20,077	370,00	7 428,490
3.	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285	m3	120,560	370,00	44 607,200
4.	23203226000401	Bitum	t	1,329	10 750,00	14 286,750
5.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	35,475	27,00	957,825
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,835	20,00	296,700
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>622 341,46</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,387	350,00	135,450
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,496	350,00	1 923,600
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,395	350,00	3 988,250
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,911	350,00	12 918,850
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,395	450,00	5 127,750
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,853	350,00	1 348,550
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,318	350,00	461,300
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,483	350,00	519,050
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>26 422,80</b>

Total	lei	669 709,55
Asigurari sociale	24,00 %	5 026,87

Total	100,00 +	674 736,42
Cheltuieli de regie	4,00 %	26 989,45
Total	100,00 +	701 725,87
Beneficiu de deviz	3,00 %	21 051,78
Total	100,00 +	722 777,65
TVA	20,00 %	144 555,53

**Total deviz:**

**867 333,18**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Primaria satului Pohorniceni**

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie (asfaltare) a strazii: Stefan cel Mare si Sfint din s.Pohorniceni. (de la Centrul Cultural pana la gospod. cet. Parapir Ana)**      **Investitor Primaria satului Pohorniceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistem rutier existent din beton asfaltic L=430m. l=5m</b>				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 145,427 225,224
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,224
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	350,00	3 920,203
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,121 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,121
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285, h=20 cm)	m3			696,152 56,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	1411122201646	Piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285	m3	0,2030	370,00	75,108
	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285	m3	1,2190	370,00	451,034
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,702
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,298
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,250
4	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 180,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 750,00	11 075,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
5	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 ruI. 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la beton se aplica, h=6 cm. k=1.5	m2			271,666 7,095
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,095
	1111000100013116	Beton asfaltic marun dens. BA 16 50/70	t	0,0940	1 830,00	258,030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	27,00	0,446
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,855
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,855
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,385
		<b>2. Acostamente</b>				
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,233 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,233

1	2	3	4	5	6	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.20-40 mm SM EN 13285, h=15 cm)	m3			696,153 ----- 56,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	1411122201646	Piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285	m3	0,2030	370,00	75,113
	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285	m3	1,2190	370,00	451,033
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,247

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**Primaria satului Pohorniceni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.