

Borderou de lucrari

Reparatia acoperisului la blocul central al gimnaziului din s. Pirlita, r-nul Falesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate
				Conform datelor din proiect
1	2	3	4	7
1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	982,720
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	982,720
2. Lucrari de reparatie				
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,390
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri- 7,86 m.c.	m2	982,720
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,250
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,250
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	982,720
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor, inclusiv coamele si opritori de zapada	m2	982,720
9	CE42A	Executarea lucarnelor b=2m, h=1m	buc	4,000
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din Tigla metalica, cu latimea de 1.0 m	m2	148,000
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	148,000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	90,000

Directorul I.P. „Gimnaziul D. Cantemir” Pîrlița

Popovici Eudochia