

Inspectoratul de Poliție Criuleni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrări de montare a sistemului de încălzire a blocului administrativ

Valoarea de deviz 151 086,516 lei

Intocmit in prețuri curente 24.10.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	50,000	9,226 9,226	461,280 461,280
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	88,000	5,766 5,766	507,408 507,408
3	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	164,000	59,169 50,164	9 703,749 8 226,929
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				10 672,437 9 195,617
		2. Lucrari de montare				
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x500)	buc	6,000	591,849 28,830	3 551,096 172,980
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x600)	buc	4,000	685,850 28,830	2 743,398 115,320
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x700)	buc	5,000	835,809 28,830	4 179,047 144,150
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x800)	buc	15,000	907,349 28,830	13 610,241 432,450