

**Constructia retelelor exterioare  
de alimentare cu apa in  
satul Vasilcau, r-nul Soroca  
N14/20-A-AEE**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-3-1**

**Iluminarea exterioare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montare</b>		
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00
	1	Manopera	h-om	3,41
	24560	Consola KC1	buc	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,02
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,622
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,27
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,151
		Прямые затраты		
		Fondul social		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de depozit		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		<b>Total Lucrari de montare</b>		
		<b>2. Lucrari de constructie</b>		

1	2	3	4	5
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,29
	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,80
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00
	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00
5	510-126	Bratara X20	buc	4,00
	510-126	Bratara X20	buc	4,00
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

