

**Lucrari de reparatii curente la
Centru Medicilor de Familie nr.
10, et. 1 sectia Neovita, str.
Socoleni 19**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatii curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, et. 1 sectia
Neovita, str. Socoleni 19**

Valoarea de deviz 450 539,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Incaperea nr.2(hol)				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	154,16	11,09 10,29	1 709,26 1 585,92
2	DC04Bk=0 .4 la mater.	Taierea cu masina cu discuri la pereti	m	5,00	31,77 11,85	158,87 59,25
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,35	142,77 140,74	49,97 49,26
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	154,16	19,02 5,72	2 931,36 881,76
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	154,16	71,80 49,85	11 068,98 7 684,95
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	154,16	28,11 21,98	4 334,09 3 388,04
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	154,16	4,57 1,22	705,15 188,77
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	154,16	45,55 22,47	7 021,47 3 464,52
9	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	4,00	81,36	325,43

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din PVC			20,28	81,13
		<i>Total</i>	Lei			28 304,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 304,58 17 383,60
		1.1.2. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	85,48	244,66 89,15	20 913,83 7 620,14
		<i>Total</i>	Lei			20 913,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 913,83 7 620,14
		1.1.3. Glafuri ,rigle,coloane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	12,60	11,08 10,28	139,67 129,55
12	CF59F ksal0.6	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	25,73	366,67 92,36	9 434,30 2 376,42
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,60	114,24 60,71	1 439,38 764,90
14	CK18Cksal 0.5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	35,00	10,50 5,31	367,61 185,91
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,33	28,11 21,98	1 077,59 842,34
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	38,33	4,58 1,23	175,44 46,99
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	38,33	45,54 22,47	1 745,68 861,33
		<i>Total</i>	Lei			14 379,67
		Total Glafuri ,rigle,coloane Inclusiv salariu				14 379,67 5 207,44
		1.1.4. Pardosele				
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,00	75,21 19,93	3 384,61 897,03
		<i>Total</i>	Lei			3 384,61
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 384,61 897,03
		1.1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , etc.)	m2	12,50	16,09 16,09	201,11 201,11
20	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	10,30	2 892,20 65,50	29 789,63 674,60
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(dulap hidrant)	m2	4,20	2 567,33 32,77	10 782,79 137,65
		<i>Total</i>	Lei			40 773,53
		Total Timplarie Inclusiv salariu				40 773,53 1 013,36
		<i>Total</i>	Lei			107 756,22
		Total Incaperea nr.2(hol) Inclusiv salariu				107 756,22 32 121,57
		1.2. Incaperea nr.10(dus) 1.2.1. Pereti				
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	17,00	61,60 61,41	1 047,24 1 043,94
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17,00	19,01 5,72	323,10 97,25
24	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,00	70,08 48,04	1 191,37 816,68
25	CK26Capl	Pervazuri montate la pereti din polistiren(baghet)	m	3,00	16,68 3,63	50,04 10,89
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	81,36 20,28	162,71 40,56
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	17,00	313,65 99,11	5 332,03 1 684,95

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			8 106,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 106,49 3 694,27
		1.2.2. Tavan				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare tavane	m2	2,44	11,07 10,30	27,01 25,13
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,44	18,95 5,69	46,23 13,89
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,44	84,43 62,46	206,01 152,41
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,44	19,73 8,20	48,13 20,02
32	CF53Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	2,44	34,07 25,29	83,14 61,70
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,44	28,07 21,95	68,48 53,57
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,44	4,55 1,17	11,09 2,86
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,44	41,93 22,44	102,30 54,75
		<i>Total</i>	Lei			592,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				592,39 384,33
		1.2.3. Pardoseli				
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,44	31,07 29,89	75,80 72,92
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	2,44	61,29 27,98	149,55 68,28

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,44	336,54 100,91	821,15 246,22
		<i>Total</i>	Lei			1 046,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 046,50 387,42
		1.2.4. Timplarie				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , etc.)	m2	1,90	16,16 16,16	30,70 30,70
40	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,90	2 892,39 65,59	5 495,54 124,62
41	CK07B	Acradament montate la usi	m	5,00	52,35 3,27	261,74 16,34
		<i>Total</i>	Lei			5 787,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 787,98 171,66
		<i>Total</i>	Lei			15 533,36
		Total Incaperea nr.10(dus) Inclusiv salariu				15 533,36 4 637,68
		1.3. Incaperea nr.11(grup sanitar) 1.3.1. Pereti				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,50	11,07 10,26	83,00 76,98
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	7,50	19,01 5,72	142,58 42,90
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,50	71,80 49,85	538,49 373,87
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,50	28,15 22,01	211,11 165,04
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	7,50	4,54 1,20	34,07 8,99
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	7,50	45,51 22,45	341,35 168,34

1	2	3	4	5	6	7
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	81,36 20,28	162,71 40,56
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,50	315,16 98,70	157,58 49,35
50	RpCM29D	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc(umplerea rosturi cu chit fuga partial)	m2	7,50	37,68 28,19	282,57 211,44
		<i>Total</i>	Lei			1 953,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 953,46 1 137,47
		1.3.2. Tavan				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	1,84	11,14 10,35	20,50 19,04
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,84	18,99 5,77	34,95 10,62
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,84	84,64 62,62	155,74 115,23
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,84	28,05 21,94	51,62 40,37
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	1,84	4,71 1,33	8,67 2,45
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,84	41,93 22,43	77,15 41,27
		<i>Total</i>	Lei			348,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				348,63 228,98
		1.3.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , etc.)	m2	1,90	16,16 16,16	30,70 30,70
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,85	4 082,63 72,31	7 552,86 133,78
59	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	354,75 101,75	354,75 101,75
60	CK07B	Acradament montate la usi	m	5,00	52,35 3,27	261,74 16,34
		<i>Total</i>	Lei			8 200,05
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 200,05 282,57
		<i>Total</i>	Lei			10 502,14
		Total Incaperea nr.11(grup sanitar) Inclusiv salariu				10 502,14 1 649,02
		1.4. Incaperea nr.12(grup sanitar) 1.4.1. Pereti				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,90	11,09 10,28	98,67 91,47
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,90	19,03 5,74	169,34 51,08
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,90	71,81 49,86	639,15 443,74
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,90	28,09 21,95	250,04 195,39
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	8,90	4,58 1,24	40,80 11,03
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	8,90	45,57 22,50	405,61 200,21
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	81,36 20,28	162,71 40,56
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	0,50	315,16 98,70	157,58 49,35

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
69	RpCM29D apl	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc(umplerea rosturi cu chit fuga partial)	m2	8,20	37,56 28,16	307,97 230,95
		<i>Total</i>	Lei			2 231,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 231,87 1 313,78
		1.4.2. Tavan				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	2,50	11,15 10,36	27,88 25,90
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,50	19,02 5,72	47,56 14,30
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,50	84,57 62,60	211,43 156,49
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50	28,02 21,89	70,04 54,73
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	2,50	4,51 1,14	11,28 2,86
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50	42,03 22,56	105,08 56,39
		<i>Total</i>	Lei			473,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				473,27 310,67
		1.4.3. Timplarie				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , etc.)	m2	1,90	16,16 16,16	30,70 30,70
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	1,85	4 082,63 72,31	7 552,86 133,78

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m				
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	354,75 101,75	354,75 101,75
79	CK07B	Acradament montate la usi	m	5,00	52,35 3,27	261,74 16,34
		<i>Total</i>	Lei			8 200,05
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 200,05 282,57
		<i>Total</i>	Lei			10 905,19
		Total Incaperea nr.12(grup sanitar) Inclusiv salariu				10 905,19 1 907,02
		1.5. Incaperea nr.13(hol) 1.5.1. Pereti				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,60	11,09 10,29	372,53 345,61
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	33,60	19,01 5,72	638,61 192,04
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,60	71,80 49,85	2 412,32 1 674,85
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,60	28,11 21,98	944,54 738,42
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	33,60	4,58 1,23	153,83 41,27
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	33,60	45,55 22,47	1 530,43 755,09
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	81,36 20,28	162,71 40,56
		<i>Total</i>	Lei			6 214,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 214,97 3 787,84
		1.5.2. Tavan				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,90	244,71 89,11	2 177,92 793,04
		<i>Total</i>	Lei			2 177,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 177,92 793,04
		1.5.3. Glafuri ,rigle,coloane				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	2,10	<u>11,16</u> 10,33	<u>23,44</u> 21,70
89	CF59F ksal0.6	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,60	<u>366,74</u> 92,44	<u>586,79</u> 147,91
90	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,10	<u>114,21</u> 60,70	<u>239,85</u> 127,48
91	CK18Cksal 0.5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	10,00	<u>10,46</u> 5,31	<u>104,63</u> 53,12
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,70	<u>28,15</u> 22,03	<u>104,14</u> 81,52
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,70	<u>4,60</u> 1,21	<u>17,03</u> 4,49
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	3,70	<u>45,62</u> 22,53	<u>168,78</u> 83,35
		<i>Total</i>	Lei			1 244,66
		Total Glafuri ,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 244,66 519,57
		1.5.4. Pardosele				
95	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,00	<u>75,20</u> 19,93	<u>752,03</u> 199,34
		<i>Total</i>	Lei			752,03
		Total Pardosele Inclusiv salariu				752,03 199,34
		<i>Total</i>	Lei			10 389,58
		Total Incaperea nr.13(hol) Inclusiv salariu				10 389,58 5 299,79
		1.6. Incaperea nr.14(cabinet medical) 1.6.1. Pereti				
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,38	<u>11,10</u> 10,30	<u>204,06</u> 189,38
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	15,75	<u>61,61</u> 61,41	<u>970,28</u> 967,18

1	2	3	4	5	6	7
98	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,35	47,81 47,38	351,41 348,23
99	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,07	32 417,71 7 220,57	2 269,24 505,44
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,27	19,02 5,72	746,86 224,73
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,60	70,08 48,04	2 354,62 1 614,15
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,27	71,80 49,85	2 819,66 1 957,60
103	CF51Bk=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,00	42,61 29,42	894,91 617,80
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,27	19,70 8,17	773,70 320,75
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,27	28,12 21,98	1 104,14 863,09
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	39,27	4,58 1,23	179,72 48,21
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	39,27	45,55 22,47	1 788,85 882,58
108	CK26Capl	Pervazuri montate la pereti din polistiren(baghet)	m	15,00	16,68 3,63	250,16 54,41
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,00	81,35 20,28	81,35 20,28

1	2	3	4	5	6	7
110	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,20	313,70 99,12	690,14 218,06
		<i>Total</i>	Lei			15 479,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 479,10 8 831,89
		1.6.2. Tavan				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	11,60	11,09 10,28	128,59 119,27
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,60	18,99 5,71	220,28 66,19
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,60	84,50 62,52	980,17 725,26
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,60	28,11 21,98	326,11 254,93
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	11,60	4,58 1,23	53,16 14,30
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavan	m2	11,60	41,93 22,47	486,37 260,69
		<i>Total</i>	Lei			2 194,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 194,68 1 440,64
		1.6.3. Glafuri ,rigle,coloane				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,70	11,05 10,23	62,96 58,30
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,70	114,24 60,72	651,16 346,08

1	2	3	4	5	6	7
119	CK18Cksal 0.5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	21,00	10,45 5,31	219,45 111,55
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,70	28,09 21,94	160,11 125,06
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,70	4,56 1,22	26,00 6,95
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(tip sansiro)	m2	5,70	45,58 22,51	259,82 128,30
		<i>Total</i>	Lei			1 379,50
		Total Glafuri ,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 379,50 776,24
		1.6.4. Pardoseli				
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, , inclusiv plintele din lemn	m2	6,00	21,23 17,66	127,35 105,93
124	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,60	31,08 29,88	174,05 167,33
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,40	61,69 28,11	456,50 207,99
126	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,60	232,16 19,13	2 693,11 221,87
127	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,60	409,53 62,49	4 750,60 724,89
128	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90	34,59 10,44	31,13 9,40
		<i>Total</i>	Lei			8 232,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 232,74 1 437,41
		1.6.5. Timplarie				
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre , etc.)	m2	4,90	16,14 16,14	79,07 79,07
130	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	3,00	2 748,61 29,48	8 245,82 88,44

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv				
131	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice(lat 250)	m	2,00	221,68 3,63	443,36 7,26
132	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat 200	m	2,00	187,00 15,95	373,99 31,89
133	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,90	4 082,35 72,11	7 756,46 137,00
134	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	354,75 101,75	354,75 101,75
135	CK07B	Acradament montate la usi	m	5,00	52,35 3,27	261,74 16,34
		<i>Total</i>	Lei			17 515,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 515,19 461,75
		<i>Total</i>	Lei			44 801,21
		Total Incaperea nr.14(cabinet medical) Inclusiv salariu				44 801,21 12 947,93
		1.7. Incaperea nr.15(cabinet medical) 1.7.1. Pereti				
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,00	11,09 10,29	232,85 216,05
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	21,30	61,60 61,41	1 312,03 1 307,99
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	40,32	19,01 5,72	766,44 230,45
139	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,80	70,03 48,04	2 017,00 1 383,55
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,32	71,80 49,85	2 894,98 2 009,90

1	2	3	4	5	6	7
141	CF51Bk=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	28,00	42,61 29,42	1 193,17 823,74
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,32	19,70 8,17	794,35 329,33
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,32	28,11 21,97	1 133,31 885,88
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	40,32	4,58 1,23	184,59 49,44
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	40,32	45,55 22,48	1 836,72 906,27
146	CK26Capl	Pervazuri montate la pereti din polistiren(baghet)	m	16,00	16,68 3,63	266,84 58,04
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,00	81,35 20,28	81,35 20,28
148	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,20	313,70 99,12	690,14 218,06
		<i>Total</i>	Lei			13 403,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 403,77 8 438,98
		1.7.2. Tavan				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	13,30	11,12 10,31	147,86 137,18
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,30	19,01 5,71	252,88 76,00

1	2	3	4	5	6	7
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,30	84,48 62,52	1 123,63 831,50
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,30	28,12 21,99	374,06 292,50
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	13,30	4,59 1,23	61,04 16,34
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavan	m2	13,30	41,95 22,49	557,97 299,10
		<i>Total</i>	Lei			2 517,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 517,44 1 652,62
		1.7.3. Glafuri ,rigle,coloane				
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,70	11,05 10,23	62,96 58,30
156	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,70	114,24 60,72	651,16 346,08
157	CK18Cksal 0.5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	21,00	10,45 5,31	219,45 111,55
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,70	28,09 21,94	160,11 125,06
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,70	4,56 1,22	26,00 6,95
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(tip sansiro)	m2	5,70	45,58 22,51	259,82 128,30
		<i>Total</i>	Lei			1 379,50
		Total Glafuri ,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 379,50 776,24
		1.7.4. Pardoseli				
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,30	31,16 29,95	414,46 398,38

1	2	3	4	5	6	7
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,30	61,75 28,11	821,32 373,81
163	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,30	232,16 19,11	3 087,75 254,15
164	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,30	409,45 62,47	5 445,65 830,91
165	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90	34,59 10,44	31,13 9,40
		<i>Total</i>	Lei			9 800,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 800,31 1 866,65
		1.7.5. Timplarie				
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre , etc.)	m2	4,90	16,14 16,14	79,07 79,07
167	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,00	2 748,61 29,48	8 245,82 88,44
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice(lat 250)	m	2,00	221,68 3,63	443,36 7,26
169	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat 200	m	2,00	187,00 15,95	373,99 31,89
170	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90	4 082,35 72,11	7 756,46 137,00
171	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	354,75 101,75	354,75 101,75
172	CK07B	Acradament montate la usi	m	5,00	52,35 3,27	261,74 16,34
		<i>Total</i>	Lei			17 515,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 515,19 461,75
		<i>Total</i>	Lei			44 616,21
		Total Incaperea nr.15(cabinet				44 616,21

1	2	3	4	5	6	7
		medical) Inclusiv salariu				13 196,24
		1.8. Incaperea nr.16(cabinet medical) 1.8.1. Pereti				
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,11	11,09 10,29	466,97 433,23
174	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	2,20	61,60 61,40	135,53 135,09
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	42,10	19,01 5,72	800,27 240,67
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,10	69,96 48,04	146,91 100,89
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,11	71,80 49,85	3 023,37 2 098,98
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,11	28,11 21,98	1 183,84 925,44
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	42,11	4,58 1,22	192,66 51,48
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	42,11	45,54 22,47	1 917,71 946,32
181	CK26Capl	Pervazuri montate la pereti din poliestiren(baghet)	m	16,00	16,68 3,63	266,84 58,04
182	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,00	81,35 20,28	81,35 20,28
183	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	2,10	314,18 99,21	659,77 208,35

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			8 875,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 875,22 5 218,77
		1.8.2. Tavan				
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	12,50	11,09 10,30	138,66 128,78
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,50	19,02 5,72	237,71 71,50
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50	84,47 62,50	1 055,84 781,24
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	28,10 21,96	351,20 274,51
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	12,50	4,60 1,24	57,45 15,53
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavan	m2	12,50	41,95 22,49	524,39 281,12
		<i>Total</i>	Lei			2 365,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 365,25 1 552,68
		1.8.3. Glafuri ,rigle,coloane				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	6,70	11,05 10,24	74,05 68,59
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,70	114,29 60,74	765,71 406,97
192	CK18Cksal 0.5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	25,00	10,52 5,31	262,96 132,79
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,70	28,16 22,01	188,65 147,45
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	6,70	4,56 1,22	30,57 8,17
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	6,70	45,57 22,50	305,34 150,77

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(tip sansiro)				
		<i>Total</i>	Lei			1 627,28
		Total Glafuri ,rigle,coloane Inklusiv salariu				1 627,28 914,74
		1.8.4. Pardoseli				
196	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, , inclusiv plintele din lemn	m2	12,50	21,30 17,69	266,29 221,07
197	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,50	232,19 19,12	2 902,33 239,03
198	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,50	409,65 62,48	5 120,61 780,95
199	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90	34,59 10,44	31,13 9,40
		<i>Total</i>	Lei			8 320,36
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				8 320,36 1 250,45
		1.8.5. Timplarie				
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre , etc.)	m2	4,90	16,14 16,14	79,07 79,07
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,00	2 748,61 29,48	8 245,82 88,44
202	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice(lat 250)	m	2,00	221,68 3,63	443,36 7,26
203	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat 200	m	2,00	187,00 15,95	373,99 31,89
204	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90	4 082,35 72,11	7 756,46 137,00
205	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	354,75 101,75	354,75 101,75
206	CK07B	Acradament montate la usi	m	5,00	52,35 3,27	261,74 16,34
		<i>Total</i>	Lei			17 515,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 515,19 461,75
		<i>Total</i>	Lei			38 703,30
		Total Incaperea nr.16(cabinet medical) Inclusiv salariu				38 703,30 9 398,39
		1.9. Incaperea nr.17(cabinet medical) 1.9.1. Pereti				
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,50	11,09 10,29	504,68 468,30
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	2,20	61,60 61,40	135,53 135,09
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	45,50	19,01 5,72	865,05 260,28
210	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,10	69,96 48,04	146,91 100,89
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,50	71,80 49,85	3 266,87 2 268,14
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,50	28,12 21,98	1 279,50 1 000,15
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	45,50	4,57 1,22	208,04 55,57
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	45,50	45,55 22,48	2 072,56 1 022,73
215	CK26Capl	Pervazuri montate la pereti din polestiren(baghet)	m	17,20	16,68 3,63	286,94 62,49
216	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	81,36 20,28	162,71 40,56
217	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	2,10	314,18 99,21	659,77 208,35

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			9 588,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 588,56 5 622,55
		1.9.2. Tavan				
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	14,84	11,10 10,30	164,65 152,79
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,84	19,02 5,73	282,30 84,99
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,84	84,50 62,53	1 253,95 927,93
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,84	28,10 21,97	417,03 326,07
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,84	4,59 1,24	68,16 18,39
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavan	m2	14,84	41,93 22,47	622,31 333,42
		<i>Total</i>	Lei			2 808,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 808,40 1 843,59
		1.9.3. Glafuri ,rigle,coloane				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,60	11,08 10,28	106,41 98,69
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,60	114,27 60,74	1 096,99 583,07
226	CK18Cksal 0.5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclude suruburi)	m	32,00	10,45 5,31	334,26 169,98
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	9,60	28,12 21,98	269,92 210,98
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	9,60	4,58	44,01

1	2	3	4	5	6	7
					1,23	11,85
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(tip sansiro)	m2	9,60	45,55 22,47	437,27 215,74
		<i>Total</i>	Lei			2 288,86
		Total Glafuri ,rigle,coloane Inclusiv salariu				2 288,86 1 290,31
		1.9.4. Pardoseli				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, , inclusiv plintele din lemn	m2	14,84	21,25 17,64	315,30 261,75
231	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,84	232,19 19,14	3 445,70 283,98
232	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,84	409,62 62,49	6 078,75 927,28
233	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90	34,59 10,44	31,13 9,40
		<i>Total</i>	Lei			9 870,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 870,88 1 482,41
		1.9.5. Timplarie				
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre , etc.)	m2	4,90	16,14 16,14	79,07 79,07
235	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,00	2 748,61 29,48	8 245,82 88,44
236	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice(lat 250)	m	2,00	221,68 3,63	443,36 7,26
237	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat 200	m	2,00	187,00 15,95	373,99 31,89
238	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,	m2	1,90	4 082,35 72,11	7 756,46 137,00
239	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	354,75 101,75	354,75 101,75
240	CK07B	Acradament montate la usi	m	5,00	52,35 3,27	261,74 16,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 515,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 515,19 461,75
		<i>Total</i>	Lei			42 071,89
		Total Incaperea nr.17(cabinet medical) Inclusiv salariu				42 071,89 10 700,61
		1.10. Lucrari tehnico sanitare apeduct/canalizare				
241	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	15,00	2,45 2,45	36,77 36,77
242	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	26,15 26,15	261,50 261,50
243	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,00	38,82 38,82	232,90 232,90
244	RpCU05F1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	46,13 46,13	276,76 276,76
245	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	17,94 17,07	71,76 68,30
246	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,00	1 034,26 77,63	6 205,56 465,80
247	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	727,42 67,42	4 364,51 404,51
248	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	28,00	89,95 25,74	2 518,66 720,77
249	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	28,77 10,21	287,75 102,15

1	2	3	4	5	6	7
250	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia	buc	15,00	17,40 4,90	261,05 73,55
251	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	29,61 8,99	118,46 35,96
252	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	40,88 10,21	81,75 20,43
253	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	4,00	53,84 9,40	215,35 37,59
254	RpIB10D	Demontarea si Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 existente-doar manopera(pentru a efectua lucrari de reparatie)	buc	8,00	26,00 26,00	208,00 208,00
		<i>Total</i>	Lei			15 140,78
		Total Lucrari tehnico sanitare apeduct/canalizare Inklusiv salariu				15 140,78 2 944,99
		1.11. Diverse				
255	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	5,00	38,77 38,77	193,86 193,86
256	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	5,00	210,37 210,37	1 051,87 1 051,87
257	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	10,00	8,97 8,97	89,75 89,75
258	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,00	77,40 0,00	774,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 109,48
		Total Diverse Inklusiv salariu				2 109,48 1 335,48
		<i>Total</i>	Lei			342 529,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			23 073,29
		<i>Transportarea</i>	1 %			2 449,13
		<i>Total</i>				368 051,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			3 680,51
		<i>Total</i>				371 732,29
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			3 717,32
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				375 449,61 96 138,72

		Total	Lei	375 449,61
		Tva	20 %	75 089,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		450 539,53 96 138,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)