

**Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 10****Reparatia drumului din asfalt, str. Vlad Tepes (L=170m)****Valoarea de deviz 553 092,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reabilitarea imbracamintei rutiere</b>						
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 200,000	26,74 0,85	32 087,14 1 021,68
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,600	53,00 0,00	3 053,00 0,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,000	13,25 0,00	159,00 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,090	12 054,33 0,00	1 084,89 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	58,200	2 047,10 19,87	119 141,20 1 156,20
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,360	12 022,39 0,00	4 328,06 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000	197,77 4,73	237 318,62 5 676,00
<b>Total Reabilitarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>						<b>397 171,91 7 853,88</b>

	Total	lei	397 171,91
	Asigurarea sociala de stat	24 %	1 884,93
	Cheltuieli directe		399 056,84
	Cheltuieli de regie	10 %	39 905,68
	Total		438 962,52

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5 %			21 948,13
		Total				460 910,65
		TVA	20 %			92 182,13
		<b>Total deviz:</b>				<b>553 092,78</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 853,88</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 10 Reparatia drumului din asfalt, str. Vlad Tepes (L=170m)

Valoarea de deviz 553 092,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 10:						

### Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,000	94,60	5 676,00
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,022	94,60	2 177,88
Total manopera						<b>7 853,88</b>

### Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	116,400	1 891,16	220 131,02
2.	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	58,782	1 891,16	111 166,17
3.	23203226000401	Bitum	t	0,464	11 500,00	5 336,00
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,400	35,09	1 347,46
Total materiale de construcții						<b>337 980,65</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	15,240	920,00	14 020,80
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,135	570,00	76,95
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,360	540,00	3 434,40
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,360	540,00	3 434,40
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,741	540,00	4 180,14
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,322	540,00	1 253,88
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,257	730,00	6 027,61
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,240	500,00	7 620,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,106	500,00	3 053,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,540	530,00	8 236,20
Total utilaje de construcții						<b>51 337,38</b>

Total	lei	397 171,91
Asigurarea sociala de stat	24 %	1 884,93
Cheltuieli directe		399 056,84
Cheltuieli de regie	10 %	39 905,68
Total		438 962,52
Beneficiu de deviz	5 %	21 948,13

Total		460 910,65
TVA	20 %	92 182,13
<b>Total deviz:</b>		<b>553 092,78</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație a drumurilor în  
orașul Ialoveni**
**Investitor Primăria orașului Ialoveni**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reabilitarea imbracamintei rutiere</b>						
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			26,74 0,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	94,60	0,85
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	35,09	1,12
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	920,00	11,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	530,00	6,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	500,00	6,35
		<i>Total</i>	lei			32 087,14
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	500,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			3 053,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf și murdarie	100m2			13,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	530,00	13,25
		<i>Total</i>	lei			159,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			12 054,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 500,00	11 883,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	570,00	171,00
		<i>Total</i>	lei			1 084,89
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 047,10 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	1,010	1 891,16	1 910,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	540,00	21,54
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	540,00	71,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,79
		<i>Total</i>	lei			119 141,20
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			12 022,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 500,00	11 851,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	570,00	171,00
		<i>Total</i>	lei			4 328,06
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,77 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,097	1 891,16	183,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	730,00	3,87

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	lei			237 318,62

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.