

**Lotul nr. 2 - Reparatia curenta cabinet 204,213,203,
balcoane Bloc II, str.N.Testimiteanu nr.26**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 125 941,43 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. WC | | | | |
| | | 1.1. Pardoseli | | | | |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,2500 | 59,28 59,03 | 548,34 546,03 |
| 2 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,1000 | 670,52 669,77 | 1 408,09 1 406,51 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,2500 | 22,90 22,70 | 211,86 210,01 |
| 4 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3kg/m2) | m2 | 9,2500 | 321,60 66,60 | 2 974,79 616,04 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,2500 | 109,14 52,98 | 1 009,52 490,03 |
| 6 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 | 9,2500 | 73,41 36,33 | 679,01 336,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| 7 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie Portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 9,2500 | 401,38 189,20 | 3 712,72 1 750,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 544,33 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 10 544,33 5 354,74 |
| | | 1.2. Pereti | | | | |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 18,3000 | 121,16 121,09 | 2 217,28 2 215,91 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 31,2500 | 20,48 20,43 | 640,11 638,55 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,3000 | 299,33 298,93 | 688,47 687,55 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 31,2500 | 24,13 10,60 | 753,91 331,10 |
| 12 | CK18C | Montarea Maiaki la pereti (se exclude: Suruburi) | m | 50,0000 | 25,56 19,68 | 1 277,84 983,84 |
| 13 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 31,2500 | 167,52 90,82 | 5 234,88 2 838,00 |
| 14 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 31,2500 | 397,10 185,42 | 12 409,26 5 794,25 |
| 15 | CK18C | Montarea Coltare de imbinare din | m | 18,0000 | 32,91 | 592,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | PVC la placile de faianta (se exclude: Suruburi) | | | 19,68 | 354,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 814,07 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 814,07 13 843,38 |
| | | 1.3. Tavane | | | | |
| 16 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 9,2500 | 269,28 144,55 | 2 490,82 1 337,08 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,2500 | 5,37 2,27 | 49,68 21,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,2500 | 49,86 41,62 | 461,22 385,02 |
| 19 | CJ04B1 | Profiluri uzinate, aplicate la interior din polisteren 70x70mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane | m | 12,2000 | 118,64 45,41 | 1 447,39 553,98 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,2500 | 5,37 2,27 | 49,68 21,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,2500 | 66,55 41,62 | 615,62 385,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 114,41 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 5 114,41 2 703,10 |
| | | 1.4. Timplarii | | | | |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 9,2000 | 31,79 31,79 | 292,43 292,43 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp | m2 | 1,8000 | 2 548,10 61,30 | 4 586,58 110,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | inclusiv | | | | |
| 24 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 17,1500 | 2 553,37 72,65 | 43 790,35 1 246,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48 669,36 |
| | | Total Timplarii Inclusiv salariu | | | | 48 669,36 1 648,77 |
| | | 1.5. Lucrari tehnio-sanitare | | | | |
| 25 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,0000 | 692,68 528,25 | 692,68 528,25 |
| 26 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 | 83,25 83,25 | 332,99 332,99 |
| 27 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 5,0000 | 4,54 4,54 | 22,70 22,70 |
| 28 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 3,0000 | 6,05 6,05 | 18,16 18,16 |
| 29 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 24,0000 | 4,54 4,54 | 108,98 108,98 |
| 30 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,0000 | 31,79 31,79 | 190,71 190,71 |
| 31 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,0000 | 56,76 56,76 | 113,52 113,52 |
| 32 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 8,0000 | 23,10 21,19 | 184,76 169,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 33 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 15,0000 | 15,14 15,14 | 227,04 227,04 |
| 34 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,0000 | 29,09 22,70 | 436,34 340,56 |
| 35 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 24,0000 | 48,79 24,97 | 1 171,05 599,39 |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 | 70,79 18,92 | 212,36 56,76 |
| 37 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,0000 | 146,54 24,22 | 586,15 96,87 |
| 38 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 | 45,04 18,92 | 180,16 75,68 |
| 39 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 | 111,06 24,22 | 1 332,69 290,61 |
| 40 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,0000 | 79,84 18,92 | 79,84 18,92 |
| 41 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 | 150,54 9,84 | 451,62 29,52 |
| 42 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind | buc | 3,0000 | 2 281,40 355,70 | 6 844,19 1 067,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | sifonul interior tip S | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 185,94 |
| | | Total Lucrari tehnio-sanitare Inclusiv salariu | | | | 13 185,94 4 287,27 |
| | | 1.6. Incalzire | | | | |
| 43 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 2,8000 | 12,11 12,11 | 33,90 33,90 |
| 44 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior) | m2 | 2,8000 | 32,20 30,27 | 90,17 84,76 |
| 45 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 1,0000 | 51,21 26,49 | 51,21 26,49 |
| 46 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 0,5000 | 41,24 22,70 | 20,62 11,35 |
| 47 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1,0000 | 239,09 17,41 | 239,09 17,41 |
| 48 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1,0000 | 239,09 17,41 | 239,09 17,41 |
| 49 | IC50B | Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | 4,0000 | 97,32 15,14 | 389,26 60,54 |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR 45* D25) | buc | 4,0000 | 18,79 13,62 | 75,15 54,49 |
| 51 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava | buc | 2,0000 | 26,28 19,67 | 52,56 39,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|------|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu 25x20x25) | | | | |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20) | buc | 1,0000 | 132,67 11,35 | 132,67 11,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 323,72 |
| | | Total Incalzire Inklusiv salariu | | | | 1 323,72 357,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 102 651,83 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 6 766,63 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 2 % | | | 1 483,64 |
| | | <i>Total</i> | | | | 110 902,10 |
| | | <i>Cheltuieli de reie</i> | 2 % | | | 2 218,05 |
| | | <i>Total</i> | | | | 224 022,25 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 2 % | | | 2 262,41 |
| | | Total WC Inklusiv salariu | | | | 115 382,55 28 194,31 |
| | | 2. 1.7 Lucrari electrice | | | | |
| 53 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,0000 | 16,65 16,65 | 33,30 33,30 |
| 54 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 15,0000 | 15,14 15,14 | 227,04 227,04 |
| 55 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,0000 | 29,09 22,70 | 436,34 340,56 |
| 56 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - VVGng 3x1.5mm | m | 16,0000 | 53,60 10,60 | 857,52 169,52 |
| 57 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600mm | buc | 2,0000 | 358,38 71,14 | 716,76 142,28 |
| 58 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: | buc | 8,0000 | 221,35 | 1 770,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|------|--------|----------------|---------------------------------|
| | | cu incandescenta, tuburi LED | | | 11,35 | 90,82 |
| 59 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 | 69,01 20,43 | 69,01 20,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 110,79 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 245,75 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 2 % | | | 61,44 |
| | | <i>Total</i> | | | | 4 417,98 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 20 % | | | 204,79 |
| | | <i>Total</i> | | | | 4 622,77 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 2 % | | | 92,46 |
| | | Total 1.7 Lucrari electrice Inclusiv salariu | | | | 4 715,23 1 023,95 |
| | | Total | lei | | | 120 097,78 |
| | | TVA | 20 % | | | 5 843,65 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 125 941,43 29 218,26 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul nr. 2 - Reparatia curenta cabinet 204,213,203,
balcoane Bloc II, str.N.Testimiteanu nr.26**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 125 941,43 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,1100 | 75,68 | 3 035,52 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,1625 | 75,68 | 315,02 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11,2400 | 75,68 | 850,64 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,0200 | 75,68 | 985,35 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,3140 | 75,68 | 99,44 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 84,9525 | 75,68 | 6 429,21 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,0625 | 75,68 | 2 275,13 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,9950 | 75,68 | 378,02 |
| 9. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 6,4660 | 75,68 | 489,35 |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 35,9100 | 75,68 | 2 717,67 |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,2700 | 75,68 | 323,15 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4480 | 75,68 | 33,90 |
| 13. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 75,68 | 528,25 |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12,0300 | 75,68 | 910,43 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,6425 | 75,68 | 427,02 |
| 16. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,3750 | 75,68 | 331,10 |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,6065 | 75,68 | 1 181,10 |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,6120 | 75,68 | 1 484,24 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,2805 | 75,68 | 4 940,43 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9320 | 75,68 | 146,21 |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,6675 | 75,68 | 1 337,08 |
| Total manopera | | | | | | 29 218,26 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|----------|--------|--------|
| 1. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 40,00 | 40,40 |
| 2. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0680 | 570,00 | 38,76 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,4600 | 570,00 | 832,20 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0230 | 570,00 | 13,11 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4675 | 5,00 | 2,34 |
| 6. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 7. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1994 | 20,00 | 3,99 |
| 8. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 810,0000 | 0,15 | 121,50 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 9. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8000 | 2 400,00 | 4 320,00 |
| 10. | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 17,1500 | 2 450,00 | 42 017,50 |
| 11. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| 12. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 15,3388 | 1,00 | 15,34 |
| 13. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,1821 | 20,00 | 23,64 |
| 14. | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100(pt.informatie) | kg | 0,0008 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
| 16. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 25,00 | 2,25 |
| 17. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,1100 | 23,00 | 2,53 |
| 18. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 27,7500 | 85,00 | 2 358,75 |
| 19. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,6440 | 120,00 | 437,28 |
| 20. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7750 | 19,00 | 52,72 |
| 21. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,7000 | 55,00 | 203,50 |
| 22. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4008 | 32,00 | 12,83 |
| 23. | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,0875 | 65,00 | 850,69 |
| 24. | 24302261010101 | Grund cu quart "Betonogrun" | kg | 12,9688 | 32,00 | 415,00 |
| 25. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,8134 | 32,00 | 26,03 |
| 26. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,2754 | 120,00 | 153,05 |
| 27. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,5193 | 6,70 | 16,88 |
| 28. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,9955 | 32,00 | 31,86 |
| 29. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 125,0000 | 3,10 | 387,50 |
| 30. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| 31. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 7,0419 | 2,00 | 14,08 |
| 32. | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 33. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,1500 | 85,00 | 267,75 |
| 34. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,1500 | 80,00 | 252,00 |
| 35. | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm | m | 0,5150 | 18,00 | 9,27 |
| 36. | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm. | m | 1,0300 | 24,00 | 24,72 |
| 37. | 25212167170502 | Teava din material plastic 20mm | m | 24,4800 | 18,00 | 440,64 |
| 38. | 252121672016010 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 4,1200 | 118,00 | 486,16 |
| 39. | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 3,0900 | 50,00 | 154,50 |
| 40. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,1500 | 15,00 | 47,25 |
| 41. | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm | buc | 1,0100 | 60,00 | 60,60 |
| 42. | 25231567194002 | Mufa din material plastic 20mm | buc | 1,6800 | 4,00 | 6,72 |
| 43. | 25231567194302 | Cot din material plastic 20mm | buc | 1,9200 | 4,00 | 7,68 |
| 44. | 25231567194502 | Teu din material plastic 20mm | buc | 17,0400 | 4,00 | 68,16 |
| 45. | 25231567194602 | Reductie din material plastic 20mm | buc | 2,6400 | 7,00 | 18,48 |
| 46. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 21,8462 | 5,00 | 109,23 |
| 47. | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm | buc | 4,0000 | 25,00 | 100,00 |
| 48. | 252315672101511 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 12,0000 | 84,00 | 1 008,00 |
| 49. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,1815 | 1 400,00 | 4 454,10 |
| 50. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale (pt.informatie) | buc | 3,1500 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|----------|--------|----------|
| 51. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 312,4375 | 2,40 | 749,85 |
| 52. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 112,5000 | 15,00 | 1 687,50 |
| 53. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 8,3250 | 7,00 | 58,28 |
| 54. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 90,1250 | 3,00 | 270,38 |
| 55. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9,7578 | 7,80 | 76,11 |
| 56. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 9,5275 | 165,00 | 1 572,04 |
| 57. | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 3,2000 | 1,00 | 3,20 |
| 58. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 9,7611 | 48,00 | 468,53 |
| 59. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1562 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5088 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 37,4625 | 3,10 | 116,13 |
| 63. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 32,8125 | 165,00 | 5 414,06 |
| 64. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,5650 | 5,00 | 62,82 |
| 65. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 8,5433 | 10,00 | 85,43 |
| 66. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 20,4518 | 15,00 | 306,78 |
| 67. | 27431235490252 | Coltare de imbinare din PVC | m | 18,9000 | 12,00 | 226,80 |
| 68. | 27431235490253 | Maiaki la pereti | m | 52,5000 | 5,00 | 262,50 |
| 69. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 8,0000 | 35,00 | 280,00 |
| 70. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| 71. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 4,0000 | 40,00 | 160,00 |
| 72. | 28121063059001 | Profiluri din polisteren 70x70mm (Baghete) | m | 13,0540 | 60,00 | 783,24 |
| 73. | 28221157000011 | Radiator (Demontate anterior) | m2 | 2,8280 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 75,8000 | 0,65 | 49,27 |
| 75. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 150,5063 | 0,65 | 97,83 |
| 76. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,00 |
| 77. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,1500 | 80,00 | 252,00 |
| 78. | 2875114200400 | Tragator pt. closet (pt.informatie) | buc | 3,1500 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet (pt.informatie) | buc | 3,1500 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) - (Cot PPR 45* D25) | buc | 4,0000 | 4,00 | 16,00 |
| 81. | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting) - (Teu 25x20x25) | buc | 2,0000 | 5,00 | 10,00 |
| 82. | 28752741190001 | Racord olandez 3/4" ...1" | buc | 4,0000 | 80,00 | 320,00 |
| 83. | 2875274202700200 | Robinet cu dublu reglaj -tur 3/4" | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 84. | 2875274202700202 | Robinet cu dublu reglaj -retur 3/4" | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 85. | 28752742051002 | Robinet cu mufa (Robinet de trecere PPR D20) | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 86. | 28752744005021 | Corp de iluminat LED 600x600mm | buc | 2,0000 | 280,00 | 560,00 |
| 87. | 29131242021001 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" | buc | 3,0150 | 120,00 | 361,80 |
| 88. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 3,0150 | 20,00 | 60,30 |
| 89. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,1500 | 80,00 | 252,00 |
| 90. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,1500 | 80,00 | 252,00 |
| 91. | 31301348174041 | Cablu VVGng 3x1.5mm | m | 16,3200 | 15,00 | 244,80 |
| 92. | 31501451001431 | Lampa LED | buc | 8,4000 | 200,00 | 1 680,00 |
| 93. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1860 | 32,00 | 5,95 |
| 94. | 4011106202741 | Energie electrica (pt.informatie) | kw | 12,0900 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 2,8348 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-----|--------|------|------------------|
| 96. | 4100126202818 | Apa(pt.informatie) | m3 | 1,2651 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,4875 | 5,00 | 12,44 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 77 253,71 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,4990 | 5,00 | 2,49 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,1395 | 5,00 | 10,70 |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,5256 | 30,00 | 15,77 |
| 4. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1240 | 30,00 | 3,72 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9596 | 10,00 | 19,60 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4860 | 35,00 | 17,01 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8528 | 60,00 | 51,16 |
| 8. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 120,00 | 72,00 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4394 | 30,00 | 13,18 |
| 10. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 850,00 | 85,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 290,65 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 120 097,78 |
| TVA | 20 % | 5 843,65 |

Total deviz: 125 941,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lotul nr. 2 - Reparatia curenta cabinet
204,213,203, balcoane Bloc II,
str.N.Testimiteanu nr.26**

**Investitor Centrul de excelenta in
medicina si farmacie "Raisa Pacalo"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. WC | | | | |
| | | 1.1. Pardoseli | | | | |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 59,28 59,03 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 75,68 | 29,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 75,68 | 29,52 |
| | 4100126202818 | Apa(pt.informatie) | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 548,34 |
| 2 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | | | 670,52 669,77 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 | 75,68 | 469,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 | 75,68 | 200,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 408,09 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 22,90 22,70 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 75,68 | 11,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,68 | 11,35 |
| | 4100126202818 | Apa(pt.informatie) | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 211,86 |
| 4 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3kg/m2) | m2 | | | 321,60 66,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 75,68 | 37,84 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 75,68 | 28,76 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 3,0000 | 85,00 | 255,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 974,79 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 109,14 52,98 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,68 | 45,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,68 | 7,57 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 31,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 570,00 | 23,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 60,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 009,52 |
| 6 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport | m2 | | | 73,41 36,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | din mortar M 100-T, se adauga 2cm | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,68 | 30,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,68 | 6,05 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,40 | 20,64 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 570,00 | 15,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 60,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 679,01 |
| 7 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie Portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | | | 401,38 189,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 75,68 | 170,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,68 | 18,92 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 165,00 | 169,95 |
| | 2664102102010 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,10 | 12,55 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 7,00 | 6,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 712,72 |
| | | 1.2. Pereti | | | | |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | | | 121,16 121,09 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 75,68 | 60,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 75,68 | 60,54 |
| | 4100126202818 | Apa(pt.informatie) | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 217,28 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 20,48 20,43 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 75,68 | 9,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,68 | 11,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 640,11 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 299,33 298,93 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 75,68 | 34,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 75,68 | 264,88 |
| | 4100126202818 | Apa(pt.informatie) | m3 | 0,1200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 5,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 688,47 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 24,13 10,60 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 75,68 | 10,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betonogrunt" | kg | 0,4150 | 32,00 | 13,28 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 753,91 |
| 12 | CK18C | Montarea Maiaki la pereti (se exclude: Suruburi) | m | | | 25,56 19,68 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 75,68 | 19,68 |
| | 27431235490253 | Maiaki la pereti | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,40 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 570,00 | 0,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 277,84 |
| 13 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment | m2 | | | 167,52 90,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | | marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,68 | 75,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,68 | 15,14 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,40 | 7,56 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 15,00 | 54,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 570,00 | 14,82 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 234,88 |
| 14 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 397,10 ----- 185,42 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 75,68 | 170,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,68 | 15,14 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 165,00 | 173,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,40 | 0,96 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 65,00 | 21,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,10 | 12,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 409,26 |
| 15 | CK18C | Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude: Suruburi) | m | | | 32,91 ----- 19,68 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 75,68 | 19,68 |
| | 27431235490252 | Coltare de imbinare din PVC | m | 1,0500 | 12,00 | 12,60 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,40 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 570,00 | 0,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 592,32 |
| | | 1.3. Tavane | | | | |
| 16 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 269,28 ----- 144,55 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 75,68 | 144,55 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 48,00 | 50,65 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 10,00 | 9,24 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 15,00 | 33,17 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 5,00 | 11,81 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,00 | 1,52 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 6,70 | 1,82 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 32,00 | 2,81 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 1,00 | 1,66 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,65 | 10,58 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 30,00 | 1,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 490,82 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 5,37 ----- 2,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,68 | 2,27 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49,68 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 49,86 ----- 41,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,68 | 34,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,68 | 7,57 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 461,22 |
| 19 | CJ04B1 | Profiluri uzinate, aplicate la interior din polisteren 70x70mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane | m | | | 118,64 |
| | | | | | | 45,41 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,5300 | 75,68 | 40,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 75,68 | 5,30 |
| | 28121063059001 | Profiluri din polisteren 70x70mm (Baghete) | m | 1,0700 | 60,00 | 64,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,0000 | 3,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 447,39 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 5,37 |
| | | | | | | 2,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,68 | 2,27 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49,68 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 66,55 |
| | | | | | | 41,62 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,68 | 41,62 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 615,62 |
| | | 1.4. Timplarii | | | | |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 31,79 |
| | | | | | | 31,79 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 75,68 | 15,89 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 75,68 | 15,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 292,43 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 548,10 |
| | | | | | | 61,30 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 75,68 | 55,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 75,68 | 6,05 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,65 | 2,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 120,00 | 60,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 21,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica (pt.informatie) | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 586,58 |
| 24 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | | | 2 553,37 |
| | | | | | | 72,65 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9100 | 75,68 | 68,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,68 | 3,78 |
| | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,65 | 2,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 120,00 | 19,20 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 120,00 | 6,72 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 4011106202741 | Energie electrica (pt.informatie) | kw | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 790,35 |
| | | 1.5. Lucrari tehnio-sanitare | | | | |
| 25 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | | | 692,68 528,25 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 75,68 | 528,25 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 25,00 | 2,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 23,00 | 2,53 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 850,00 | 85,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 120,00 | 72,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 692,68 |
| 26 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 83,25 83,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 75,68 | 83,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 332,99 |
| 27 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | | | 4,54 4,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 75,68 | 4,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22,70 |
| 28 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | | | 6,05 6,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 75,68 | 6,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18,16 |
| 29 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 4,54 4,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 75,68 | 4,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 108,98 |
| 30 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 31,79 31,79 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 75,68 | 4,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 75,68 | 27,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 190,71 |
| 31 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 56,76 56,76 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 75,68 | 7,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 75,68 | 49,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 113,52 |
| 32 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | | | 23,10 21,19 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2800 | 75,68 | 21,19 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 3,00 | 0,66 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 570,00 | 0,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 184,76 |
| 33 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | | | 15,14 15,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 75,68 | 15,14 |
| | | Total | lei | | | 227,04 |
| 34 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 29,09 |
| | | | | | | 22,70 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 75,68 | 22,70 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 3,00 | 5,10 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 570,00 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | Total | lei | | | 436,34 |
| 35 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 48,79 |
| | | | | | | 24,97 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 75,68 | 24,97 |
| | 25212167170502 | Teava din material plastic 20mm | m | 1,0200 | 18,00 | 18,36 |
| | 25231567194302 | Cot din material plastic 20mm | buc | 0,0800 | 4,00 | 0,32 |
| | 25231567194502 | Teu din material plastic 20mm | buc | 0,7100 | 4,00 | 2,84 |
| | 25231567194002 | Mufa din material plastic 20mm | buc | 0,0700 | 4,00 | 0,28 |
| | 25231567194602 | Reductie din material plastic 20mm | buc | 0,1100 | 7,00 | 0,77 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 32,00 | 0,19 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 30,00 | 0,66 |
| | | Total | lei | | | 1 171,05 |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 70,79 |
| | | | | | | 18,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 75,68 | 18,92 |
| | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 1,0300 | 50,00 | 51,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 32,00 | 0,13 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| | | Total | lei | | | 212,36 |
| 37 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 146,54 |
| | | | | | | 24,22 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 75,68 | 24,22 |
| | 252121672016010 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 1,0300 | 118,00 | 121,54 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,48 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 586,15 |
| 38 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 45,04 |
| | | | | | | 18,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 75,68 | 18,92 |
| | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 32,00 | 0,64 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 20,00 | 0,48 |
| | | Total | lei | | | 180,16 |
| 39 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 111,06 |
| | | | | | | 24,22 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 75,68 | 24,22 |
| | 252315672101511 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 1,0000 | 84,00 | 84,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 32,00 | 2,24 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 1 332,69 |
| 40 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | | | 79,84 |
| | | | | | | 18,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 75,68 | 18,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,60 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 32,00 | 0,11 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 79,84 |
| 41 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 150,54 9,84 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 75,68 | 9,84 |
| | 29131242021001 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,60 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 451,62 |
| 42 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 2 281,40 355,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 75,68 | 355,70 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 400,00 | 1 484,70 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale (pt.informatie) | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 80,00 | 84,00 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 80,00 | 84,00 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 80,00 | 84,00 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 85,00 | 89,25 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet (pt.informatie) | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet (pt.informatie) | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 80,00 | 84,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 844,19 |
| | | 1.6. Incalzire | | | | |
| 43 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | | | 12,11 12,11 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 75,68 | 12,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 33,90 |
| 44 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior) | m2 | | | 32,20 30,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 75,68 | 30,27 |
| | 28221157000011 | Radiator (Demontate anterior) | m2 | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100(pt.informatie) | kg | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 20,00 | 0,46 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 32,00 | 1,47 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 90,17 |
| 45 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 51,21 26,49 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 75,68 | 26,49 |
| | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm. | m | 1,0300 | 24,00 | 24,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51,21 |
| 46 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | | | 41,24 22,70 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 75,68 | 22,70 |
| | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm | m | 1,0300 | 18,00 | 18,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20,62 |
| 47 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | | | 239,09 17,41 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 75,68 | 17,41 |
| | 2875274202700200 | Robinet cu dublu reglaj -tur 3/4" | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 32,00 | 1,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 239,09 |
| 48 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | | | 239,09 |
| | | | | | | 17,41 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 75,68 | 17,41 |
| | 287527420270020 2 | Robinet cu dublu reglaj -retur 3/4" | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 32,00 | 1,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 239,09 |
| 49 | IC50B | Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | | | 97,32 |
| | | | | | | 15,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 75,68 | 15,14 |
| | 28752741190001 | Racord olandez 3/4" ...1" | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 32,00 | 1,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 389,26 |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR 45* D25) | buc | | | 18,79 |
| | | | | | | 13,62 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 75,68 | 13,62 |
| | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) - (Cot PPR 45* D25) | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 32,00 | 0,22 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 30,00 | 0,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 75,15 |
| 51 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu 25x20x25) | buc | | | 26,28 |
| | | | | | | 19,67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 75,68 | 19,68 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting) - (Teu 25x20x25) | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 32,00 | 0,22 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0260 | 30,00 | 0,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 52,56 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20) | buc | | | 132,67 |
| | | | | | | 11,35 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,68 | 11,35 |
| | 28752742051002 | Robinet cu mufa (Robinet de trecere PPR D20) | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 32,00 | 1,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 132,67 |
| | | 2. 1.7 Lucrari electrice | | | | |
| 53 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | | | 16,65 |
| | | | | | | 16,65 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 75,68 | 16,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 33,30 |
| 54 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | | | 15,14 |
| | | | | | | 15,14 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 75,68 | 15,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 227,04 |
| 55 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 29,09 |
| | | | | | | 22,70 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 75,68 | 22,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 3,00 | 5,10 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 570,00 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 436,34 |
| 56 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - VVGng 3x1.5mm | m | | | 53,60 10,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 75,68 | 10,60 |
| | 31301348174041 | Cablu VVGng 3x1.5mm | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 35,00 | 17,50 |
| | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 | 1,00 | 0,20 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 857,52 |
| 57 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600mm | buc | | | 358,38 71,14 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 | 75,68 | 71,14 |
| | 28752744005021 | Corp de iluminat LED 600x600mm | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 1,50 | 3,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 3,00 | 0,24 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 716,76 |
| 58 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED | buc | | | 221,35 11,35 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 | 75,68 | 11,35 |
| | 31501451001431 | Lampa LED | buc | 1,0500 | 200,00 | 210,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 770,82 |
| 59 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 69,01 20,43 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 75,68 | 20,43 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 40,00 | 40,40 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 69,01 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.