

Protectia anticoroziva a echipamentului electrotehnic

Sursa 2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 213 585,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Protectia anticoroziva a utilajului				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	455,000	23,75 7,00	10 806,25 3 185,00
2	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, (metal) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina .	m2	455,000	45,12 28,00	20 531,22 12 740,00
3	RpIzA05J1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite), pentru executie mecanizata Color Gri K=2	m2	455,000	118,95 72,80	54 122,66 33 124,00
4	RpIzA05J	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email	m2	3,600	131,75 110,60	474,30 398,16

1	2	3	4	5	6	7
		perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) Color Galben K=2				
5	RpIzA05J	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) Color Rosu k=2	m2	3,600	131,75 110,60	474,30 398,16
6	RpIzA05J	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) Color Rosu k=2	m2	3,600	131,75 110,60	474,30 398,16
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,000	71,41 52,50	14 281,60 10 500,00
		Total Protectia anticoroziva a utilajului Inclusiv salariu				101 164,64 60 743,48
		2. Protectia anticoroziva a canalilor metalice de cablu				
8	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	200,000	23,75 7,00	4 750,00 1 400,00
9	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, (metal) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina .	m2	200,000	45,12 28,00	9 024,71 5 600,00
10	RpIzA05J1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete	m2	200,000	118,95 72,80	23 790,18 14 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		de metal vopsite), pentru executie mecanizata Color Gri K=2				
		Total Protectia anticoroziva a canalilor metalice de cablu Inclusiv salariu				37 564,89 21 560,00

		Total	lei	138 729,53
		Asigurarea soc	24,00 %	19 752,84
		Total	100,00 +	158 482,36
		Transport	4,00 %	1 378,09
		Total	100,00 +	159 860,46
		Depozit	1,00 %	344,52
		Total	100,00 +	160 204,98
		Cheltuielile de regie	10,00 %	16 020,50
		Total	100,00 +	176 225,48
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 762,25
		Total	100,00 +	177 987,73
		TVA	20,00 %	35 597,55
				213 585,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		82 303,48

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

