

Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Centrala termica. Incalzire

Valoarea de deviz 4 586,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20 mm	m	16,00	67,41 41,74	1 078,57 667,87
2	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,00	5,57 4,17	89,19 66,79
3	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,00	3,71 3,71	59,37 59,37
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet de inchidere)	buc	2,00	74,84 6,96	149,68 13,91
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (degazator de tip Maevski)	buc	1,00	19,84 6,96	19,84 6,96
6	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108 mm (registru din 4 tevi L=1800)	buc	1,00	1 962,48 157,69	1 962,48 157,69
7	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,08	35,47 21,81	73,78 45,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			3 432,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			229,04
		Total				3 661,95
		Transportarea materialelor	2 %			47,85
		Total				3 709,80
		Cheltuieli de regie	2 %			74,20
		Total				3 784,00
		Beneficiu de deviz	1 %			37,84
		Total				3 821,84
		TVA	20 %			764,37
						4 586,21
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 017,95

Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-2
Centrala termica. Incalzire

Valoarea de deviz 4 586,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,645	46,38	29,92
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,97	46,38	972,59
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,333	46,38	15,44
		Total manopera				1 017,95

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,104	5,00	0,52
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,109	100,00	10,90
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	38,33	4,79
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,083	27,90	2,32
5.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,42	35,00	14,70
6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,224	43,27	9,69
7.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv	kg	0,316	30,00	9,48
8.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,062	22,50	1,40
9.	252121670100,	Teava din otel 20 mm	m	16,00	18,00	288,00
10.	2721204110000	Reductie d=20	buc	0,32	13,00	4,16
11.	2721204115010	Teu d=20	buc	1,60	35,00	56,00
12.	2721204120100	Mufa d=20	buc	2,72	9,50	25,84
13.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,048	14,17	0,68
14.	2875274117900	Cot d=20	buc	1,12	6,50	7,28
15.	2875274122000	Racord olandez d=20	buc	0,32	45,00	14,40
16.	2875274123500	Dop d=20	buc	0,32	7,50	2,40
17.	287527420510*	Robinet degazator de tip Maevski 15 mm	buc	1,00	10,00	10,00
18.	287527420510/	Robinet de inchidere 20 mm	buc	2,00	65,00	130,00
19.	291312412410+	Registru din 4 tevi L=1800	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
		Total materiale de construcții				2 392,56

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,64	35,00	22,40
		Total utilaje de construcții				22,40

Total	Lei	3 432,91
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	229,04
Total		3 661,95
Transportarea materialelor	2 %	47,85
Total		3 709,80
Cheltuieli de regie	2 %	74,20
Total		3 784,00

Beneficiu de deviz	1 %	37,84
Total		3 821,84
TVA	20 %	764,37

Total deviz:

4 586,21

Intocmit


SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatie capitala a casei de cultura din
str. 31 August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IC13A	Teava din oțel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20 mm	m			67,41 41,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900	46,38	41,74
	252121670100,	Teava din oțel 20 mm	m	1,000	18,00	18,00
	2721204120100	Mufa d=20	buc	0,170	9,50	1,61
	2875274117900	Cot d=20	buc	0,070	6,50	0,46
	2721204110000	Reductie d=20	buc	0,020	13,00	0,26
	2875274122000	Racord olandez d=20	buc	0,020	45,00	0,90
	2721204115010	Teu d=20	buc	0,100	35,00	3,50
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	14,17	0,04
	2875274123500	Dop d=20	buc	0,020	7,50	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	100,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	43,27	0,35
2	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,57 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	35,00	1,40
3	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,71 3,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	46,38	3,71
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet de inchidere)	buc			74,84 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	46,38	6,96
	287527420510/	Robinet de inchidere 20 mm	buc	1,000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	43,27	1,39
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (degazator de tip Maevski)	buc			19,84 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	46,38	6,96
	287527420510*	Robinet degazator de tip Maevski 15 mm	buc	1,000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	43,27	1,38
6	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108 mm (registru din 4 tevi L=1800)	buc			1 962,48 157,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400	46,38	157,69
	291312412410+	Registru din 4 tevi L=1800	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	38,33	4,79
7	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			35,47 21,81
	7112020030100	Specialist	h-om	0,310	46,38	14,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,160	46,38	7,42
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	35,00	7,07
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv	kg	0,152	30,00	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,030	22,50	0,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,040	27,90	1,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25


APROBAT:

Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4
Casa de cultura. Termomecanica

Valoarea de deviz 303 849,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA13A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 40,7 kw	buc	2,00	2 451,00 1 855,20	4 902,00 3 710,40
2	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"	buc	6,00	295,47 115,95	1 772,82 695,70
3	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm (contor de energie termica)	buc	1,00	11,60 11,60	11,60 11,60
4	IA28D	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 2000 l	buc	1,00	589,65 389,59	589,65 389,59
5	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=250 l	buc	2,00	343,64 236,54	687,28 473,08
6	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (dedurizator de apa)	buc	1,00	285,52 162,33	285,52 162,33
7	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	3,00	365,57 143,78	1 096,70 431,33
8	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=500 l	buc	1,00	343,63 236,54	343,63 236,54
9	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa electromagnetica)	buc	2,00	215,83 62,62	431,66 125,23
10	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (dezaerator)	buc	5,00	185,52 162,33	927,61 811,65
11	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=40 l (vas din inox)	buc	5,00	343,64 236,54	1 718,19 1 182,69
		<i>Total</i>	Lei			12 766,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 851,78
		<i>Total</i>				14 618,44
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			72,63
		<i>Total</i>				14 691,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			2 962,85
		<i>Total</i>				17 653,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			176,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				17 830,47 8 230,14
		2. Lucrari sanitare				
12	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (vana cu sertar PN16, POLIX, Slovenia A012217)	buc	6,00	$\frac{1\,339,47}{30,15}$	$\frac{8\,036,84}{180,88}$
13	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (vana fluture cu flansa PN16, POLIX, Slovenia A029065)	buc	13,00	$\frac{559,47}{30,15}$	$\frac{7\,273,16}{391,91}$
14	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (vana fluture cu flansa PN16, POLIX, Slovenia A029064)	buc	2,00	$\frac{467,29}{20,87}$	$\frac{934,58}{41,74}$
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet sferic PN6, Emmeti 09811124)	buc	11,00	$\frac{122,51}{6,96}$	$\frac{1\,347,63}{76,53}$
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic PN6, Emmeti 09811120)	buc	2,00	$\frac{59,84}{6,96}$	$\frac{119,68}{13,91}$
17	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (supapa de retinere PN16, POLIX, Slovenia A031284)	buc	4,00	$\frac{512,80}{30,15}$	$\frac{2\,051,22}{120,59}$
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa de retinere PN10, POLIX, Slovenia 40G3044)	buc	1,00	$\frac{168,51}{6,96}$	$\frac{168,51}{6,96}$
19	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (vana cu trei cai PN6, KVS 90, Emmeti, 20TA0001)	buc	2,00	$\frac{3\,617,83}{62,62}$	$\frac{7\,235,66}{125,23}$
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	2,00	$\frac{820,52}{11,60}$	$\frac{1\,641,04}{23,19}$

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 45 mm (supapa de siguranta, Emmeti 00209030)				
21	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3.0 mm	m	42,70	$\frac{154,75}{83,48}$	$\frac{6\ 608,01}{3\ 564,77}$
22	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3.0 mm	m	14,80	$\frac{113,24}{57,97}$	$\frac{1\ 675,96}{858,03}$
23	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2.5 mm	m	14,50	$\frac{102,09}{53,34}$	$\frac{1\ 480,35}{773,39}$
24	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2.2 mm	m	19,40	$\frac{91,40}{53,34}$	$\frac{1\ 773,20}{1\ 034,74}$
25	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20x2.5 mm	m	4,50	$\frac{71,09}{41,74}$	$\frac{319,89}{187,84}$
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,50	$\frac{5,57}{4,17}$	$\frac{25,08}{18,78}$
27	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	33,90	$\frac{6,85}{5,10}$	$\frac{232,28}{172,95}$
28	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	57,50	$\frac{8,13}{6,03}$	$\frac{467,44}{346,69}$
29	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,50	$\frac{3,71}{3,71}$	$\frac{16,70}{16,70}$
30	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	33,90	$\frac{4,64}{4,64}$	$\frac{157,23}{157,23}$

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
31	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	57,30	5,57 5,57	318,91 318,91
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	80,00	25,17 10,67	2 013,39 853,39
33		Furtun flexibil pentru evacuarea apei Dn 50 mm	m	15,00	12,04 0,00	180,60 0,00
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (rezervor pentru brichete)	kg	87,20	30,07 9,74	2 622,01 849,30
35		Canale de fum				
36	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc	m	6,00	483,93 123,37	2 903,57 740,22
37		Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=320 mm	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
38		Cot din inox Dn160x1.2 mm, R=1.0D	buc	2,00	447,67 0,00	895,34 0,00
39		Teu din inox Dn160x1.2 mm, L=320 mm	buc	2,00	1 316,08 0,00	2 632,16 0,00
40		Cot 45* din inox Dn160x1.2 mm, R=1.0D	buc	2,00	460,42 0,00	920,84 0,00
41		Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=100 mm	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
42		Trecere din inox Dn160 - Dn250, L=180 mm	buc	2,00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
43		Clapeta de inchidere, L=180 mm	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
44		Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=1270 mm	buc	2,00	870,00 0,00	1 740,00 0,00
45		Canal din inox Dn250x2.6 mm, L=800 mm	buc	1,00	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
46		Compensator lenticular cu o lenticula Dn273, L=75 mm	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
47		Canal din inox Dn250x2.6 mm, L=1680 mm	buc	1,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48		Compensator lenticular cu doua lenticule Dn273, L=125 mm	buc	1,00	$\frac{1\ 200,00}{0,00}$	$\frac{1\ 200,00}{0,00}$
49		Trecere Dn250 - 200x390, L=300 mm	buc	1,00	$\frac{700,00}{0,00}$	$\frac{700,00}{0,00}$
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	120,00	$\frac{24,57}{9,74}$	$\frac{2\ 948,28}{1\ 168,78}$
51	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,12	$\frac{169,17}{110,92}$	$\frac{20,30}{13,31}$
52	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12	$\frac{369,00}{177,00}$	$\frac{44,28}{21,24}$
53		Materiale termoizolante				
54	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (vata minerala, acoperite cu plasa metalica marca 125)	m2	20,72	$\frac{111,23}{42,21}$	$\frac{2\ 304,76}{874,49}$
55	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (placi vata minerala pe baza de liant sintetic marca 125)	m2	5,10	$\frac{111,24}{42,21}$	$\frac{567,31}{215,25}$
56	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (gr. 0.5 mm)	m2	30,44	$\frac{156,41}{14,47}$	$\frac{4\ 761,13}{440,47}$
57	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (gr. 0.7 mm)	m2	3,96	$\frac{156,42}{14,48}$	$\frac{619,41}{57,33}$
58	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	34,40	$\frac{23,36}{22,45}$	$\frac{803,53}{772,23}$

1	2	3	4	5	6	7
59		Fintina de purjare				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,37	$\frac{614,59}{0,00}$	$\frac{227,40}{0,00}$
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,15	$\frac{95,54}{95,54}$	$\frac{109,87}{109,87}$
62	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,26	$\frac{304,77}{0,00}$	$\frac{79,24}{0,00}$
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,56	$\frac{14,38}{14,38}$	$\frac{94,34}{94,34}$
64	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,56	$\frac{36,00}{34,79}$	$\frac{236,19}{228,19}$
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	0,38	$\frac{1\ 218,71}{208,71}$	$\frac{463,11}{79,31}$
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.20mm)	m2	3,14	$\frac{62,29}{32,46}$	$\frac{195,58}{101,94}$
67	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,14	$\frac{20,96}{11,14}$	$\frac{-65,80}{-34,97}$
68	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KIU-15	buc	1,00	$\frac{1\ 116,14}{102,04}$	$\frac{1\ 116,14}{102,04}$
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10mm)	m2	3,14	$\frac{62,29}{32,46}$	$\frac{195,58}{101,94}$
70	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-3,14	$\frac{41,90}{22,26}$	$\frac{-131,58}{-69,89}$

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
71	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	3,14	$\frac{128,47}{96,47}$	$\frac{403,39}{302,91}$
72	IzF04F κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,40	$\frac{38,02}{5,57}$	$\frac{509,50}{74,58}$
73	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KI15-9	buc	2,00	$\frac{914,13}{102,03}$	$\frac{1\ 828,27}{204,07}$
74	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KI7-3	buc	2,00	$\frac{228,89}{39,42}$	$\frac{457,78}{78,85}$
75	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KI10-1	buc	1,00	$\frac{158,18}{39,42}$	$\frac{158,18}{39,42}$
76	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KI11-15-1	buc	1,00	$\frac{1\ 025,24}{102,04}$	$\frac{1\ 025,24}{102,04}$
77	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	11,05	$\frac{128,47}{96,47}$	$\frac{1\ 419,60}{1\ 066,00}$
78	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,00	$\frac{40,35}{40,35}$	$\frac{40,35}{40,35}$
79	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,00	$\frac{85,47}{45,45}$	$\frac{85,47}{45,45}$

1	2	3	4	5	6	7
80	RCsB21A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3 cm)	buc	16,00	$\frac{6,58}{3,34}$	$\frac{105,27}{53,43}$
81	RpCP20B	Trepte de otel rotund, montate in zidarie (la camine de control, apometre, cosuri etc.), executate din otel rotund de 20 mm, indoite in forma de U si despicate la capete, pentru incastrarea in zidarie, montate dupa executarea zidariei	buc	8,00	$\frac{57,40}{25,97}$	$\frac{459,22}{207,78}$
82	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,60	$\frac{30,61}{9,74}$	$\frac{140,81}{44,80}$
83	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,01	$\frac{171,00}{111,00}$	$\frac{1,71}{1,11}$
84	IzD04A k=1,5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01	$\frac{551,00}{264,00}$	$\frac{5,51}{2,64}$
85	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк Л)	buc	1,00	$\frac{1\ 078,32}{32,47}$	$\frac{1\ 078,32}{32,47}$
86	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm (TK 110-ПНД)	m	2,80	$\frac{61,35}{17,16}$	$\frac{171,77}{48,05}$
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,58	$\frac{357,31}{45,90}$	$\frac{207,24}{26,62}$
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	0,41	$\frac{1\ 218,41}{208,80}$	$\frac{499,55}{85,61}$
		<i>Total</i>	Lei			88 677,53
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 961,33
		<i>Total</i>				92 638,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 392,30
		<i>Total</i>				94 031,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			1 880,63
		<i>Total</i>				95 911,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			959,12
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				96 870,91 17 605,93
		3. Utilaj				
89		Cazan de apa din fonta din 7 sectii, Q=40,7 kW, N=0,116 kW, Viadrus U 22 C	buc	2,00	$\frac{17\ 322,67}{0,00}$	$\frac{34\ 645,34}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
90		Pompa de circulatie circuit secundar Q=4,3 m3/h, H=7,1 m, P=1600 kPa, N=0,174 kW Biral A16-2	buc	2,00	7 314,00 0,00	14 628,00 0,00
91		Pompa de circulatie circuit secundar Q=4,3 m3/h, H=5,1 m, Biral A15-2	buc	2,00	6 864,67 0,00	13 729,34 0,00
92		Pompa de alimentare Q=1,4 m3/h, H=20,1 m, P=1000 kPa, Biral BM1-3	buc	2,00	3 333,33 0,00	6 666,66 0,00
93		Contor de energie termica cu ultrasunet cu arhivarea datelor inclusiv SHARKY 775, Dn25	set	1,00	5 809,50 0,00	5 809,50 0,00
94		Rezervor de apa TERM PUFFER VC VT, V=2000 litri	buc	1,00	27 714,67 0,00	27 714,67 0,00
95		Vas de expansiune V=250 litri VAREM	buc	2,00	3 790,00 0,00	7 580,00 0,00
96		Dedurizator de apa, producator BWT, AC150/A, AQUADIAL 15	set	1,00	13 500,00 0,00	13 500,00 0,00
97		Filtru cu plasa Y333 Dn65	buc	2,00	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
98		Filtru cu plasa Y222 Dn32	buc	1,00	163,33 0,00	163,33 0,00
99		Rezervor de apa V=500 litri	buc	1,00	2 466,67 0,00	2 466,67 0,00
100		Vas din inox V=40 litri pentru stocarea condensului	buc	5,00	1 246,67 0,00	6 233,35 0,00
101		Dezaerator Flexvent DN15 PN10, Emmeti 00400600	buc	5,00	100,00 0,00	500,00 0,00
102		Supapa electromagnetica Dn25 PN16, Emmeti NC230 0030610	buc	2,00	1 335,00 0,00	2 670,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				138 506,86

	Total	Lei	253 208,24
	TVA	20 %	50 641,65
	Total deviz: Inclusiv salariu		303 849,89
			25 836,07



Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-4

Casa de cultura. Termomecanica

Valoarea de deviz 303 849,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,09	46,38	4,17
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,174	46,38	239,96
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,25	46,38	475,39
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,70	46,38	32,47
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,884	46,38	87,38
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	48,716	46,38	2 259,45
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	46,38	11,60
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	377,38	46,38	17 502,90
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,036	46,38	48,05
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,96	46,38	740,22
11.	7136080025001	Montator	h-om	0,966	46,38	44,80
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,826	46,38	38,30
13.	7212030022700	Sudor	h-om	2,072	46,38	96,10
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,383	46,38	1 270,03
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,80	46,38	129,86
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,368	46,38	1 825,88
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,897	46,38	459,02
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,717	46,38	218,79
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,583	46,38	351,70
		Total manopera				25 836,07

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,667	224,00	149,41
2.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,035	224,00	7,84
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,173	196,00	33,92
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026	196,00	5,10
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,038	196,00	7,45
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,279	75,00	20,92
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,21	10,00	2,10
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,216	100,00	321,60
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,284	1,80	54,51
10.	2112227324782	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"	kg	35,475	10,00	354,75
11.	2320116200573	Benzina auto	kg	2,00	16,20	32,40
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,062	27,90	1,73
13.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,326	22,50	7,34
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	45,56	8,00	364,48
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,093	38,00	3,53
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,702	35,00	24,57
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,454	43,27	192,72
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,203	35,00	7,10
19.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	10,12	79,20	801,50
20.	252121670000+	Teava din PVC neplastifiata 110 MM	m	2,999	40,00	119,96
21.	252121670100*	Teava din otel 76*3.0 mm	m	42,70	61,33	2 618,79

22.	252121670100+	Teava din otel 45*2.5 mm	m	14,50	39,12	567,24
23.	252121670100-	Teava din otel 57*3.0 mm	m	14,80	46,53	688,64
24.	252121670100.	Teava din otel 32*2.2 mm	m	19,40	28,43	551,54
25.	252121670100/	Teava din otel 20*2.5 mm	m	4,50	18,00	81,00
26.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	6,181	350,00	2 163,35
27.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,488	7,50	3,66
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,20	1,70	5,44
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	74,706	1,60	119,52
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20	2,33	2,80
31.	2663102100000	Beton	m3	0,817	900,00	735,30
32.	266612280060*	Element prefabricat KII15-9	buc	2,02	650,00	1 313,00
33.	266612280060+	Element prefabricat KII0-1	buc	1,01	75,00	75,75
34.	266612280060-	Element prefabricat KII7-3	buc	2,02	145,00	292,90
35.	266612280060/	Element prefabricat KIIPI1-15-1	buc	1,01	760,00	767,60
36.	266612280060I	Element prefabricat KIIQI-15	buc	1,01	850,00	858,50
37.	268216261130,	Saltele vata minerala pe baza de liant sintetic m125	m2	5,192	60,00	311,52
38.	268216261130.	Saltele vata minerala m125	m2	21,093	60,00	1 265,58
39.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	244,137	20,00	4 882,74
40.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,80	14,50	243,60
41.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	80,00	14,50	1 160,00
42.	2721204110000	Reductie fonta	buc	1,918	30,00	57,54
43.	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	6,361	55,00	349,85
44.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	12,411	16,50	204,77
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,072	14,17	29,36
46.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,373	14,17	5,27
47.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,498	15,83	23,72
48.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,059	15,83	16,77
49.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,665	25,00	41,62
50.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,60	25,00	15,00
51.	277527630988*	Confectii metalice- rezervor pentru brichete	kg	87,20	20,00	1 744,00
52.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	120,00	14,50	1 740,00
53.	2811236309900	Confectii metalice	kg	4,832	14,50	70,06
54.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,88	15,00	43,20
55.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	9,76	16,88	164,74
56.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,046	37,50	1,72
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,036	37,50	38,85
58.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	132,00	1,80	237,60
59.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	96,00	2,00	192,00
60.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,00	2,50	40,00
61.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00	0,50	8,00
62.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	228,00	0,30	68,40
63.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	240,80	0,13	31,30
64.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	228,00	0,40	91,20
65.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00	0,60	9,60
66.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	12,00	75,00	900,00
67.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	5,799	15,83	91,81
68.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	100,00	100,00
69.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,918	25,00	47,95
70.	2875274200000	Capac cu rama - люк Л	buc	1,03	1 000,00	1 030,00
71.	28752742016-3	Vana cu trei cai PN6, KVS 90 d=50	buc	2,00	3 512,00	7 024,00
72.	28752742051-0	Robinet - vana cu sertar PN16 d=65	buc	6,00	1 300,00	7 800,00
73.	28752742051-1	Robinet - vana fluture cu flansa PN16 d=65	buc	13,00	520,00	6 760,00
74.	28752742051-2	Robinet - vana fluture cu flansa PN16 d=50	buc	2,00	439,33	878,66
75.	28752742051-3	Robinet sferic PN6 d=25	buc	11,00	112,67	1 239,37
76.	28752742051-4	Robinet sferic PN6 d=15	buc	2,00	50,00	100,00
77.	28752742051-5	Supapa de retinere PN16 d=65	buc	4,00	473,33	1 893,32
78.	28752742051-6	Supapa de retinere PN10 d=25	buc	1,00	158,67	158,67

79.	28752742051-7	Supapa de siguranta d=45	buc	2,00	803,33	1 606,66
80.	287527440025+	Flansa plata Dn=65	buc	4,05	140,83	570,36
81.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,00	75,00	300,00
82.	287527442820.	Flansa rotunda libera dn25	buc	4,00	55,00	220,00
83.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,656	12,20	8,00
84.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,142	12,20	1,74
85.	4100126202818	Apa	m3	0,058	12,20	0,71
86.	765431	Furtun flexibil pentru evacuarea apei Dn 50 mm	m	15,00	12,04	180,60
87.	765451	Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=320 mm	buc	2,00	500,00	1 000,00
88.	765452	Cot din inox Dn160x1.2 mm, R=1.0D	buc	2,00	447,67	895,34
89.	765453	Teu din inox Dn160x1.2 mm, L=320 mm	buc	2,00	1 316,08	2 632,16
90.	765454	Cot 45° din inox Dn160x1.2 mm, R=1.0D	buc	2,00	460,42	920,84
91.	765455	Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=100 mm	buc	2,00	150,00	300,00
92.	765456	Trecere din inox Dn160 - Dn250, L=180 mm	buc	2,00	600,00	1 200,00
93.	765457	Clapeta de închidere, L=180 mm	buc	2,00	500,00	1 000,00
94.	765458	Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=1270 mm	buc	2,00	870,00	1 740,00
95.	765461	Canal din inox Dn250x2.6 mm, L=800 mm	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
96.	765462	Compensator lenticular cu o lenticulă Dn273, L=75 mm	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
97.	765463	Canal din inox Dn250x2.6 mm, L=1680 mm	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
98.	765464	Compensator lenticular cu două lenticule Dn273, L=125 mm	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
99.	765465	Trecere Dn250 - 200x390, L=300 mm	buc	1,00	700,00	700,00
100.	873561	Cazan de apă din fontă din 7 secții, Q=40,7 kW, N=0,116 kW, Viadrus U 22 C	buc	2,00	17 322,67	34 645,34
101.	873562	Pompa de circulație circuit secundar Q=4,3 m3/h, H=7,1 m, P=1600 kPa, N=0,174 kW Biral A16-2	buc	2,00	7 314,00	14 628,00
102.	873563	Pompa de circulație circuit secundar Q=4,3 m3/h, H=5,1 m, Biral A15-2	buc	2,00	6 864,67	13 729,34
103.	873564	Pompa de alimentare Q=1,4 m3/h, H=20,1 m, P=1000 kPa, Biral BM1-3	buc	2,00	3 333,33	6 666,66
104.	873565	Contor de energie termică cu ultrasunet cu arhivarea datelor inclusiv SHARKY 775, Dn25	set	1,00	5 809,50	5 809,50
105.	873566	Rezervor de apă TERM PUFFER VC VT, V=2000 litri	buc	1,00	27 714,67	27 714,67
106.	873567	Vas de expansiune V=250 litri VAREM	buc	2,00	3 790,00	7 580,00
107.	873568	Dedurizator de apă, producător BWT, AC150/A, AQUADIAL 15	set	1,00	13 500,00	13 500,00
108.	873571	Filtru cu plasă Y333 Dn65	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
109.	873572	Filtru cu plasă Y222 Dn32	buc	1,00	163,33	163,33
110.	873573	Rezervor de apă V=500 litri	buc	1,00	2 466,67	2 466,67
111.	873574	Vas din inox V=40 litri pentru stocarea condensului	buc	5,00	1 246,67	6 233,35
112.	873575	Dezaerator Flexvent DN15 PN10, Emmeti	buc	5,00	100,00	500,00
113.	873576	Supapă electromagnetice Dn25 PN16, Emmeti NC230 0030610	buc	2,00	1 335,00	2 670,00
Total materiale de construcții						211 753,02

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,244	75,00	18,30
2.	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	16,00	25,00	400,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,122	100,00	12,20
4.	2922140006700	Macara turn	h-ut	2,65	272,00	720,80
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,286	10,00	2,86
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,047	10,00	0,47
7.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,54	100,00	54,00
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,197	272,00	53,58
9.	2940420007687	Mășină portabilă de tăiat cu disc abraziv	h-ut	1,419	20,00	28,38
10.	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidă	h-ut	0,576	15,00	8,64

11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,131	12,00	1,57
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,758	300,00	227,40
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,283	280,00	79,24
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,316	25,00	7,90
15.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,035	25,00	0,88
16.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,325	35,00	186,38
17.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	35,00	0,10
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,048	25,00	1,21
19.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	2,838	25,00	70,95
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,348	45,00	15,66
21.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	15,04	30,00	451,20
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,368	55,00	20,24
Total utilaje de constructii						2 361,96

Total	253 208,24
TVA	50 641,65

Total deviz:

303 849,89

Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatie capitala a casei de cultura din
str. 31 August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA13A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 40,7 kw	buc			2 451,00 1 855,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,000	46,38	1 855,20
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	75,00	150,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	2,50	20,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	0,60	4,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,250	79,20	19,80
	2320116200573	Benzina auto	kg	1,000	16,20	16,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	10,00	1,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,000	30,00	180,00
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	8,000	25,00	200,00
2	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"	buc			295,47 115,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	46,38	115,95
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	75,00	150,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	2,00	16,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,30	2,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,40	3,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	79,20	7,92
3	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm (contor de energie termica)	buc			11,60 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	46,38	11,60
4	IA28D	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 2000 l	buc			589,65 389,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,400	46,38	389,59
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,940	79,20	153,65
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,035	75,00	2,63
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	1,80	21,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	0,30	3,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	0,40	4,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,215	25,00	5,38
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,060	100,00	6,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,080	30,00	2,40
5	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=250 l	buc			343,64 236,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,100	46,38	236,54
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,810	79,20	64,15
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,023	75,00	1,73
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	1,80	21,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	0,30	3,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	0,40	4,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	25,00	3,12
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,060	100,00	6,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,070	30,00	2,10
6	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (dedurizator de apa)	buc			285,52 162,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500	46,38	162,33
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	100,00	100,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,060	100,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	43,27	5,19
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,400	30,00	12,00
7	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc			365,57

1	2	3	4	5	6	7
						143,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100	46,38	143,78
	287527440025+	Flansa plata Dn=65	buc	1,350	140,83	190,12
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	79,20	7,92
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,000	1,80	14,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,30	2,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,40	3,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,150	25,00	3,75
8	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=500 l	buc			343,63
						236,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,100	46,38	236,54
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,810	79,20	64,15
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	75,00	1,72
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	1,80	21,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	0,30	3,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	0,40	4,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	25,00	3,12
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,060	100,00	6,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,070	30,00	2,10
9	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa electromagnetica)	buc			215,83
						62,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	46,38	62,62
	287527442820.	Flansa rotunda libera dn25	buc	2,000	55,00	110,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,000	2,00	24,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	0,30	3,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	0,40	4,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,075	79,20	5,94
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	75,00	1,12
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150	25,00	3,75
10	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (dezaerator)	buc			185,52
						162,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500	46,38	162,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060	100,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	43,27	5,19
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,400	30,00	12,00
11	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=40 l (vas din inox)	buc			343,64
						236,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,100	46,38	236,54
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,810	79,20	64,15
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	75,00	1,72
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	1,80	21,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	0,30	3,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	0,40	4,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	25,00	3,12
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,060	100,00	6,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,070	30,00	2,10
		2. Lucrari sanitare				
12	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (vana cu sertar PN16, POLIX, Slovenia A012217)	buc			1 339,47
						30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	46,38	30,15
	28752742051-0	Robinet - vana cu sertar PN16 d=65	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	100,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	43,27	4,33
13	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (vana fluture cu flansa PN16, POLIX, Slovenia A029065)	buc			559,47
						30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	46,38	30,15
	28752742051-1	Robinet - vana fluture cu flansa PN16 d=65	buc	1,000	520,00	520,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	100,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	43,27	4,33
14	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (vana fluture cu flansa PN16, POLIX, Slovenia A029064)	buc			467,29
						20,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	46,38	20,87

1	2	3	4	5	6	7
	28752742051-2	Robinet - vana fluture cu flansa PN16 d=50	buc	1,000	439,33	439,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	100,00	3,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	43,27	3,29
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet sferic PN6, Emmeti 09811124)	buc			122,51 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	46,38	6,96
	28752742051-3	Robinet sferic PN6 d=25	buc	1,000	112,67	112,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	43,27	1,38
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic PN6, Emmeti 09811120)	buc			59,84 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	46,38	6,96
	28752742051-4	Robinet sferic PN6 d=15	buc	1,000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	43,27	1,39
17	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (supapa de retinere PN16, POLIX, Slovenia A031284)	buc			512,80 30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	46,38	30,15
	28752742051-5	Supapa de retinere PN16 d=65	buc	1,000	473,33	473,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	100,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	43,27	4,33
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa de retinere PN10, POLIX, Slovenia 40G3044)	buc			168,51 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	46,38	6,96
	28752742051-6	Supapa de retinere PN10 d=25	buc	1,000	158,67	158,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	43,27	1,38
19	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (vana cu trei cai PN6, KVS 90, Emmeti, 20TA0001)	buc			3 617,83 62,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	46,38	62,62
	28752742016-3	Vana cu trei cai PN6, KVS 90 d=50	buc	1,000	3 512,00	3 512,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,000	2,00	24,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	0,30	3,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	0,40	4,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,075	79,20	5,94
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	75,00	1,12
	2735275903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150	25,00	3,75
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 45 mm (supapa de siguranta, Emmeti 00209030)	buc			820,52 11,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	46,38	11,60
	28752742051-7	Supapa de siguranta d=45	buc	1,000	803,33	803,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	100,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	43,27	2,60
21	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3.0 mm	m			154,75 83,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800	46,38	83,48
	252121670100*	Teava din otel 76*3.0 mm	m	1,000	61,33	61,33
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,120	16,50	1,98
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,060	15,83	0,95
	2721204110000	Reducie fonta	buc	0,020	30,00	0,60
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,070	55,00	3,85
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	14,17	0,07
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,020	25,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,019	100,00	1,90
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,004	22,50	0,09
22	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3.0 mm	m			113,24 57,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,250	46,38	57,97
	252121670100-	Teava din otel 57*3.0 mm	m	1,000	46,53	46,53
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,120	16,50	1,98
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,060	15,83	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,020	30,00	0,60
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,060	55,00	3,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	14,17	0,04
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,020	25,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,013	100,00	1,30
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,003	22,50	0,07
23	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2.5 mm	m			102,09 53,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,150	46,38	53,34
	252121670100+	Teava din otel 45*2.5 mm	m	1,000	39,12	39,12
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,140	16,50	2,31
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,060	15,83	0,95
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,020	30,00	0,60
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,060	55,00	3,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	14,17	0,04
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,020	25,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,010	100,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,020	43,27	0,87
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,003	22,50	0,07
24	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2.2 mm	m			91,40 53,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,150	46,38	53,34
	252121670100.	Teava din otel 32*2.2 mm	m	1,000	28,43	28,43
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,140	16,50	2,31
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,060	15,83	0,95
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,020	30,00	0,60
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,060	55,00	3,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	14,17	0,04
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,020	25,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,010	100,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,020	43,27	0,87
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,003	22,50	0,07
25	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20x2.5 mm	m			71,09 41,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900	46,38	41,74
	252121670100/	Teava din otel 20*2.5 mm	m	1,000	18,00	18,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,170	16,50	2,80
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,070	15,83	1,11
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,020	30,00	0,60
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,100	55,00	5,50
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	14,17	0,04
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,020	25,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	100,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	43,27	0,35
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,002	22,50	0,04
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,57 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	35,00	1,40
27	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,85 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	46,38	5,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
28	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			8,13 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	46,38	6,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,060	35,00	2,10
29	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare	m			3,71 3,71

1	2	3	4	5	6	7
		de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	46,38	3,71
30	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,64 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	46,38	4,64
31	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			5,57 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,120	46,38	5,57
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			25,17 10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	46,38	10,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	14,50	14,50
33		Furtun flexibil pentru evacuarea apei Dn 50 mm	m			12,04 0,00
	765431	Furtun flexibil pentru evacuarea apei Dn 50 mm	m	1,000	12,04	12,04
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (rezervor pentru brichete)	kg			30,07 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	14,17	0,14
	277527630988*	Confectii metalice- rezervor pentru brichete	kg	1,000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,50	0,19
35		Canale de fum				
36	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc	m			483,93 123,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,660	46,38	123,37
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,010	350,00	360,56
37		Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=320 mm	buc			500,00 0,00
	765451	Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=320 mm	buc	1,000	500,00	500,00
38		Cot din inox Dn160x1.2 mm, R=1.0D	buc			447,67 0,00
	765452	Cot din inox Dn160x1.2 mm, R=1.0D	buc	1,000	447,67	447,67
39		Teu din inox Dn160x1.2 mm, L=320 mm	buc			1 316,08 0,00
	765453	Teu din inox Dn160x1.2 mm, L=320 mm	buc	1,000	1 316,08	1 316,08
40		Cot 45* din inox Dn160x1.2 mm, R=1.0D	buc			460,42 0,00
	765454	Cot 45* din inox Dn160x1.2 mm, R=1.0D	buc	1,000	460,42	460,42
41		Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=100 mm	buc			150,00 0,00
	765455	Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=100 mm	buc	1,000	150,00	150,00
42		Trecere din inox Dn160 - Dn250, L=180 mm	buc			600,00 0,00
	765456	Trecere din inox Dn160 - Dn250, L=180 mm	buc	1,000	600,00	600,00
43		Clapeta de inchidere, L=180 mm	buc			500,00 0,00
	765457	Clapeta de inchidere, L=180 mm	buc	1,000	500,00	500,00
44		Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=1270 mm	buc			870,00 0,00
	765458	Canal din inox Dn160x1.2 mm, L=1270 mm	buc	1,000	870,00	870,00
45		Canal din inox Dn250x2.6 mm, L=800 mm	buc			1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	765461	Canal din inox Dn250x2.6 mm, L=800 mm	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
46		Compensator lenticular cu o lenticula Dn273, L=75 mm	buc			1 000,00
						0,00
	765462	Compensator lenticular cu o lenticula Dn273, L=75 mm	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
47		Canal din inox Dn250x2.6 mm, L=1680 mm	buc			2 000,00
						0,00
	765463	Canal din inox Dn250x2.6 mm, L=1680 mm	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
48		Compensator lenticular cu doua lenticule Dn273, L=125 mm	buc			1 200,00
						0,00
	765464	Compensator lenticular cu doua lenticule Dn273, L=125 mm	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
49		Trecere Dn250 - 200x390, L=300 mm	buc			700,00
						0,00
	765465	Trecere Dn250 - 200x390, L=300 mm	buc	1,000	700,00	700,00
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,57
						9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	14,17	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,50	0,19
51	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t			169,17
						110,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	46,38	110,92
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,560	35,00	54,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,110	27,90	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	10,00	0,75
52	IzD04A	Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			369,00
						177,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	46,38	177,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	27,90	10,00
53		Materiale termoizolante				
54	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (vata minerala, acoperite cu plasa metalica marca 125)	m2			111,23
						42,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,910	46,38	42,21
	268216261130.	Saltele vata minerala m125	m2	1,018	60,00	61,08
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	16,88	6,38
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	15,83	0,92
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	15,83	0,65
55	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (placi vata minerala pe baza de liant sintetic marca 125)	m2			111,24
						42,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,910	46,38	42,21
	268216261130,	Saltele vata minerala pe baza de liant sintetic m125	m2	1,018	60,00	61,08
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	16,88	6,38
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	15,83	0,92
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	15,83	0,65
56	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (gr. 0.5 mm)	m2			156,41
						14,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,312	46,38	14,47
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,097	20,00	141,94
57	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra	m2			156,42

1	2	3	4	5	6	7
		sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (gr. 0.7 mm)				14,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,312	46,38	14,48
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,097	20,00	141,94
58	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			23,36 22,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,484	46,38	22,45
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,000	0,13	0,91
59		Fintina de purjare				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			614,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	300,00	614,59
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	46,38	95,54
62	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			304,77 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	280,00	304,77
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	46,38	14,38
64	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			36,00 34,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	46,38	34,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	12,20	1,22
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 218,71 208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	46,38	178,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	46,38	30,16
	2663102100000	Beton	m3	1,025	900,00	930,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,20	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	272,00	68,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.20mm)	m2			62,29 32,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	196,00	8,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	12,20	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
67	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,96 11,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	46,38	1,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,60	6,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	196,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
68	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din	buc			1 116,14


1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KII/I-15				102,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	46,38	9,28
	2666122800601	Element prefabricat KII/I-15	buc	1,010	850,00	858,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	2,33	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	196,00	1,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,300	1,60	3,68
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,550	272,00	149,60
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10mm)	m2			62,29 32,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	196,00	8,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	12,20	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
70	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			41,90 22,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	46,38	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	46,38	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,60	13,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	196,00	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
71	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2			128,47 96,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	46,38	77,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	46,38	19,29
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,500	10,00	25,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,200	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	20,00	2,00
72	IzF04F κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			38,02 5,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	46,38	5,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	8,00	27,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,80	4,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,17
73	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KII/15-9	buc			914,13 102,03
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	46,38	9,28
	266612280060*	Element prefabricat KII/15-9	buc	1,010	650,00	656,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	2,33	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	196,00	1,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,300	1,60	3,68
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,550	272,00	149,60
74	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KII/7-3	buc			228,89 39,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,750	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	46,38	4,64
	266612280060-	Element prefabricat KII/7-3	buc	1,010	145,00	146,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	196,00	0,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,60	1,60
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,150	272,00	40,80
75	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KIIQ-1	buc			158,18 39,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,750	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	46,38	4,64
	266612280060+	Element prefabricat KIIQ-1	buc	1,010	75,00	75,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	196,00	0,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,60	1,60
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,150	272,00	40,80
76	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KIIII-15-1	buc			1 025,24 102,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	46,38	9,28
	266612280060/	Element prefabricat KIIII-15-1	buc	1,010	760,00	767,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	2,33	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	196,00	1,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,300	1,60	3,68
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,550	272,00	149,60
77	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescure fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2			128,47 96,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	46,38	77,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	46,38	19,30
	2112227324782	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,500	10,00	25,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,200	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	20,00	2,00
78	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			40,35 40,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,090	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	46,38	36,18
79	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			85,47 45,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,980	46,38	45,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,420	1,60	23,53
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,037	196,00	7,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	12,20	0,12
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,034	224,00	7,84
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,035	25,00	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
80	RCsB21A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3 cm)	buc			6,58 3,34
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	46,38	3,34
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300	15,00	2,70
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	15,00	0,54
81	RpCP20B	Trepte de otel rotund, montate in zidarie (la camine de control, apometre, cosuri etc.), executate din otel rotund de 20 mm, indoite in forma de U si despicate la capete, pentru incastarea in zidarie, montate dupa executarea zidariei	buc			57,40 25,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,350	46,38	16,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	46,38	9,74
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	2,100	14,50	30,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400	1,70	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
82	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			30,61 9,74
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	46,38	9,74

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	14,50	15,23
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	38,00	0,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	37,50	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
83	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t			171,00 111,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	46,38	111,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,560	35,00	56,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,110	27,90	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	10,00	1,00
84	IzD04A k=1,5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			551,00 264,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	46,38	264,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	35,00	273,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	27,90	14,00
85	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк Л)	buc			1 078,32 32,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	46,38	32,47
	2875274200000	Capac cu rama - люк Л	buc	1,000	1 000,00	1 030,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	1,60	10,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	196,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
86	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm (TK 110-ПН/Л)	m			61,35 17,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,370	46,38	17,16
	2521216700000+	Teava din PVC neplastifiata 110 мм	m	1,050	40,00	42,84
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,171	7,50	1,31
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	35,00	0,04
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			357,31 45,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	46,38	45,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	224,00	257,60
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,20	1,22
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	75,00	31,55
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 218,41 208,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	46,38	178,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	46,38	30,20
	2663102100000	Beton	m3	1,025	900,00	930,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,20	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	272,00	67,66
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		3. Utilaj				
89		Cazan de apa din fonta din 7 sectii, Q=40,7 kW, N=0,116 kW, Viadrus U 22 C	buc			17 322,67 0,00
	873561	Cazan de apa din fonta din 7 sectii, Q=40,7 kW, N=0,116 kW, Viadrus U 22 C	buc	1,000	17 322,67	17 322,67
90		Pompa de circulatie circuit secundar Q=4,3 m3/h, H=7,1 m, P=1600 kPa, N=0,174 kW Biral A16-2	buc			7 314,00 0,00
	873562	Pompa de circulatie circuit secundar Q=4,3 m3/h, H=7,1 m, P=1600 kPa, N=0,174 kW Biral A16-2	buc	1,000	7 314,00	7 314,00
91		Pompa de circulatie circuit secundar Q=4,3 m3/h, H=5,1 m, Biral A15-2	buc			6 864,67 0,00
	873563	Pompa de circulatie circuit secundar Q=4,3 m3/h, H=5,1 m, Biral A15-2	buc	1,000	6 864,67	6 864,67
92		Pompa de alimentare Q=1,4 m3/h, H=20,1 m, P=1000 kPa, Biral BM1-3	buc			3 333,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	873564	Pompa de alimentare Q=1,4 m3/h, H=20,1 m, P=1000 kPa, Biral BM1-3	buc	1,000	3 333,33	3 333,33
93		Contor de energie termica cu ultrasunet cu arhivarea datelor inclusiv SHARKY 775, Dn25	set			5 809,50
	873565	Contor de energie termica cu ultrasunet cu arhivarea datelor inclusiv SHARKY 775, Dn25	set	1,000	5 809,50	5 809,50
94		Rezervor de apa TERM PUFFER VC VT, V=2000 litri	buc			27 714,67
	873566	Rezervor de apa TERM PUFFER VC VT, V=2000 litri	buc	1,000	27 714,67	27 714,67
95		Vas de expansiune V=250 litri VAREM	buc			3 790,00
	873567	Vas de expansiune V=250 litri VAREM	buc	1,000	3 790,00	3 790,00
96		Dedurizator de apa, producator BWT, AC150/A, AQUADIAL 15	set			13 500,00
	873568	Dedurizator de apa, producator BWT, AC150/A, AQUADIAL 15	set	1,000	13 500,00	13 500,00
97		Filtru cu plasa Y333 Dn65	buc			1 100,00
	873571	Filtru cu plasa Y333 Dn65	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
98		Filtru cu plasa Y222 Dn32	buc			163,33
	873572	Filtru cu plasa Y222 Dn32	buc	1,000	163,33	163,33
99		Rezervor de apa V=500 litri	buc			2 466,67
	873573	Rezervor de apa V=500 litri	buc	1,000	2 466,67	2 466,67
100		Vas din inox V=40 litri pentru stocarea condensului	buc			1 246,67
	873574	Vas din inox V=40 litri pentru stocarea condensului	buc	1,000	1 246,67	1 246,67
101		Dezaerator Flexvent DN15 PN10, Emmeti 00400600	buc			100,00
	873575	Dezaerator Flexvent DN15 PN10, Emmeti	buc	1,000	100,00	100,00
102		Supapa electromagnetica Dn25 PN16, Emmeti NC230 0030610	buc			1 335,00
	873576	Supapa electromagnetica Dn25 PN16, Emmeti NC230 0030610	buc	1,000	1 335,00	1 335,00

APROBAT:



L.S.

Verificat
Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5

Casa de cultura. Centrala termica. Instalatie de iluminat si luminat electric

Valoarea de deviz 19 390,03 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник пылевлагозащищенный 1x18 Вт6 ЛСП44-1x18-013, IP65)	100 buc	0,04	5 101,50 4 081,50	204,06 163,26
2	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник влагозащищенный 1x18 Вт, ЛБО 054 Ecomon 1x18-112, IP54)	100 buc	0,02	5 101,50 4 081,50	102,03 81,63
3		Светильник с люминисцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP65 ЛСП44-1x18-013 пылевлагозащищенный	buc	4,00	180,00 0,00	720,00 0,00
4		Светильник с люминисцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP54 ЛБО 054 Ecomon 1x18-112 влагозащищенный	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
5		Фонарь аккумуляторный	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
6		Лампа линейная люминисцентная мощностью 18 Вт FDT8	buc	4,00	16,00 0,00	64,00 0,00
7		Лампа люминисцентная компактная мощностью 8 Вт T5 G5 1x8	buc	2,00	10,00 0,00	20,00 0,00
8		Фотореле 230В IP55	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг LS сеч. 3x1,5 мм2)	100 m	1,14	768,06 575,11	875,59 655,63
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг LS сеч. 3x2,5 мм2)	100 m	0,12	768,08 575,08	92,17 69,01

1	2	3	4	5	6	7
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг LS сеч. 4x1,5 мм2)	100 m	0,07	<u>768,86</u> 575,14	<u>53,82</u> 40,26
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг LS сеч. 5x1,5 мм2)	100 m	0,05	<u>767,20</u> 575,20	<u>38,36</u> 28,76
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг LSLT сеч. 3x2,5 мм2)	100 m	0,33	<u>768,21</u> 575,12	<u>253,51</u> 189,79
14		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 3x1,5 мм2	m	114,00	<u>8,58</u> 0,00	<u>978,12</u> 0,00
15		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 3x2,5 мм2	m	12,00	<u>13,33</u> 0,00	<u>159,96</u> 0,00
16		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 4x1,5 мм2	m	7,00	<u>11,67</u> 0,00	<u>81,69</u> 0,00
17		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 5x1,5 мм2	m	5,00	<u>15,00</u> 0,00	<u>75,00</u> 0,00
18		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LSLT сеч. 3x2,5 мм2	m	33,00	<u>14,00</u> 0,00	<u>462,00</u> 0,00
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20 мм)	100 m	0,40	<u>2 185,88</u> 881,22	<u>874,35</u> 352,49
20	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 25x4 мм)	100 m	0,35	<u>2 329,80</u> 714,26	<u>815,43</u> 249,99
21	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	1,00	<u>620,84</u> 66,32	<u>620,84</u> 66,32
22		Коробка протяжная пластмассовая	buc	4,00	<u>8,00</u> 0,00	<u>32,00</u> 0,00
23	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал ТМК 1020 5400 014PG)	m	103,00	<u>21,82</u> 12,06	<u>2 247,34</u> 1 242,06
24		Внешний уголок мини-канала	buc	5,00	<u>1,50</u> 0,00	<u>7,50</u> 0,00
25	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (короб огнеупорный СКО-100x100)	m	25,00	<u>60,15</u> 12,06	<u>1 503,72</u> 301,47
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ГЗШ, ШЗ-3-30-УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250x350x170, 275А)	buc	1,00	<u>162,58</u> 109,92	<u>162,58</u> 109,92

1	2	3	4	5	6	7
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,05	19 182,80 2 884,80	959,14 144,24
28	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44)	100 buc	0,01	4 755,00 1 832,00	47,55 18,32
29	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный IP44)	100 buc	0,02	5 348,00 2 036,00	106,96 40,72
30	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 220В, IP44)	100 buc	0,01	3 927,00 2 004,00	39,27 20,04
		<i>Total</i>	Lei			12 101,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			849,13
		<i>Total</i>				12 951,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			153,99
		<i>Total</i>				13 105,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 358,61
		<i>Total</i>				14 463,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			144,64
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 608,36 3 773,91
		2. Utilaj				
31		Блок аварийного питания БАП АВЕх LE 58/3	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
32		Главная заземляющая шина ШЗ-3-30-УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250x350x170, 275А	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 550,00

		Total	Lei			16 158,36
		TVA	20 %			3 231,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				19 390,03 3 773,91



Intocmit

SC Climatec SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-2-5

Casa de cultura. Centrala termica. Instalatie de iluminat si luminat electric

Valoarea de deviz 19 390,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	81,369	46,38	3 773,91
		Total manopera				3 773,91

Materiale:

1.	101161,	Otel-carbon calitate normala, rotund, diametru 20 mm	t	0,037	12 000,00	444,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,11	37,50	41,63
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,45	30,00	43,50
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	131,84	3,00	395,52
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,08	35,00	2,80
6.	101937,	Otel fisie 25x4 mm	t	0,028	14 500,00	406,00
7.	1019852	Vopsea	kg	0,02	35,00	0,70
8.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,05	14 500,00	725,00
9.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,014	120,00	1,68
10.	5009113	Prezoane	buc	12,24	5,00	61,20
11.	500912*	розетка штепсельная 220В, IP44	100 buc	1,00	18,00	18,00
12.	500912.	Выключатель одноклавишный IP44	buc	1,00	28,00	28,00
13.	500912/	Выключатель двухклавишный IP44	100 buc	2,00	32,00	64,00
14.	500973,	Jgheab - короб огнеупорный СКО-100x100	buc	25,00	45,00	1 125,00
15.	5009730	Jgheab metalic - мини-канал ТМК 1020	buc	103,00	6,67	687,01
16.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,002	110,00	0,22
17.	75511231	Светильник с люминисцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP65 ЛСП44-1x18-013 пылевлагозащищенный	buc	4,00	180,00	720,00
18.	75511232	Светильник с люминисцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP54 ЛБО 054 Ecomon 1x18-112 влагозащищенный	buc	2,00	150,00	300,00
19.	75511233	Фонарь аккумуляторный	buc	1,00	130,00	130,00
20.	75511234	Лампа линейная люминисцентная мощностью 18 Вт FDT8	buc	4,00	16,00	64,00
21.	75511235	Лампа люминисцентная компактная мощностью 8 Вт T5 G5 1x8	buc	2,00	10,00	20,00
22.	75511236	Фотореле 230В IP55	buc	1,00	75,00	75,00
23.	87351	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 3x1,5 мм2	m	114,00	8,58	978,12
24.	87352	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 3x2,5 мм2	m	12,00	13,33	159,96
25.	87353	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 4x1,5 мм2	m	7,00	11,67	81,69
26.	87354	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 5x1,5 мм2	m	5,00	15,00	75,00
27.	87355	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг LSLT сеч. 3x2,5 мм2	m	33,00	14,00	462,00

28.	87356	Cutie ЯТП-0,25-220/12	buc	1,00	550,00	550,00
29.	87357	Коробка протяжная пластмассовая	buc	4,00	8,00	32,00
30.	8764	Внешний уголок мини-канала	buc	5,00	1,50	7,50
31.	885621	Блок аварийного питания БАП AWEx LE 58/3	buc	1,00	800,00	800,00
32.	885622	Главная заземляющая шина ШЗ-3-30-УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250x350x170, 275A	buc	1,00	750,00	750,00
Total materiale de construcții						9 249,53

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,13	32,00	164,16
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,13	32,00	164,16
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,234	55,00	287,87
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	28,00	6,16
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,516	12,00	6,20
Total utilaje de construcții						628,55

Total	Lei	16 158,36
TVA	20%	3 231,67

Total deviz:

19 390,03

Intocmit


SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatie capitala a casei de cultura din
str. 31 August, 108 orasul Iargara raionul Leova**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник пылевлагозащищенный 1x18 Втб ЛСП44-1x18-013, IP65)	100 buc			5 101,50 4 081,50
	1	Muncitor	h-om	88,000	46,38	4 081,50
	5009113	Prezoane	buc	204,000	5,00	1 020,00
2	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник влагозащищенный 1x18 Вт, ЛБО 054 Ecomon 1x18-112, IP54)	100 buc			5 101,50 4 081,50
	1	Muncitor	h-om	88,000	46,38	4 081,50
	5009113	Prezoane	buc	204,000	5,00	1 020,00
3		Светильник с люминисцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP65 ЛСП44-1x18-013 пылевлагозащищенный	buc			180,00 0,00
	75511231	Светильник с люминисцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP65 ЛСП44-1x18-013 пылевлагозащищенный	buc	1,000	180,00	180,00
4		Светильник с люминисцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP54 ЛБО 054 Ecomon 1x18-112 влагозащищенный	buc			150,00 0,00
	75511232	Светильник с люминисцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP54 ЛБО 054 Ecomon 1x18-112 влагозащищенный	buc	1,000	150,00	150,00
5		Фонарь аккумуляторный	buc			130,00 0,00
	75511233	Фонарь аккумуляторный	buc	1,000	130,00	130,00
6		Лампа линейная люминисцентная мощностью 18 Вт FDT8	buc			16,00 0,00
	75511234	Лампа линейная люминисцентная мощностью 18 Вт FDT8	buc	1,000	16,00	16,00
7		Лампа люминисцентная компактная мощностью 8 Вт T5 G5 1x8	buc			10,00 0,00
	75511235	Лампа люминисцентная компактная мощностью 8 Вт T5 G5 1x8	buc	1,000	10,00	10,00
8		Фотореле 230В IP55	buc			75,00 0,00
	75511236	Фотореле 230В IP55	buc	1,000	75,00	75,00
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг LS сеч. 3x1,5 мм2)	100 m			768,06 575,11
	1	Muncitor	h-om	12,400	46,38	575,11
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	32,00	96,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	32,00	96,00
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг LS сеч. 3x2,5 мм2)	100 m			768,08 575,08
	1	Muncitor	h-om	12,400	46,38	575,08
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	32,00	96,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	32,00	96,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг LS сеч. 4x1,5 мм2)	100 m			768,86 575,14
	1	Muncitor	h-om	12,400	46,38	575,14
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,71
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	32,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	32,00	96,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг LS сеч. 5x1,5 мм2)	100 m			767,20 575,20
	1	Muncitor	h-om	12,400	46,38	575,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	32,00	96,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	32,00	96,00
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг LSLT сеч. 3x2,5 мм2)	100 m			768,21 575,12
	1	Muncitor	h-om	12,400	46,38	575,12
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,09
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	32,00	96,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	32,00	96,00
14		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LS сеч. 3x1,5 мм2	m			8,58 0,00
	87351	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LS сеч. 3x1,5 мм2	m	1,000	8,58	8,58
15		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LS сеч. 3x2,5 мм2	m			13,33 0,00
	87352	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LS сеч. 3x2,5 мм2	m	1,000	13,33	13,33
16		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LS сеч. 4x1,5 мм2	m			11,67 0,00
	87353	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LS сеч. 4x1,5 мм2	m	1,000	11,67	11,67
17		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LS сеч. 5x1,5 мм2	m			15,00 0,00
	87354	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LS сеч. 5x1,5 мм2	m	1,000	15,00	15,00
18		Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LSLT сеч. 3x2,5 мм2	m			14,00 0,00
	87355	Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией BBГнг LSLT сеч. 3x2,5 мм2	m	1,000	14,00	14,00
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20 мм)	100 m			2 185,88 881,22
	1	Muncitor	h-om	19,000	46,38	881,22
	101161,	Otel-carbon calitate normala, rotund, diametru 20 mm	t	0,092	12 000,00	1 110,00
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,600	37,50	22,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	55,00	172,15
20	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 25x4 мм)	100 m			2 329,80 714,26
	1	Muncitor	h-om	15,400	46,38	714,26
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	1,600	37,50	60,00
	101937,	Otel fisie 25x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,190	55,00	395,54
21	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc			620,84 66,32
	1	Muncitor	h-om	1,430	46,38	66,32
	87356	Cutie ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000	550,00	550,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	35,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	12,00	3,12
22		Коробка протяжная пластмассовая	buc			8,00 0,00
	87357	Коробка протяжная пластмассовая	buc	1,000	8,00	8,00
23	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал ТМК 1020 5400 014PG)	m			21,82 12,06
	1	Muncitor	h-om	0,260	46,38	12,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,030	3,00	3,09
	5009730	Jgheab metalic - мини-канал ТМК 1020	buc	1,000	6,67	6,67

1	2	3	4	5	6	7
24		Внешний уголок мини-канала	buc			1,50
	8764	Внешний уголок мини-канала	buc	1,000	1,50	1,50
25	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (короб огнеупорный СКО-100х100)	m			60,15
	1	Muncitor	h-om	0,260	46,38	12,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,030	3,00	3,09
	500973,	Jgheab - короб огнеупорный СКО-100х100	buc	1,000	45,00	45,00
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ГЗШ, ШЗ-3-30-УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250х350х170, 275А)	buc			162,58
	1	Muncitor	h-om	2,370	46,38	109,92
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,100	37,50	3,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	30,00	3,00
	1019852	Yopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	55,00	39,05
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	28,00	6,16
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t			19 182,80
	1	Muncitor	h-om	62,200	46,38	2 884,80
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	4,200	37,50	157,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	30,00	810,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	14 500,00	14 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	55,00	830,40
28	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44)	100 buc			4 755,00
	1	Muncitor	h-om	39,500	46,38	1 832,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	35,00	35,00
	500912.	Выключатель одноклавишный IP44	buc	100,000	28,00	2 800,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,110	110,00	11,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	12,00	77,00
29	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный IP44)	100 buc			5 348,00
	1	Muncitor	h-om	43,900	46,38	2 036,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	35,00	35,00
	500912/	Выключатель двухклавишный IP44	100 buc	100,000	32,00	3 200,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	12,00	77,00
30	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 220В, IP44)	100 buc			3 927,00
	1	Muncitor	h-om	43,200	46,38	2 004,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	35,00	35,00
	500912*	розетка штепсельная 220В, IP44	100 buc	100,000	18,00	1 800,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,110	110,00	11,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	12,00	77,00
		2. Utilaj				
31		Блок аварийного питания БАП AWEx LE 58/3	buc			800,00
	885621	Блок аварийного питания БАП AWEx LE 58/3	buc	1,000	800,00	800,00
32		Главная заземляющая шина ШЗ-3-30-УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250х350х170, 275А	buc			750,00
	885622	Главная заземляющая шина ШЗ-3-30-УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250х350х170, 275А	buc	1,000	750,00	750,00

APROBAT:



L.S.

Verificat
Primaria or. Iargara

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-6
Utilaj (EEF/IEI)

Valoarea de deviz 39 600,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Дизель генератор 220 В 3,4 кВт "SDMO DIESEL 40000 E XL AUTO"	buc	1,00	18 500,00 0,00	18 500,00 0,00
2		Мини блок-контейнер размером 1400х1100х1300 мм "НПП Энергетика"	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
3		Источник бесперебойного питания N-Power Mega-Vision MEV-3000 LT	buc	1,00	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
		Total Utilaj Inclisiv salariu				33 000,00

	Total	Lei	33 000,00
	TVA	20 %	6 600,00
	Total deviz: Inclisiv salariu		39 600,00



Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-6
Utilaj (EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 39 600,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-6:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	984	Источник бесперебойного питания N-Power Mega-Vision MEV-3000 LT	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
2.	985	Мини блок-контейнер размером 1400x1100x1300 мм "НПП Энергетика"	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
3.	986	Дизель генератор 220 В 3,4 кВт "SDMO DIESEL 40000 E XL AUTO"	buc	1,00	18 500,00	18 500,00
		Total materiale de construcții				33 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	33 000,00
TVA	20 %	6 600,00

Total deviz:

39 600,00

Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatie capitala a casei de cultura din
str. 31 August, 108 orasul Iargara raionul Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Дизель генератор 220 В 3,4 кВт "SDMO DIESEL 40000 E XL AUTO"	buc			18 500,00 0,00
	986	Дизель генератор 220 В 3,4 кВт "SDMO DIESEL 40000 E XL AUTO"	buc	1,000	18 500,00	18 500,00
2		Мини блок-контейнер размером 1400х1100х1300 мм "НПП Энергетика"	buc			6 000,00 0,00
	985	Мини блок-контейнер размером 1400х1100х1300 мм "НПП Энергетика"	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
3		Источник бесперебойного питания N-Power Mega-Vision MEV-3000 LT	buc			8 500,00 0,00
	984	Источник бесперебойного питания N-Power Mega-Vision MEV-3000 LT	buc	1,000	8 500,00	8 500,00

APROBAT:

Intocmit
SC Climatec SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



Verificat
Primaria or. Iargara
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-7

Casa de cultura. Centrala termica. Sistema de control si reglare

Valoarea de deviz 53 155,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (термоманометр)	buc	8,00	99,81 95,54	798,50 764,34
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (термопреобразователь, ОБЕН ДТС125Л, ОБЕН ДТС224)	buc	4,00	99,81 95,54	399,25 382,17
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (контроллер ОБЕН ТРМ32А-Щ4-01)	buc	1,00	50,92 47,77	50,92 47,77
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (манометр МП4, ДМ2010 Cr)	buc	11,00	50,92 47,77	560,14 525,49
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (тягонапорометр ТНМП-52-М1)	buc	1,00	50,92 47,77	50,92 47,77
6	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик реле напора и тяги ДЕМ-107)	buc	1,00	104,39 104,36	104,39 104,36
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301)	buc	1,00	25,24 24,12	25,24 24,12
8	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнализатор загазованности RGD COO MP1)	buc	1,00	50,92 47,77	50,92 47,77
9	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнальный модуль ВІМ А)	buc	4,00	50,92 47,77	203,69 191,09
10	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (оповещатель света звуковой ЦИКЛОП-3)	buc	1,00	95,94 92,76	95,94 92,76

1	2	3	4	5	6	7
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран трехходовой муфтовый Д=15 мм)	buc	17,00	94,84 6,96	1 612,31 118,27
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран пробковый проходной Д=15 мм)	buc	2,00	59,84 6,96	119,68 13,91
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КБВГнг-LS)	100 m	1,69	768,11 575,11	1 298,10 971,94
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КБВГЭнг-LS)	100 m	0,53	768,02 575,11	407,05 304,81
15	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (труба стальная Д=10x1,2 мм)	100 m	0,05	3 410,20 2 963,60	170,51 148,18
16	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 18 mm	10 buc	0,10	207,10 143,30	20,71 14,33
17	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (труба стальная Д=18x1,2 мм)	100 m	0,09	3 410,33 2 963,67	306,93 266,73
18	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 18 mm	10 buc	0,18	207,11 143,28	37,28 25,79
19	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm трубка ПВХ 10x1	100 m	0,01	828,00 775,00	8,28 7,75
20	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020)	m	32,00	15,15 12,06	484,76 385,88
21	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1720)	m	17,00	15,15 12,06	257,53 205,00
22		Коробка соединительная мини-канала ТМК	buc	5,00	3,00 0,00	15,00 0,00
23	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ	100 m	0,18	827,39 774,56	148,93 139,42
24	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm ПВХ	100 m	0,04	943,25 885,75	37,73 35,43

1	2	3	4	5	6	7
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,01	<u>19 237,00</u> 2 885,00	<u>192,37</u> 28,85
26		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЩМП-4-800x500x250				
27	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 800x500x250 ЩМП-4	buc	1,00	<u>308,99</u> 238,86	<u>308,99</u> 238,86
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	80,00	<u>52,59</u> 51,95	<u>4 206,85</u> 4 155,65
29	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	1,60	<u>512,71</u> 477,71	<u>820,34</u> 764,34
30	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (контактор малогабаритный КМИ- 10910)	buc	1,00	<u>162,75</u> 147,02	<u>162,75</u> 147,02
31		Приставка контактная ПКИ-40	buc	1,00	<u>70,00</u> 0,00	<u>70,00</u> 0,00
32	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (РТИ-1308)	buc	1,00	<u>92,76</u> 92,76	<u>92,76</u> 92,76
33		Световой индикатор фаз 380В	buc	1,00	<u>95,00</u> 0,00	<u>95,00</u> 0,00
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 220В, IP31)	100 buc	0,01	<u>3 927,00</u> 2 004,00	<u>39,27</u> 20,04
35		Шина нулевая 8/2	buc	2,00	<u>10,67</u> 0,00	<u>21,34</u> 0,00
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5 мм2	100 m	0,60	<u>136,72</u> 106,22	<u>82,03</u> 63,73
37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ3-0,38 сеч. 1x1,5 мм2	100 m	0,40	<u>136,70</u> 106,20	<u>54,68</u> 42,48
38		Стоимость материалов неучтенных ценником				
39		Кабель контрольный КВВГнг LS сеч. 4x1,0 мм2	m	110,00	<u>11,67</u> 0,00	<u>1 283,70</u> 0,00
40		Кабель контрольный КВВГнг LS сеч. 7x1,0 мм2	m	59,00	<u>25,00</u> 0,00	<u>1 475,00</u> 0,00
41		Кабель контрольный КВВГЭнг LS сеч. 4x1,0 мм2	m	53,00	<u>12,50</u> 0,00	<u>662,50</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42		Труба стальная электросварная Д=10x1,2 мм	m	5,00	10,00 0,00	50,00 0,00
43		Труба стальная электросварная Д=18x1,2 мм	m	9,00	13,00 0,00	117,00 0,00
44		Трубка поливинилхлоридная пластичная 10x1 мм	m	1,00	3,00 0,00	3,00 0,00
45		Мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020	m	32,00	6,67 0,00	213,44 0,00
46		Мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1720	m	17,00	9,67 0,00	164,39 0,00
47		Труба гофрированная ПВХ 16 мм	m	18,00	4,83 0,00	86,94 0,00
48		Труба гофрированная ПВХ 25 мм	m	4,00	7,17 0,00	28,68 0,00
49		Провод ПВ1 сеч. 1x1,5 мм ²	m	60,00	2,38 0,00	142,80 0,00
50		Провод ПВ3 сеч. 1x1,5 мм ²	m	40,00	2,42 0,00	96,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 735,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 344,23
		<i>Total</i>				20 079,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			135,36
		<i>Total</i>				20 214,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			3 750,77
		<i>Total</i>				23 965,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			239,65
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				24 205,35 10 418,81
		2. Utilaj				
51		Термометры	buc	8,00	120,00 0,00	960,00 0,00
52		Термопреобразователь ОВЕН ДТС125Л	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
53		Термопреобразователь ОВЕН ДТС224	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
54		Контроллер ОВЕН ТРМ32А-Щ4-01	buc	1,00	1 370,00 0,00	1 370,00 0,00
55		Манометры	buc	9,00	60,00 0,00	540,00 0,00
56		Манометр показывающий ДМ2010С	buc	2,00	265,00 0,00	530,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
57		Тягонапорометр мембранный ТНМП-52-М1	buc	1,00	192,00 0,00	192,00 0,00
58		Датчик реле-напора и тяги ДЕМ-107	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
59		Датчик реле-уровня РОС-301	buc	1,00	861,00 0,00	861,00 0,00
60		Сигнализатор загазованности RGD COOMP1	buc	1,00	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00
61		Модуль сигнальный ВІМ А	buc	4,00	100,00 0,00	400,00 0,00
62		Оповещатель светозвуковой Циклоп3	buc	1,00	210,00 0,00	210,00 0,00
63		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЩМП-4-800x500x250	buc	1,00	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
64		Переключатель на три фиксированных положения ALCLR-22	buc	7,00	66,70 0,00	466,90 0,00
65		Кнопка управления SB-7	buc	2,00	27,50 0,00	55,00 0,00
66		Кнопка управления АЕА-22	buc	2,00	55,00 0,00	110,00 0,00
67		Реле промежуточное ПЭ37	buc	15,00	65,00 0,00	975,00 0,00
68		Звонок ЗД-47	buc	1,00	48,00 0,00	48,00 0,00
69		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	18,00	25,00 0,00	450,00 0,00
70		Диод Д226Б	buc	20,00	2,50 0,00	50,00 0,00
71		Выключатель нагрузки ВН-32/1/20	buc	1,00	20,83 0,00	20,83 0,00
72		Сигнальный модуль ввода-вывода SM 1223	buc	2,00	3 250,00 0,00	6 500,00 0,00
73		Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С2	buc	4,00	27,50 0,00	110,00 0,00
74		Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С5	buc	7,00	27,50 0,00	192,50 0,00
75		Выключатель автоматический ВА47-29М/1/В5	buc	2,00	29,17 0,00	58,34 0,00
76		Выключатель автоматический дифференциальный АД12/2/10/30	buc	1,00	144,17 0,00	144,17 0,00
77		Контактор малогабаритный КМИ-10910	buc	1,00	109,17 0,00	109,17 0,00
78		Реле электротепловое РТИ-1308	buc	1,00	103,33 0,00	103,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
79		Блок зажимов Бз24-4П	buc	10,00	18,50 0,00	185,00 0,00
		Total Utilaj Inclisiv salariu				20 091,24

		Total	Lei	44 296,59
		TVA	20 %	8 859,32
		Total deviz: Inclisiv salariu		53 155,91
				10 418,81



Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-2-7

Casa de cultura. Centrala termica. Sistema de control si reglare

Valoarea de deviz 53 155,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	221,79	46,38	10 286,63
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,85	46,38	132,18
		Total manopera				10 418,81

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,122	37,50	4,58
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,87	32,00	59,84
3.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,455	32,00	14,56
4.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	32,00	7,62
5.	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,001	32,00	0,03
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	50,77	3,00	152,31
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	35,00	0,35
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,026	3,00	12,08
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	120,00	1,44
10.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1,26	75,00	94,50
11.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,60	35,00	56,00
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,285	100,00	28,50
13.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,00	14,50	43,50
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	14 500,00	145,00
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,608	43,27	26,31
16.	287527420510*	кран трехходовой муфтовый Д=15 мм	buc	17,00	85,00	1 445,00
17.	287527420510-	кран пробковый проходной Д=15 мм	buc	2,00	50,00	100,00
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,00	12,20
19.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,018	120,00	2,16
20.	500912+	розетка штепсельная 220В, IP31	100 buc	1,00	18,00	18,00
21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	35,00	0,70
22.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,161	110,00	17,71
23.	8791	Коробка соединительная мини-канала ТМК	buc	5,00	3,00	15,00
24.	8931	Приставка контактная ПКИ-40	buc	1,00	70,00	70,00
25.	8932	Световой индикатор фаз 380В	buc	1,00	95,00	95,00
26.	8933	Шина нулевая 8/2	buc	2,00	10,67	21,34
27.	8951	Кабель контрольный КВВГнг LS сеч. 4x1,0 мм2	m	110,00	11,67	1 283,70
28.	8952	Кабель контрольный КВВГнг LS сеч. 7x1,0 мм2	m	59,00	25,00	1 475,00
29.	8953	Кабель контрольный КВВГЭнг LS сеч. 4x1,0 мм2	m	53,00	12,50	662,50
30.	8954	Труба стальная электросварная Д=10x1,2 мм	m	5,00	10,00	50,00
31.	8955	Труба стальная электросварная Д=18x1,2 мм	m	9,00	13,00	117,00
32.	8956	Трубка повинилхлоридная пластичная 10x1 мм	m	1,00	3,00	3,00
33.	8957	Мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020	m	32,00	6,67	213,44
34.	8958	Мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1720	m	17,00	9,67	164,39

35.	8960	Труба гофрированная ПВХ 16 мм	m	18,00	4,83	86,94
36.	8961	Труба гофрированная ПВХ 25 мм	m	4,00	7,17	28,68
37.	8963	Провод ПВ1 сеч. 1x1,5 мм2	m	60,00	2,38	142,80
38.	8964	Провод ПВ3 сеч. 1x1,5 мм2	m	40,00	2,42	96,80
39.	93411	Термометры	buc	8,00	120,00	960,00
40.	93412	Термопреобразователь ОВЕН ДТС125Л	buc	1,00	150,00	150,00
41.	93413	Термопреобразователь ОВЕН ДТС224	buc	3,00	150,00	450,00
42.	93414	Контроллер ОВЕН ТРМ32А-Щ4-01	buc	1,00	1 370,00	1 370,00
43.	93415	Манометры	buc	9,00	60,00	540,00
44.	93416	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	2,00	265,00	530,00
45.	93417	Тягонапорометр мембранный ТНМП-52-М1	buc	1,00	192,00	192,00
46.	93418	Датчик реле-напора и тяги ДЕМ-107	buc	1,00	650,00	650,00
47.	93419	Датчик реле-уровня РОС-301	buc	1,00	861,00	861,00
48.	93420	Сигнализатор загазованности RGD COOMP1	buc	1,00	2 850,00	2 850,00
49.	93421	Модуль сигнальный ВІМ А	buc	4,00	100,00	400,00
50.	93422	Оповещатель светозвуковой Циклоп3	buc	1,00	210,00	210,00
51.	93423	Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЩМП-4-800x500x250	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
52.	93424	Переключатель на три фиксированных положения ALCLR-22	buc	7,00	66,70	466,90
53.	93425	Кнопка управления SB-7	buc	2,00	27,50	55,00
54.	93426	Кнопка управления АЕА-22	buc	2,00	55,00	110,00
55.	93427	Реле промежуточное ПЭ37	buc	15,00	65,00	975,00
56.	93428	Звонок ЗД-47	buc	1,00	48,00	48,00
57.	93429	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	18,00	25,00	450,00
58.	93430	Диод Д226Б	buc	20,00	2,50	50,00
59.	93431	Выключатель нагрузки ВН-32/1/20	buc	1,00	20,83	20,83
60.	93432	Сигнальный модуль ввода-вывода SM 1223	buc	2,00	3 250,00	6 500,00
61.	93433	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С2	buc	4,00	27,50	110,00
62.	93434	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С5	buc	7,00	27,50	192,50
63.	93435	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/В5	buc	2,00	29,17	58,34
64.	93436	Выключатель автоматический дифференциальный АД12/2/10/30	buc	1,00	144,17	144,17
65.	93437	Контактор малогабаритный КМИ-10910	buc	1,00	109,17	109,17
66.	93438	Реле электротепловое РТИ-1308	buc	1,00	103,33	103,33
67.	93439	Блок зажимов Бз24-4П	buc	10,00	18,50	185,00
Total materiale de construcții						26 859,22

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,66	32,00	213,12
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,66	32,00	213,12
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,973	55,00	108,50
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,294	12,00	3,53
5.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,53	12,00	6,36
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,196	20,00	3,92
Total utilaje de construcții						548,55

Total	Lei	44 296,59
TVA	20 %	8 859,32

Total deviz:

53 155,91

Intocmit


SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatie capitala a casei de cultura din
str. 31 August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (термоманометр)	buc			99,81 95,54
	1	Muncitor	h-om	2,060	46,38	95,54
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	32,00	1,12
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	75,00	3,15
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (термопреобразователь, ОВЕН ДТС125Л, ОВЕН ДТС224)	buc			99,81 95,54
	1	Muncitor	h-om	2,060	46,38	95,54
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	32,00	1,12
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	75,00	3,15
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (контроллер ОВЕН ТРМ32А-ЦЧ4-01)	buc			50,92 47,77
	1	Muncitor	h-om	1,030	46,38	47,77
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	75,00	3,15
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (манометр МП4, ДМ2010 Cr)	buc			50,92 47,77
	1	Muncitor	h-om	1,030	46,38	47,77
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	75,00	3,15
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (тягонапорометр ТНМП-52-М1)	buc			50,92 47,77
	1	Muncitor	h-om	1,030	46,38	47,77
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	75,00	3,15
6	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик реле напора и тяги ДЕМ-107)	buc			104,39 104,36
	1	Muncitor	h-om	2,250	46,38	104,36
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,001	32,00	0,03
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301)	buc			25,24 24,12
	1	Muncitor	h-om	0,520	46,38	24,12
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	32,00	1,12
8	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнализатор загазованности RGD COO MP1)	buc			50,92 47,77
	1	Muncitor	h-om	1,030	46,38	47,77
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	75,00	3,15
9	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнальный модуль ВІМ А)	buc			50,92 47,77
	1	Muncitor	h-om	1,030	46,38	47,77
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	75,00	3,15
10	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (оповещатель свето звуковой ЦИКЛОП-3)	buc			95,94 92,76
	1	Muncitor	h-om	2,000	46,38	92,76
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	3,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,190	12,00	2,28
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран трехходовой муфтовый Д=15 мм)	buc			94,84 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	46,38	6,96
	287527420510*	кран трехходовой муфтовый Д=15 мм	buc	1,000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	43,27	1,38
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран пробковый проходной Д=15 мм)	buc			59,84 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	46,38	6,96
	287527420510-	кран пробковый проходной Д=15 мм	buc	1,000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	43,27	1,39
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГнг-LS)	100 m			768,11 575,11
	1	Muncitor	h-om	12,400	46,38	575,11
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,99
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	32,00	96,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	32,00	96,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГЭнг-LS)	100 m			768,02 575,11
	1	Muncitor	h-om	12,400	46,38	575,11
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,91
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	32,00	96,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	32,00	96,00
15	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (труба стальная Д=10х1,2 мм)	100 m			3 410,20 2 963,60
	1	Muncitor	h-om	63,900	46,38	2 963,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,120	55,00	446,60
16	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 18 mm	10 buc			207,10 143,30
	1	Muncitor	h-om	3,090	46,38	143,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,160	55,00	63,80
17	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (труба стальная Д=18х1,2 мм)	100 m			3 410,33 2 963,67
	1	Muncitor	h-om	63,900	46,38	2 963,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,120	55,00	446,67
18	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 18 mm	10 buc			207,11 143,28
	1	Muncitor	h-om	3,090	46,38	143,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,160	55,00	63,83
19	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm трубка ПВХ 10х1	100 m			828,00 775,00
	1	Muncitor	h-om	16,700	46,38	775,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,00	37,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810	20,00	16,00
20	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020)	m			15,15 12,06
	1	Muncitor	h-om	0,260	46,38	12,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,030	3,00	3,09
21	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1720)	m			15,15 12,06
	1	Muncitor	h-om	0,260	46,38	12,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,030	3,00	3,09
22		Коробка соединительная мини-канала ТМК	buc			3,00 0,00
	8791	Коробка соединительная мини-канала ТМК	buc	1,000	3,00	3,00
23	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ	100 m			827,39 774,56
	1	Muncitor	h-om	16,700	46,38	774,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,00	36,61
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810	20,00	16,22
24	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru	100 m			943,25

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40 mm ПВХ				885,75
	1	Muncitor	h-om	19,100	46,38	885,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,00	36,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,040	20,00	21,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t			19 237,00
						2 885,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	46,38	2 885,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	37,50	158,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	32,00	864,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	14 500,00	14 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)				
26		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЩМП-4-800x500x250				
27	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 800x500x250 ЩМП-4	buc			308,99
						238,86
	1	Muncitor	h-om	5,150	46,38	238,86
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,62
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000	14,50	43,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,230	55,00	12,65
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	12,00	6,36
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			52,59
						51,95
	1	Muncitor	h-om	1,120	46,38	51,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	32,00	0,64
29	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			512,71
						477,71
	1	Muncitor	h-om	10,300	46,38	477,71
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,000	35,00	35,00
30	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (контактор малогабаритный КМИ-10910)	buc			162,75
						147,02
	1	Muncitor	h-om	3,170	46,38	147,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	37,50	3,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	12,00	0,48
31		Приставка контактная ПКИ-40	buc			70,00
						0,00
	8931	Приставка контактная ПКИ-40	buc	1,000	70,00	70,00
32	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (РТИ-1308)	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,000	46,38	92,76
33		Световой индикатор фаз 380В	buc			95,00
						0,00
	8932	Световой индикатор фаз 380В	buc	1,000	95,00	95,00
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 220В, IP31)	100 buc			3 927,00
						2 004,00
	1	Muncitor	h-om	43,200	46,38	2 004,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	35,00	35,00
	500912+	розетка штепсельная 220В, IP31	100 buc	100,000	18,00	1 800,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,110	110,00	11,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	12,00	77,00
35		Шина нулевая 8/2	buc			10,67
						0,00
	8933	Шина нулевая 8/2	buc	1,000	10,67	10,67
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			136,72
						106,22

1	2	3	4	5	6	7
		ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5 мм2				
	1	Muncitor	h-om	2,290	46,38	106,22
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,160	110,00	17,60
37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ3-0,38 сеч. 1x1,5 мм2	100 m			136,70 106,20
	1	Muncitor	h-om	2,290	46,38	106,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,160	110,00	17,60
38		Стоимость материалов неучтенных ценником				
39		Кабель контрольный КВВГнг LS сеч. 4x1,0 мм2	m			11,67 0,00
	8951	Кабель контрольный КВВГнг LS сеч. 4x1,0 мм2	m	1,000	11,67	11,67
40		Кабель контрольный КВВГнг LS сеч. 7x1,0 мм2	m			25,00 0,00
	8952	Кабель контрольный КВВГнг LS сеч. 7x1,0 мм2	m	1,000	25,00	25,00
41		Кабель контрольный КВВГЭнг LS сеч. 4x1,0 мм2	m			12,50 0,00
	8953	Кабель контрольный КВВГЭнг LS сеч. 4x1,0 мм2	m	1,000	12,50	12,50
42		Труба стальная электросварная Д=10x1,2 мм	m			10,00 0,00
	8954	Труба стальная электросварная Д=10x1,2 мм	m	1,000	10,00	10,00
43		Труба стальная электросварная Д=18x1,2 мм	m			13,00 0,00
	8955	Труба стальная электросварная Д=18x1,2 мм	m	1,000	13,00	13,00
44		Трубка повинилхлоридная пластичная 10x1 мм	m			3,00 0,00
	8956	Трубка повинилхлоридная пластичная 10x1 мм	m	1,000	3,00	3,00
45		Мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020	m			6,67 0,00
	8957	Мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020	m	1,000	6,67	6,67
46		Мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1720	m			9,67 0,00
	8958	Мини-канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1720	m	1,000	9,67	9,67
47		Труба гофрированная ПВХ 16 мм	m			4,83 0,00
	8960	Труба гофрированная ПВХ 16 мм	m	1,000	4,83	4,83
48		Труба гофрированная ПВХ 25 мм	m			7,17 0,00
	8961	Труба гофрированная ПВХ 25 мм	m	1,000	7,17	7,17
49		Провод ПВ1 сеч. 1x1,5 мм2	m			2,38 0,00
	8963	Провод ПВ1 сеч. 1x1,5 мм2	m	1,000	2,38	2,38
50		Провод ПВ3 сеч. 1x1,5 мм2	m			2,42 0,00
	8964	Провод ПВ3 сеч. 1x1,5 мм2	m	1,000	2,42	2,42
		2. Utilaj				
51		Термометры	buc			120,00 0,00
	93411	Термометры	buc	1,000	120,00	120,00
52		Термопреобразователь ОВЕН ДТС125Л	buc			150,00 0,00
	93412	Термопреобразователь ОВЕН ДТС125Л	buc	1,000	150,00	150,00
53		Термопреобразователь ОВЕН ДТС224	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	93413	Термопреобразователь ОВЕН ДТС224	buc	1,000	150,00	150,00
54		Контроллер ОВЕН ТРМ32А-Щ4-01	buc			1 370,00
						0,00
	93414	Контроллер ОВЕН ТРМ32А-Щ4-01	buc	1,000	1 370,00	1 370,00
55		Манометры	buc			60,00
						0,00
	93415	Манометры	buc	1,000	60,00	60,00
56		Манометр показывающий ДМ2010С	buc			265,00
						0,00
	93416	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	1,000	265,00	265,00
57		Тягонапорометр мембранный ТНМП-52-М1	buc			192,00
						0,00
	93417	Тягонапорометр мембранный ТНМП-52-М1	buc	1,000	192,00	192,00
58		Датчик реле-напора и тяги ДЕМ-107	buc			650,00
						0,00
	93418	Датчик реле-напора и тяги ДЕМ-107	buc	1,000	650,00	650,00
59		Датчик реле-уровня РОС-301	buc			861,00
						0,00
	93419	Датчик реле-уровня РОС-301	buc	1,000	861,00	861,00
60		Сигнализатор загазованности RGD COOMP1	buc			2 850,00
						0,00
	93420	Сигнализатор загазованности RGD COOMP1	buc	1,000	2 850,00	2 850,00
61		Модуль сигнальный ВІМ А	buc			100,00
						0,00
	93421	Модуль сигнальный ВІМ А	buc	1,000	100,00	100,00
62		Оповещатель светозвуковой Циклоп3	buc			210,00
						0,00
	93422	Оповещатель светозвуковой Циклоп3	buc	1,000	210,00	210,00
63		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЩМП-4-800х500х250	buc			1 350,00
						0,00
	93423	Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЩМП-4-800х500х250	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
64		Переключатель на три фиксированных положения АLCР-22	buc			66,70
						0,00
	93424	Переключатель на три фиксированных положения АLCР-22	buc	1,000	66,70	66,70
65		Кнопка управления SB-7	buc			27,50
						0,00
	93425	Кнопка управления SB-7	buc	1,000	27,50	27,50
66		Кнопка управления АЕА-22	buc			55,00
						0,00
	93426	Кнопка управления АЕА-22	buc	1,000	55,00	55,00
67		Реле промежуточное ПЭ37	buc			65,00
						0,00
	93427	Реле промежуточное ПЭ37	buc	1,000	65,00	65,00
68		Звонок ЗД-47	buc			48,00
						0,00
	93428	Звонок ЗД-47	buc	1,000	48,00	48,00
69		Арматура сигнальная АД-22ДС	buc			25,00
						0,00
	93429	Арматура сигнальная АД-22ДС	buc	1,000	25,00	25,00
70		Диод Д226Б	buc			2,50
						0,00
	93430	Диод Д226Б	buc	1,000	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
71		Выключатель нагрузки ВН-32/1/20	buc			20,83
						0,00
	93431	Выключатель нагрузки ВН-32/1/20	buc	1,000	20,83	20,83
72		Сигнальный модуль ввода-вывода SM 1223	buc			3 250,00
						0,00
	93432	Сигнальный модуль ввода-вывода SM 1223	buc	1,000	3 250,00	3 250,00
73		Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С2	buc			27,50
						0,00
	93433	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С2	buc	1,000	27,50	27,50
74		Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С5	buc			27,50
						0,00
	93434	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С5	buc	1,000	27,50	27,50
75		Выключатель автоматический ВА47-29М/1/В5	buc			29,17
						0,00
	93435	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/В5	buc	1,000	29,17	29,17
76		Выключатель автоматический дифференциальный АД12/2/10/30	buc			144,17
						0,00
	93436	Выключатель автоматический дифференциальный АД12/2/10/30	buc	1,000	144,17	144,17
77		Контактор малогабаритный КМИ-10910	buc			109,17
						0,00
	93437	Контактор малогабаритный КМИ-10910	buc	1,000	109,17	109,17
78		Реле электротепловое РТИ-1308	buc			103,33
						0,00
	93438	Реле электротепловое РТИ-1308	buc	1,000	103,33	103,33
79		Блок зажимов Бз24-4П	buc			18,50
						0,00
	93439	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,000	18,50	18,50

APROBAT:

Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Utilaj

Intocmit in prețuri curente

	Total	Lei	10 000,00
	TVA	20 %	2 000,00
	Total de viz: Inclisiv salariu		12 000,00

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. largara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatie capitala a casei de cultura din str.
31 August, 108 orasul Iargara raionul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-8

Utilaj

Valoarea de deviz 12 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2--6:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	987	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-1	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
		Total materiale de construcții				10 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	10 000,00
TVA	20 %	2 000,00

Total deviz:

12 000,00

Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatie capitala a casei de cultura din
str. 31 August, 108 orasul Iargara raionul Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-1	buc			10 000,00
						0,00
	987	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-1	buc	1,000	10 000,00	10 000,00

APROBAT:

Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-9

Casa de cultura. Centrala termica. Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 19 994,11 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта -1/2GSM)	buc	1,00	1 116,24 1 113,12	1 116,24 1 113,12
2	10-08-002-03	Avertizoare "ПC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИПК9/1)	buc	2,00	95,94 92,76	191,88 185,52
3	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	1,00	46,38 46,38	46,38 46,38
4	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (источник бесперебойного питания ИБП-12-3)	buc	1,00	544,10 519,46	544,10 519,46
5	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 5 raze (контрольная панель PC585H, DSC)	buc	1,00	745,20 742,08	745,20 742,08
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (сигнализатор магнитоконтактный СМК)	buc	3,00	47,40 46,38	142,20 139,14
7	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель комбинированный LC-102)	buc	1,00	46,38 46,38	46,38 46,38
8	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена сигнальная с проблесковым маячком 12В, SA-913F)	buc	1,00	512,64 510,18	512,64 510,18

1	2	3	4	5	6	7
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена сигнальная с проблесковым маячком, UT-P6)	buc	1,00	$\frac{512,64}{510,18}$	$\frac{512,64}{510,18}$
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.2)	100 m	0,27	$\frac{1\ 940,56}{1\ 720,70}$	$\frac{523,95}{464,59}$
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель ВВГнг-FRLS-0,66 2x1,5 мм)	100 m	0,13	$\frac{1\ 940,69}{1\ 720,69}$	$\frac{252,29}{223,69}$
12		Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.2	m	27,00	$\frac{6,00}{0,00}$	$\frac{162,00}{0,00}$
13		Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0,66 2x1,5 мм	m	13,00	$\frac{8,50}{0,00}$	$\frac{110,50}{0,00}$
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 17А/ч)	buc	1,00	$\frac{95,54}{95,54}$	$\frac{95,54}{95,54}$
15	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная)	buc	80,00	$\frac{23,39}{23,19}$	$\frac{1\ 871,03}{1\ 855,20}$
16		Коробка универсальная разветвительная	buc	5,00	$\frac{8,00}{0,00}$	$\frac{40,00}{0,00}$
17	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал ТМК 1020 5400 014PG)	m	32,00	$\frac{21,82}{12,06}$	$\frac{698,20}{385,88}$
18		Внешний уголок мини-канала	buc	3,00	$\frac{1,50}{0,00}$	$\frac{4,50}{0,00}$
19	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (трубка изоляционная ПВХ диам. 6мм)	100 m	0,05	$\frac{1\ 127,60}{774,60}$	$\frac{56,38}{38,73}$
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,01	$\frac{19\ 237,00}{2\ 885,00}$	$\frac{192,37}{28,85}$
		Total	Lei			7 864,42
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			1 553,61
		Total				9 418,03
		Transportarea materialelor	2 %			18,73
		Total				9 436,76
		Cheltuieli de regie	36 %			2 485,77
		Total				11 922,53

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	1 %			119,23
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 041,76 6 904,92
		2. Utilaj				
21		Средства охранно-пожарной сигнализации				
22		Прибор приемно-контрольный Варта 1/2 GSM	buc	1,00	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
23		Извещатель пожарный тепловой ИПК 9/1	buc	2,00	110,00 0,00	220,00 0,00
24		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
25		Источник бесперебойного питания ИБП-12-3	buc	1,00	730,00 0,00	730,00 0,00
26		Прибор приемно-контрольный охранный PC585H	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
27		Сигнализатор магнитоконтактный СМК	buc	3,00	20,00 0,00	60,00 0,00
28		Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,00	370,00 0,00	370,00 0,00
29		Сирена сигнальная 12B, SA-913F	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
30		Сирена UT-P6	buc	1,00	60,00 0,00	60,00 0,00
31		Аккумулятор 12B, 17A/ч	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 620,00

		Total	Lei	16 661,76
		TVA	20 %	3 332,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		19 994,11 6 904,92



Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie capitala a casei de cultura din str. 31
August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-9

Casa de cultura. Centrala termica. Simnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 19 994,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-9:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	148,877	46,38	6 904,92
		Total manopera				6 904,92

Materiale:

1.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,001	15 830,00	15,83
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,042	37,50	1,58
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,04	32,00	33,28
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	50,02	3,00	150,06
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,61	3,00	1,83
6.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,248	35,00	43,68
7.	2019408	Constructii din otel individuale,grilaje sudate,masa pina la 0,1 t	t	0,01	14 500,00	145,00
8.	5009730	Jgheab metalic - мини-канал ТМК 1020	buc	32,00	6,67	213,44
9.	530900,	трубка изоляционная ПВХ диам. 6мм	m	5,00	3,00	15,00
10.	8761	Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS 2x2x0.2	m	27,00	6,00	162,00
11.	8762	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0,66 2x1,5 мм	m	13,00	8,50	110,50
12.	8763	Коробка универсальная разветвительная	buc	5,00	8,00	40,00
13.	8764	Внешний уголок мини-канала	buc	3,00	1,50	4,50
14.	8770	Прибор приемно-контрольный Варта 1/2 GSM	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
15.	8771	Извещатель пожарный тепловой ИПК 9/1	buc	2,00	110,00	220,00
16.	8772	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	1,00	90,00	90,00
17.	8773	Источник бесперебойного питания ИБП-12-3	buc	1,00	730,00	730,00
18.	8774	Прибор приемно-контрольный охранный РС585Н	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
19.	8775	Сигнализатор магнитоконтактный СМК	buc	3,00	20,00	60,00
20.	8776	Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,00	370,00	370,00
21.	8777	Сирена сигнальная 12В, SA-913F	buc	1,00	90,00	90,00
22.	8778	Сирена UT-P6	buc	1,00	60,00	60,00
23.	8779	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc	1,00	200,00	200,00
		Total materiale de construcții				5 556,70

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,151	55,00	8,30
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,14	12,00	13,68
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,041	20,00	0,82
		Total utilaje de construcții				22,80

Total	Lei	16 661,76
TVA	20 %	3 332,35

Total deviz:

19 994,11

Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Iargara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala a casei de cultura din
str. 31 August, 108 orasul Iargara raionul Leova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта -1/2GSM)	buc			1 116,24 1 113,12
	1	Muncitor	h-om	24,000	46,38	1 113,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	3,00	1,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	12,00	1,92
2	10-08-002-03	Avertizoare "ПЧ" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИПК9/1)	buc			95,94 92,76
	1	Muncitor	h-om	2,000	46,38	92,76
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	3,00	0,90
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190	12,00	2,28
3	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc			46,38 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,000	46,38	46,38
4	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (источник бесперебойного питания ИБП-12-3)	buc			544,10 519,46
	1	Muncitor	h-om	11,200	46,38	519,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,770	32,00	24,64
5	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 5 raze (контрольная панель PC585H, DSC)	buc			745,20 742,08
	1	Muncitor	h-om	16,000	46,38	742,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	3,00	1,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	12,00	1,92
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПЧ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (сигнализатор магнитоконтактный СМК)	buc			47,40 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,000	46,38	46,38
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100	3,00	0,30
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,060	12,00	0,72
7	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель комбинированный LC-102)	buc			46,38 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,000	46,38	46,38
8	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена сигнальная с проблесковым маячком 12В, SA-913F)	buc			512,64 510,18
	1	Muncitor	h-om	11,000	46,38	510,18
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	3,00	0,90
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	12,00	1,56
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена сигнальная с проблесковым маячком, UT-P6)	buc			512,64 510,18
	1	Muncitor	h-om	11,000	46,38	510,18
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	3,00	0,90
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	12,00	1,56
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПЭСнг(А)-FRLS 2x2x0.2)	100 m			1 940,56 1 720,70

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	37,100	46,38	1 720,70
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,900	3,00	110,70
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	35,00	109,15
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель ВВГнг-FRLS-0,66 2x1,5 мм)	100 m			1 940,69 1 720,69
	1	Muncitor	h-om	37,100	46,38	1 720,69
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,900	3,00	110,69
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	35,00	109,31
12		Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS 2x2x0.2	m			6,00 0,00
	8761	Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS 2x2x0.2	m	1,000	6,00	6,00
13		Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0,66 2x1,5 мм	m			8,50 0,00
	8762	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0,66 2x1,5 мм	m	1,000	8,50	8,50
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (аккумулятор 12В, 17А/ч)	buc			95,54 95,54
	1	Muncitor	h-om	2,060	46,38	95,54
15	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная)	buc			23,39 23,19
	1	Muncitor	h-om	0,500	46,38	23,19
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	15 830,00	0,20
16		Коробка универсальная разветвительная	buc			8,00 0,00
	8763	Коробка универсальная разветвительная	buc	1,000	8,00	8,00
17	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал ТМК 1020 5400 014PG)	m			21,82 12,06
	1	Muncitor	h-om	0,260	46,38	12,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,030	3,00	3,09
	5009730	Jgheab metalic - мини-канал ТМК 1020	buc	1,000	6,67	6,67
18		Внешний уголок мини-канала	buc			1,50 0,00
	8764	Внешний уголок мини-канала	buc	1,000	1,50	1,50
19	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (трубка изоляционная ПВХ диам. 6мм)	100 m			1 127,60 774,60
	1	Muncitor	h-om	16,700	46,38	774,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,00	36,60
	530900,	трубка изоляционная ПВХ диам. 6мм	m	100,000	3,00	300,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810	20,00	16,40
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t			19 237,00 2 885,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	46,38	2 885,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	37,50	158,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	32,00	864,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	14 500,00	14 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	55,00	830,00
		2. Utilaj				
21		Средства охранно-пожарной сигнализации				
22		Прибор приемно-контрольный Варта 1/2 GSM	buc			1 600,00 0,00
	8770	Прибор приемно-контрольный Варта 1/2 GSM	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
23		Извещатель пожарный тепловой ИПК 9/1	buc			110,00 0,00
	8771	Извещатель пожарный тепловой ИПК 9/1	buc	1,000	110,00	110,00
24		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc			90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	8772	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	1,000	90,00	90,00
25		Источник бесперебойного питания ИБП-12-3	buc			730,00
						0,00
	8773	Источник бесперебойного питания ИБП-12-3	buc	1,000	730,00	730,00
26		Прибор приемно-контрольный охраннй PC585H	buc			1 200,00
						0,00
	8774	Прибор приемно-контрольный охраннй PC585H	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
27		Сигнализатор магнитоcontactный CMK	buc			20,00
						0,00
	8775	Сигнализатор магнитоcontactный CMK	buc	1,000	20,00	20,00
28		Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc			370,00
						0,00
	8776	Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,000	370,00	370,00
29		Сирена сигнальная 12B, SA-913F	buc			90,00
						0,00
	8777	Сирена сигнальная 12B, SA-913F	buc	1,000	90,00	90,00
30		Сирена UT-P6	buc			60,00
						0,00
	8778	Сирена UT-P6	buc	1,000	60,00	60,00
31		Аккумулятор 12B, 17A/ч	buc			200,00
						0,00
	8779	Аккумулятор 12B, 17A/ч	buc	1,000	200,00	200,00

APROBAT:

Intocmit
SC Climatec SRL
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat
Primaria or. Iargara
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.