

Constructia Oficiului Medicilor de Familie Recea din s.Recea,r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 185 299 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,540	504,000 0,000	272,160 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,540	319,111 0,000	172,320 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,540	477,750 0,000	257,985 0,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	23,000	551,250 0,000	12 678,750 0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,750	7,085 0,000	727,975 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,770	97,245 17,297	74,879 13,319
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,130	502,220 0,000	2 074,170 0,000
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	30,360	118,780 118,780	3 606,172 3 606,172
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,170	17,875 17,875	396,297 396,297
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	22,170	51,664 50,164	1 145,401 1 112,146
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,210	201,577 0,000	848,640 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,210	944,939 508,558	3 978,195 2 141,031
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				26 232,944 7 268,965
		2. Fundatii				
13	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	8,300	1 127,202 259,470	9 355,776 2 153,601

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) /C7.5 /				
14	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	501,620	13,892 3,056	6 968,494 1 532,948
15	CC01E1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	154,880	15,473 4,094	2 396,508 634,087
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,500	90,807 69,192	4 404,139 3 355,812
17	CA03E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) /C15 /	m3	19,400	1 174,018 259,470	22 775,943 5 033,718
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	246,500	90,807 69,192	22 383,925 17 055,828
19	CA03E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) /C7.5 /	m3	49,300	1 127,205 259,470	55 571,196 12 791,871
20	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu pinză bitumată acoperită sau cu tesatură din fibre de sticlă bitumată, lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum 2straturi k-2	m2	148,950	69,672 6,342	10 377,705 944,701

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizol				
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,990	94,567 94,567	471,889 471,889
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere D8	kg	98,480	14,699 3,863	1 447,572 380,441
23	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) /C15 /	m3	4,990	1 173,970 259,470	5 858,112 1 294,755
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,230	64,516 54,774	530,964 450,786
25	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	55,420	58,146 21,911	3 222,450 1 214,320
		Total Fundatii Inclusiv salariu				145 764,673 47 314,757
		3. Stilpi				
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	485,430	14,872 4,036	7 219,405 1 959,287
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau	kg	135,000	17,088 5,708	2 306,824 770,625

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
28	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	42,180	94,775 74,958	3 997,627 3 161,729
29	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15	m3	10,800	1 185,584 305,598	12 804,309 3 300,459
		Total Stilpi Inclusiv salariu				26 328,165 9 192,100
		4. Planșeu, grinzi				
30	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	277,920	74,310 54,777	20 652,261 15 223,623
31	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	412,000	28,702 25,947	11 825,224 10 690,164
32	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 389,000	14,312 3,287	48 502,080 11 138,355
33	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	424,920	15,547 3,979	6 606,184 1 690,591
34	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi,	m3	42,700	1 185,601	50 625,160

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice			305,598	13 049,035
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M12 32m.l.	kg	23,040	24,092 12,108	555,088 278,959
36	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,150	1 463,490 279,626	1 683,013 321,570
		Total Planseu,grinzi Inclusiv salariu				140 449,010 52 392,297
		5. Pereti				
37	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,190	30 764,197 9 812,036	36 609,394 11 676,323
38	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3	81,880	1 101,239 381,709	90 169,409 31 254,315
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	56,800	19,450 2,595	1 104,734 147,379
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,820	1 935,841 311,364	3 523,230 566,683
		Total Pereti Inclusiv salariu				131 406,767 43 644,700
		6. Buiandrugi				
41	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	43,140	90,083 69,192	3 886,180 2 984,942
42	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	72,000	28,702 25,947	2 066,544 1 868,184

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
43	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	135,280	14,872 4,036	2 011,878 545,982
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	62,700	17,088 5,709	1 071,427 357,954
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	5,600	1 185,562 305,598	6 639,149 1 711,349
		Total Buiandrugi Inclusiv salariu				15 675,178 7 468,411
		7. Sarpanta acoperisului				
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,650	5 346,052 1 389,018	14 167,038 3 680,899
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,100	4 843,450 1 297,350	15 014,694 4 021,784
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2.2m3	m2	270,000	44,189 17,010	11 931,019 4 592,619
49	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - leaturi	m3	0,100	5 263,520 1 268,520	526,352 126,852
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	8,100	154,911 49,011	1 254,779 396,989

1	2	3	4	5	6	7
51	CE42A	Executarea lucarnelor /excluziv cerceveli /	buc	2,000	1 092,019 380,729	2 184,038 761,458
52		Cerceveli (fereastră de lucarnă)	m2	4,550	300,000 0,000	1 365,000 0,000
53	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	9,100	72,690 57,660	661,479 524,706
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) T	m2	270,000	195,587 66,309	52 808,355 17 903,430
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Opritori de zapada 310x1240=37buc.Bulon M12 -222 buc	m	45,880	70,866 5,766	3 251,334 264,544
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,400	121,883 17,298	7 361,711 1 044,799
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,800	142,252 20,181	2 816,599 399,584
58	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Aplicativ captusire	m2	54,400	166,180 57,660	9 040,192 3 136,704
59	CK18C	Montarea coltari pentru tabla (exclusiv ciment,nisip)	m	60,400	96,742 14,992	5 843,193 905,493
		Total Sarpanta acoperisului Inklusiv salariu				128 225,783 37 759,861
		8. Usi				
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 cu supralumina	m2	4,250	1 110,125 52,477	4 718,032 223,028
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	24,360	1 082,615 46,706	26 372,512 1 137,747

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Usi Inclusiv salariu				31 090,544 1 360,775
		9. Ferestre				
62	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	20,160	1 074,292 42,092	21 657,718 848,582
63	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,880	1 047,170 32,294	3 015,849 93,006
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,760	70,684 23,064	1 043,300 340,424
65	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	14,760	85,386 5,766	1 260,302 85,106
		Total Ferestre Inclusiv salariu				26 977,169 1 367,118
		10. Vitralii				
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitraliu Vi 1 - Vi 3	m2	20,410	4 442,179 43,244	90 664,873 882,601
		Total Vitralii Inclusiv salariu				90 664,873 882,601
		11. Finisari in jurul tocurilor				
67	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	70,050	31,746 28,830	2 223,788 2 019,542
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	144,410	53,537 48,434	7 731,311 6 994,388

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
69	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	144,410	17,984 14,992	2 597,108 2 164,960
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	43,330	112,810 85,682	4 888,047 3 712,612
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,330	3,215 1,730	139,298 74,958
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,330	35,938 31,712	1 557,179 1 374,096
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,330	3,215 1,730	139,298 74,958
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,330	41,518 31,714	1 798,966 1 374,153
		Total Finisari in jurul tocurilor Inklusiv salariu				21 074,995 17 789,667
		12. Canale de ventilare				
75	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m	m3	1,050	2 468,310 768,031	2 591,725 806,433
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	18,670	19,561 2,594	365,198 48,434
		Total Canale de ventilare Inklusiv salariu				2 956,923 854,867
		13. Pardoseli P1				
77	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris /pietris 4cm /	100m2	1,594	1 910,465 392,659	3 045,281 625,899

1	2	3	4	5	6	7
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris /17cm-4=13cm x 159.42 /	m3	20,730	396,718 57,084	8 223,970 1 183,356
79	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	159,420	124,292 60,543	19 814,689 9 651,765
80	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp k-5 pentru 15cm	m2	159,420	173,596 47,858	27 674,728 7 629,514
81	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi hidroizol	m2	159,420	42,683 6,343	6 804,462 1 011,126
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	159,420	69,492 40,362	11 078,491 6 434,510
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 pentru 5 cm	m2	159,420	46,871 27,677	7 472,223 4 412,259
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	159,420	89,780 13,492	14 312,730 2 150,949
85	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=6 pentru 4mm in mediu	m2	-159,420	52,819 7,957	-8 420,338 -1 268,520
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	159,420	280,312 167,214	44 687,298 26 657,256

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	181,980	49,920 28,830	9 084,519 5 246,484
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				143 778,053 63 734,598
		14. Planseu de pod P2				
88	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi hidroizol	m2	176,300	42,683 6,343	7 524,931 1 118,200
89	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc /Austrotterm EPS AT b=100mm /	m2	176,300	77,402 9,802	13 646,008 1 728,128
90	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	176,300	48,966 20,181	8 632,785 3 557,910
		Total Planseu de pod P2 Inclusiv salariu				29 803,724 6 404,238
		15. Buiandrugi interiori				
91	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	9,500	89,784 69,192	852,950 657,324
92	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	49,000	28,732 25,947	1 407,873 1 271,403

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
93	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,900	14,873 4,037	950,387 257,971
94	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,530	17,086 5,707	299,511 100,040
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,900	1 185,431 305,598	1 066,888 275,038
		Total Buiandrugi interiori Inclusiv salariu				4 577,609 2 561,776
		16. Balustrada				
96	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta /Balustrada din inox	m	7,540	1 219,359 69,192	9 193,967 521,708
97	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	28,000	12,182 11,532	341,096 322,896
		Total Balustrada Inclusiv salariu				9 535,063 844,604
		17. Finisarea exterioara				
98	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	140,250	363,170 168,540	50 934,547 23 637,775

1	2	3	4	5	6	7
		100mm				
99	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	140,250	15,813 6,919	2 217,730 970,418
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /alb /	m2	135,650	119,439 70,345	16 201,935 9 542,326
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /albastru /	m2	4,600	126,454 70,345	581,689 323,588
102	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu " mastica bituminoasa	m2	87,760	130,945 119,933	11 491,725 10 525,314
103	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana hidroizolanta /	m2	87,760	64,884 27,677	5 694,256 2 428,927
104	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2	46,800	231,111 99,059	10 815,991 4 635,979
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,800	16,966 8,072	794,001 377,788
106	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Clincker	m2	46,800	391,834 167,214	18 337,839 7 825,615
		Total Finisarea exterioara Inklusiv salariu				117 069,713 60 267,730
		18. Finisare tavane				
		18.1. Tavan suspendat				
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	95,520	239,882 126,852	22 913,531 12 116,903
		Total Tavan suspendat				22 913,531

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 116,903
		18.2. Tavan ghips carton				
108	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	59,270	198,765 110,131	11 780,788 6 527,458
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,270	3,215 1,730	190,530 102,519
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,270	102,015 88,220	6 046,440 5 228,782
111	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2	-59,270	62,040 53,624	-3 677,123 -3 178,277
112	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	67,660	46,000 29,983	3 112,369 2 028,652
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,270	3,215 1,730	190,530 102,519
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,270	35,939 31,713	2 130,098 1 879,659
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,270	3,215 1,730	190,530 102,519
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,270	41,518 31,713	2 460,748 1 879,658
		Total Tavan ghips carton Inclusiv salariu				22 424,910 14 673,489
		18.3. Tavan cu amestec uscat				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,270	3,215 1,730	190,530 102,519

1	2	3	4	5	6	7
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,270	102,015 88,220	6 046,440 5 228,782
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,270	3,215 1,730	190,530 102,519
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,270	41,518 31,713	2 460,748 1 879,658
		Total Tavan cu amestec uscat Inclusiv salariu				8 888,248 7 313,478
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				54 226,689 34 103,870
		19. Finisare pereti				
121	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	520,920	85,016 69,192	44 286,570 36 043,496
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,400	16,966 8,072	990,805 471,428
123	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,400	256,840 141,267	14 999,485 8 249,993
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	462,520	84,088 70,345	38 892,445 32 536,039

1	2	3	4	5	6	7
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	462,520	3,215 1,730	1 486,932 800,090
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	462,520	35,939 31,713	16 622,287 14 667,896
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	462,520	3,215 1,730	1 486,932 800,090
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	462,520	41,517 31,713	19 202,442 14 667,897
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				137 967,898 108 236,929
		20. Scari exterioare				
129	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,400	121,663 121,663	291,990 291,990
130	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,400	24,794 24,794	59,505 59,505
131	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,400	24,794 24,794	59,505 59,505
132	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	28,670	90,169 69,192	2 585,146 1 983,734
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	56,600	18,698	1 058,318

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi			1,730	97,907
134	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	5,500	1 317,625 305,598	7 246,940 1 680,790
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,610	17,027 8,072	504,184 239,001
136	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Gresie antiderapanta	m2	29,610	449,878 222,280	13 320,874 6 581,716
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				25 126,462 10 994,148

		Total	lei	1 308 933
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	115 751
		Transportarea materialelor	10,00 %	75 755
		Cheltuieli de regie	14,50 %	217 563
		Beneficiu de deviz	6,00 %	103 080
		TVA	20,00 %	364 217
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 185 299 514 449

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)