

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Fălești

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 38 553 106,97 (treizeci și opt milioane cinci sute cinzeci și trei mii o sută șase lei nouazeci și șapte bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 7 710 621,40 (șapte milioane șapte sute zece mii șase sute douăzeci și unu lei patruzeci bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 45 (treizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de _____ 30 iunie 2019
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15 /05/2019

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
_____ în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 2 313,186 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparație peridica a
drumurilor locale, comunale si
strazi din raionul; Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 46 263 728,37 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G 60 G58-Calinesti Pruteni -Lucaceni- R16, s. Calinesti , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,6000	7,040 — 0,000	236,552 — 0,000
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0000	78,418 — 78,418	78,418 — 78,418
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	31,167 — 0,000	31,167 — 0,000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	336,0000	255,641 — 33,616	85 895,456 — 11 294,902
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,6000	14,082 — 0,000	473,167 — 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	96,971 —	16,485 —

1	2	3	4	5	6	7
					— 20,759	3,529
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 024,00 00	3,637 — 2,883	10 998,288 — 8 718,192
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0080	9 210,873 — 0,000	9 284,560 — 0,000
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	322,5600	1 521,159 — 12,109	490 664,996 — 3 905,750
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 360,00 00	144,422 — 2,883	485 257,568 — 9 686,880
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						1 082 936,657
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 120,00 00	32,205 — 1,828	36 069,374 — 2 047,161
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6200	6 215,986 — 2 191,080	16 285,883 — 5 740,630
Total Consolidarea acostamentelor						52 355,257
Total G 60 G58-Calinesti Pruteni -Lucaceni- R16, s. Calinesti , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km						1 135 291,914
		2. L246 Ilenuta-Pinzarenii Noi, s.Ilenuta , L=0.725kmm				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2	43,5000	52,000	2 262,003

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea			— 0,000	0,000
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	522,0000	440,258 — 34,596	229 814,853 — 18 059,112
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 — 0,000
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00 00	144,070 — 3,460	626 703,151 — 15 049,260
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3100	8 873,383 — 0,000	11 624,132 — 0,000
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00 00	126,636 — 2,883	550 868,754 — 12 541,050
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,0000	74,455 — 0,000	2 233,640 — 0,000
Total L246 Ilenuta-Pinzarenii Noi, s.Ilenuta , L=0.725kmm						
1 423 506,533						
		3. L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41 3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,0000	7,040 — 0,000	168,966 — 0,000
21	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,7200	78,418 — 78,418	56,461 — 56,461
22	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,7200	31,158	22,434

1	2	3	4	5	6	7
					— 0,000	0,000
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	240,0000	239,928 — 33,616	57 582,622 — 8 067,787
24	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	14,082 — 0,000	337,971 — 0,000
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	97,217 — 20,758	11,666 — 2,491
26	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 160,00 00	3,637 — 2,883	7 855,920 — 6 227,280
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	9 242,721 — 0,000	6 654,759 — 0,000
28	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	230,4000	1 382,991 — 12,109	318 641,045 — 2 789,821
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 00	131,469 — 2,883	315 524,868 — 6 919,200
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						706 856,712
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	206,814 — 0,000	82 725,551 — 0,000
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	6 215,986 — 2 191,080	11 623,894 — 4 097,320

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						94 349,445
Total L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41						801 206,157
		4. Drumuri comunale si strazi 1 or. Falesti 4.1. str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2100	1 095,152 — 0,000	229,982 — 0,000
33	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,2100	501,438 — 0,000	105,302 — 0,000
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2100	605,181 — 0,000	127,088 — 0,000
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,0000	14,082 — 0,000	436,546 — 0,000
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,6000	104,000 — 0,000	5 366,408 — 0,000
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	928,8000	537,852 — 34,596	499 556,511 — 32 132,765
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,0960	9 130,249 — 0,000	28 267,252 — 0,000
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 160,00 00	177,230 — 3,460	914 509,302 — 17 851,536
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,5480	9 129,967	14 133,189

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			— 0,000	— 0,000
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 160,00 00	128,085 — 2,883	660 917,026 — 14 876,280
Total Reparatia imbracamintei rutiere, 2 123 648,606						
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,4100	698,287 — 0,000	2 381,160 — 0,000
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	596,0000	14,082 — 0,000	8 392,958 — 0,000
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1000	651,109 — 0,000	2 018,437 — 0,000
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,2000	74,455 — 0,000	1 280,620 — 0,000
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 720,00 00	41,194 — 1,828	70 853,058 — 3 143,854
Total Consolidarea acostamentelor 84 926,233						
		4.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
47	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	260,085 — 72,075	520,170 — 144,150
Total Ajustarea 520,170						

1	2	3	4	5	6	7
capacelor la fintini						
Total str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86					2 209 095,009	
		4.2. str. Trandafirilor, str. Teilor , drumuri laterale, km 0,0 - 0,125 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
48	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 095,167 — 0,000	32,855 — 0,000
49	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0300	501,433 — 0,000	15,043 — 0,000
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0300	605,167 — 0,000	18,155 — 0,000
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	14,086 — 0,000	63,388 — 0,000
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,5000	104,000 — 0,000	780,001 — 0,000
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	135,0000	537,852 — 34,596	72 609,958 — 4 670,460
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4500	9 130,191 — 0,000	4 108,586 — 0,000
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	177,230 — 3,460	132 922,864 — 2 594,700
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2250	9 132,138 — 0,000	2 054,731 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	128,085 — 2,883	96 063,521 — 2 162,250
Total Reparatia imbracamintei rutiere						308 669,102
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5000	698,288 — 0,000	349,144 — 0,000
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6300	14,082 — 0,000	1 219,925 — 0,000
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4500	651,109 — 0,000	292,999 — 0,000
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	74,455 — 0,000	186,137 — 0,000
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	41,194 — 1,828	10 298,408 — 456,955
Total Consolidarea acostamentelor						12 346,613
Total str. Trandafirilor, str. Teilor , drumuri laterale, km 0,0 - 0,125						321 015,715
Total Drumuri comunale si strazi 1 or. Falesti						2 530 110,724
		5. com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39				
		5.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 095,403 — 0,000	67,915 — 0,000
64	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	501,371 — 0,000	31,085 — 0,000
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	605,177 — 0,000	37,521 — 0,000
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	14,083 — 0,000	131,813 — 0,000
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	104,000 — 0,000	1 622,402 — 0,000
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	280,8000	469,547 — 34,596	131 848,870 — 9 714,557
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 150,269 — 0,000	8 564,652 — 0,000
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	183,434 — 3,460	286 157,797 — 5 396,976
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 149,331 — 0,000	4 281,887 — 0,000
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	137,908 — 2,883	215 136,004 — 4 497,480
Total Reparatia imbracamintei rutiere						
					647 879,946	

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	698,287 — 0,000	537,681 — 0,000
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	14,082 — 0,000	1 902,487 — 0,000
75	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	651,109 — 0,000	455,776 — 0,000
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	74,455 — 0,000	290,373 — 0,000
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	35,201 — 1,828	13 728,420 — 712,851
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5500	6 215,984 — 2 191,080	3 418,791 — 1 205,094
Total Consolidarea acostamentelor						20 333,528
Total com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39						668 213,474
		6. s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 095,403 — 0,000	67,915 — 0,000
80	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,0620	501,371 — 0,000	31,085 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	605,177 — 0,000	37,521 — 0,000
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	14,083 — 0,000	131,813 — 0,000
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	104,000 — 0,000	1 622,402 — 0,000
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	280,8000	500,165 — 34,596	140 446,371 — 9 714,557
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 150,269 — 0,000	8 564,652 — 0,000
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	178,499 — 3,460	278 459,197 — 5 396,976
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 149,331 — 0,000	4 281,887 — 0,000
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	129,025 — 2,883	201 278,524 — 4 497,480
Total Reparatia imbracamintei rutiere						634 921,367
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	698,287 — 0,000	537,681 — 0,000
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	14,082 — 0,000	1 902,487 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
91	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	651,109 — 0,000	455,776 — 0,000
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	74,455 — 0,000	290,373 — 0,000
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	37,938 — 1,828	14 795,741 — 712,851
94	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8300	6 215,985 — 2 191,080	11 375,253 — 4 009,676
Total Consolidarea acostamentelor						29 357,311
Total s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39						664 278,678
		7. s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 095,403 — 0,000	67,915 — 0,000
96	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	501,371 — 0,000	31,085 — 0,000
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	605,177 — 0,000	37,521 — 0,000
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	9,3600	14,083	131,813

1	2	3	4	5	6	7
		km			— 0,000	0,000
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	104,000 — 0,000	1 622,402 — 0,000
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	280,8000	528,831 — 34,596	148 495,728 — 9 714,557
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 132,099 — 0,000	8 547,645 — 0,000
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	175,679 — 3,460	274 059,997 — 5 396,976
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 131,165 — 0,000	4 273,385 — 0,000
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	127,145 — 2,883	198 345,724 — 4 497,480
Total Reparatia imbracamintei rutiere						635 613,215
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	698,287 — 0,000	537,681 — 0,000
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	14,082 — 0,000	1 902,487 — 0,000
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	651,109 — 0,000	455,776 — 0,000
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	3,9000	74,455 —	290,373 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	40,517 — 1,828	15 801,637 — 712,851
110	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8300	6 215,985 — 2 191,080	11 375,253 — 4 009,676
Total Consolidarea acostamentelor						30 363,207
Total s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39						665 976,422
		8. com. Chetris s. Chetris 8.1. Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0,0 - 0,65 8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
111	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,8000	1 422,123 — 0,000	11 092,563 — 0,000
112	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,8000	607,002 — 0,000	4 734,617 — 0,000
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,4200	605,182 — 0,000	4 490,454 — 0,000
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 298,30 00	14,082 — 0,000	18 282,851 — 0,000
115	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,4200	79,941 — 17,298	593,163 — 128,351
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	2,6000	651,108	1 692,882

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			— 0,000	0,000
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,0000	74,455 — 0,000	1 935,821 0,000
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 286 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	260,0000	429,147 — 21,334	111 578,303 5 546,892
119	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,0000	6 325,000 — 284,840	164 450,009 7 405,850
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	26,0000	1 373,400 — 0,000	35 708,400 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						354 559,063
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5200	651,087 — 0,000	338,565 0,000
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,0000	74,455 — 0,000	967,911 0,000
123	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0400	6 215,986 — 2 191,080	18 896,597 6 660,883
Total Consolidarea acostamentelor						20 203,073
Total Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0.0 - 0.65						374 762,136

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Sector 2 Bureti I - Pricop M, km 0,0 - 0,45 8.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
124	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,4000	1 422,123 — 0,000	7 679,466 — 0,000
125	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,4000	607,002 — 0,000	3 277,812 — 0,000
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,1400	605,182 — 0,000	3 110,638 — 0,000
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	898,8000	14,082 — 0,000	12 657,016 — 0,000
128	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,1400	79,943 — 17,298	410,908 — 88,912
129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8000	651,109 — 0,000	1 171,996 — 0,000
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,0000	74,455 — 0,000	1 340,184 — 0,000
131	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	180,0000	429,147 — 21,334	77 246,518 — 3 840,156
132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	6 345,000 — 284,840	114 210,008 — 5 127,127
133	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,0000	1 373,400 — 0,000	24 721,200 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						245 825,746
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
134	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	651,092 — 0,000	234,393 — 0,000
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	74,455 — 0,000	670,092 — 0,000
136	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	6 215,985 — 2 191,080	13 115,729 — 4 623,179
Total Consolidarea acostamentelor						14 020,214
Total Sector 2 Bureti I - Pricop M, km 0,0 - 0,45						259 845,960
		8.3. Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5				
		8.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
137	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,0000	1 422,123 — 0,000	8 532,740 — 0,000
138	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,0000	607,002 — 0,000	3 642,013 — 0,000
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,7100	605,182 — 0,000	3 455,592 — 0,000
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	998,6700	14,082 — 0,000	14 063,429 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
141	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,7100	79,942 — 17,298	456,466 — 98,772
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,0000	651,109 — 0,000	1 302,218 — 0,000
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	74,455 — 0,000	1 489,093 — 0,000
144	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	200,0000	429,147 — 21,334	85 829,464 — 4 266,840
145	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	6 325,000 — 284,840	126 500,008 — 5 696,808
146	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	20,0000	1 373,400 — 0,000	27 468,000 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						272 739,023
		8.3.2. Consolidarea acostamentelor				
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4000	651,107 — 0,000	260,443 — 0,000
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	74,455 — 0,000	744,547 — 0,000
149	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3400	6 215,985 — 2 191,080	14 545,406 — 5 127,127

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						15 550,396
Total Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5						288 289,419
		8.4. Sector 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4 8.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,8000	1 422,123 — 0,000	6 826,192 — 0,000
151	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,8000	607,002 — 0,000	2 913,611 — 0,000
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5600	605,182 — 0,000	2 759,632 — 0,000
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	800,0000	14,082 — 0,000	11 265,715 — 0,000
154	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5700	79,940 — 17,298	365,328 — 79,052
155	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6000	651,108 — 0,000	1 041,773 — 0,000
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	74,455 — 0,000	1 191,275 — 0,000
157	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	160,0000	429,147 — 21,334	68 663,571 — 3 413,472
158	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	16,0000	6 325,000	101 200,006

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			— 284,840	4 557,446
159	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,0000	1 183,896 — 0,000	18 942,336 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						215 169,439
		8.4.2. Consolidarea acostamentelor				
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3200	651,072 — 0,000	208,343 — 0,000
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	74,455 — 0,000	595,637 — 0,000
162	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8720	6 215,985 — 2 191,080	11 636,324 — 4 101,702
Total Consolidarea acostamentelor						12 440,304
Total Sector 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4						227 609,743
Total com. Chetris s. Chetris						1 150 507,258
		9. s. Hincesti , Cimitiri - Barareni. Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55				
		9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	21,0000	1 422,123 — 0,000	29 864,591 — 0,000
164	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	21,0000	607,002	12 747,046

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2			— 0,000	0,000
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	20,0000	605,183 — 0,000	12 103,650 0,000
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 495,00 00	14,082 — 0,000	49 217,093 0,000
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	20,0000	79,946 — 17,298	1 598,926 345,960
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,0000	651,109 — 0,000	4 557,760 0,000
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	70,0000	74,455 — 0,000	5 211,826 0,000
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	700,0000	436,957 — 21,334	305 870,124 14 933,940
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,0000	6 378,480 — 284,840	446 493,628 19 938,828
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	70,0000	1 386,000 — 0,000	97 020,000 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						964 684,644
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4000	651,109 — 0,000	911,552 0,000

1	2	3	4	5	6	7
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,0000	74,455 — 0,000	2 605,913 — 0,000
175	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,2000	6 215,986 — 2 191,080	50 971,083 — 17 966,856
Total Consolidarea acostamentelor						54 488,548
Total s. Hincesti , Cimitiri - Barareni. Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55						1 019 173,192
		10. com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
176	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 095,403 — 0,000	67,915 — 0,000
177	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	501,371 — 0,000	31,085 — 0,000
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	605,177 — 0,000	37,521 — 0,000
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	14,083 — 0,000	131,813 — 0,000
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	104,000 — 0,000	1 622,402 — 0,000
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu	m3	280,8000	480,604 —	134 953,530 —

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			— 34,596	9 714,557
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 141,432 — 0,000	8 556,380 — 0,000
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	183,124 — 3,460	285 673,885 — 5 396,976
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 140,496 — 0,000	4 277,752 — 0,000
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	137,438 — 2,883	214 402,804 — 4 497,480
Total Reparatia imbracamintei rutiere						649 755,087
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	698,287 — 0,000	537,681 — 0,000
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	14,082 — 0,000	1 902,487 — 0,000
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	651,109 — 0,000	455,776 — 0,000
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	74,455 — 0,000	290,373 — 0,000
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	36,363 — 1,828	14 181,491 — 712,851
191	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	0,5500	6 215,984	3 418,791

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			— 2 191,080	1 205,094
Total Consolidarea acostamentelor						20 786,599
Total com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39						670 541,686
		11. com. Ciolacu Nou , s. Ciolacu Nou , Reparatia stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17 11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
192	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,0400	1 422,123 — 0,000	19 966,613 — 0,000
193	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,0400	607,002 — 0,000	8 522,311 — 0,000
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,3500	605,182 — 0,000	8 079,186 — 0,000
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 336,90 00	14,082 — 0,000	32 908,573 — 0,000
196	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,3500	79,924 — 17,298	1 066,989 — 230,928
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,6800	651,111 — 0,000	3 047,201 — 0,000
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	46,8000	74,455 — 0,000	3 484,478 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II				
199	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	468,0000	458,517 — 21,334	214 586,106 — 9 984,406
200	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,8000	6 185,040 — 284,840	289 459,891 — 13 330,531
201	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	46,8000	1 316,070 — 0,000	61 592,076 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						642 713,424
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
202	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9400	651,115 — 0,000	612,048 — 0,000
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,4000	74,455 — 0,000	1 742,239 — 0,000
204	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,4800	6 215,986 — 2 191,080	34 063,601 — 12 007,118
Total Consolidarea acostamentelor						36 417,888
Total com. Ciolacu Nou , s. Ciolacu Nou , Reparatia stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17						679 131,312
		12. com. Egorovca, s. Egorovca ; Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0670	1 095,388 — 0,000	73,391 — 0,000
206	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0670	501,373 — 0,000	33,592 — 0,000
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0670	605,418 — 0,000	40,563 — 0,000
208	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,0000	14,082 — 0,000	140,821 — 0,000
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,7000	104,000 — 0,000	1 736,803 — 0,000
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,7000	6 581,970 — 284,840	109 918,906 — 4 756,835
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						111 944,076
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3800	698,288 — 0,000	963,637 — 0,000
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,8000	14,082 — 0,000	3 390,966 — 0,000
213	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,9500	6 215,986 — 2 191,080	12 121,173 — 4 272,606
214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2500	651,109 —	813,886 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,3400	74,457 — 0,000	620,968 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						17 910,630
Total com. Egorovca, s. Egorovca ; Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417						129 854,706
		13. com. Falestii Noi, s. Falestii Noi 13.1. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0830	1 094,964 — 0,000	90,882 — 0,000
217	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0830	501,482 — 0,000	41,623 — 0,000
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0830	605,000 — 0,000	50,215 — 0,000
219	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,4000	14,082 — 0,000	174,611 — 0,000
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,7000	104,000 — 0,000	2 152,803 — 0,000
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,7000	6 375,800 — 284,840	131 979,068 — 5 896,196

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						134 489,202
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7000	698,288 — 0,000	1 187,089 — 0,000
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,6000	14,082 — 0,000	4 204,936 — 0,000
224	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4200	6 215,986 — 2 191,080	15 042,686 — 5 302,414
225	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5500	651,109 — 0,000	1 009,219 — 0,000
226	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,3400	74,456 — 0,000	769,877 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						22 213,807
Total Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517						156 703,009
		13.2. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,895				
		13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
227	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,7400	1 422,123 — 0,000	15 273,605 — 0,000
228	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	10,7400	607,002 — 0,000	6 519,204 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
229	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,2200	605,182 — 0,000	6 184,965 — 0,000
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 787,60 00	14,082 — 0,000	25 173,248 — 0,000
231	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,2200	79,940 — 17,298	816,988 — 176,786
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,5800	651,112 — 0,000	2 330,981 — 0,000
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,8000	74,455 — 0,000	2 665,477 — 0,000
234	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 394 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	358,0000	423,097 — 21,334	151 468,842 — 7 637,644
235	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,8000	6 375,800 — 284,840	228 253,654 — 10 197,286
236	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,8000	1 371,510 — 0,000	49 100,058 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						487 787,022
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7200	651,092 — 0,000	468,786 — 0,000
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	17,9000	74,455	1 332,738

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			— 0,000	0,000
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,2000	6 215,985 — 2 191,080	26 107,139 — 9 202,536
Total Consolidarea acostamentelor						27 908,663
Total Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,895						515 695,685
Total com. Falestii Noi, s. Falestii Noi						672 398,694
		14. s. Glinjeni 14.1. Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0460	1 095,326 — 0,000	50,385 — 0,000
241	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0460	501,609 — 0,000	23,074 — 0,000
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0460	605,174 — 0,000	27,838 — 0,000
243	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,9000	14,084 — 0,000	97,178 — 0,000
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,5000	104,000 — 0,000	1 196,002 — 0,000
245	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	207,0000	457,079	94 615,257

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			— 34,596	7 161,372
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	9 123,570 — 0,000	6 295,263 — 0,000
247	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,00 00	174,692 — 3,460	200 896,358 — 3 978,540
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3450	9 122,301 — 0,000	3 147,194 — 0,000
249	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,00 00	126,524 — 2,883	145 502,939 — 3 315,450
Total Reparatia imbracamintei rutiere,						451 851,488
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
250	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4550	698,253 — 0,000	317,705 — 0,000
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,7000	14,082 — 0,000	1 122,343 — 0,000
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4100	651,095 — 0,000	266,949 — 0,000
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,3000	74,455 — 0,000	171,246 — 0,000
254	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,0000	34,120 — 1,828	7 847,600 — 420,399

1	2	3	4	5	6	7
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0800	6 215,985 — 2 191,080	6 713,264 — 2 366,366
Total Consolidarea acostamentelor						16 439,107
Total Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23						468 290,595
		14.2. Tutuianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85				
		14.2.1. Canstructia rambleului				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	27,5000	698,287 — 0,000	19 202,906 — 0,000
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 812,50 00	14,082 — 0,000	67 770,300 — 0,000
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	25,0000	651,109 — 0,000	16 277,717 — 0,000
Total Canstructia rambleului						103 250,923
		14.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	74,0000	74,455 — 0,000	5 509,645 — 0,000
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,4000	651,109 — 0,000	4 818,204 — 0,000
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 814 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	740,0000	434,647 — 21,334	321 639,017 — 15 787,308

1	2	3	4	5	6	7
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	74,0000	6 544,400 — 284,840	484 285,631 — 21 078,190
263	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	74,0000	1 421,910 — 0,000	105 221,340 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						921 473,837
		14.2.3. Consolidarea acostamentelor				
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4800	651,117 — 0,000	963,653 — 0,000
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,0000	74,455 — 0,000	2 754,822 — 0,000
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,6600	6 215,986 — 2 191,080	53 830,436 — 18 974,753
Total Consolidarea acostamentelor						57 548,911
Total Tutuianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85						1 082 273,671
Total s. Glinjeni						1 550 564,266
		15. com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s. Hiliuti , km 0,0 - 0,575 15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,				
267	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,9000	1 422,123 — 0,000	9 812,651 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
268	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,9000	607,002 — 0,000	4 188,315 — 0,000
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,5600	605,182 — 0,000	3 969,997 — 0,000
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 148,50 00	14,082 — 0,000	16 173,324 — 0,000
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,5600	79,957 — 17,298	524,518 — 113,475
272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,3000	651,109 — 0,000	1 497,550 — 0,000
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,0000	74,455 — 0,000	1 712,457 — 0,000
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 253 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	230,0000	434,647 — 21,334	99 968,884 — 4 906,866
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,0000	6 544,400 — 284,840	150 521,209 — 6 551,329
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	23,0000	1 421,910 — 0,000	32 703,930 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere,						321 072,835
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4600	651,096 —	299,504 —

1	2	3	4	5	6	7
					— 0,000	0,000
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,5000	74,455 — 0,000	856,229 — 0,000
279	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6900	6 215,986 — 2 191,080	16 721,001 — 5 894,005
Total Consolidarea acostamentelor						17 876,734
Total com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s. Hiliuti , km 0,0 - 0,575						338 949,569
		16. com. Horesti , s. Horesti 16.1. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 095,150 — 0,000	109,515 — 0,000
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1000	501,440 — 0,000	50,144 — 0,000
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	605,180 — 0,000	60,518 — 0,000
283	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,7600	14,082 — 0,000	207,850 — 0,000
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,6000	104,000 — 0,000	2 558,404 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,6000	6 244,910 — 284,840	153 624,795 — 7 007,074
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						156 611,226
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
286	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0300	698,288 — 0,000	1 417,524 — 0,000
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	355,2000	14,082 — 0,000	5 001,992 — 0,000
288	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8800	6 215,985 — 2 191,080	17 902,038 — 6 310,310
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8500	651,109 — 0,000	1 204,551 — 0,000
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,3000	74,455 — 0,000	915,792 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						26 441,897
Total Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615						183 053,123
		16.2. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23				
		16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
291	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	14,7800	1 422,123	21 018,984

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			— 0,000	0,000
292	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,7800	607,002 — 0,000	8 971,493 — 0,000
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,0500	605,182 — 0,000	8 502,814 — 0,000
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 459,20 00	14,082 — 0,000	34 630,823 — 0,000
295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,0500	79,930 — 17,298	1 123,016 — 243,037
296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,9300	651,111 — 0,000	3 209,977 — 0,000
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,2500	74,454 — 0,000	3 666,872 — 0,000
298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 542 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	492,5000	447,847 — 21,334	220 564,805 — 10 507,093
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,2500	6 244,910 — 284,840	307 561,837 — 14 028,390
300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	49,2500	1 334,340 — 0,000	65 716,245 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						674 966,866
		16.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9800	651,120 — 0,000	638,098 — 0,000
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,6000	74,455 — 0,000	1 831,585 — 0,000
303	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,7500	6 215,986 — 2 191,080	35 741,918 — 12 598,710
Total Consolidarea acostamentelor						38 211,601
Total Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23						713 178,467
Total com. Horesti , s. Horesti						896 231,590
		17. com. Horesti , s. Lucaceni; Reparatia stazilor locale din s. Lucaceni ; km 0,0 - 0,8				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1280	1 095,031 — 0,000	140,164 — 0,000
305	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1280	501,469 — 0,000	64,188 — 0,000
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1280	605,180 — 0,000	77,463 — 0,000
307	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,2000	14,083 — 0,000	270,392 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
308	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,0000	104,000 — 0,000	3 328,005 — 0,000
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,0000	6 244,910 — 284,840	199 837,132 — 9 114,893
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						203 717,344
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6400	698,288 — 0,000	1 843,479 — 0,000
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,0000	14,082 — 0,000	6 505,951 — 0,000
312	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,7400	6 215,985 — 2 191,080	23 247,785 — 8 194,639
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,4000	651,109 — 0,000	1 562,661 — 0,000
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	74,455 — 0,000	1 191,275 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						34 351,151
Total com. Horesti , s. Lucaceni; Reparatia stazilor locale din s. Lucaceni ; km 0,0 - 0,8						238 068,495
		18. s. Ilenuta , Reparatia stazii				

1	2	3	4	5	6	7
		locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17 18.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,0400	1 422,123 — 0,000	19 966,613 — 0,000
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,0400	607,002 — 0,000	8 522,311 — 0,000
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,3500	605,182 — 0,000	8 079,186 — 0,000
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 336,90 00	14,082 — 0,000	32 908,573 — 0,000
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,3600	79,938 — 17,298	1 067,966 — 231,101
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,6800	651,111 — 0,000	3 047,201 — 0,000
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,8000	74,455 — 0,000	3 484,478 — 0,000
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	468,0000	455,217 — 21,334	213 041,706 — 9 984,406
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,8000	6 331,350 — 284,840	296 307,199 — 13 330,531
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	46,8000	1 359,540 — 0,000	63 626,472 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						650 051,705
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9400	651,115 — 0,000	612,048 — 0,000
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,4000	74,455 — 0,000	1 742,239 — 0,000
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,4800	6 215,986 — 2 191,080	34 063,601 — 12 007,118
Total Consolidarea acostamentelor						36 417,888
Total s. Ilenuta , Reparatia stazii locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17						686 469,593
		19. com. Iscalau, s. Iscalau ; Reparatia stazilor locale din s. Iscaleu ; km 0,0 - 0,35 19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,2000	1 422,123 — 0,000	5 972,918 — 0,000
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,2000	607,002 — 0,000	2 549,409 — 0,000
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,0000	605,183 — 0,000	2 420,730 — 0,000
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	700,0000	14,082 —	9 857,501 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,0000	79,946 — 17,298	319,785 — 69,192
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4000	651,109 — 0,000	911,552 — 0,000
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	74,455 — 0,000	1 042,365 — 0,000
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip154 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	140,0000	438,937 — 21,334	61 451,225 — 2 986,788
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,0000	6 572,421 — 284,840	92 013,887 — 3 987,766
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	14,0000	1 386,000 — 0,000	19 404,000 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						195 943,372
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,2800	651,154 — 0,000	182,323 — 0,000
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	74,455 — 0,000	521,183 — 0,000
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	6 215,986 — 2 191,080	10 194,217 — 3 593,371

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						10 897,723
Total com. Iscalau, s. Iscalau ; Reparatia stazilor locale din s. Iscalau ; km 0,0 - 0,35						206 841,095
		20. s. Izvoare ; Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57				
		20.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,2000	7,040 — 0,000	240,777 — 0,000
342	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0300	78,417 — 78,417	80,770 — 80,770
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0300	31,173 — 0,000	32,108 — 0,000
344	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,0000	255,221 — 33,616	87 285,644 — 11 496,597
345	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,2000	14,083 — 0,000	481,624 — 0,000
346	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	97,165 — 20,759	16,518 — 3,529
347	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 078,00 00	3,637 — 2,883	11 194,686 — 8 873,874
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0260	9 191,125 — 0,000	9 430,094 — 0,000
349	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din	t	328,3000	1 517,573	498 219,316

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm			— 12,109	3 975,253
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,00 00	144,088 — 2,883	492 781,627 — 9 859,860
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						1 099 763,164
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,0000	36,227 — 1,828	20 649,229 — 1 041,859
352	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6700	6 215,986 — 2 191,080	16 596,682 — 5 850,184
Total Consolidarea acostamentelor						37 245,911
		20.3. Ajustarea capacelor la fintini				
353	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	263,845 — 72,075	791,536 — 216,225
Total Ajustarea capacelor la fintini						791,536
Total s. Izvoare ; Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57						1 137 800,611
		21. com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45				
		21.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 095,375 — 0,000	78,867 — 0,000
355	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0720	501,389 — 0,000	36,100 — 0,000
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	605,181 — 0,000	43,573 — 0,000
357	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	14,081 — 0,000	152,072 — 0,000
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	104,000 — 0,000	1 872,003 — 0,000
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	6 150,432 — 284,840	110 707,784 — 5 127,127
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						112 890,399
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4850	698,298 — 0,000	1 036,972 — 0,000
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,9000	14,082 — 0,000	3 659,960 — 0,000
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1000	6 215,986 — 2 191,080	13 053,570 — 4 601,268
363	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3	1,3500	651,109	878,997

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma			— 0,000	0,000
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	74,455 — 0,000	670,092 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						19 299,591
Total com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45						132 189,990
		22. s. Marandeni 22.1. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
365	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3960	1 095,174 — 0,000	433,689 — 0,000
366	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,3960	501,455 — 0,000	198,576 — 0,000
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3960	605,182 — 0,000	239,652 — 0,000
368	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,4000	14,082 — 0,000	836,472 — 0,000
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	99,0000	104,000 — 0,000	10 296,016 — 0,000
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	99,0000	6 305,980 — 284,840	624 292,061 — 28 199,200

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						636 296,466
		22.1.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,2600	698,287 — 0,000	5 069,567 — 0,000
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 270,50 00	14,082 — 0,000	17 891,382 — 0,000
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,3000	6 215,986 — 2 191,080	64 024,651 — 22 568,124
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,6000	651,109 — 0,000	4 297,317 — 0,000
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,0000	74,455 — 0,000	3 276,005 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						94 558,922
Total Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2						730 855,388
		22.2. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035				
		22.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
376	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,4200	1 422,123 — 0,000	17 662,773 — 0,000
377	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	12,4200	607,002 — 0,000	7 538,967 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2			— 0,000	
378	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,8000	605,183 — 0,000	7 141,154 — 0,000
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 067,20 00	14,082 — 0,000	29 110,623 — 0,000
380	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,8000	79,935 — 17,298	943,234 — 204,116
381	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,1400	651,110 — 0,000	2 695,596 — 0,000
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,4000	74,455 — 0,000	3 082,423 — 0,000
383	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 455 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	414,0000	418,114 — 21,334	173 099,328 — 8 832,359
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	41,4000	6 305,980 — 284,840	261 067,589 — 11 792,393
385	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	41,4000	1 667,862 — 0,000	69 049,487 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
		22.2.2. Consolidarea acostamentelor				
386	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8300	651,123 — 0,000	540,432 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,7000	74,455 — 0,000	1 541,211 — 0,000
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,8400	6 215,986 — 2 191,080	30 085,370 — 10 604,827
Total Consolidarea acostamentelor						32 167,013
Total Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035						603 558,187
Total s. Marandeni						1 334 413,575
		23. s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str. Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35 23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
389	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	28,2000	1 422,123 — 0,000	40 103,880 — 0,000
390	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	28,2000	607,002 — 0,000	17 117,462 — 0,000
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	26,8000	605,183 — 0,000	16 218,891 — 0,000
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 693,70 00	14,082 — 0,000	66 097,356 — 0,000
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	26,8000	79,949 — 17,298	2 142,629 — 463,586
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	9,4000	651,109	6 120,421

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			— 0,000	0,000
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	94,0000	74,455 — 0,000	6 998,738 0,000
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 1034 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	940,0000	417,047 — 21,334	392 024,481 20 054,148
397	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,0000	6 460,672 — 284,840	607 303,206 26 774,998
398	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	94,0000	1 394,064 — 0,000	131 042,016 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						1 285 169,080
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8800	651,115 — 0,000	1 224,096 0,000
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,0000	74,455 — 0,000	3 499,369 0,000
401	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,0000	6 215,986 — 2 191,080	68 375,842 24 101,880
Total Consolidarea acostamentelor						73 099,307
Total s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str.						1 358 268,387

1	2	3	4	5	6	7
Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35						
		24. com. Natalievca, s. Popovca ; Reparatia stazilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
402	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1400	1 095,150 — 0,000	153,321 — 0,000
403	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1400	501,436 — 0,000	70,201 — 0,000
404	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1400	605,186 — 0,000	84,726 — 0,000
405	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,0000	14,082 — 0,000	295,725 — 0,000
406	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,0000	104,000 — 0,000	3 640,006 — 0,000
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,0000	6 368,039 — 284,840	222 881,379 — 9 969,414
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						227 125,358
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
408	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8900	698,288 — 0,000	2 018,051 — 0,000
409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	505,3000	14,082 — 0,000	7 115,711 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
410	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,1000	6 215,985 — 2 191,080	25 485,540 — 8 983,428
411	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,6300	651,113 — 0,000	1 712,427 — 0,000
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,5000	74,455 — 0,000	1 302,957 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						37 634,686
Total com. Natalievca, s. Popovca ; Reparatia stazilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875						264 760,044
		25. s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975 25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
413	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	23,7000	1 422,123 — 0,000	33 704,325 — 0,000
414	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	23,7000	607,002 — 0,000	14 385,952 — 0,000
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	22,5400	605,183 — 0,000	13 640,814 — 0,000
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 944,70 00	14,082 — 0,000	55 549,830 — 0,000
417	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	22,5400	79,938 —	1 801,795 —

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975						1 150 278,253
		26. com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358				
		26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
426	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	16,3000	1 422,123 — 0,000	23 180,611 — 0,000
427	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	16,3000	607,002 — 0,000	9 894,136 — 0,000
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,5000	605,183 — 0,000	9 380,329 — 0,000
429	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 711,40 00	14,082 — 0,000	38 182,318 — 0,000
430	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,5000	79,934 — 17,298	1 238,976 — 268,119
431	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,4300	651,111 — 0,000	3 535,532 — 0,000
432	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	54,3000	74,455 — 0,000	4 042,888 — 0,000
433	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 597 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	543,0000	449,717 — 21,334	244 196,505 — 11 584,471
434	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	54,3000	6 273,630	340 658,132

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			— 284,840	15 466,834
435	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	54,3000	1 346,940 — 0,000	73 138,842 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						747 448,269
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,1000	651,109 — 0,000	716,220 — 0,000
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,2000	74,455 — 0,000	2 025,167 — 0,000
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,3600	6 215,986 — 2 191,080	39 533,669 — 13 935,269
Total Consolidarea acostamentelor						42 275,056
Total com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358						789 723,325
		27. com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
439	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,5600	1 422,123 — 0,000	10 751,253 — 0,000
440	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	7,5600	607,002	4 588,937

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2			— 0,000	0,000
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,2000	605,183 — 0,000	4 357,314 — 0,000
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 258,30 00	14,082 — 0,000	17 719,565 — 0,000
443	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,2000	79,934 — 17,298	575,525 — 124,546
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,5200	651,104 — 0,000	1 640,782 — 0,000
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,2000	74,455 — 0,000	1 876,257 — 0,000
446	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 277 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	252,0000	449,717 — 21,334	113 328,764 — 5 376,218
447	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,2000	6 273,630 — 284,840	158 095,485 — 7 177,978
448	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	25,2000	1 346,940 — 0,000	33 942,888 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						346 876,770
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
449	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5000	651,108 — 0,000	325,554 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,6000	74,455 — 0,000	938,129 — 0,000
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,9500	6 215,985 — 2 191,080	18 337,157 — 6 463,686
Total Consolidarea acostamentelor						19 600,840
Total com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63						366 477,610
		28. com. Pietrosu , s. Pietrosu 28.1. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22 28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
452	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,0000	7,040 — 0,000	70,403 — 0,000
453	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 000,00 00	13,460 — 0,773	13 460,121 — 772,644
454	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,2000	78,420 — 78,420	15,684 — 15,684
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	100,0000	14,082 — 0,000	1 408,214 — 0,000
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000	97,096 — 20,758	48,548 — 10,379
457	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	1 000,00 00	3,637 —	3 637,000 —

1	2	3	4	5	6	7
		manual			— 2,883	2 883,000
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	9 152,287 — 0,000	2 745,686 — 0,000
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	96,0000	1 350,166 — 12,109	129 615,912 — 1 162,426
460	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 00	161,081 — 3,460	161 081,390 — 3 459,600
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic						312 082,958
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
461	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,0000	35,115 — 1,828	7 725,387 — 402,121
462	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5100	6 215,986 — 2 191,080	3 170,153 — 1 117,451
Total Consolidarea acostamentelor						10 895,540
Total Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22						322 978,498
		28.2. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94				
		28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
463	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,3400	1 422,123 — 0,000	16 126,879 — 0,000
464	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	11,3400	607,002	6 883,405

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2			— 0,000	0,000
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,7800	605,182 — 0,000	6 523,867 0,000
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 887,50 00	14,082 — 0,000	26 580,065 0,000
467	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,7800	79,974 — 17,298	862,123 186,472
468	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,7800	651,112 — 0,000	2 461,203 0,000
469	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,8000	74,455 — 0,000	2 814,386 0,000
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 416 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	378,0000	421,557 — 21,334	159 348,667 8 064,328
471	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,8000	6 792,170 — 284,840	256 744,041 10 766,967
472	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	37,8000	1 474,452 — 0,000	55 734,286 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						534 078,922
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
473	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7500	651,108 —	488,331 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
474	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,8000	74,455 — 0,000	1 399,748 — 0,000
475	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,4000	6 215,986 — 2 191,080	27 350,338 — 9 640,752
Total Consolidarea acostamentelor						29 238,417
Total Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94						563 317,339
		28.3. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0				
		28.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
476	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1600	1 095,156 — 0,000	175,225 — 0,000
477	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1600	501,438 — 0,000	80,230 — 0,000
478	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1600	605,181 — 0,000	96,829 — 0,000
479	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	14,082 — 0,000	337,971 — 0,000
480	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,0000	104,000 — 0,000	4 160,006 — 0,000
481	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,0000	6 726,840 —	269 073,616 — 11 393,616

1	2	3	4	5	6	7
					284,840	
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						273 923,877
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
482	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,3000	698,288 — 0,000	2 304,349 — 0,000
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,5000	14,082 — 0,000	8 132,420 — 0,000
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,6800	6 215,986 — 2 191,080	29 090,813 — 10 254,254
485	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,0000	651,109 — 0,000	1 953,326 — 0,000
486	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	74,455 — 0,000	1 489,093 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						
						42 970,001
Total Reparatie stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0						
						316 893,878
Total com. Pietrosu , s. Pietrosu						
						1 203 189,715
		29. com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatie stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53				
		29.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
487	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	0,1060	1 095,226	116,094

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			— 0,000	0,000
488	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1060	501,509 — 0,000	53,160 — 0,000
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1060	605,179 — 0,000	64,149 — 0,000
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,9000	14,083 — 0,000	223,917 — 0,000
491	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,5000	104,000 — 0,000	2 756,004 — 0,000
492	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	477,0000	440,258 — 34,596	210 003,228 — 16 502,292
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5900	9 148,743 — 0,000	14 546,502 — 0,000
494	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00 00	185,803 — 3,460	492 378,705 — 9 167,940
495	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7950	9 149,767 — 0,000	7 274,065 — 0,000
496	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00 00	137,748 — 2,883	365 031,921 — 7 639,950
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 092 447,745
		29.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
497	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0500	698,288 — 0,000	733,202 — 0,000
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,6000	14,082 — 0,000	2 585,489 — 0,000
499	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9500	651,108 — 0,000	618,553 — 0,000
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3000	74,455 — 0,000	394,610 — 0,000
501	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	530,0000	32,621 — 1,828	17 288,918 — 968,746
502	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4800	6 215,985 — 2 191,080	15 415,644 — 5 433,878
Total Consolidarea acostamentelor						37 036,416
Total com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatia stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53						1 129 484,161
		30. com. Pompa , s. Pompa ; Reparatia stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235 30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
503	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,8200	1 422,123 — 0,000	4 010,388 — 0,000
504	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	2,8200	607,002 — 0,000	1 711,746 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
505	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,6800	605,182 — 0,000	1 621,889 — 0,000
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	469,4000	14,082 — 0,000	6 610,151 — 0,000
507	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,6800	79,934 — 17,298	214,222 — 46,359
508	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9400	651,115 — 0,000	612,048 — 0,000
509	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,4000	74,455 — 0,000	699,874 — 0,000
510	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 103 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	94,0000	446,516 — 21,334	41 972,533 — 2 005,415
511	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,4000	6 261,913 — 284,840	58 861,986 — 2 677,500
512	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,4000	1 732,563 — 0,000	16 286,092 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						132 600,929
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1900	651,142 — 0,000	123,717 — 0,000
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	4,7000	74,455	349,937

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			— 0,000	0,000
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1000	6 215,985 — 2 191,080	6 837,584 — 2 410,188
Total Consolidarea acostamentelor						7 311,238
Total com. Pompa , s. Pompa ; Reparatia stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235						139 912,167
		31. com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34 31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
516	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,1700	1 422,123 — 0,000	7 352,378 — 0,000
517	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,1700	607,002 — 0,000	3 138,201 — 0,000
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,7000	605,183 — 0,000	2 844,358 — 0,000
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	822,2000	14,082 — 0,000	11 578,354 — 0,000
520	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,7000	79,506 — 17,298	373,680 — 81,301
521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3600	651,104 —	885,502 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,6000	74,455 — 0,000	1 012,583 — 0,000
523	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 150 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	136,0000	470,001 — 21,334	63 920,180 — 2 901,451
524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	244,8000	477,271 — 41,515	116 835,969 — 10 162,921
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8160	9 207,129 — 0,000	7 513,017 — 0,000
526	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,00 00	183,962 — 4,152	250 188,228 — 5 646,067
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4080	9 206,049 — 0,000	3 756,068 — 0,000
528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,00 00	140,767 — 3,460	191 443,438 — 4 705,056
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						660 841,956
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
529	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6100	651,100 — 0,000	397,171 — 0,000
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	3,4000	74,455 — 0,000	253,146 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,0000	33,675 — 1,828	11 449,574 — 621,459
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5900	6 215,986 — 2 191,080	9 883,417 — 3 483,817
Total Consolidarea acostamentelor						21 983,308
Total com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34						682 825,264
		32. s. Rautel 32.1. Reparatia staziilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775 32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
533	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,8000	1 422,123 — 0,000	16 781,056 — 0,000
534	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	11,8000	607,002 — 0,000	7 162,626 — 0,000
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,7000	605,183 — 0,000	6 475,453 — 0,000
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 874,10 00	14,082 — 0,000	26 391,335 — 0,000
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,7000	79,506 — 17,298	850,718 — 185,089

1	2	3	4	5	6	7
538	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,1000	651,109 — 0,000	2 018,437 — 0,000
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,0000	74,455 — 0,000	2 308,094 — 0,000
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 341 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,0000	416,222 — 21,334	129 028,919 — 6 613,602
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	558,0000	497,669 — 34,596	277 699,157 — 19 304,568
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8600	9 085,975 — 0,000	16 899,913 — 0,000
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,00 00	171,301 — 3,460	531 034,449 — 10 724,760
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9300	9 085,975 — 0,000	8 449,957 — 0,000
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,00 00	130,524 — 2,883	404 624,385 — 8 937,300
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						1 429 724,499
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
546	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4000	651,109 — 0,000	911,552 — 0,000
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	7,7500	74,452	577,004

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			— 0,000	0,000
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	775,0000	37,745 — 1,828	29 252,444 — 1 416,562
549	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,6300	6 215,985 — 2 191,080	22 564,027 — 7 953,620
Total Consolidarea acostamentelor						53 305,027
Total Reparatia staziilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775						1 483 029,526
		32.2. Reparatia stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
550	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,6000	7,040 — 0,000	25,345 — 0,000
551	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,0000	13,460 — 0,773	4 845,644 — 278,152
552	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,0720	78,403 — 78,403	5,645 — 5,645
553	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	36,0000	14,082 — 0,000	506,957 — 0,000
554	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1800	96,161 — 20,756	17,309 — 3,736
555	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	360,0000	3,637	1 309,320

1	2	3	4	5	6	7
		manual			— 2,883	1 037,880
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1080	9 082,750 — 0,000	980,937 — 0,000
557	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	34,5600	1 371,831 — 12,109	47 410,484 — 418,473
558	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,0000	163,612 — 3,460	58 900,496 — 1 245,456
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic						114 002,137
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	37,745 — 1,828	3 397,053 — 164,504
560	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2100	6 215,986 — 2 191,081	1 305,357 — 460,127
Total Consolidarea acostamentelor						4 702,410
Total Reparatia stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09						118 704,547
Total s. Rautel						1 601 734,073
		33. com. Risipeni , s. Risipeni				
		33.1. str. Unirii; km 0,0 - 0,346				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 095,157 —	76,661 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0700	501,443 — 0,000	35,101 — 0,000
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	605,186 — 0,000	42,363 — 0,000
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,4000	14,081 — 0,000	146,447 — 0,000
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,3000	104,000 — 0,000	1 799,203 — 0,000
566	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	311,4000	483,610 — 34,596	150 596,197 — 10 773,194
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0380	9 171,837 — 0,000	9 520,367 — 0,000
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 730,00 00	179,811 — 3,460	311 072,657 — 5 985,108
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5190	9 172,684 — 0,000	4 760,623 — 0,000
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 730,00 00	131,845 — 2,883	228 091,323 — 4 987,590
Total Reparatie imbracamintei rutiere						706 140,942
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,6900	698,287 —	481,818 —

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			— 0,000	0,000
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,9000	14,082 — 0,000	1 688,460 — 0,000
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6200	651,089 — 0,000	403,675 — 0,000
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,4600	74,450 — 0,000	257,597 — 0,000
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	346,0000	36,615 — 1,828	12 668,729 — 632,426
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6200	6 215,986 — 2 191,080	10 069,897 — 3 549,550
Total Consolidarea acostamentelor						25 570,176
Total str. Unirii; km 0,0 - 0,346						731 711,118
		33.2. str. Unirii; km 0,4 - 0,54 33.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
577	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,6800	1 422,123 — 0,000	2 389,167 — 0,000
578	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	1,6800	607,002 — 0,000	1 019,764 — 0,000
579	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,6000	605,183 — 0,000	968,292 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
580	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,6000	14,082 — 0,000	3 937,375 — 0,000
581	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,6000	79,506 — 17,298	127,210 — 27,677
582	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5600	651,098 — 0,000	364,615 — 0,000
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	74,455 — 0,000	416,946 — 0,000
584	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	56,0000	491,308 — 21,334	27 513,267 — 1 194,715
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000	6 957,120 — 284,840	38 959,874 — 1 595,106
586	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,6000	1 546,650 — 0,000	8 661,240 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						84 357,750
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
587	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1100	651,055 — 0,000	71,616 — 0,000
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8000	74,455 — 0,000	208,473 — 0,000
589	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	6 215,985 — —	4 102,550 — —

1	2	3	4	5	6	7
					— 2 191,080	1 446,113
Total Consolidarea acostamentelor						4 382,639
Total str. Unirii; km 0,4 - 0,54						88 740,389
Total com. Risipeni , s. Risipeni						820 451,507
		34. com. Risipeni , s. Bocsa 34.1. str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2 34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 095,150 — 0,000	43,806 — 0,000
591	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0400	501,425 — 0,000	20,057 — 0,000
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	605,175 — 0,000	24,207 — 0,000
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	14,082 — 0,000	84,493 — 0,000
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	104,000 — 0,000	1 040,002 — 0,000
595	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000	483,610 — 34,596	87 049,825 — 6 227,280
596	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	9 172,177 — 0,000	5 503,306 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
597	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 00	179,811 — 3,460	179 810,785 — 3 459,600
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	9 172,177 — 0,000	2 751,653 — 0,000
599	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 00	131,845 — 2,883	131 844,695 — 2 883,000
Total Reparatia imbracamintei rutiere						408 172,829
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	698,287 — 0,000	279,315 — 0,000
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	14,082 — 0,000	975,896 — 0,000
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3600	651,092 — 0,000	234,393 — 0,000
603	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	74,454 — 0,000	148,909 — 0,000
604	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	36,615 — 1,828	7 322,959 — 365,564
605	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	6 215,985 — 2 191,080	5 843,026 — 2 059,615
Total Consolidarea acostamentelor						14 804,498

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2					422 977,327	
		34.2. str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34				
		34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
606	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,6800	1 422,123 — 0,000	2 389,167 — 0,000
607	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	1,6800	607,002 — 0,000	1 019,764 — 0,000
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,6000	605,183 — 0,000	968,292 — 0,000
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,6000	14,082 — 0,000	3 937,375 — 0,000
610	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,6000	79,506 — 17,298	127,210 — 27,677
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5600	651,098 — 0,000	364,615 — 0,000
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	74,455 — 0,000	416,946 — 0,000
613	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	56,0000	491,308 — 21,334	27 513,267 — 1 194,715
614	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000	6 957,120 — 284,840	38 959,874 — 1 595,106

1	2	3	4	5	6	7
615	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,6000	1 546,650 — 0,000	8 661,240 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						84 357,750
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
616	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1100	651,055 — 0,000	71,616 — 0,000
617	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8000	74,455 — 0,000	208,473 — 0,000
618	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	6 215,985 — 2 191,080	4 102,550 — 1 446,113
Total Consolidarea acostamentelor						4 382,639
Total str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34						88 740,389
Total com. Risipeni , s. Bocsa						511 717,716
		35. com. Sarata Veche, s. Sarata Veche				
		35.1. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,685				
		35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
619	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1100	1 095,155 — 0,000	120,467 — 0,000
620	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,1100	501,436	55,158

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			— 0,000	0,000
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	605,182 — 0,000	66,570 — 0,000
622	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,4000	14,082 — 0,000	230,940 — 0,000
623	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,4000	104,000 — 0,000	2 849,604 — 0,000
624	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,4000	6 102,475 — 284,840	167 207,826 — 7 804,627
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						170 530,565
		35.1.2. Consolidarea acostamentelor				
625	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,2600	698,288 — 0,000	1 578,130 — 0,000
626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	395,6000	14,082 — 0,000	5 570,904 — 0,000
627	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2000	6 215,986 — 2 191,080	19 891,155 — 7 011,456
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,1000	651,109 — 0,000	1 367,328 — 0,000
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	13,7000	74,455 — 0,000	1 020,029 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II				
Total Consolidarea acostamentelor						29 427,546
Total Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,685						199 958,111
		35.2. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,88				
		35.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
630	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,6000	1 422,123 — 0,000	13 652,385 — 0,000
631	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,6000	607,002 — 0,000	5 827,221 — 0,000
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,1300	605,182 — 0,000	5 525,316 — 0,000
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 597,90 00	14,082 — 0,000	22 501,869 — 0,000
634	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,1300	79,506 — 17,298	725,893 — 157,931
635	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,2000	651,109 — 0,000	2 083,548 — 0,000
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,0000	74,455 — 0,000	2 382,549 — 0,000
637	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coefecient de	m3	320,0000	477,877 — 21,334	152 920,742 — 6 826,944

1	2	3	4	5	6	7
		compactare k-1.1)				
638	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,0000	6 102,450 — 284,840	195 278,412 — 9 114,893
639	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	32,0000	1 290,240 — 0,000	41 287,680 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						442 185,615
		35.2.2. Consolidarea acostamentelor				
640	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	651,109 — 0,000	455,776 — 0,000
641	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,6000	74,455 — 0,000	1 310,402 — 0,000
642	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,1200	6 215,986 — 2 191,080	25 609,861 — 9 027,250
Total Consolidarea acostamentelor						27 376,039
Total Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,88						469 561,654
Total com. Sarata Veche, s. Sarata Veche						669 519,765
		36. com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparatia stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0 36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
643	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,0000	1 422,123 — 0,000	17 065,481 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(amenajarea patului drumului)			0,000	
644	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	12,0000	607,002 — 0,000	7 284,026 — 0,000
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,4000	605,183 — 0,000	6 899,081 — 0,000
646	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 997,30 00	14,082 — 0,000	28 126,270 — 0,000
647	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,4000	79,916 — 17,298	911,041 — 197,197
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,0000	651,109 — 0,000	2 604,435 — 0,000
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	74,455 — 0,000	2 978,186 — 0,000
650	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 440 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	400,0000	461,377 — 21,334	184 550,928 — 8 533,680
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,0000	6 103,470 — 284,840	244 138,816 — 11 393,616
652	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	40,0000	1 290,240 — 0,000	51 609,600 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						546 167,864
		36.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
653	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8000	651,109 — 0,000	520,887 — 0,000
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	74,455 — 0,000	1 489,093 — 0,000
655	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,6800	6 215,986 — 2 191,080	29 090,813 — 10 254,254
Total Consolidarea acostamentelor						31 100,793
Total com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparatia stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0						577 268,657
		37. com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763 37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,1500	1 422,123 — 0,000	13 012,429 — 0,000
657	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,1500	607,002 — 0,000	5 554,070 — 0,000
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,7000	605,183 — 0,000	5 265,088 — 0,000
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 523,00 00	14,082 — 0,000	21 447,105 — 0,000
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,7000	79,916 —	695,269 — 150,493

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763						445 140,586
		38. com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
669	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0920	1 095,326 — 0,000	100,770 — 0,000
670	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0920	501,391 — 0,000	46,128 — 0,000
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0920	605,185 — 0,000	55,677 — 0,000
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,8000	14,081 — 0,000	194,319 — 0,000
673	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,0000	104,000 — 0,000	2 392,004 — 0,000
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	414,0000	503,388 — 34,596	208 402,728 — 14 322,744
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3800	9 272,508 — 0,000	12 796,061 — 0,000
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,00 00	183,928 — 3,460	423 034,365 — 7 957,080
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	9 272,507 — 0,000	6 398,030 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,00 00	134,740 — 2,883	309 901,759 — 6 630,900
Total Reparatia imbracamintei rutiere						963 321,841
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
679	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1400	698,288 — 0,000	796,048 — 0,000
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,2000	14,082 — 0,000	2 805,178 — 0,000
681	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0400	651,114 — 0,000	677,159 — 0,000
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,7500	74,458 — 0,000	428,134 — 0,000
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	575,0000	38,380 — 1,828	22 068,547 — 1 050,998
684	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6900	6 215,986 — 2 191,080	16 721,001 — 5 894,005
Total Consolidarea acostamentelor						43 496,067
Total com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575						1 006 817,908
Incluziv salariu						35 855,73
Cheltuieli directe			Lei		31 449 288,79	

Asigurari sociale	22,50 %	315 650,63
Total	100,00 +	31 764 939,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 605 916,21
Total	100,00 +	36 370 855,63
Rentabilitatea	6,00 %	2 182 251,34
Total	100,00 +	38 553 106,97
TVA	20,00 %	7 710 621,40

Total deviz: **46 263 728,37**
Incluziv salariu **1 402 891,71**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparație peridica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul; Falesti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 46 263 728,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,66	230,640
2.	7129020012800	Pavator	h-om	6 564,5810	57,66	378 513,742
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 384,8640	57,66	252 831,258
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,3733	57,66	4 576,668
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	13 297,5954	57,66	766 739,352
		Total manopera				1 402 891,71

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	950,4000 162,1500 219,9600 833,3100 219,9600 384,9300 191,7600 219,9600 219,9600 324,3000 373,6500	1 108,95 1 133,00 1 140,00 1 151,00 1 160,00 1 169,30 1 177,55 1 192,80 1 195,00 1 198,50 1 211,80	1 053 946,080 183 715,950 250 754,400 959 139,810 255 153,600 450 098,649 225 806,988 262 368,288 262 852,200 388 673,550 452 789,070
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	517,0000 146,6400 555,5400 118,0000 146,6400 333,8800 225,6000 12,6800 256,6200 216,2000 146,6400 249,1000 146,6400 127,8400 321,4800	1 233,40 1 240,00 1 250,00 1 254,50 1 260,00 1 275,95 1 286,00 1 287,00 1 290,00 1 320,80 1 349,50 1 352,80 1 354,50 1 362,40 1 420,25	637 667,800 181 833,600 694 425,000 148 031,000 184 766,400 426 014,186 290 121,600 16 319,160 331 039,800 285 556,960 197 890,680 336 982,480 198 623,880 174 169,216 456 581,970

				315,8400	1 423,80	449 692,992
3.	11122201661	Piatra sparta 20-70	m3	70,5600	245,50	17 322,480
4.	11202062010361	Savura	m3	62,0000 70,0000 18,0000 46,8000 79,5000 79,0000 49,2500 46,8000 97,0000 35,8000 41,4000 32,0000 40,0000 9,4000 11,2000 94,0000 37,8000 14,0000 30,5000	106,53 110,50 126,53 140,80 144,79 149,24 158,87 160,21 160,40 163,50 164,05 165,21 166,23 168,40 169,40 171,41 240,01 310,40 330,80	6 604,860 7 735,000 2 277,540 6 589,440 11 510,805 11 789,960 7 824,347 7 497,828 15 558,800 5 853,300 6 791,670 5 286,720 6 649,200 1 582,960 1 897,280 16 112,540 9 072,378 4 345,600 10 089,400
5.	11202062010361 11	Savura	m3	18,0000 56,6000 16,7000 20,7000 99,0000 27,4000 35,0000 40,0000	156,64 158,87 160,20 163,50 164,05 165,21 167,02 174,68	2 819,520 8 992,042 2 675,340 3 384,450 16 240,950 4 526,754 5 845,700 6 987,200
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	102,5000 46,8000 49,2500 9,4000 79,5000 41,4000 46,8000 79,0000 35,8000 80,0000 70,0000 14,0000 94,0000 97,0000 37,8000 11,2000	205,80 210,80 212,40 212,97 214,40 215,10 216,20 216,24 218,30 218,50 220,40 220,80 222,02 226,50 234,04 238,30	21 094,500 9 865,440 10 460,700 2 001,918 17 044,800 8 905,140 10 118,160 17 082,960 7 815,140 17 480,000 15 428,000 3 091,200 20 869,880 21 970,500 8 846,712 2 668,960
7.	14111222016451 1	Piatra sparta 5-10 mm	m3	27,4000 18,0000 56,6000 99,0000 35,0000 20,7000 16,7000 40,0000	205,81 208,16 212,40 215,10 217,87 218,30 228,00 234,04	5 639,194 3 746,880 12 021,840 21 294,900 7 625,450 4 518,810 3 807,600 9 361,600
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	202,7970 49,6944 42,0210 57,0024 57,0024 99,7542 84,0420	214,50 216,17 226,50 235,50 236,40 238,30 251,60	43 499,957 10 742,438 9 517,756 13 424,065 13 475,367 23 771,426 21 144,967

				113,2740 57,0024 57,0024 215,9514	253,69 256,80 275,09 287,28	28 736,481 14 638,216 15 680,790 62 038,518
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	141,1200 66,7800 42,8400 28,9800 27,7200 49,1400 71,8200 49,1400 68,7960 108,9900 49,1400 72,4500 49,1400 248,2200	210,50 213,80 222,17 225,70 233,60 234,28 242,42 243,50 245,50 254,47 256,00 259,51 276,47 281,84	29 705,760 14 277,564 9 517,763 6 540,786 6 475,392 11 512,519 17 410,604 11 965,590 16 889,418 27 734,686 12 579,840 18 801,500 13 585,736 69 958,325
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	100,8000 2 583,0000 497,7000 294,8400 884,5200 1 241,1000 177,6600 2 003,4000 782,4600 1 493,1000 1 179,3600 902,1600 1 915,2000 793,8000 1 323,0000 2 368,8000 2 444,4000 714,4200 238,1400 211,6800 26	187,92 204,80 206,61 208,90 209,80 211,80 212,12 213,80 214,40 215,58 215,80 217,70 218,00 220,00 220,40 221,28 225,70 233,60 234,04 245,50 264,74 275,01	18 942,336 528 998,400 102 829,797 61 592,076 185 572,296 262 864,980 37 685,239 428 326,920 167 759,424 321 882,498 254 505,888 196 400,232 417 513,600 174 636,000 291 589,200 524 168,064 551 701,080
11.	14111222016611 1	Piatra sparta 20-70 mm	m3	517,8600 340,2000 1 069,7400 1 871,1000 661,5000 391,2300 315,6300 756,0000	204,80 207,48 211,80 214,40 217,16 217,70 227,50 233,60	106 057,728 70 584,696 226 570,932 401 163,840 143 651,340 85 170,771 71 805,825 176 601,600
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 217,7810 298,4112 252,3330 342,2952 342,2952 599,0166 680,2020 342,2952 504,6660 342,2952 1 296,7722	213,90 222,17 225,70 234,28 243,50 245,50 254,47 256,00 259,51 276,47 281,84	260 483,356 66 298,016 56 951,558 80 192,919 83 348,881 147 058,575 173 091,003 87 627,571 130 965,874 94 634,354 365 482,277
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0562	0,00	0,000

				0,0007	195,71	0,137
				0,0402	204,80	8,233
				0,0267	209,00	5,580
				0,0281	211,80	5,952
				0,0054	212,12	1,145
				0,0454	213,80	9,707
				0,0236	214,40	5,060
				0,0451	215,58	9,723
				0,0267	215,80	5,762
				0,0204	217,30	4,433
				0,0456	218,00	9,940
				0,0480	220,00	10,560
				0,0536	221,28	11,861
				0,0131	225,70	2,957
				0,0236	233,60	5,513
				0,0007	242,42	0,170
				0,0005	253,01	0,127
14.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	153,7500	205,80	31 641,750
				70,2000	210,80	14 798,160
				73,8750	212,40	15 691,050
				14,1000	212,97	3 002,877
				119,2500	214,40	25 567,200
				62,1000	215,10	13 357,710
				70,2000	216,20	15 177,240
				118,5000	216,24	25 624,440
				53,7000	218,30	11 722,710
				120,0000	218,50	26 220,000
				105,0000	220,00	23 100,000
				21,0000	220,80	4 636,800
				141,0000	222,02	31 304,820
				145,5000	226,50	32 955,750
				56,7000	234,04	13 270,068
				16,8000	238,30	4 003,440
15.	14111222017521 11	Piatra sparta 10-20	m3	41,1000	205,81	8 458,791
				27,0000	208,16	5 620,320
				84,9000	212,40	18 032,760
				148,5000	215,10	31 942,350
				52,5000	217,87	11 438,175
				31,0500	218,30	6 778,215
				25,0500	228,00	5 711,400
				60,0000	234,04	14 042,400
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	341,0000	289,75	98 804,750
				1 034,0000	290,50	300 377,000
				455,4000	291,47	132 735,438
				415,8000	294,60	122 494,680
				393,8000	296,00	116 564,800
				880,0000	301,50	265 320,000
				1 067,0000	306,50	327 035,500
				770,0000	308,60	237 622,000
				154,0000	310,40	47 801,600
				103,4000	317,29	32 807,786
				541,7500	318,50	172 547,375
				874,5000	320,20	280 014,900
				869,0000	322,12	279 922,280
				514,8000	325,20	167 412,960
				514,8000	328,20	168 957,360
				775,5000	330,80	256 535,400
				149,6000	338,64	50 660,544
				352,0000	345,80	
				123,2000	358,01	

17.	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	96,9600 34,9056 232,7040 331,5830 325,7856	1 254,50 1 275,95 1 287,00 1 420,25 1 423,80	121 636,320 44 537,800 299 490,048 470 930,756 463 853,537
18.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	78,0000 39,3300 38,6400	1 287,00 1 420,25 1 423,80	100 386,000 55 858,432 55 015,632
19.	23203226000400492	Bitum	t	2,9849 1,0660 5,4786 1,4461 1,4461 1,6377 0,8189 2,8922 0,3090 2,5307 1,2607 1,0568 1,0382 0,7416 2,1321	8 706,40 8 742,90 8 749,33 8 751,00 8 760,06 8 767,34 8 767,80 8 768,64 8 770,78 8 790,09 8 800,81 8 808,32 8 828,00 8 858,58 8 887,50	25 987,734 9 319,931 47 934,079 12 654,821 12 667,923 14 358,273 7 179,951 25 360,660 2 710,171 22 245,081 11 095,181 9 308,633 9 165,230 6 569,523 18 949,038
20.	23203226000401	Bitum	t	1,3493	8 500,00	11 469,050
21.	23203226001101	Bitum	t	0,2052 0,2016 0,1440	8 808,32 8 828,00 8 858,58	1 807,467 1 779,725 1 275,636
22.	2640112300739	Caramizi	buc	222,6400	3,60	801,504
23.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1518	987,00	149,827
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	117,4500	10,20	1 197,990
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6 669,3160	20,05	133 719,784
Total materiale de construcții						24 086 953,95

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	481,1000	15,08	7 254,988
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	45,9000	15,08	692,172
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	55,0800	785,69	43 275,805
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	9,6560	1 133,06	10 940,827
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,2839	394,61	3 268,906
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2 211,0097	393,94	871 005,160
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	452,8101	407,50	184 520,116
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 214,2812	300,32	965 312,931
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 407,8456	300,32	1 023 444,191
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 491,3496	169,72	253 111,854
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	204,2375	294,78	60 205,131
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	55,0800	25,47	1 402,887
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	481,7788	745,33	359 084,194
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	507,8989	310,35	157 626,425
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	632,7291	310,35	196 367,472
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	597,4217	188,51	112 619,966
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	852,8271	188,51	160 766,436
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	82,7943	188,51	15 607,554
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	7,3440	21,94	161,128
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	128,0321	171,07	21 902,451

21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	7,3440	228,23	1 676,121
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,6560	294,03	2 839,154
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2915	294,03	85,709
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 116,4621	367,68	778 180,783
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	816,1881	289,28	236 106,894
26.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	2,6350	281,61	742,043
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 670,7200	294,03	491 241,802
		Total utilaje de construcții				5 959 443,13

Total:

Прямые затраты	Lei	31 449 288,79
Asigurari sociale	22,50 %	315 650,63
Total	100,00 +	31 764 939,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 605 916,21
Total	100,00 +	36 370 855,63
Rentabilitatea	6,00 %	2 182 251,34
Total	100,00 +	38 553 106,97
TVA	20,00 %	7 710 621,40

Total deviz:

46 263 728,37

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reaparatie peridica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul; Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. G 60 G58-Calinesti Pruteni -Lucaceni- R16, s. Calinesti , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,040
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,167
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	294,03	31,167
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,641
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,120
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 423,80	163,737
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 828,00	5,297
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	47,141
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,08	0,754
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,94	0,176
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	228,23	1,826

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,528
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	289,28	1,446
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			96,971
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,759
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	195,71	0,806
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	188,51	75,406
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 210,873
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 828,00	9 092,490
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 521,159
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 423,80	1 438,038
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,298
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,422
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 423,80	133,837
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	745,33	3,950

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,205
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,50	26,523
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
12	DI95	Săpatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		2. L246 Ilenuța-Pinzarenii Noi, s. Ilenuța , L=0.725kmm				
13	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			52,000
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	52,000
14	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			440,258
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	214,50	43,544
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	213,90	260,744
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,000

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,070
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 108,95	130,856
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,20	0,163
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	1,982
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	407,50	2,689
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	4,919
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 873,383
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,636
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 233,40	115,940
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,112
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		3. L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41 3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,040
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040

1	2	3	4	5	6	7
21	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
22	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,158
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	294,03	31,158
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			239,928
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,120
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 287,00	148,005
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 858,58	5,315
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	47,141
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,08	0,754
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,94	0,176
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	228,23	1,826
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,528
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	289,28	1,446
24	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			97,217
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	253,01	1,058
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	188,51	75,400
26	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 242,721
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 858,58	9 124,337

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
28	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 382,991
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 287,00	1 299,870
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,298
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,469
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 286,00	120,884
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			206,814
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0317	1 287,00	40,798
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1260	1 287,00	162,162
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		4. Drumuri comunale si strazi 1 or. Falesti 4.1. str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
32	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,152
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,152
33	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,438
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,438
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,181
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,181
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			537,852
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	287,28	58,318
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,84	343,563
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,008
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 130,249
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 749,33	9 011,866

1	2	3	4	5	6	7
	00400492					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,230
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 151,00	162,291
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 129,967
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 749,33	9 011,584
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,085
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,500
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
42	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731

1	2	3	4	5	6	7
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,194
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,84	35,512
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
		4.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
47	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			260,085
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,60	158,400
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	987,00	29,610
		4.2. str. Trandafirilor, str. Teilor , drumuri laterale, km 0,0 - 0,125 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
48	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,167
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,167
49	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,433
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,433
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			605,167

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,167
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,086
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,086
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			537,852
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	287,28	58,318
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,84	343,563
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 130,191
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 749,33	9 011,809
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,230
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 151,00	162,291
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 132,138
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 749,33	9 013,756
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,085
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,84	35,512
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183

1	2	3	4	5	6	7
		5. com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
63	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,403
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,403
64	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,371
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,371
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,177
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,177
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			469,547
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	236,40	47,989
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	234,28	285,587
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
69	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 150,269
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 768,64	9 031,887
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,434
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 195,00	168,495
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 149,331
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	8 768,64	9 030,949
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,908
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 354,50	127,323
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
75	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,201
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	234,28	29,519
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,984
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,060
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,080
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		6. s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
79	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,403
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,403
80	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,371
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,371
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,177
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,177
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,165
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	256,80	52,130
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	256,00	312,064
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 150,269
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 768,64	9 031,887
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,499
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 160,00	163,560
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 149,331
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 768,64	9 030,949
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,025
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 260,00	118,440
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
91	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,938
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	256,00	32,256
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
94	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		7. s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
95	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,403
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,403
96	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,371
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,371
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,177
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,177
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			528,831
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	275,09	55,843
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,47	337,017
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 132,099

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 751,00	9 013,717
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,679
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 140,00	160,740
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 131,165
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 751,00	9 012,782
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,145
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 240,00	116,560
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731

1	2	3	4	5	6	7
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,517
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,47	34,835
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
110	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		8. com. Chetris s. Chetris 8.1. Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0,0 - 0,65 8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
111	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
112	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
115	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,941
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	218,00	0,435
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,108
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 286 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			429,147
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	301,50	331,650
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
119	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 325,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	218,00	4 120,200
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,50	327,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,50	218,500

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	106,53	106,530
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 373,400
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	218,00	1 373,400
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
121	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			651,087
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,356
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
123	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		8.2. Sector 2 Bureți I - Pricop M, km 0,0 - 0,45 8.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
124	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123

1	2	3	4	5	6	7
125	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
128	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,943
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	218,00	0,437
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
131	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			429,147
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	301,50	331,650
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909

1	2	3	4	5	6	7
132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 345,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	218,00	4 120,200
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,50	327,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,50	218,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	126,53	126,530
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
133	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 373,400
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	218,00	1 373,400
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
134	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			651,092
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,361
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
136	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		8.3. Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5 8.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
137	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
138	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
141	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,942
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	218,00	0,435
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
144	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			429,147

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	301,50	331,650
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
145	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 325,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	218,00	4 120,200
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	218,50	327,750
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	218,50	218,500
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	106,53	106,530
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
146	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 373,400
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	218,00	1 373,400
		8.3.2. Consolidarea acostamentelor				
147	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			651,107
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,730
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
149	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		8.4. Sector 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4 8.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
150	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
151	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
154	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,940
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	218,00	0,434
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,108
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
		a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
157	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			429,147
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	301,50	331,650
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 325,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	218,00	4 120,200
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,50	327,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,50	218,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	106,53	106,530
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
159	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 183,896
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	187,92	1 183,896
		8.4.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,072
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,341
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
162	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,467
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,052
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,085
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		9. s. Hincesti , Cimitiri - Barareni. Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55 9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
163	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
164	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,946
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,440
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			436,957
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	308,60	339,460
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 378,480
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	220,40	4 165,560
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,00	330,000
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,40	220,400
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	110,50	110,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 386,000
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	220,00	1 386,000
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
175	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		10. com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
176	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,403
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,403
177	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,371
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,371
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			605,177

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,177
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			480,604
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,50	47,806
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	243,50	296,826
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,432
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 760,06	9 023,049
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,124
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 192,80	168,185
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,496
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 760,06	9 022,113

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,438
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 349,50	126,853
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,363
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	243,50	30,681
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	407,50	0,183

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
191	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,984
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,060
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,080
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		11. com. Ciolacu Nou , s. Ciolacu Nou , Reparatia stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17 11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
192	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
193	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
196	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,924
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	209,00	0,418
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,111
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,380
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
		a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
199	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			458,517
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	328,20	361,020
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
200	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 185,040
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	209,80	3 965,220
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,80	316,200
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,80	210,800
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	140,80	140,800
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
201	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 316,070
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	208,90	1 316,070
		11.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
202	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,115
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
204	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		12. com. Egorovca, s. Egorovca ; Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,388
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,388
206	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,373
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,373
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,418
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,418
208	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 581,970
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	227,50	4 299,750
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	228,00	342,000
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	228,00	228,000
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	160,20	160,200
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
211	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
212	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
213	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
214	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,457
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,457
		13. com. Falestii Noi, s. Falestii Noi 13.1. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
216	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 094,964
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 094,964
217	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,482
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,482
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,000
219	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 375,800
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,70	4 114,530
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,30	327,450
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,30	218,300
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	163,50	163,500
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	20,05	60,150

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
224	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
225	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
226	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,456
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,456
		13.2. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,895 13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
227	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			1 422,123

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
228	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
229	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
231	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,940
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,30	0,434
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,112
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,381
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
234	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 394 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			423,097
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	296,00	325,600
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
235	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 375,800
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,70	4 114,530
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,30	327,450
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,30	218,300
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	163,50	163,500
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
236	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 371,510
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	217,70	1 371,510
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,092
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,361
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		14. s. Glinjeni 14.1. Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
240	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,326
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,326
241	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,609
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,609
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,174
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,174
243	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,084
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,084
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
245	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			457,079
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	226,50	45,979
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	225,70	275,128
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,008
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339

1	2	3	4	5	6	7
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 123,570
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 742,90	9 005,187
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
247	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,692
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 133,00	159,753
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 122,301
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 742,90	9 003,919
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
249	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,524
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 233,40	115,940
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
250	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,253
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,253
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,095

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,363
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,732
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
254	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,120
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,70	28,438
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		14.2. Tutuiianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85 14.2.1. Canstructia rambleului				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
		14.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 814 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			434,647
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	306,50	337,150
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 544,400
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,70	4 265,730
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	226,50	339,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	226,50	226,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	160,40	160,400
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
263	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 421,910
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	225,70	1 421,910
		14.2.3. Consolidarea acostamentelor				
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,117
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,386
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		15. com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s. Hiliuti , km 0,0 - 0,575 15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,				
267	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
268	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			605,182

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,957
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	225,70	0,451
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 253 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			434,647
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	306,50	337,150
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 544,400
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,70	4 265,730

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	226,50	339,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	226,50	226,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	160,40	160,400
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 421,910
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	225,70	1 421,910
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,096
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,365
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,730
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
279	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		16. com. Horesti , s. Horesti 16.1. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
280	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,150
281	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,440
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,440
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,180
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,180
283	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 244,910
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	211,80	4 003,020
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,40	318,600
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,40	212,400
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	158,87	158,870
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		16.1.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
286	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
288	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		16.2. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23 16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
291	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
292	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			605,182

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	211,80	0,424
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,111
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,380
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,454
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,454
298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 542 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			447,847
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,50	350,350
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 244,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	211,80	4 003,020
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,40	318,600

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,40	212,400
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	158,87	158,870
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 334,340
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	211,80	1 334,340
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			651,120
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,390
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
303	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		17. com. Horești , s. Lucaceni; Reparația stazilor locale din s. Lucaceni ; km 0,0 - 0,8 17.1. Reparația îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă				
304	TsC21A	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă	100 m3			1 095,031

1	2	3	4	5	6	7
	1	la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,031
305	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,469
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,469
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,180
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,180
307	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
308	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 244,910
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	211,80	4 003,020
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,40	318,600
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,40	212,400
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	158,87	158,870
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			698,288

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
312	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
313	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		18. s. Ilenuta , Reparatia stazii locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17 18.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
315	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
316	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,938
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	215,80	0,431
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,111
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,380
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			455,217
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,20	357,720
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,350
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,80	4 078,620
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	216,20	324,300
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	216,20	216,200

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	160,21	160,210
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 359,540
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	215,80	1 359,540
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			651,115
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
327	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		19. com. Ișcalau, s. Ișcalau ; Reparația stărilor locale din s. Ișcalau ; km 0,0 - 0,35 19.1. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere				
328	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,946
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,440
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip154 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			438,937
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,40	341,440
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 572,421
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,000
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,80	331,200
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,80	220,800
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,40	310,400
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 386,000
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	220,00	1 386,000
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			651,154
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,421
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,732
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
340	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		20. s. Izvoare ; Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57 20.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,040
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040
342	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,417
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,417
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,173
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	294,03	31,173
344	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,221
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,120
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 420,25	163,329
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,32	5,285
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	47,141
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,08	0,754
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,94	0,176
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	228,23	1,826
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,528
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	289,28	1,446
345	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
346	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			97,165
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,759
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,42	1,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	188,51	75,406

1	2	3	4	5	6	7
347	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 191,125
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 808,32	9 072,742
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
349	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 517,573
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 420,25	1 434,453
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,298
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,088
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,25	133,504
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,227
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,42	30,545
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	407,50	0,183

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
352	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		20.3. Ajustarea capacelor la fintini				
353	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			263,845
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,60	161,568
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	987,00	30,202
		21. com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,375
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,375
355	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,389
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,389
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,181
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,181
357	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,081
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,081
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			104,000

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 150,432
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	207,48	3 921,372
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	208,16	312,240
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	208,16	208,160
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	156,64	156,640
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,298
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,298
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
363	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		22. s. Marandeni 22.1. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
365	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,174
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,174
366	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,455
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,455
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
368	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 305,980
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,40	4 052,160
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,10	322,650
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	215,10	215,100
	112020620	Savura	m3	1,0000	164,05	164,050

1	2	3	4	5	6	7
	1036111					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		22.1.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
372	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
373	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
374	DI96	Compactarea rambleurului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		22.2. Repararea stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035 22.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
376	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
377	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
380	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,935
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	214,40	0,429
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,110
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,379
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
383	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 455 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			418,114
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	291,47	320,617

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 305,980
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,40	4 052,160
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,10	322,650
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	215,10	215,100
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	164,05	164,050
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
385	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 667,862
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	264,74	1 667,862
		22.2.2. Consolidarea acostamentelor				
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,123
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,392
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		23. s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str. Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35 23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
389	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
390	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,949
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	221,28	0,443
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 1034 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			417,047
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	290,50	319,550
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
397	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 460,672
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	221,28	4 182,192
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	222,02	333,030
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	222,02	222,020
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	171,41	171,410
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
398	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 394,064
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	221,28	1 394,064
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
399	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,115
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
401	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		24. com. Natalievca, s. Popovca ; Reparatia stazilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
402	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,150
403	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,436
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,436
404	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,186
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,186
405	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
406	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			6 368,039

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,16	4 104,324
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	217,87	326,805
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,87	217,870
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	167,02	167,020
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
408	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
409	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
410	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
411	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			651,113
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,382
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		25. s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975 25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
413	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
414	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
417	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,938
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	215,58	0,431
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
420	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10	m3			451,829

1	2	3	4	5	6	7
		cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	322,12	354,332
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
421	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 316,322
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,58	4 074,462
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	216,24	324,360
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	216,24	216,240
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	149,24	149,240
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
422	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 301,643
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	206,61	1 301,643
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,116
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,385
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731

1	2	3	4	5	6	7
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		26. com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358 26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
426	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
427	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
429	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
430	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,934
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	213,80	0,428
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
431	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			651,111

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,380
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
432	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
433	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 597 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			449,717
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,20	352,220
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 273,630
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,80	4 040,820
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,40	321,600
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,40	214,400
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	144,79	144,790
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133

1	2	3	4	5	6	7
435	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 346,940
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	213,80	1 346,940
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		27. com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63 27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
439	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
440	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			14,082

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
443	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,934
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	213,80	0,428
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,104
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,373
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
446	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 277 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			449,717
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,20	352,220
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
447	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 273,630
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,80	4 040,820
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,40	321,600
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,40	214,400
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	144,79	144,790
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	20,05	60,150

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
448	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 346,940
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	213,80	1 346,940
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
449	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,108
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,730
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		28. com. Pietrosu , s. Pietrosu 28.1. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22 28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
452	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,040
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040
453	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,460
	931006001	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,773

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,501
	294042000 7201	Freza cu lăţimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	8,045
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	289,28	2,054
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	294,03	2,088
454	TsH92A	Curăţirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,420
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,420
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanţă de: 5 km la beneficiar	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
456	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			97,096
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	233,60	0,934
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	188,51	75,404
457	DI141A	Curăţirea îmbrăcăminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
458	DI107	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 152,287
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 770,78	9 033,903
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 350,166
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 254,50	1 267,045
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,298
460	DB19F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			161,081

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 254,50	148,031
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	1,982
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	407,50	2,689
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	4,919
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
461	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,115
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	233,60	29,434
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
462	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,465
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,080
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		28.2. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
463	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
464	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			605,182

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
467	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,974
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	233,60	0,468
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
468	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,112
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,381
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
469	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 416 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			421,557
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	294,60	324,060
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
471	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 792,170
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	233,60	4 415,040

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	234,04	351,060
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	234,04	234,040
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	240,01	240,010
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
472	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 474,452
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	234,04	1 474,452
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
473	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,108
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
474	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
475	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		28.3. Reparația stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0 28.3.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
476	TsC21A	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă	100 m3			1 095,156

1	2	3	4	5	6	7
	1	la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,156
477	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,438
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,438
478	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,181
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,181
479	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
480	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
481	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 726,840
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	233,60	4 415,040
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	234,04	351,060
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	234,04	234,040
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	174,68	174,680
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
482	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
485	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
486	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		29. com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatia stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,226
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,226
488	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,509
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,509
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			605,179

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,179
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
491	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
492	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			440,258
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	214,50	43,544
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	213,90	260,744
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 148,743
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 767,34	9 030,360
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
494	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,803
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 211,80	170,864
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
495	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 149,767
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 767,80	9 031,385
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382

1	2	3	4	5	6	7
496	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,748
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 352,80	127,163
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
497	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
499	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,108
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
501	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,621
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	213,80	26,939
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
502	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint	100 m3			6 215,985

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		30. com. Pompa , s. Pompa ; Reparatia stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235 30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
503	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
504	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
505	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
507	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,934
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	212,12	0,427
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
508	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,115
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
509	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
510	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 103 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			446,516
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	317,29	349,019
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
511	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 261,913
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,12	4 009,068
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,97	319,455
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,97	212,970
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	168,40	168,400
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
512	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 732,563
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	275,01	1 732,563
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			651,142

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,411
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,732
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		31. com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34 31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
516	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
517	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
520	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,506
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,104
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,374
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
523	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 150 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			470,001
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	338,64	372,504
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			477,271
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,515
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	216,17	43,883
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	222,17	270,825
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	19,855
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,979
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	5,207
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 207,129
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 800,81	9 065,050

1	2	3	4	5	6	7
	00400492					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	142,078
526	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,962
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,152
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 177,55	166,035
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,847
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,863
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,066
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 206,049
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 800,81	9 063,971
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	142,078
528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,767
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,460
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 362,40	128,066
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,910
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,592
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,740
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
529	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,100
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,369
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,675
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	222,17	27,993

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
532	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		32. s. Rautel 32.1. Repararea stațiilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775 32.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere (Îmbracaminte rutieră existentă din pământ)				
533	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
534	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
535	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
536	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
537	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			79,506
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220	Piatră spartă	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 341 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			416,222
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	289,75	318,725
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			497,669
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	253,69	51,499
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	254,47	310,199
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 085,975
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 706,40	8 967,592

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,301
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 108,95	156,362
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 085,975
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 706,40	8 967,592
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,524
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 275,95	119,939
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
546	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,452
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,452
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,745
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	254,47	32,063

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
549	DI95	Săpatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		32.2. Repararea stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09 32.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic				
550	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,040
	341054000 56036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040
551	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			13,460
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,773
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,501
	294042000 7201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	8,045
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	289,28	2,054
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	294,03	2,088
552	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,403
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,403
553	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
554	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			96,161
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,756
	141112220	Piatră spartă	m3	0,0040	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	188,51	75,406
555	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 082,750
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 706,40	8 964,370
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,380
557	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 371,831
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 275,95	1 288,709
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,299
558	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,612
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 275,95	150,562
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	1,982
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	407,50	2,689
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	4,919
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,745
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	254,47	32,063
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
560	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,081
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,462
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,062
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		33. com. Risipeni , s. Risipeni 33.1. str. Unirii; km 0,0 - 0,346 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
561	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,157
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,157
562	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,443
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,443
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,186
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,186
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,081
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,081
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
566	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			483,610
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,30	48,375

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	245,50	299,264
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,008
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
567	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 171,837
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 790,09	9 053,454
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,811
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 169,30	164,871
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
569	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 172,684
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 790,09	9 054,301
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,845
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,260
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
571	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în	100 m3			698,287

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,089
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,358
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,450
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,450
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,615
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,50	30,933
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,060
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		33.2. str. Unirii; km 0,4 - 0,54 33.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
577	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123

1	2	3	4	5	6	7
578	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
579	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
580	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
581	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,506
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
582	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,098
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,368
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,730
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
584	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			491,308
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	358,01	393,811
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909

1	2	3	4	5	6	7
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 957,120
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,50	4 639,950
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,30	357,450
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,30	238,300
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	169,40	169,400
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
586	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 546,650
	111222016 61	Piatra sparta 20-70	m3	1,2600	245,50	1 546,650
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
587	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,055
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,327
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,727
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
589	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,080

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		34. com. Risipeni , s. Bocsa 34.1. str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2 34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
590	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,150
591	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,425
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,425
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,175
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,175
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
595	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			483,610
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,30	48,375
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	245,50	299,264
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,007
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
596	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 172,177
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 790,09	9 053,793

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
597	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,811
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 169,30	164,871
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 172,177
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 790,09	9 053,793
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
599	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,845
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,260
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,092
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,361
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731

1	2	3	4	5	6	7
603	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,454
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,454
604	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,615
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,50	30,933
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
605	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		34.2. str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34 34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
606	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
607	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183

1	2	3	4	5	6	7
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
610	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,506
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,098
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,368
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,730
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
613	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			491,308
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	358,01	393,811
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
614	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 957,120
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,50	4 639,950
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,30	357,450
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,30	238,300
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	169,40	169,400

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
615	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 546,650
	111222016 61	Piatra spartă 20-70	m3	1,2600	245,50	1 546,650
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
616	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			651,055
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,327
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,727
617	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
618	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,080
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		35. com. Sarata Veche, s. Sarata Veche 35.1. Repararea stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,685 35.1.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă				
619	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 095,155
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,155

1	2	3	4	5	6	7
620	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,436
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,436
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
622	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
623	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
624	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 102,475
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,80	3 870,720
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	205,81	308,715
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	205,81	205,810
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	165,21	165,210
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		35.1.2. Consolidarea acostamentelor				
625	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
627	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
628	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		35.2. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,88 35.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
630	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
631	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
634	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,506
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
635	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
637	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			477,877
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,80	380,380
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
638	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 102,450
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,80	3 870,720
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	205,80	308,700
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	205,80	205,800
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	165,21	165,210
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
639	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 290,240
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	204,80	1 290,240
		35.2.2. Consolidarea acostamentelor				
640	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
641	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
642	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		36. com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparatia stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0 36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
643	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
644	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			607,002

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
646	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
647	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,916
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	204,80	0,410
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
650	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 440 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			461,377
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,80	363,880
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin	100m2			6 103,470

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,80	3 870,720
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	205,80	308,700
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	205,80	205,800
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	166,23	166,230
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
652	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la normă DI 134 k-5	100m2			1 290,240
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	204,80	1 290,240
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
653	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
655	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300

1	2	3	4	5	6	7
		37. com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763 37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
656	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
657	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			607,002
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	188,51	607,002
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			79,916
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	204,80	0,410
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	188,51	62,208
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			651,109
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 335 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			461,377

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,652
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,80	363,880
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
664	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 268,040
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	204,80	3 870,720
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	205,80	308,700
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	205,80	205,800
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	330,80	330,800
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,150
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,636
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
665	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 290,240
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	204,80	1 290,240
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
666	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			651,100
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,369
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,454

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,454
668	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		38. com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
669	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,326
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,326
670	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			501,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	188,51	501,391
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,185
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,185
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,081
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,081
673	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			503,388
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	251,60	51,075
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	259,51	316,343
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	20,05	3,007

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 272,508
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 887,50	9 154,125
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,928
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 198,50	168,988
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,219
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 272,507
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 887,50	9 154,125
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,740
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,80	124,155
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,160
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
679	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			14,082

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
681	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			651,114
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	188,51	299,731
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,458
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,458
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,380
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,51	32,698
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,140
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,183
684	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 215,986
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	188,51	15,081
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)