

Ремонтные работы кровли, SP-1.mun.
Balti.

WinCmeta2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонтные работы кровли, SP-1.mun. Balti.

Valoarea de deviz 419 958,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
0	RpCI42B K=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли K=0,5)	m2	1 480,00	9,36	13 852,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	266,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,40		
1	RpCH32C K=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешотке под шифером K=0,5)	m2	1 480,00	3,58	5 305,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	66,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,60		
2	RpCH32B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных каркаса 20%)	m2	296,00	18,56	5 495,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	82,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,56		
3	RpCH02C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele (Несущая конструкция крыши из древесины)	m2	296,00	190,48	56 382,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	192,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,20		
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	5,032		
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	4,144		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,592		
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	1,184		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	171,68		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	43,808		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,76		
4	RpCH07A K=0,2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Установка обрешотки коэф. на материалы 0,2)	m2	1 480,00	27,17	40 208,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	444,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,40		
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	7,40		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	35,52		
5	CE06A п.	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu	m2	1 024,00	134,59	137 815,04




1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профнастила волна листа 45мм К=0,7 на зар. плату) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	788,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,68		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 236,48		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 376,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,528		
6	CE06A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invetitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из существующего профнастила юволна листа 45мм) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	456,00	36,47	16 630,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	501,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,60		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 394,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,032		
7	RpCH09A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Inlocuirea pazei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - paze simpla (Монтаж лобовой доски 100*30)	m	46,60	23,32	1 086,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,194		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,33		
	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0,2796		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,3728		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,466		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3728		
8	CE24D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete, etc.(Устройство конька из оцинкованной жести) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc	37,00	180,60	6 682,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,30		
	2710403642590	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	buc	38,11		
9	CE24D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete, etc.(Ус-во сущ. конька из оцинкованной жести) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc	7,00	57,00	399,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,30		
10	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ус-ка сущ. снегодержателя)	kg	19,00	12,17	231,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,095		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,19		
11	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ус-ка снегодержателя)	kg	140,00	69,32	9 704,24
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40		
	2811236309805	Confectii metalice diverse	m	100,002		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,70		



1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,40		
12	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система жолобов) Material marunt=1,03	m	22,00	131,77	2 898,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,60		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	23,793		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	31,724		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0575		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,0598		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,00		
	2874115837745	Suruburi	buc	226,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,44		
13	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб) Material marunt=1,02	m	12,00	122,08	1 465,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,20		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852		
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,12		
	2413217300010	Cleme	buc	6,12		
	2875274000503	Cot de capat	buc	3,06		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18		
	Cheltuieli directe	lei				298 156,53
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				21 474,17
	Transport	2,00 %				3 932,19
	Total	100,00 +				323 562,89
	Celtueli de regie	4,00 %				12 942,52
	Total	100,00 +				336 505,40
	Beneficiu de deviz	4,00 %				13 460,22
	Total	100,00 +				349 965,62
	TVA	20,00 %				69 993,12

Total deviz:
Incluziv salariu

419 958,74
95 440,74



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

(.)

()

Investitor
ObiectȘcoala Profesională nr.1 mun.Bălți, mun.Bălți, str. I. Franco 9.
Ремонтные работы кровли, SP-1.mun. Balti.Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Ремонтные работы кровли, SP-1.mun. Balti.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
0	RpC142B K=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли K=0,5)	m2			9,36
	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,3600	30,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	22,00	3,96
1	RpCH32C K=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Разборка старой обрешотки под шифером K=0,5)	m2			3,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	22,00	0,99
2	RpCH32B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных каркаса 20%)	m2			18,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	22,00	2,42
3	RpCH02C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele (Несущая конструкция крыши из древесины)	m2			190,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6500	30,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,90
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0170	3 200,00	54,40
	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0140	3 200,00	44,80
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B,Gr=28-58mm,L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,0040	3 200,00	12,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,5800	40,00	23,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1480	10,00	1,48
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	300,00	18,00
4	RpCH07A K=0,2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin infocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Установка обрешотки коэф. на материалы 0,2)	m2			27,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	30,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m, S 942	m3	0,0250	3 200,00	16,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	17,00	0,41
5	CE06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv	m2			134,59



1	2	3	4	5	6	7
		executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профнастила волна листа 45мм. К=0,7 на зар. плату) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	30,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	1,54
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
6	CE06A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из существующего профнастила юволна листа 45мм) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			36,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	30,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
7	RpCH09A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (Монтаж лобовой доски 100*30)	m			23,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	30,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,10
	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0,0060	3 200,00	19,20
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0080	17,00	0,14
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	10,00	0,08
8	CE24D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (Устройство конька из оцинкованной жести) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc			180,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	30,00	57,00
	2710403642590	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	buc	1,0000	120,00	123,60
9	CE24D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (Ус-во сущ, конька из оцинкованной жести) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc			57,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	30,00	57,00
10	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ус-ка сущ. снегодержателя)	kg			12,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	22,00	0,22
11	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ус-ка снегодержателя)	kg			69,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,22
	2811236309805	Confectii metalice diverse	m	0,7143	80,00	57,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	22,00	0,22



1	2	3	4	5	6	7
12	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система жолобов) Material marunt=1,03	m			131,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0908	25,00	2,34
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0909	85,00	7,96
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	75,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,05	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
13	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб) Material marunt=1,02	m			122,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,00	10,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,00	64,26
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15



Intocmit

(.)
(funcția, semnătura)

Verificat

()
(funcția, semnătura)

Ремонтные работы кровли,
SP-1.mun. Balti.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Ремонтные работы кровли, SP-1.mun. Balti.

Valoarea de deviz 419 958,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	149,48	57,66	8 619,02
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	640,594	30,00	19 217,82
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,59	57,66	91,68
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 650,88	30,00	49 526,40
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,21	57,66	1 741,91
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	738,36	22,00	16 243,92
Total manopera						95 440,74

Materiale:

1.	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	1,184	3 200,00	3 788,80
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m, S 942	m3	7,40	3 200,00	23 680,00
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,592	3 200,00	1 894,40
4.	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0,2796	3 200,00	894,72
5.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	4,144	3 200,00	13 260,80
6.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	5,032	3 200,00	16 102,40
7.	2413217300010	Cleme	buc	6,12	5,00	30,60
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,59	22,00	34,98
9.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0575	25,00	51,44
10.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 236,48	90,00	111 283,20
11.	2710403642590	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	buc	38,11	120,00	4 573,20
12.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852	60,00	771,12
13.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	23,793	70,00	1 665,51
14.	2811236309805	Confectii metalice diverse	m	100,002	80,00	8 000,16
15.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	171,68	40,00	6 867,20
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,795	40,00	31,80
17.	2874115837745	Suruburi	buc	226,60	0,05	11,33
18.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 770,00	0,20	1 554,00
19.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	35,8928	17,00	610,18
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,06	25,00	76,50
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,00	75,00	0,00
22.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,12	50,00	306,00
23.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,06	50,00	153,00
24.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,0598	85,00	175,08



25.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	31,724	25,00	793,10
Total materiale de construcții						196 609,52

Utilaje de construcții:

1.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	44,1808	10,00	441,81
2.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,466	10,00	4,66
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,18	10,00	331,80
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,76	300,00	5 328,00
Total utilaje de construcții						6 106,27

Total:

Cheltuieli directe	lei	298 156,53
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	21 474,17
Transport	2,00 %	3 932,19
Total	100,00 +	323 562,89
Celtueli de regie	4,00 %	12 942,52
Total	100,00 +	336 505,40
Beneficiu de deviz	4,00 %	13 460,22
Total	100,00 +	349 965,62
TVA	20,00 %	69 993,12

Total deviz:

419 958,74



Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)