

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la IP Gimnaziul
Stefan cel Mare si Sfint, s.
Navirnet, r. Falest**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 868 979,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1 .Demontarea				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	156,00	5,78 5,53	901,68 862,68
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	120,00	5,78 5,53	693,60 663,60
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	990,00	28,22 27,72	27 937,80 27 442,80
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	60,00	11,93 11,55	715,50 693,00
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	990,00	7,68 6,93	7 603,20 6 860,70
		<i>Total</i>	Lei			37 851,78
		Total Capitol 1 .Demontarea Inclusiv salariu				37 851,78 36 522,78
		2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
6	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (pentru sistemul de ancorare)	buc	295,00	16,27 7,14	4 798,92 2 106,30
7	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu Surub ancora acoperis M10 L300	kg	120,00	34,31 15,75	4 117,20 1 890,00
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Banda Inox pentru ancorare acoperisului	kg	25,00	32,46 8,75	811,54 218,75
9	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	550,00	73,94 37,59	40 667,00 20 674,50
10	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	198,00	155,17 39,06	30 724,53 7 733,88
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) =0.009	m2	990,00	51,65 11,90	51 133,50 11 781,00
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	990,00	17,63 10,15	17 454,26 10 048,50
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata gr.0.5mm (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	990,00	240,63 46,55	238 225,51 46 084,50
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	30,69	266,72 29,75	8 185,79 913,15
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	30,69	58,87 8,75	1 806,70 268,45
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Note Scinduri geluite si faltuite- se exclude,Se include Tabla profilata	m2	60,00	519,92 168,42	31 195,20 10 105,20

1	2	3	4	5	6	7
		L10-n=1,05 m2				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m	120,00	227,19 12,60	27 262,26 1 512,00
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90mm	m	156,00	187,71 14,70	29 283,10 2 293,20
		<i>Total</i>	Lei			485 665,51
		Total Capitolul 2. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				485 665,51 115 629,43

		Total	Lei	523 517,29
		Asigurari sociale	24 %	36 516,53
		Transportarea materiale	10 %	36 612,58
		Total		596 646,40
		Cheltuieli de regie	14,5 %	86 513,73
		Beneficiu de deviz	6 %	40 989,60
		Total		724 149,73
		TVA	20 %	144 829,95
		Total		868 979,68
		Total deviz: Inclisiv salariu		868 979,68 152 152,21

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)