

**Lucrari de demolare a  
constructiilor cu num.  
cadastrale: 0100214.147.09, 19,  
20, din cadrul IMSP Institutul  
Oncologic**

Formular Nr.7  
WmCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Bloc Radiologic**

Valoarea de deviz 1 319 358,43 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc Radiologic</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	495,9000	11,909 11,909	5 905,723 5 905,723
2	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 63...110 mm	m	68,0000	49,405 39,995	3 359,554 2 719,674
3	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32...63 mm	m	306,0000	37,968 31,068	11 618,116 9 506,716
4	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	6 954,0000	41,880 27,510	291 233,520 191 304,540
5	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu	buc	303,0000	165,007 85,807	49 997,272 25 999,672

1	2	3	4	5	6	7
		rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m. cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Dezgolirea fundatiilor)	100 m3	11.2800	1 536.500 0.000	17 331.720 0.000
7	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	4 814.7000	67.500 0.000	324 992.250 0.000
8	TsI50C5	Transportarea placilor prefabricate cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	696.9000	67.500 0.000	47 040.750 0.000
9	TrB22I11D 2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m. amplasata in pozitie fixa. greutatea materialelor de 1.5-2.5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la destinatie a placilor prefabricate)	t	696.9000	17.680 1.680	12 321.192 1 170.792
10	TsC02B1	Umplutura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3	11.2800	1 536.500 0.000	17 331.720 0.000
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat. teren catg. I si II	100m2	39.0000	25.000 0.000	975.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			782 106.817
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>782 106,817</b>
		<b>1.2. Depozit Nr 3</b>				<b>236 607,117</b>
12	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	376.0000	41.880 27.510	15 746.880 10 343.760
13	CP53B	Demontarea cu macaraua a	buc	14.0000	165.007	2 310.105

*Handwritten signature*


1	2	3	4	5	6	7
		placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m <sup>2</sup> cu descarcare lor direct in autobasculanta			85.808	1 201.305
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m <sup>3</sup>	0.7200	1 536.500 0.000	1 106.280 0.000
15	TsC19A1	Impingerea pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m <sup>3</sup>	0.7200	242.000 0.000	174.240 0.000
16	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	232.0000	67.500 0.000	15 660.000 0.000
17	TsI50C5	Transportarea elementelor prefabricate cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	32.2000	67.500 0.000	2 173.500 0.000
18	TrB22H1D 2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinatiei placilor prefabricate)	t	32.2000	17.680 1.680	569.296 54.096
19	TsC02B1	Umplutura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m <sup>3</sup>	0.7200	1 536.500 0.000	1 106.280 0.000
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m <sup>2</sup>	2.0000	25.000 0.000	50.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			38 896.581
		<b>Total Depozit Nr 3 Inclusiv salariu</b>				<b>38 896,581 11 599,161</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Depozit Nr.1</b>				
21	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	240.0000	41.880 27.510	10 051.200 6 602.400
22	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m. cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc	13.0000	165.007 85.807	2 145.097 1 115.497
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor si a peretilor subsolului)	100 m3	0.6400	1 536.500 0.000	983.360 0.000
24	TsC19A1	Impingerea pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP. (in rezerva)	100 m3	0.6400	242.000 0.000	154.880 0.000
25	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	150.8000	67.500 0.000	10 179.000 0.000
26	TsI50C5	Transportarea elementelor prefabricate demolate cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	29.9000	67.500 0.000	2 018.250 0.000
27	TrB22HID 2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 t, avind bratul de 12 m. amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinatiei a placilor prefabricate)	t	29.9000	17.680 1.680	528.632 50.232
28	TsC02B1	Umplutura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3	0.6400	1 536.500 0.000	983.360 0.000
29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu	100m2	1.8000	25.000	45.000

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II			0.000	0.000
		<i>Total</i>	Lei			27 088.779
		<b>Total Depozit Nr.1 Inclusiv salariu</b>				<b>27 088,779 7 768,129</b>
		<i>Total</i>	Lei			848 092.177
		<b>Total Bloc Radiologic Inclusiv salariu</b>				<b>848 092,177 255 974,407</b>

		Total	Lei	848 092.18
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %	57 594.24
		Transportarea materialelor	7 %	192.59
		Total		905 879.01
		Cheltuieli de regie	14,5 %	131 352.46
		Total		1 037 231.47
		Beneficiu de deviz	6 %	62 233.89
		Total		1 099 465.36
		TVA	20 %	219 893.07
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 319 358,43 255 974,41</b>

Intocmit

  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de demolare a  
construcțiilor cu num.  
cadastrale: 0100214.147.09, 19,  
20, din cadrul IMSP Institutul  
Oncologic**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WmCmeta

**Deviz local de resurse №  
Bloc Radiologic**

**Valoarea de deviz 1 319 358,43 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	342.3800	35.71	12 226.390
2.	7136080025001	Montator	h-om	742.5000	35.71	26 514.674
3.	7422010060100	Timplar	h-om	104.1390	35.71	3 718.804
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60.7200	21.00	1 275.120
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85.8000	21.00	1 801.800
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	104.1390	21.00	2 186.919
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 916.7000	21.00	208 250.700
<b>Total manopera</b>						<b>255 974,41</b>

**Materiale:**

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42.4320	15.00	636.480
2.	2413547308164	Çarbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	105.7400	20.00	2 114.800
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 751,28</b>


**Utilaje de construcții:**

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	65.3400	400.00	26 136.000
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	666.1600	5.00	3 330.800
3.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3.1-12.5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	30.3600	400.00	12 144.000
4.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	52.9900	350.00	18 546.500
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.21-0.39 mc buldoex	h-ut	110.9792	350.00	38 842.720
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7.5700	200.00	1 514.000
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5.3500	200.00	1 070.000
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.6456	200.00	329.120
9.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	666.1600	35.00	23 315.600
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	310.3700	200.00	62 074.000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2 233.6875	180.00	402 063.750
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>589 366,49</b>

*[Signature]*

Total	Lei	848 092,18
Asigurari medicale si sociale	22.5 %	57 594,24
Transportarea materialelor	7 %	192,59
Total		905 879,01
Cheltuieli de regie	14.5 %	131 352,46
Total		1 037 231,47
Beneficiu de deviz	6 %	62 233,89
Total		1 099 465,36
TVA	20 %	219 893,07
<b>Total deviz:</b>		<b>1 319 358,43</b>

Intocmit

  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de demolare a constructiilor cu Investitor**  
**num. cadastrale: 0100214.147.09, 19, 20, din**  
**cadrul IMSP Institutul Oncologic**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Bloc Radiologic</b>				
		<b>I.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,909
						11,909
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,71	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	21,00	4,41
2	RpIC20B	Demontarea tevi negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 63...110 mm	m			49,405
						39,995
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1200	35,71	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1740	15,00	2,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	20,00	6,80
3	RpIC20A	Demontarea tevi negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32...63 mm	m			37,968
						31,068
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	35,71	31,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700	20,00	5,40
4	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			41,880
						27,510
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	21,00	27,51
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	5,00	0,44
	2952270003311	Cioacan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	35,00	3,08
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	350,00	2,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	200,00	8,20
	2952260003552	Buldozer pe sentie 79 kW	h-ut	0,0010	200,00	0,20
5	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea eladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc			165,007
						85,807
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	35,71	80,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	21,00	5,46
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	400,00	79,20
6	IsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 me, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Dezgolirea fundatiilor)	100 m3			1 536,500
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 me buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
7	IsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			67,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
8	IsI50C5	Transportarea placilor prefabricate cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			67,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
9	FrB22111D2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 t, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			17,680
						1,680



1	2	3	4	5	6	7
		(descarcarea la destinatie a placilor prefabricate)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	21,00	1,68
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3.1-12.5 TF moment maxim= 80-150 TFM	h-ut	0,0400	400,00	16,00
10	Tsc02B1	Umplutura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3			1 536,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
11	Tsl04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	200,00	25,00
12	RCsG52A	<b>1.2. Depozit Nr 3</b> Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			41,880 27,510
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	21,00	27,51
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	5,00	0,44
	2952270003311	Cioecan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	35,00	3,08
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	350,00	2,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	200,00	8,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	200,00	0,20
13	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezenare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m. cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcare lor direct in autobasculanta	buc			165,007 85,808
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	35,71	80,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	21,00	5,46
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	400,00	79,20
14	Tsc02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3			1 536,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
15	Tsc19A1	Impingerea pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m3			242,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	200,00	242,00
16	Tsl50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			67,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
17	Tsl50C5	Transportarea elementelor prefabricate cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			67,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
18	TrB22111D2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1.5-2.5 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinatiei placilor prefabricate)	t			17,680 1,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	21,00	1,68
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3.1-12.5 TF moment maxim= 80-150 TFM	h-ut	0,0400	400,00	16,00
19	Tsc02B1	Umplutura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3			1 536,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
20	Tsl04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	200,00	25,00

*[Signature]*

1	2	3	4	5	6	7
21	RCsG52A	<b>I.3. Depozit Nr.1</b> Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			41.880 27.510
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.3100	21,00	27,51
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	5,00	0,44
	2952270003311	Cioacan pneumatic 4.0-5.9 m3.min	h-ut	0,0880	35,00	3,08
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	350,00	2,45
	3410540000001	Autocamion. 5 t	h-ut	0,0410	200,00	8,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	200,00	0,20
22	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc			165,007 85,807
	7136080028001	Montator	h-om	2.2500	35,71	80,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	21,00	5,46
	161001	Automacara. 10 t	h-ut	0,1980	400,00	79,20
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezglolirea fundatiilor si a peretilor subsolului)	100 m3			1 536,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
24	TsC19A1	Impingerea pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, (in rezerva)	100 m3			242,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	200,00	242,00
25	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			67,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
26	TsI50C5	Transportarea elementelor prefabricate demolate cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			67,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
27	TrB221H1D2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-torn de 10-15 t, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinatiei a placilor prefabricate)	t			17,680 1,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	21,00	1,68
	2922140006706	Macara torn cu brat inelabil. 3.1-12.5 TF moment maxim= 80-150 TFM	h-ut	0,0400	400,00	16,00
28	TsC02B1	Umplutura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3			1 536,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	200,00	25,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele prenumele)

(functia, semnatura, numele prenumele)

I.S.

I.S.