

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către

Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Bucuriei
12a

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție nr. **21041581**, în sumă totală de

(tipul procedurii de achiziție)

4 286 946.57 lei (fără TVA) (patru milioane doua sute optzeci sase mii noua sute patruzeci sase lei, 57 bani) , pentru o durată de 45 (patruzeci cinci) zile,

(durata în litere și cifre)

respectiv până la data de 10.09.2021 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.07.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Fortuna Dorin , administrator

(semnătura autorizată)



**lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice nationale cu
imbracaminte rutiera din
macadam amplasate teritorial in
raioanele Anenii Noi, Criuleni,
Dubasari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 5 144 335,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5 397,948	57,66	311 245,682
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,466	57,66	3 371,15
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 223,112	57,66	70 524,638
		Total manopera				385 141,46

Materiale:

1.	11202062010361	Savura(0-4mm)	m3	90,00	130,00	11 700,00
2.	1212121212121	apa	m3	496,50	20,00	9 930,00
3.	1411122017521	Piatra sparta 8-16	m3	228,39	270,00	61 665,30
4.	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	90,00	270,00	24 300,00
5.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-63 mm	m3	5 083,366	270,00	1 372 508,712
6.	1411122201661	Piatra sparta 16-63 mm	m3	1 701,00	270,00	459 270,00
7.	14111222017521	Piatra sparta 8-16	m3	135,00	270,00	36 450,00
8.	23203226000401	Bitum(Emulsie Bituminoasa)	t	12,267	9 000,00	110 405,70
9.	2651122100002	Ciment M-400	t	284,704	1 100,00	313 174,40
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 342,44	20,00	26 848,80
		Total materiale de construcții				2 426 252,91

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,573	450,00	1 607,85
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	52,629	500,00	26 314,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	573,008	500,00	286 503,80
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	163,249	300,00	48 974,76
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	425,004	300,00	127 501,20
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	922,298	300,00	276 689,52
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	243,90	300,00	73 170,00
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	100,80	300,00	30 240,00

9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	41,279	300,00	12 383,688
10.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	17,742	400,00	7 096,64
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	88,344	500,00	44 172,05
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	9,54	600,00	5 724,00
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	14,101	250,00	3 525,15
14.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	58,466	800,00	46 772,80
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	41,279	200,00	8 255,792
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	144,504	250,00	36 126,00
17.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	25,42	300,00	7 626,00
18.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	69,51	250,00	17 377,50
		Total utilaje de construcții				1 060 061,25

Total	Lei	3 871 455,62
Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24 %	92 433,95
Cheltuieli directe II3+Asigur		3 963 889,57
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 5 %	5 %	198 194,48
Total Cheltu+Cheltu		4 162 084,05
Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	124 862,52
Total Cheltu+Cheltu+Benefi		4 286 946,57
TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	857 389,31
Total deviz:		5 144 335,88

Intocmit

Administrator S.R.L. "Group ONE"

Fortuna Dorin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam amplasate teritorial in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari

Investitor I.S., Administratia de Stat a Drumurilor?

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. r. Anenii Noi				
		1.1. 1.1. G112 R2 - Tintareni - Geamana - Constantinovca - G110, km 6,0 - 8,7 (selectiv)				
		1.1.1. 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=1900 m.)	100 m3			1 805,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			8 014,20
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3			1 805,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			18 194,40
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 391,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		Total	Lei			14 021,28
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
		Total	Lei			5 292,00
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categr. II	100m2			286,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	500,00	71,00
		Total	Lei			32 067,885
6	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 808,593
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 8-16	m3	1,1500	270,00	310,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	300,00	246,60
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	250,00	17,75
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	500,00	132,50
		Total	Lei			151 921,795
		1.1.2. 1.1.2. Imbracamintea rutiera				
7	DA12B	Strat din amestec de agregate Ga85 (EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta 0-63 mm =1,422) h=18 cm	m3			446,286 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-63 mm	m3	1,4220	270,00	383,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	Lei			674 784,432
8	DA21C	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL32.5R, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (k=1,59 la ciment)	100 m3			7 296,309 66,309
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000	1 100,00	6 160,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	800,00	920,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	300,00	150,00
		Total	Lei			156 870,644
9	DA12B	Strat de amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare). Rezisten?a la compresiune a amestecului cu ciment ? 40 kgf/cm2.	m3			139,746 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	Lei			211 295,952
10	DI107	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (norma de consum 0,0006t/m2)	t			9 405,00 0,00
	23203226000401	Bitum(Emulsie Bituminoasa)	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			47 401,20
		2. r.Criuleni				
		2.1. 1.1. G69 G68 - Ustia - Mascauti - G72, km 14,50 - 15,00 (selectiv)				
		2.1.1. 1.1.1. Lucrari de pregatire				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=500 m.)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			3 519,75
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			3 519,75
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 391,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		Total	Lei			5 007,60
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
		Total	Lei			1 890,00
		2.1.2. 1.1.2. Imbracamintea rutiera				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
		Total	Lei			1 980,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 25 (EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 718,94 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 16-63 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Piatra sparta 8-16	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Savura(0-4mm)	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitoir de criblura	h-ut	0,1060	600,00	63,60
		Total	Lei			231 568,212
		2.2. 1.2. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 16,00 - 20,10 (selectiv)				
		2.2.1. 1.2.1. Lucrari de pregatire				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=1700 m.)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			11 967,15
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu	100 m3			1 805,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		stramutarea pe acostament)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			22 093,20
19	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 391,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		Total	Lei			17 025,84
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
		Total	Lei			6 426,00
21	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			286,32
						169,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	500,00	71,00
		Total	Lei			38 939,574
22	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 808,593
						321,743
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 8-16	m3	1,1500	270,00	310,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	300,00	246,60
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	250,00	17,75
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	500,00	132,50
		Total	Lei			184 476,466
		2.2.2. 1.2.2. Imbracamintea rutiera				
23	DA12B	Strat din amestec de agregate Ga85 (EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta 0-63 mm =1,422) h=18 cm	m3			446,286
						34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-63 mm	m3	1,4220	270,00	383,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	Lei			819 381,096
24	DA21C	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL32.5R, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (k=1,59 la ciment)	100 m3			7 296,309
						66,309
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000	1 100,00	6 160,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si	h-ut	1,1500	800,00	920,00

1	2	3	4	5	6	7
		reciclator suspendat				
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	300,00	150,00
		Total	Lei			190 506,628
25	DA12B	Strat de amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare). Rezisten?a la compresiune a amestecului cu ciment ? 40 kgf/cm2.	m3			139,746 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	Lei			256 573,656
26	DI107	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (norma de consum 0,0006t/m2)	t			9 405,00 0,00
	23203226000401	Bitum(Emulsie Bituminoasa)	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			57 558,60
		2.3. 1.3. G107 Delacau - Cimiseni - Mereni - G106, km 2,80 - 4,40 (selectiv)				
		2.3.1. 1.1.1. Lucrari de pregatire				
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=500 m.)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			7 039,50
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			12 996,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 391,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		Total	Lei			10 015,20
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
		Total	Lei			3 780,00
		2.3.2. 1.1.2. Imbracaminte rutiera				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			3 960,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 25 (EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 718,94 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 16-63 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Piatra sparta 8-16	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Savura(0-4mm)	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitur de criblura	h-ut	0,1060	600,00	63,60
		Total	Lei			463 136,424
		3. 1. r. Dubasari				
		3.1. 1.1. G68 R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni, km 23,65 - 23,86 (selectiv)				
		3.1.1. 1.1.1. Lucrari de pregatire				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=1900 m.)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			1 480,10
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Total	Lei			2 725,55
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 391,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		Total	Lei			2 100,41
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
		Total	Lei			793,80
37	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			286,32 169,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	500,00	71,00
		Total	Lei			4 810,183
38	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 808,593 321,743

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 8-16	m3	1,1500	270,00	310,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	300,00	246,60
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	250,00	17,75
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	500,00	132,50
		Total	Lei			22 788,269
		3.1.2. 1.1.2. Imbracamintea rutiera				
39	DA12B	Strat din amestec de agregate Ga85 (EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta 0-63 mm =1,422) h=18 cm	m3			446,286 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-63 mm	m3	1,4220	270,00	383,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	Lei			101 217,665
40	DA21C	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL32.5R, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (k=1,59 la ciment)	100 m3			7 296,309 66,309
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000	1 100,00	6 160,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	800,00	920,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	300,00	150,00
		Total	Lei			23 567,078
41	DA12B	Strat de amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Compactarea stratului din amestec de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare). Rezisten?a la compresiune a amestecului cu ciment ? 40 kgf/cm2.	m3			139,746 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	Lei			31 694,393
42	DI107	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (norma de consum 0,0006t/m2)	t			9 405,00 0,00
	23203226000401	Bitum(Emulsie Bituminoasa)	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			7 053,75

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice nationale cu
imbracaminte rutiera din
macadam amplasate teritorial in
raioanele Anenii Noi, Criuleni,
Dubasari**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 144 335,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. r. Anenii Noi 1.1. 1.1. G112 R2 - Tintareni - Geamana - Constantinovca - G110, km 6,0 - 8,7 (selectiv) 1.1.1. 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=1900 m.)	100 m3	4,44	1 805,00 0,00	8 014,20 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3	10,08	1 805,00 0,00	18 194,40 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,08	1 391,00 0,00	14 021,28 0,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	56,00	94,50 0,00	5 292,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	112,00	286,32 169,52	32 067,885 18 986,285
6	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	84,00	1 808,593 321,743	151 921,795 27 026,395
		Total	Lei			229 511,56
		Total 1.1.1. Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				229 511,56 46 012,68
		1.1.2. 1.1.2. Imbracamintea rutiera				
7	DA12B	Strat din amestec de agregate Ga85 (EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta 0-63 mm =1,422) h=18 cm	m3	1 512,00	446,286 34,596	674 784,432 52 309,152
8	DA21C	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL32.5R, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (k=1,59 la ciment)	100 m3	21,50	7 296,309 66,309	156 870,644 1 425,644
9	DA12B	Strat de amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare). Rezisten?a la compresiune a amestecului cu ciment ? 40 kgf/cm2.	m3	1 512,00	139,746 34,596	211 295,952 52 309,152
10	DI107	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (norma de consum 0,0006t/m2)	t	5,04	9 405,00 0,00	47 401,20 0,00
		Total	Lei			1 090 352,22 8

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.1.2. Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				1 090 352,22 8 106 043,948
		<i>Total</i>	Lei			1 319 863,78 8
		Total 1.1. G112 R2 - Tintareni - Geamana - Constantinovca - G110, km 6,0 - 8,7 (selectiv) Inclusiv salariu				1 319 863,78 8 152 056,628
		<i>Total</i>	Lei			1 319 863,78 8
		Total 1. r. Anenii Noi Inclusiv salariu				1 319 863,78 8 152 056,628
		2. r.Criuleni				
		2.1. 1.1. G69 G68 - Ustia - Mascauti - G72, km 14,50 - 15,00 (selectiv)				
		2.1.1. 1.1.1. Lucrari de pregatire				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=500 m.)	100 m3	1,95	1 805,00 0,00	3 519,75 0,00
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3	1,95	1 805,00 0,00	3 519,75 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60	1 391,00 0,00	5 007,60 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	94,50 0,00	1 890,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 937,10
		Total 1.1.1. Lucrari de pregatire				13 937,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.1.2. 1.1.2. Imbracamintea rutiera				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,00	66,00 0,00	1 980,00 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 25 (EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	7 718,94 284,84	231 568,212 8 545,212
		<i>Total</i>	Lei			233 548,212
		Total 1.1.2. Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				233 548,212 8 545,212
		<i>Total</i>	Lei			247 485,312
		Total 1.1. G69 G68 - Ustia - Mascauti - G72, km 14,50 - 15,00 (selectiv) Inclusiv salariu				247 485,312 8 545,212
		2.2. 1.2. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 16,00 - 20,10 (selectiv)				
		2.2.1. 1.2.1. Lucrari de pregatire				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=1700 m.)	100 m3	6,63	1 805,00 0,00	11 967,15 0,00
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3	12,24	1 805,00 0,00	22 093,20 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	12,24	1 391,00 0,00	17 025,84 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	68,00	94,50 0,00	6 426,00 0,00
21	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint	100m2	136,00	286,32	38 939,574

1	2	3	4	5	6	7
		de categ. II			169,52	23 054,774
22	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	102,00	1 808,593 321,743	184 476,466 32 817,766
		<i>Total</i>	Lei			280 928,23
		Total 1.2.1. Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				280 928,23 55 872,54
		2.2.2. 1.2.2. Imbracamintea rutiera				
23	DA12B	Strat din amestec de agregate Ga85 (EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta 0-63 mm =1,422) h=18 cm	m3	1 836,00	446,286 34,596	819 381,096 63 518,256
24	DA21C	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL32.5R, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (k=1,59 la ciment)	100 m3	26,11	7 296,309 66,309	190 506,628 1 731,328
25	DA12B	Strat de amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Compactarea stratului din amestec de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare). Rezisten?a la compresiune a amestecului cu ciment ? 40 kgf/cm2.	m3	1 836,00	139,746 34,596	256 573,656 63 518,256
26	DI107	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (norma de consum 0,0006t/m2)	t	6,12	9 405,00 0,00	57 558,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 324 019,98
		Total 1.2.2. Imbracamintea rutiera Inklusiv salariu				1 324 019,98 128 767,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 604 948,21
		Total 1.2. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 16,00 - 20,10 (selectiv) Inklusiv salariu				1 604 948,21 184 640,38
		2.3. 1.3. G107 Delacau - Cimiseni - Mereni - G106, km 2,80 - 4,40 (selectiv)				
		2.3.1. 1.1.1. Lucrari de pregatire				
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=500 m.)	100 m3	3,90	1 805,00 0,00	7 039,50 0,00
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3	7,20	1 805,00 0,00	12 996,00 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,20	1 391,00 0,00	10 015,20 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,00	94,50 0,00	3 780,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 830,70
		Total 1.1.1. Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				33 830,70
		2.3.2. 1.1.2. Imbracamintea rutiera				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,00	66,00 0,00	3 960,00 0,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 25 (EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,00	7 718,94 284,84	463 136,424 17 090,424
		<i>Total</i>	Lei			467 096,424

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.1.2. Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				467 096,424 17 090,424
		<i>Total</i>	Lei			500 927,124
		Total 1.3. G107 Delacau - Cimiseni - Mereni - G106, km 2,80 - 4,40 (selectiv) Inclusiv salariu				500 927,124 17 090,424
		<i>Total</i>	Lei			2 353 360,64 6
		Total r.Criuleni Inclusiv salariu				2 353 360,64 6 210 276,016
		3. 1. r. Dubasari				
		3.1. 1.1. G68 R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni, km 23,65 - 23,86 (selectiv)				
		3.1.1. 1.1.1. Lucrari de pregatire				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului L=1900 m.)	100 m3	0,82	1 805,00 0,00	1 480,10 0,00
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3	1,51	1 805,00 0,00	2 725,55 0,00
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,51	1 391,00 0,00	2 100,41 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	94,50 0,00	793,80 0,00
37	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	16,80	286,32 169,52	4 810,183 2 847,943
38	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	12,60	1 808,593 321,743	22 788,269 4 053,959

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 698,312
		Total 1.1.1. Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				34 698,312 6 901,902
		3.1.2. 1.1.2. Imbracamintea rutiera				
39	DA12B	Strat din amestec de agregate Ga85 (EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta 0-63 mm =1,422) h=18 cm	m3	226,80	446,286 34,596	101 217,665 7 846,373
40	DA21C	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL32.5R, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (k=1,59 la ciment)	100 m3	3,23	7 296,309 66,309	23 567,078 214,178
41	DA12B	Strat de amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Compactarea stratului din amestec de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare). Rezisten?a la compresiune a amestecului cu ciment ? 40 kgf/cm2.	m3	226,80	139,746 34,596	31 694,393 7 846,373
42	DI107	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (norma de consum 0,0006t/m2)	t	0,75	9 405,00 0,00	7 053,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			163 532,886
		Total 1.1.2. Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				163 532,886 15 906,924
		<i>Total</i>	Lei			198 231,198
		Total 1.1. G68 R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni, km 23,65				198 231,198 22 808,826

1	2	3	4	5	6	7
		- 23,86 (selectiv) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			198 231,198
		Total 1. r. Dubasari Inclusiv salariu				198 231,198 22 808,826

		Total	Lei	3 871 455,62
		Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24 %	92 433,95
		Cheltuieli directe II3+Asigur		3 963 889,57
		Cheltuieli de regie (Cheltu) * 5 %	5 %	198 194,48
		Total Cheltu+Cheltu		4 162 084,05
		Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	124 862,52
		Total Cheltu+Cheltu+Benefi		4 286 946,57
		TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	857 389,31
				5 144 335,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		385 141,46



Intocmit Administrator S.R.L."Group One" Fortuna Dorin

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)