

Ofertant: ” **GRAND LIFT**” SRL

Adresa: MD 2075: mun. CHIȘINĂU, str. I. Vieru 1/1

Data depunerii ofertei: ” **25**” **Noiembrie 2019**

Licitație publică Nr. 21014670 din 25. 11.2019 - ora 15⁰⁰

Codul CPV – **50750000-7**

Invitație la licitația **SIA RSAP** din **18.11.2019 – ora 14³⁴**.

Către: **IMSP “Centrul Republican de Diagnosticare Medicală”**

[numele deplin al autorității contractante]

Firma ” **GRAND LIFT**” SRL se angajează să
[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii:

Servicii de deservire tehnică și reparare a 3(trei) ascensoare de tip III-404-A conform tabelului de mai jos.

Adresa obiectului mun.Chișinău, str. C. Vîrnăv,13	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Ascensor, model	Suma fără TVA, (lei MD)	Suma cu TVA , (lei MD)
1	2	3	4	5	6	7
mun.Chișinău, str. C. Vîrnăv,13	Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor	buc	3	III-404-A	85500,00	102600,00
mun.Chișinău, str. C. Vîrnăv,13	Servicii de reparație a ascensoarelor	buc	3	III-404-A	97950,00	117540,00
Total:					183450,00	220140,00

1. Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
183450,00 lei MD (Una sută optzeci și trei mii patru sute cincizeci lei,00 bani).
2. Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 220140,00 lei
3. Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de 40 zile începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
4. În cazul acceptării prezentei oferte, „**GRAND LIFT**” SRL se angajează să efectueze servicii de deservire tehnică și reparații la 3 (trei) ascensoare model III-404-A din data semnării contractului și înregistrării lui conform legislației în vigoare .
5. Deservirea tehnică a ascensoarelor se va efectua în volumul și conform instrucțiunilor uzinei producătoare care prevede cel puțin două revizii tehnice lunare, o revizie tehnică semestrială (odată la 6 luni) și o revizie tehnică anuală (odată la 12 luni) și anume:
 - 5.1. Principalele operații din cadrul lucrărilor de deservire și revizie tehnică se efectuează de către electromecanic și sunt următoarele:
 - a) Curățarea ascensorului ;
 - b) Verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
 - c) Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere;
 - d) Ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
 - e) Verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a ficsării acestora, cu schimbul lor unde este

cazul;

- f) Verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora;
- g) Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului;
- h) Verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății;
- i) Verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor;
- j) Verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă;
- k) Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și semnalizare;
- l) Verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni;
- m) Verificarea stării glisierilor, a sistemului de susținere a glisierilor și a roții de fricțiune;
- n) Verificarea funcționării și etanșietății (lipsa scurgerilor de ulei) circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
- o) Verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune;
- p) Verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.

5.2. Revizia generală(semestrială și anuală) include tot complexul de lucrări prevăzut în reviziile tehnice cât și următoarele lucrări suplimentare:

- a) Revizia racordului de alimentare (heblului);
- b) Revizia troliului;
- c) Revizia limitatorului de viteză (LV) și a dispozitivelor de prindere (paracăzătoarelor);
- d) Revizia blocurilor (roților de deviere);
- e) A verifica starea de funcționare a întrerupătorului camerei blocurilor (roților).
- f) Revizia dispozitivelor tampon în timpul căreia este necesar;
- h) A verifica uzura angrenajului melcat al reductorului de acționare a ușilor cabinei;
- j) A verifica starea de funcționare a întrerupătoarelor de control sarcină în cabină - ÎCS-15; ÎCS-90; ÎCS-110;
- k) Revizia instalației electrice, legării la pământ și izolării conductoarelor ascensorului;
- l) A efectua ungerea ansamblurilor și pieselor în conformitate cu schema de ungere.

6. Lucrările de reparație a ascensoarelor se vor efectua în cazul când defecțiunile constatate în procesul de exploatare nu pot fi înlăturate prin operațiuni de revizie tehnică curentă dar necesită înlocuirea unor piese defectate (de câte ori Antreprenorul va constata necesitatea unor înlocuiri de piese sau repararea lor, se va anunța Beneficiarul, verbal sau în scris, și se vor stabili de comun acord lucrările ce se vor executa, precum și data la care se vor executa acestea) și cuprind următoarele operațiuni:

Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. Componentele uzate se înlocuiesc la intervale de timp stabilite de montator, indiferent de starea de uzură din momentul înlocuirii. După finisarea lucrărilor de reparație se efectuează verificările și încercările tehnice necesare. Nu fac parte din lucrările de reparație modernizarea ascensorului sau schimbul complet al ascensorului.

Reparațiile se vor efectua în baza unor devize estimative în care costul cheltuielilor este acceptat și achitat de Beneficiar în baza Procesului Verbal de recepție a lucrărilor efectuate - confirmat de ambele părți, în modul următor:

- a) costul materialele se vor achita în avans 100%;
- b) restul sumei se va achita în termen de 30 zile calendaristice din data recepției lucrărilor.

Semnat: _____ **HÎRJĂU VICTOR**

În calitate de: Director general

