

OFERTĂ

1. Către **Primăria com.Crihana r-nul.Orhei**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinăm documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **director Gheorghita Andrei** reprezentant al ofertantului **SRL „ELECTRO PROIECT SERVICES,,**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm : **Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana**
pentru suma fără TVA de 619 105,00 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 123 821,00 lei.

Valoarea totală a ofertei inclusive TVA este de: 742 926,00 lei .

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 luni din data înregistrării contractului și depunerii ordinului de începere a lucrărilor.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 20.07.2020, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 18.05.2020

Gheorghita Andrei în calitate de **director** , legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **SRL „ELECTRO PROIECT SERVICES,,**

(denumirea/numele ofertantului)



Gheorghita Andrei

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor nu se aplică (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită, sub formă de garanție bancară, în cuantum de **5%** (din prețul total oferat, fără TVA) în lei.
3. Garanția de ofertă va fi constituită, sub formă de garanție bancară, în cuantum de **1%** (din prețul total oferat, fără TVA) în lei.
4. Perioada de garanție pentru lucrările executate **3 ani** . Garantia echipamentelor și a Corpurilor de iluminat este de **3 ani**.
5. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **10** zile lucrătoare.
6. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile lucrătoare.

Ofertant, **SRL „ELECTRO PROIECT SERVICES”**,

Data 18.05.2020

Gheorghită Andrei



DECLARAȚIE
de respectarea condițiilor de garanție bancară și cea de bună execuție

Subsemnatul, **Andrei Gheorghiuță** reprezentant împuternicit al **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"** în calitate de ofertant, declar că la cererea autorității contractante: **Primăria com Crihana**, vom aduce documentele care atestă îndeplinirea punctelor cerute din documentația standard anexate la procedura cererea ofertelor de prețuri (lucrări) - [ocds-b3wdp1-MD-1588924376838](#) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana**, codul CPV : 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri, la data de 16.04.2020, și anume:

1) Garanția de bună execuție a contractului

Subsemnații, **Electro Proiect Services SRL** având sediul înregistrat la R. Moldova, MD-4427, r.Călărași, s.Nișcani **ne obligăm** față de **Primăria com Crihana, r-nul.Orhei** să transferăm suma de 5 % din valoarea ofertei fără TVA, ca garanție de bună execuție a contractului în cazul în care Oferta **Electro Proiect Services SRL** este stabilită câștigătoare.

2) Garanția Bancară pentru ofertă, **Electro Proiect Services SRL**:

Subsemnații, **Electro Proiect Services SRL** având sediul înregistrat la R. Moldova, MD-4427, r.Călărași, s.Nișcani **ne obligăm** față de **Primăria com Crihana, r-nul.Orhei** să aducem documentul care confirmă garanția pentru ofertă, de la Fincom Banc, în sumă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA, în cazul în care Oferta **Electro Proiect Services SRL** este stabilită câștigătoare. Garanția Prezentată va fi valabilă 60 zile.


Data completării: **18.05.2020**

Semnat: **18.05.2020**

Nume: **Andrei Gheorghiuță**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Andrei Gheorghiță** reprezentant împuternicit al **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"** calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Andrei Gheorghiță** reprezentant împuternicit al **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"** calitate de ofertant, la procedura : Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) [ocds-b3wdp1-MD-1588924376838](#) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: **Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana.** codul CPV : 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri, la data de **08.05.2020** (zi/luna/an), organizată de **Primăria com Crihana**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **18.05.2020**

Semnat: **18.05.2020**

Nume: **Andrei Gheorghiță**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

Gheorghiță Andrei



DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **18.05.2020**

Numărul procedurii: **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** [ocds-b3wdp1-MD-1588924376838](#)

Către: **Primăria com Crihana**

Subsemnatul, **Andrei Gheorghiță** reprezentant împuternicit al **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"** calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **18.05.2020**Semnat: **18.05.2020**

Nume: **Andrei Gheorghiuță**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

Gheorghită Andrei



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**
 2. Codul fiscal : **1016600020952**
 3. Adresa sediului central : **R. Moldova, MD-4427, r. Călărași, s.Nișcani**
 4. Telefon : **+373-79867133**
 E-mail : **gheorghita.andrei@inbox.ru / eps.moldova@gmail.com**
 5. Certificatul de înregistrare **1016600020952 din 06.07.2016**

(numărul, data înregistrării)

Camera Inregistrării De Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii : **Construcțiile de cladiri si(sau) construcții ingineresti, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții , restauratii si altele.**
 7. Licența(certificat) : **Seria A MMIIInr.052534 din 06 iulie 2016 valabila pina la 28 iulie 2021, Construcțiile de clădiri si construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, și altele.**
 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **nu sunt**
 9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2017	784,446	44370
2	2018	1100,784	62261
3	2019	3533,215	199 792
Media anuală: 1 806,148 mii lei			

Data completării: **18.05.2020**Semnat: **18.05.2020****Gheorghita Andrei**Nume: **Andrei Gheorghita**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**


FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

LISTA LUCRĂRILOR SIMILARE EXECUTATE ÎN ANUL CURENT 2019-2020:

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma contractuale
1.	Primăria s.Criuleni, r-nul.Dubăsari	Lucrări de întreținere a iluminatului public în or.Criuleni, sat. Ohrincea, sat.Zolonceni CONTRACT Nr. MD-2019-03-01-000053-1-11/29 din 01.03.19	149921.64 lei
		Data de începere Data de încheiere	01.03.19 03.04.19
2.	Primăria s.Copăcenii, r-nul.Sîngerei	Iluminat Stradal satul Copăcenii, r.Sîngerei, 4PT-uri Contract nr.12 din 21.03.19	298512,17 lei
		Data de începere Data de încheiere	14.03.19 03.04.19
3.	Primăria com.Leușeni, r-nul.Hîncești.	Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică, la PT-134, PT-652, PT-146 în com.Leușeni, r-nul.Hîncești. Contract nr.212/2019 din 18.04.19	30116,045 lei
		Data de începere Data de încheiere	08.04.19 16.05.19
4.	Primăria com.Leușeni, r-nul.Hîncești.	Lucrări de extindere a rețelei de iluminare stradală publică, la PT-134, PT-652, PT-146 în com.Leușeni, r-nul.Hîncești. Contract nr.26/2019 din 30.05.19	71 969 lei
		Data de începere Data de încheiere	27.05.19 17.06.19
5.	Primăria com.Leușeni, r-nul.Hîncești.	Lucrări de montare a rețelei de iluminare stradală publică, în com. Leușeni, r-ul Hîncești Contract nr.252/2019 din 18.05.19	202 865,3 lei
		Data de începere Data de încheiere	16.05.19 03.06.19
6.	Primăria sat. Corbu, rai.Donduseni	Lucrări de întreținere a iluminatului public în sat. Corbu, rai.Donduseni Contract MD-2019-06-07-000084-1-11/22 din 12.06.19	117994,76 lei
		Data de începere Data de încheiere	11.04.19 07.05.19
7.	Primăria sat.Trifăuți, r-nul.Soroca	Lucrări pentru montarea rețelei de iluminare stradală, la PT-053, PT-852, în sat.Trifăuți, r-nul.Soroca. Contract nr.28/2019 din 19.06.19	234 059,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	13.06.19 03.07.19
8.	Primăria sat.Cosăuți, r-nul.Soroca	Lucrări pentru proiectarea și montarea rețelei de iluminare stradală Contract nr.23/2019 din 11.09.19	296 402,00 lei
		Data de începere	02.09.19



		Data de încheiere	18.09.19
9.	Primăria sat.Scăieni, r- nul.Dondușeni	Lucrări pentru proiectarea și montarea rețelei de iluminare stradală Contract nr.18/2019 din 30.07.19	179 847,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	02.08.19 18.09.19
10.	Primăria sat.Scăieni, r- nul.Dondușeni	Lucrări EXTINDERE a rețelei de iluminare stradală la PT553 Contract nr.22/2019 din 18.09.19	96 649,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	18.09.19 15.10.19
11.	Primăria sat.Piatra, r- nul.Orhei	Lucrări pentru iluminarea parcului cu felinare FOTOFOLTAICE Contract nr.17/2019 din 18.09.19	116 722,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	18.09.19 24.09.19
12	Primăria s.Copăcenii, r-nul.Sîngerei	Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie a iluminatului stradal PT114 și PT118 Com.Copăcenii, r.Sîngerei,	109 642,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	10.02.2020 9.03.2020
13	Primăria Ceadîr r.Leova	Lucrări pentru montarea rețelei de iluminare stradală în sat.CEADÎR, r-nul.LEOVA.	174 990,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	25.02.2020 09.03.2020
14	Primăria Niscani, r.Calarasi	Lucrări pentru proiectarea și montarea rețelei de iluminare stradală	85 978,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	-----2020 08.04.2020
15	Primăria Stoicani, r.Soroca	Lucrări pentru proiectarea și montarea rețelei de iluminare stradală	112 000,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	28.03.2020 -----
16	Primăria Lozova r.Straseni	Lucrări pentru proiectarea și montarea rețelei de iluminare stradală	111 000,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	18.02.2020 13.03.2020
17	Primăria Copăcenii r.Sîngerei	Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie a iluminatului stradal PT110, PT113, PT111 din Com.Copăcenii, r.Sîngerei,	64 937,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	19.03.2020 08.04.2020



18	Primaria Ghelăuza r.Straseni	Lucrări pentru montarea rețelei de iluminare stradală s. Ghelăuza r. Strășeni	157 908,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	28.02.2020 08.04.2020
19	Primaria Cocieri r.Dubăsari	Reparatii capitale ale instalațiilor de transmisie a iluminatului stradal Contract nr.7 din 14.04.2020	292 895,00 lei
		Data de începere Data de încheiere	14.04.2020 -----

Data completării: **18.05.2020**

Semnat: **18.05.2020**

Nume: **Andrei Gheorghită**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

Gheorghită Andrei



DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Iluminat stradal	Primăria s.Criuleni, r-nul.Dubăsari	contractant unic	149921,64 lei	1	03.04.19
2	Iluminat stradal	Primăria s.Copăceni, r-nul.Sîngerei	contractant unic	298512,17 lei	1	03.04.19
3	Proiectare Iluminat stradal	Primăria com.Leușeni, r-nul.Hîncești.	contractant unic	30116,045 lei	1	16.05.19
4	Iluminat stradal	Primăria com.Leușeni, r-nul.Hîncești.	contractant unic	202 865,3 lei	1	03.06.19
5	Proiectare si lucrari Iluminat stradal	Primăria sat. Corbu, rai.Donduseni	contractant unic	117994,76lei	1	07.05.19
6	Proiectare si lucrari Iluminat stradal	Primăria sat.Trifăuți, r-nul.Soroca	contractant unic	234059,00 lei	1	03.07.19
7	Proiectare si lucrari Iluminat stradal	Primăria sat.Cosăuți, r-nul.Soroca	contractant unic	296402,00 lei	1	18.09.19
8	Proiectare si lucrari Iluminat stradal	Primăria sat.Scăieni, r-nul.Donduseni	contractant unic	179847,00 lei	1	18.09.19
9	Iluminat stradal	Primăria sat.Piatra, r-nul.Orhei	contractant unic	116722,00 lei	1	24.09.19
10	Reparatii capitale ale instalațiilor de iluminatului stradal	Primăria s.Copăceni, r-nul.Sîngerei	contractant unic	109642,00 lei	1	09.03.2020
11	Proiectare si lucrari Iluminat stradal	Primaria Lozova r.Straseni	contractant unic	111000,00 lei	1	13.03.2020
12	Lucrări pentru montarea rețelei de iluminare stradală s. Ghelăuza r. Strășeni	Primăria com.Ghelăuza r-nul.Strășeni	contractant unic	85000,00 lei	1	11.03.2020
13	Proiectare si lucrari Iluminat stradal	Primaria Ceadîr r.Leova	contractant unic	174 990,00 lei	1	09.03.2020
14	Proiectare si lucrari Iluminat stradal	Primăria com.Ghelăuza r-nul.Strășeni	contractant unic	72 908,00 lei	1	08.04.2020
15	Iluminat stradal	Primăria s.Copăceni, r-nul.Sîngerei	contractant unic	64 937,00 lei	1	08.04.2020
16	Proiectare si lucrari Iluminat stradal	Primăria s.Niscani, r-nul.Călăraș	contractant unic	85 978,00 lei	1	08.04.2020
	Total			1 953 039,615 lei		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **18.05.2020**

Semnat: **18.05.2020**

Nume: **Andrei Gheorghiță**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

Gheorghiță Andrei



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automobil cu bord	1	+	
2.	Agregat de sudare SAG	1	+	
3.	Automobil pentru transportarea personalului	2	+	
4	Mașina de găurit	2 set.	+	
5	Generator	1	+	
6	Mașina de șlefuit	2 set.	+	
7	Ciocan electric	2	+	
8	Mașina de foraj	2	+	
9	Autoturn 20 m.	2	+	
10	<u>Laborator electrotehnc auto</u>	5	+	
11	Ciocan rotopercurtor	2	+	
12	Manipulator	1		+
13	Mașină de foraj	1		+
14	Macara	1		+

Semnat: **18.05.2020**

Nume: **Andrei Gheorghiță**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

Gheorghiță Andrei



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca în specialit ate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Inginer șef	superioare	7	Peste 10 lucrari de iluminat anul curent	Nr.2543 din 26.12.16
1	Responsabil tehnic construcții	superioare	7	Construcția Liniilor 10-0,4 kV și a Stațiilor Electrice Costructia rețelilor de iluminat stradal	Seria 2018- RTLS Nr.0042
2	Diriginte de șantier	superioare	15	Construcția Liniilor 10-0,4 kV și a Stațiilor Electrice Costructia rețelilor de iluminat stradal	Seria 2018- DLS Nr.0084
	Specialiști	medii	1		
3	Sofer/electro montor	medii	3		00038299 / 00039315
4	electromontor	medii	4		
5	electromontor	medii	4		
6	<u>șef-laborator</u>	superioare	6		Nr.110 din 15.09.19
7	electromontor	medii	4		

Semnat: **18.05.2020**

Gheorghiță Andrei

Nume: **Andrei Gheorghiță**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

FORMULARUL F3.15
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тănase, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„17” „10” 2019 nr. 19/363/19

la nr. _____ din „____” „____” 20__

A V I Z

Pentru participare la licitații publice

(Formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019)

Eliberat „ELECTRO PROIECT SERVICES”, SRL, c/f 1016600020952 cu sediul în MD-4427, s. Nișcani, raionul Călărași, conform cererii nr. 0901 din 09.10.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 09.10.2019, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz (formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019) este valabil 12 (doisprezece) luni calendaristice de la data eliberării.

În urma verificării actelor prezentate potrivit Ordinului nr. 11/1-A din 26.04.2019 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producer, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv; La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	Nu

Director



Andrei VATAMANIUC

Scrisoare de garanție a lucrărilor executate

Nr.003

Subsemnatul, **Andrei Gheorghiță**, reprezentant împuternicit al **SRL "ELECTRO PROIECTSERVICES"**, în calitate de ofertant, la procedura : **Cererea ofertelor de prețuri** (lucrări) [_ocds-b3wdp1-MD-1588924376838](#) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana. codul CPV : 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri, la data de 08.05.2020 (zi/luna/an), organizată de Primăria com Crihana, asigur **garanția pentru lucrările**, care urmează a fi executate, pentru o perioadă de **36 luni** de la data procesului verbal de executarea a lucrărilor sus menționate. Totodata, **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"** își asumă responsabilitatea pentru menținerea calității lucrărilor ce urmează a fi executate și pentru respectarea normelor în vigoare.



Semnat: **18.05.2020**

Gheorghiță Andrei

Nume: **Andrei Gheorghiță**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

**Scrisoare de garanție a echipamentelor și
a corpurilor de iluminat
Nr.004**

Subsemnatul, **Andrei Gheorghiță**, reprezentant împuternicit al **SRL "ELECTRO PROIECTSERVICES"**, în calitate de ofertant, la procedura : **Cererea ofertelor de prețuri** (lucrări) [_ocds-b3wdp1-MD-1588924376838](#) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana. codul CPV : 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri, la data de 08.05.2020 (zi/luna/an), organizată de Primăria com Crihana, asigur **garanția pentru echipamentele și corpurile de iluminat**, care urmează a fi montate în localitatea com.Crihana, pentru o perioada de **36 luni** de la data procesului verbal de executarea a lucrărilor sus menționate. Totodata, **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"** își asumă responsabilitatea pentru menținerea calității lucrărilor ce urmează a fi executate și pentru respectarea normelor în vigoare.



Semnat: **18.05.2020**

Nume: **Andrei Gheorghiță**

Gheorghiță Andrei

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana.

(denumirea lucrărilor)

Proiect: Primăria Crihana

Graficul Gantt

Primaria comunei Morozen			Mai 2020														Iunie 2020																												
Simbol	Denumire	Zile	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	PT58_ Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana	14																																											
2	PT310_ Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana	15																																											
3	PT314_ Iluminat stradal: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana	16																																											

Semnat: **18.05.2020**

Nume: **Andrei Gheorghită**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

Gheorghită Andrei



Formularul nr. 3

Obiectivul: Promaria com.Crihana r.Orhei

Devizul local de resurse Nr. 30

Valoarea de deviz 742 926 (Lei)

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	26,94	57,66	1553
2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,1	57,66	6
3	20000141	Betonist	ora	0,863	57,66	50
4	7137010011500	Electrician	h-om	6,96	57,66	401
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,92	57,66	5300
Total manopera					7310	
Materiale						
1	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	36300	87
2	110-9126	Placi metalice	buc	0,6	100	60
3	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	6	1650	9900
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4	19	46
5	L7	Beton marfa	mc	0,254	965	245
Total materiale					10338	
Utilaj						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,28	338,273	771
2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,28	338,273	771
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,68	350	1638
4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,44	40	58
5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,14	20	23
Total utilaj					3261	
Total					20909	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		1645	
Total					22554	
Cheltuieli de transport			5,000%		517	
Total					23070	
Cheltuieli de regie			10.000%		2307	

Total		25378
Beneficiu de deviz	1,000%	254
TOTAL Deviz faraTVA		25631

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	995,914	20,18	20098
Total manopera						20098
Materiale						
1	05009062	Papuci de cablu	buc	42,7	2,5	107
2	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	1,231	1200	1477
3	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10	15,6	156
4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	11,856	36	427
5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88	54	264
6	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10845	85
7	1019852	Vopsea	kg	36,5	8,333	304
8	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	78	30,01	2341
9	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	79	14,41	1138
10	110-15822	Capac KI6-35	buc	64	5,65	362
11	110-1583	Clema de conexiune PC-1-1	buc	73	10,58	772
12	136	Banda F2007	m	270	6,25	1687
13	137	Cleam A200	buc	270	1,8	486
14	162	Brida de legatura XC-180	buc	336	0,5	168
15	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	73	11,765	859
16	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	219	11,65	2551
17	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	24	11,65	280
18	1681	Clema ES 1500	buc	102	39,35	4014
19	Material	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	9	13,333	120
20	Material	Cablu ABBГнr-3x25 mm2	m	1,5	21,666	32
21	Material	Cablu ABBГнr-3x4 mm2	m	110	4,5	495
22	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3161	8,55	27027
23	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	73	60	4380

24	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protecție IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrică Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux inițial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protective IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protecție la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	73	235	17155
25	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45	8,33	375
26	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6	768,331	4610
Total materiale					71671	
Utilaj						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,92	0	0
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,3	30	99
3	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	30,851	30	926
4	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	37,774	40	1511
5	31002	Autohidroascensor	h-ut	77,16	40	3086
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	158,41	40	6336
7	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,592	25	65
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,92	40	117
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	42,364	20	847
Total utilaj					12987	
Total					104756	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		4522	
Total					109278	
Cheltuieli de transport			5,000%		3584	
Total					112861	
Cheltuieli de regie			10,000%		11286	
Total					124148	
Beneficiu de deviz			1,000%		1241	
TOTAL Deviz faraTVA					125389	

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Deviz: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc	1	12	12
2	Material	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc	1	12	12
3	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2	27,42	55
4	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1	204,17	204
5	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1	92,5	93
6	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1	22,756	23
7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2	21,429	43
8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	4	21,75	87
9	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1	93,33	93
10	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1	687,5	688
11	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1	350	350
12	Material	Dulap IP55 КМПн2/2	buc	1	16,393	16
13	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1	457	457
14	Material	Bara DIN L=1m	buc	1	8	8
Total materiale						2140
Utilaj						
Total utilaj						0
TOTAL Deviz faraTVA						2140

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	20,18	17
2	7137010011500	Electrician	h-om	4,524	20,18	91
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,748	20,18	1206

4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	20,18	2
Total manopera					1316	
Materiale						
1	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	4
2	2663102100000	Beton	m3	0,256	965	247
3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,56	19	30
4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	19	0
Total materiale					281	
Utilaj						
1	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15	20	3
2	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,063	35	2
Total utilaj					5	
Total					1603	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		296	
Total					1899	
Cheltuieli de transport			5,000%		14	
Total					1913	
Cheltuieli de regie			10,000%		191	
Total					2104	
Beneficiu de deviz			1,000%		21	
TOTAL Deviz faraTVA					2125	

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	390,754	20,18	7885
Total manopera					7885	
Materiale						
1	05009062	Papuci de cablu	buc	18,3	2,5	46
2	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,421	1200	505
3	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10	15,6	156
4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4.056	36	146

5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
6	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10845	85
7	1019852	Vopsea	kg	13,5	8,333	112
8	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	29	30,01	870
9	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	29	14,41	418
10	110-15822	Capac KI6-35	buc	14	5,65	79
11	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	27	10,58	286
12	136	Banda F2007	m	90	6,25	562
13	137	Cleam A200	buc	90	1,8	162
14	162	Brida de legatura XC-180	buc	128	0,5	64
15	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	29	11,765	341
16	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	6	11,65	70
17	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	81	11,65	944
18	1681	Clema ES 1500	buc	21	39,35	826
19	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	27	60	1620
20	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protecție IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrică Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux inițial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protective IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protecție la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	27	235	6345
21	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1189	8,55	10166
22	Material	Cablu АBBГнг-3x4 mm2	m	41	4,5	184
23	Material	Cablu АBBГнг-3x25 mm2	m	1,5	21,666	32
24	Material	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9	13,333	120
25	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45	8,33	375
26	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6	768,331	4610
Total materiale					29191	
Utilaj						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,08	0	0
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,23	30	37
3	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	11,605	30	348

4	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	14,209	40	568
5	31002	Autohidroascensor	h-ut	29,023	40	1161
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	58,59	40	2344
7	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,975	25	24
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,08	40	43
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,649	20	313
Total utilaj						4838
Total						41915
Asigurari sociale si medicale				22,500%		1774
Total						43690
Cheltuieli de transport				5,000%		1460
Total						45149
Cheltuieli de regie				10,000%		4515
Total						49664
Beneficiu de deviz				1,000%		497
TOTAL Deviz faraTVA						50161

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Deviz: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Material	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc	1	12	12
2	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc	1	12	12
3	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2	27,42	55
4	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1	204,17	204
5	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1	350	350
6	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	1	21,75	22
7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2	21,429	43
8	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1	92,5	93
9	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1	93,33	93
10	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1	687,5	688
11	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1	457	457
12	Material	Bara DIN L=1m	buc	1	8	8
Total materiale						2036

Utilaj	
Total utilaj	0
TOTAL Deviz faraTVA	2036

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana,						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	35,92	57,66	2071
2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,1	57,66	6
3	20000141	Betonist	ora	0,863	57,66	50
4	7137010011500	Electrician	h-om	5,568	57,66	321
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,536	57,66	4240
Total manopera					6688	
Materiale						
1	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,003	36300	116
2	110-9126	Placi metalice	buc	0,8	100	80
3	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	8	1650	13200
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,92	19	36
5	L7	Beton marfa	mc	0,254	965	245
Total materiale					13678	
Utilaj						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,04	338,273	1028
2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,04	338,273	1028
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,24	350	2184
4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,92	40	77
5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,52	20	30
Total utilaj					4348	
Total					24713	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		1505	
Total					26218	
Cheltuieli de transport			5,000%		684	
Total					26902	

Cheltuieli de regie	10,000%	2690
Total		29592
Beneficiu de deviz	1,000%	296
TOTAL Deviz faraTVA		29888

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana,						
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	902,868	20,18	18220
Total manopera					18220	
Materiale						
1	05009062	Papuci de cablu	buc	36,6	2,5	92
2	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	1,102	1200	1322
3	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10	15,6	156
4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	10,608	36	382
5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,66	54	198
6	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10845	85
7	1019852	Vopsea	kg	34	8,333	283
8	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	61	30,01	1831
9	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	61	14,41	879
10	110-15822	Capac KI6-35	buc	66	5,65	373
11	110-1583	Clema de conexiune PC-1-1	buc	68	10,58	719
12	136	Banda F2007	m	255	6,25	1594
13	137	Cleam A200	buc	255	1,8	459
14	162	Brida de legatura XC-180	buc	346	0,5	173
15	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	68	11,765	800
16	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	34	11,65	396
17	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	204	11,65	2377
18	1681	Clema ES 1500	buc	58	39,35	2282
19	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45	8,33	375
20	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6	768,331	4610

21	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protecție IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrică Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux inițial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protective IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protecție la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	68	235	15980
22	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	68	60	4080
23	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	2661	8,55	22752
24	Material	Cablu АББГнг-3x4 mm2	m	102	4,5	459
25	Material	Cablu АББГ-2x25 mm2	m	9	13,333	120
26	Material	Cablu АББГнг-3x25 mm2	m	1,5	21,666	32
Total materiale					62807	
Utilaj						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,72	0	0
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,06	30	92
3	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	25,971	30	779
4	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	31,799	40	1272
5	31002	Autohidroascensor	h-ut	64,955	40	2598
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	147,56	40	5902
7	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,182	25	55
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,72	40	109
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,549	20	751
Total utilaj					11558	
Total					92585	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		4099	
Total					96685	
Cheltuieli de transport			5,000%		3140	
Total					99825	
Cheltuieli de regie			10,000%		9982	
Total					109807	
Beneficiu de deviz			1,000%		1098	

TOTAL Deviz faraTVA	110906
----------------------------	---------------

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana,						
Deviz: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc	1	12	12
2	Material	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc	1	12	12
3	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2	27,42	55
4	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1	204,17	204
5	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1	22,756	23
6	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1	92,5	93
7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2	21,429	43
8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	3	21,75	65
9	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1	457	457
10	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1	93,33	93
11	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1	687,5	688
12	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1	350	350
13	Material	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1	16,393	16
14	Material	Bara DIN L=1m	buc	1	8	8
Total materiale						2119
Utilaj						
Total utilaj						0
TOTAL Deviz faraTVA						
						2119

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 913						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	40,41	57,66	2330
2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,1	57,66	6
3	20000141	Betonist	ora	0,863	57,66	50

4	7137010011500	Electrician	h-om	3,596	57,66	207
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,492	57,66	2738
Total manopera					5331	
Materiale						
1	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004	36300	131
2	110-9126	Placi metalice	buc	0,9	100	90
3	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	9	1650	14850
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,24	19	24
5	L7	Beton marfa	mc	0,254	965	245
Total materiale					15339	
Utilaj						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,42	338,273	1157
2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,42	338,273	1157
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,02	350	2457
4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,16	40	86
5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,71	20	34
Total utilaj					4891	
Total					25562	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		1200	
Total					26761	
Cheltuieli de transport			5,000%		767	
Total					27528	
Cheltuieli de regie			10,000%		2753	
Total					30281	
Beneficiu de deviz			1,000%		303	
TOTAL Deviz faraTVA					30584	

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 913						
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1095,756	20,18	22112
Total manopera					22112	

Materiale						
1	05009062	Papuci de cablu	buc	30,5	2,5	76
2	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	1,499	1200	1798
3	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10	15,6	156
4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	14,43	36	519
5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	54	132
6	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10845	85
7	1019852	Vopsea	kg	43,5	8,333	362
8	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	63	30,01	1891
9	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	69	14,41	994
10	110-15822	Сapac КИ6-35	buc	36	5,65	203
11	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	56	10,58	592
12	136	Banda F2007	m	280	6,25	1750
13	137	Cleam A200	buc	280	1,8	504
14	162	Brida de legatura XC-180	buc	352	0,5	176
15	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	56	11,765	659
16	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	261	11,65	3041
17	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	18	11,65	210
18	1681	Clema ES 1500	buc	61	39,35	2400
19	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45	8,33	375
20	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6	768,331	4610
21	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	87	60	5220
22	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protectie IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrica Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux initial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protective IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protectie la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	87	235	20445
23	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	2730	8,55	23342
24	Material	Cablu АBBГнг-3x4 mm2	m	131	4,5	589
25	Material	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9	13,333	120
26	Material	Cablu АBBГнг-3x25 mm2	m	1,5	21,666	32
Total materiale					70282	
Utilaj						

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,48	0	0
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,93	30	118
3	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	26,645	30	799
4	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	32,624	40	1305
5	31002	Autohidroascensor	h-ut	66,639	40	2666
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	188,79	40	7552
7	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,239	25	56
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,48	40	139
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	48,931	20	979
Total utilaj					13613	
Total						106008
Asigurari sociale si medicale				22,500%	4975	
Total						110983
Cheltuieli de transport				5,000%	3514	
Total						114497
Cheltuieli de regie				10,000%	11450	
Total						125947
Beneficiu de deviz				1,000%	1259	
TOTAL Deviz faraTVA						127207

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 913						
Deviz: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc	1	12	12
2	Material	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc	1	12	12
3	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2	27,42	55
4	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1	204,17	204
5	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2	21,429	43
6	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1	22,756	23
7	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1	92,5	93
8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	2	21,75	44

9	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1	350	350
10	Material	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1	16,393	16
11	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1	93,33	93
12	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1	687,5	688
13	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1	457	457
14	Material	Bara DIN L=1m	buc	1	8	8
Total materiale						2097
Utilaj						
Total utilaj						0
TOTAL Deviz faraTVA						2097

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 915						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	20,18	17
2	7137010011500	Electrician	h-om	0,696	20,18	14
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,192	20,18	185
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	20,18	2
Total manopera						219
Materiale						
1	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	4
2	2663102100000	Beton	m3	0,256	965	247
3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,24	19	5
4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	19	0
Total materiale						256
Utilaj						
1	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15	20	3
2	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,063	35	2
Total utilaj						5

Total		480
Asigurari sociale si medicale	22,500%	49
Total		529
Cheltuieli de transport	5,000%	13
Total		542
Cheltuieli de regie	10,000%	54
Total		596
Beneficiu de deviz	1,000%	6
TOTAL Deviz faraTVA		602

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 915						
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	219,906	20,18	4438
Total manopera					4438	
Materiale						
1	05009062	Papuci de cablu	buc	24,4	2,5	61
2	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,292	1200	350
3	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10	15,6	156
4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,808	36	101
5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
6	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10845	85
7	1019852	Vopsea	kg	9	8,333	75
8	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	14	30,01	420
9	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	14	14,41	202
10	110-15822	Capac KI6-35	buc	10	5,65	56
11	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	18	10,58	190
12	136	Banda F2007	m	64	6,25	400
13	137	Cleam A200	buc	64	1,8	115
14	162	Brida de legatura XC-180	buc	122	0,5	61
15	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	18	11,765	212
16	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	54	11,65	629
17	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	4	11,65	47
18	1681	Clema ES 1500	buc	14	39,35	551
19	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	18	60	1080

20	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protecție IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrică Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux inițial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protective IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protecție la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	18	235	4230
21	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45	8,33	375
22	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6	768,331	4610
23	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	697	8,55	5959
24	Material	Cablu АBBГнг-3x4 mm2	m	27	4,5	121
25	Material	Cablu АBBГнг-3x25 mm2	m	1,5	21,666	32
26	Material	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9	13,333	120
Total materiale					20305	
Utilaj						
1	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,81	30	24
2	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	6,803	30	204
3	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	8,329	40	333
4	31002	Autohidroascensor	h-ut	17,014	40	681
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	39,06	40	1562
6	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,572	25	14
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,52	20	190
Total utilaj					3009	
Total					27752	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		998	
Total					28750	
Cheltuieli de transport			5,000%		1015	
Total					29766	
Cheltuieli de regie			10,000%		2977	
Total					32742	
Beneficiu de deviz			1,000%		327	
TOTAL Deviz faraTVA					33070	

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 915						
Deviz: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-КC-Ж	buc	1	12	12
2	Material	Sina N ШНН-8x12x6-КC-C	buc	1	12	12
3	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2	27,42	55
4	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1	204,17	204
5	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1	92,5	93
6	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1	21,429	21
7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2	21,429	43
8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	1	21,75	22
9	Material	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1	16,393	16
10	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1	457	457
11	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1	93,33	93
12	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1	687,5	688
13	Material	Dulap IP54 ШМП-1-3,76	buc	1	350	350
14	Material	Bara DIN L=1m	buc	1	8	8
Total materiale						2074
Utilaj						
Total utilaj						0
TOTAL Deviz faraTVA						
						2074

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 156						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	20,18	17
2	7137010011500	Electrician	h-om	4,756	20,18	96
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,812	20,18	1268

4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	20,18	2
Total manopera					1383	
Materiale						
1	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	4
2	2663102100000	Beton	m3	0,256	965	247
3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,64	19	31
4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	19	0
Total materiale					283	
Utilaj						
1	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15	20	3
2	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,063	35	2
Total utilaj					5	
Total					1671	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		311	
Total					1982	
Cheltuieli de transport			5,000%		14	
Total					1996	
Cheltuieli de regie			10,000%		200	
Total					2196	
Beneficiu de deviz			1,000%		22	
TOTAL Deviz faraTVA					2218	

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 156						
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	573,301	20,18	11569
Total manopera					11569	
Materiale						
1	05009062	Papuci de cablu	buc	24,4	2,5	61
2	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,713	1200	855
3	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10	15,6	156
4	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,864	36	247

5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
6	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10845	85
7	1019852	Vopsea	kg	22	8,333	183
8	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	53	30,01	1591
9	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	53	14,41	764
10	110-15822	Capac КИ6-35	buc	30	5,65	169
11	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	44	10,58	466
12	136	Banda F2007	m	166	6,25	1037
13	137	Cleam A200	buc	166	1,8	299
14	162	Brida de legatura XC-180	buc	196	0,5	98
15	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	44	11,765	518
16	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	132	11,65	1538
17	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	14	11,65	163
18	1681	Clema ES 1500	buc	25	39,35	984
19	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	44	60	2640
20	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protecție IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrică Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux inițial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protective IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protecție la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	44	235	10340
21	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45	8,33	375
22	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6	768,331	4610
23	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1323	8,55	11312
24	Material	Cablu АBBГнГ-3x4 mm2	m	66	4,5	297
25	Material	Cablu АBBГнГ-3x25 mm2	m	1,5	21,666	32
26	Material	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9	13,333	120
Total materiale					39005	
Utilaj						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,76	0	0
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,98	30	59
3	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	12,912	30	387

4	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	15,81	40	632
5	31002	Autohidroascensor	h-ut	32,294	40	1292
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	95,48	40	3819
7	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,085	25	27
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,76	40	70
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,919	20	498
Total utilaj						6786
Total						57360
Asigurari sociale si medicale				22,500%		2603
Total						59963
Cheltuieli de transport				5,000%		1950
Total						61914
Cheltuieli de regie				10,000%		6191
Total						68105
Beneficiu de deviz				1,000%		681
TOTAL Deviz faraTVA						68786

Obiect: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 156						
Deviz: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-КC-Ж	buc	1	12	12
2	Material	Sina N ШНН-8x12x6-КC-С	buc	1	12	12
3	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2	27,42	55
4	Material	Releu de timp АНC15А	buc	1	204,17	204
5	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1	92,5	93
6	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1	21,429	21
7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2	21,429	43
8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	1	21,75	22
9	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1	350	350
10	Material	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1	16,393	16
11	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1	457	457
12	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1	687,5	688
13	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1	93,33	93
14	Material	Bara DIN L=1m	buc	1	8	8

Total materiale		2074
Utilaj		
Total utilaj		0
TOTAL Deviz faraTVA		2074
Total		619105
TVA	20%	123821
TOTAL Deviz		742926

Intocmit: **Gheorghiță Andrei** 
 (functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat: _____
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.	33-04-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri,	buc			2170
1.1.1.	003-1					219
1.1.1.	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	1	1650	1650
1.1.1.	110-9126	Placi metalice	buc	0,1	100	10
1.1.1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0	36300	15
1.1.1.	1	Muncitor	h-om	3,8	57,66	219
1.1.1.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	350	273
1.1.1.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	20	4
1.1.1.	33-04-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV	buc			197
1.1.1.	016-2					25
1.1.1.	1	Muncitor	h-om	0,44	57,66	25
1.1.1.	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	338,273	81
1.1.1.	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW	h-ut	0,24	338,273	81
1.1.1.	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	40	10
1.1.1.	33-04-3	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV	buc			109
1.1.1.	016-5					14
1.1.1.	1	Muncitor	h-om	0,25	57,66	14
1.1.1.	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,14	338,273	47
1.1.1.	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW	h-ut	0,14	338,273	47
1.1.1.	TsA16D	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m	m3			182
1.1.1.	4					182
1.1.1.	93100600	Muncitor necalificat	h-om	2,86	57,66	165
1.1.1.	71370100	Electrician	h-om	0,29	57,66	17
1.1.1.	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor	m3			58
1.1.1.	5					56
1.1.1.	41001162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	19	2
1.1.1.	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,97	57,66	56
1.1.1.	CA03F+	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3			1201
1.1.1.	6					222
1.1.1.	L7	Beton marfa	mc	1,015	965	979
1.1.1.	20000141	Betonist	ora	3,45	57,66	199

1.1. 6.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0,4	57,66	23
-------------	----------	--------------------	-----	-----	-------	----

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			48
1	573-4	inaltime, BZUM-DDE-25				48
1.2. 1.1	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
1.2.	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc			7
2	600-1	Sagem CX-1000-3				7
1.2. 2.1	1	Muncitor	h-om	0,34	20,18	7
1.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			48
3	573-4	inaltime, IP55 КМПН2/2				48
1.2. 3.1	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
1.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			48
4	573-4	inaltime, IP54 ЦМП-1-3				48
1.2. 4.1	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
1.2.	08-03-	Intreruptor ВН32/2/40А	buc			57
5	525-2					57
1.2. 5.1	1	Muncitor	h-om	2,81	20,18	57
1.2.	08-01-	Releu de timp АНС15А	buc			23
6	081-1					23
1.2. 6.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
1.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			47
7	526-1	constructii pe perete sau coloana,				31
1.2. 7.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
1.2. 7.2	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
1.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			47
8	526-1	constructii pe perete sau coloana,				31
1.2. 8.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
1.2. 8.2	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
1.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			113
9	526-1	constructii pe perete sau coloana,				31
1.2. 9.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
1.2. 9.2	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
1.2. 9.3	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
1.2.	08-01-	Limitator ОПС1	set			61
10	066-1					61
1.2. 10.1	1	Muncitor	h-om	3	20,18	61
1.2.	08-03-	Demaror magnetic de destinatie КМИ-	buc			64

11	530-4	23210				64
1.2.	1	Muncitor	h-om	3,17	20,18	64
11.1						
1.2.	08-02-	Furtun metalic, diametrul exterior pina	100			4865
12	411-1	la 25 mm	m			700
1.2.	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	500	8,33	4165
12.1						
1.2.	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
12.2						
1.2.	08-02-	Furtun metalic, diametrul exterior pina	100			16300
13	411-1	la 32 mm	m			700
1.2.	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
13.1						
1.2.	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	1000	15,6	15600
13.2						
1.2.	08-02-	Suspendarea conductorilor electrici	1000			16271
14	367-8.	izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	m			1317
1.2.	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1000	8,55	8550
14.1						
1.2.	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	24,992	14,41	360
14.2						
1.2.	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	24,676	30,01	741
14.3						
1.2.	1681	Clema ES 1500	buc	32,268	39,35	1270
14.4						
1.2.	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	69,282	11,65	807
14.5						
1.2.	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	7,593	11,65	88
14.6						
1.2.	162	Brida de legatura XC-180	buc	106,295	0,5	53
14.7						
1.2.	136	Banda F2007	m	85,416	6,25	534
14.8						
1.2.	137	Cleam A200	buc	85,416	1,8	154
14.9						
1.2.	110-15822	Capac KI6-35	buc	20,247	5,65	114
14.1						
0						
1.2.	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	23,094	11,765	272
14.1						
1						
1.2.	110-1583	Clema de conexiune PC-1-1	buc	23,094	10,58	244
14.1						
2						
1.2.	1	Muncitor	h-om	65,24	20,18	1317
14.1						
3						
1.2.	34105200	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt	h-ut	0,82	25	21
14.1	06739	gen din constructie 10 t				
4						
1.2.	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	30	293
14.1						
5						
1.2.	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN)	h-ut	11,95	40	478
14.1		(12,5 t)				
6						
1.2.	31002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	40	976
14.1						
7						
1.2.	08-02-	Corp de iluminat instalat in afara	buc			316
15	369-2	cladirilor, plafoniera LED-30W				47
1.2.	1	Muncitor	h-om	2,34	20,18	47
15.1						
1.2.	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-	buc	1	235	235
15.2		270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de				

1.2. 15.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,84	40	34
1.2. 16	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT	buc			186
1.2. 16.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	60	60
1.2. 16.2	1019852	Vopsea	kg	0,5	8,333	4
1.2. 16.3	1	Muncitor	h-om	3,41	20,18	69
1.2. 16.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	40	53
1.2. 17	08-02- 407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru	100 m			78696
1.2. 17.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	100	768,331	1863
1.2. 17.2	1	Muncitor	h-om	92,3	20,18	76833
1.2. 18	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m			340
1.2. 18.1	1	Muncitor	h-om	12,4	20,18	250
1.2. 18.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	30	90
1.2. 19	08-02- 147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si igheaburi instalate, cu fixare la cotituri	100m			6401
1.2. 19.1	1	Muncitor	h-om	11,6	20,18	234
1.2. 19.2	Material	Cablu ABBГнг-3x25 mm2	m	14,286	21,666	310
1.2. 19.3	Material	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	85,714	13,333	1143
1.2. 19.4	Material	Cablu ABBГнг-3x4 mm2	m	1047,619	4,5	4714
1.2. 20	08-02- 471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			343
1.2. 20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	1200	167
1.2. 20.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	36	97
1.2. 20.3	1	Muncitor	h-om	8,29	20,18	28
1.2. 20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	20	167
1.2. 21	08-02- 472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie,	100 m			1745
1.2. 21.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	10845	335
1.2. 21.2	1	Muncitor	h-om	16,6	20,18	1410
1.2. 22	08-02- 472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund,	100 m			446
1.2. 22.1	1	Muncitor	h-om	19	20,18	383
1.2. 22.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	20	63
1.2. 23	08-01- 061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный	buc			24
1.2. 23.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
1.2. 23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0	0

1.2. 23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1
1.2. 24	08-01- 061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc			24
1.2. 24.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
1.2. 24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0	0
1.2. 24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 1	Materia I	Dulap BZUM-DDE-25	buc			688 0
1.3. 2	Materia I	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc			457 0
1.3. 3	Materia I	Dulap IP55 КМПН2/2	buc			16 0
1.3. 4	Materia I	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc			350 0
1.3. 5	Materia I	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc			27 0
1.3. 6	Materia I	Releu de timp АНC15A	buc			204 0
1.3. 7	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc			23 0
1.3. 8	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc			22 0
1.3. 9	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc			21 0
1.3. 10	Materia I	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc			93 0
1.3. 11	Materia I	Demaror magnetic de destinatie КМИ- 23210	buc			93 0
1.3. 12	Materia I	Bara DIN L=1m	buc			8 0
1.3. 13	Materia I	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc			12 0
1.3. 14	Materia I	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc			12 0

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

2.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m	m3			64
						64
2.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,86	20,18	58
2.1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,29	20,18	6
2.1.2	TsD18B2	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor	m3			21
						20
2.1.2.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	19	2
2.1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	20,18	20
2.1.3	CA03F3	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de	m3			1104
						78
2.1.3.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	965	989
2.1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1	19	2
2.1.3.3	2222222222292	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	0
2.1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	20,18	70
2.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	20,18	8
2.1.3.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	20	12
2.1.3.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	35	9

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc			48
						48
2.2.1.1	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
2.2.2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc			7
						7
2.2.2.1	1	Muncitor	h-om	0,34	20,18	7
2.2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc			48
						48
2.2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
2.2.4	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc			57
						57
2.2.4.1	1	Muncitor	h-om	2,81	20,18	57
2.2.5	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc			23
						23
2.2.5.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
2.2.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			47
						31
2.2.6.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15

2.2. 6.2	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
2.2. 7	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			113
						31
2.2. 7.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
2.2. 7.2	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
2.2. 7.3	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
2.2. 8	08-01- 066-1	Limitator ОПС1	set			61
						61
2.2. 8.1	1	Muncitor	h-om	3	20,18	61
2.2. 9	08-03- 530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			64
						64
2.2. 9.1	1	Muncitor	h-om	3,17	20,18	64
2.2. 10	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			4865
						700
2.2. 10.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	500	8,33	4165
2.2. 10.2	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
2.2. 11	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			16300
						700
2.2. 11.1	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
2.2. 11.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	1000	15,6	15600
2.2. 12	08-02- 367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	1000 m			15522
						1317
2.2. 12.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1000	8,55	8550
2.2. 12.2	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	24,39	14,41	351
2.2. 12.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	24,39	30,01	732
2.2. 12.4	1681	Clema ES 1500	buc	17,662	39,35	695
2.2. 12.5	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	68,124	11,65	794
2.2. 12.6	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	5,046	11,65	59
2.2. 12.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	107,653	0,5	54
2.2. 12.8	136	Banda F2007	m	75,694	6,25	473
2.2. 12.9	137	Cleam A200	buc	75,694	1,8	136
2.2. 12.1 0	110-15822	Capac КИ6-35	buc	11,775	5,65	67
2.2. 12.1 1	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	24,39	11,765	287
2.2. 12.1 2	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	22,708	10,58	240
2.2. 12.1 3	1	Muncitor	h-om	65,24	20,18	1317

2.2. 12.1 4	34105200 06739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	25	21
2.2. 12.1 5	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	30	293
2.2. 12.1 6	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	40	478
2.2. 12.1 7	31002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	40	976
2.2. 13	08-02- 369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc			316
2.2. 13.1	1	Muncitor	h-om	2,34	20,18	47
2.2. 13.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de	buc	1	235	235
2.2. 13.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,84	40	34
2.2. 14	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT	buc			186
2.2. 14.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	60	60
2.2. 14.2	1019852	Vopsea	kg	0,5	8,333	4
2.2. 14.3	1	Muncitor	h-om	3,41	20,18	69
2.2. 14.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	40	53
2.2. 15	08-02- 407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru	100 m			78696
2.2. 15.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	100	768,331	76833
2.2. 15.2	1	Muncitor	h-om	92,3	20,18	1863
2.2. 16	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m			340
2.2. 16.1	1	Muncitor	h-om	12,4	20,18	250
2.2. 16.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	30	90
2.2. 17	08-02- 147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si igheaburi instalate, cu fixare la cotituri	100m			3444
2.2. 17.1	1	Muncitor	h-om	11,6	20,18	234
2.2. 17.2	Material	Cablu ABBГНГ-3x25 mm2	m	14,286	21,666	310
2.2. 17.3	Material	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	85,714	13,333	1143
2.2. 17.4	Material	Cablu ABBГНГ-3x4 mm2	m	390,476	4,5	1757
2.2. 18	08-02- 471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			343
2.2. 18.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	1200	97
2.2. 18.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	36	28
2.2. 18.3	1	Muncitor	h-om	8,29	20,18	167
2.2. 18.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	20	51
2.2.	08-02-	Conductori de legare la pamint: priza de	100			1745

19	472-2	pamint, orizontala, din otel fisie,	m			335
2.2.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	10845	1410
19.1						
2.2.	1	Muncitor	h-om	16,6	20,18	335
19.2						
2.2.	08-02-	Conductori de legare la pamint: priza de	100			446
20	472-1	pamint, orizontala, din otel rotund,	m			383
2.2.	1	Muncitor	h-om	19	20,18	383
20.1						
2.2.	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	3,13	20	63
20.2		curent continuu)				
2.2.	08-01-	Suport pentru sigurante fuzibile pentru	buc			24
21	061-1	conectare in linie (изолированный				23
2.2.	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
21.1						
2.2.	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,02	0	0
21.2		tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t				
2.2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1
21.3						
2.2.	08-01-	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc			24
22	061-1					23
2.2.	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
22.1						
2.2.	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,02	0	0
22.2		tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t				
2.2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1
22.3						

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s.						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Materia	Dulap BZUM-DDE-25	buc			688
1	I					0
2.3.	Materia	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc			457
2	I					0
2.3.	Materia	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc			350
3	I					0
2.3.	Materia	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P	buc			27
4	I	40A				0
2.3.	Materia	Releu de timp AHC15A	buc			204
5	I					0
2.3.	Materia	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc			22
6	I					0
2.3.	Materia	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc			21
7	I					0
2.3.	Materia	Limitator de supratensiune de impuls	buc			93
8	I	OPS 1P/B				0
2.3.	Materia	Demaror magnetic de destinatie КМИ-	buc			93
9	I	23210				0
2.3.	Materia	Bara DIN L=1m	buc			8
10	I					0
2.3.	Materia	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc			12

11	I					0
2.3.	Materia	Sina PE ШНН-8x12x6-КC-Ж	buc			12
12	I					0

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana,						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri,	buc			2170
1.1	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	1	1650	1650
1.2	110-9126	Placi metalice	buc	0,1	100	10
1.3	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0	36300	15
1.4	1	Muncitor	h-om	3,8	57,66	219
1.5	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	350	273
1.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	20	4
3.1.	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV	buc			197
2.1	1	Muncitor	h-om	0,44	57,66	25
2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	338,273	81
2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW	h-ut	0,24	338,273	81
2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	40	10
3.1.	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV	buc			109
3.1	1	Muncitor	h-om	0,25	57,66	14
3.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,14	338,273	47
3.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW	h-ut	0,14	338,273	47
3.1.	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m	m3			182
4.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,86	57,66	165
4.2	71370100 11500	Electrician	h-om	0,29	57,66	17
3.1.	TsD18B 5	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor	m3			58
5.1	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	19	2
5.2	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	57,66	56
3.1.	CA03F+ 6	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3			1201
6.1	L7	Beton marfa	mc	1,015	965	979
6.2	20000141	Betonist	ora	3,45	57,66	199

3.1. 6.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0,4	57,66	23
-------------	----------	--------------------	-----	-----	-------	----

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana,						
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.2. 1	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc			48
						48
3.2. 1.1	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
3.2. 2	08-03- 600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc			7
						7
3.2. 2.1	1	Muncitor	h-om	0,34	20,18	7
3.2. 3	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc			48
						48
3.2. 3.1	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
3.2. 4	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc			48
						48
3.2. 4.1	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
3.2. 5	08-03- 525-2	Intreruptor ВН32/2/40А	buc			57
						57
3.2. 5.1	1	Muncitor	h-om	2,81	20,18	57
3.2. 6	08-01- 081-1	Releu de timp АНС15А	buc			23
						23
3.2. 6.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
3.2. 7	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			47
						31
3.2. 7.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
3.2. 7.2	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
3.2. 8	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			47
						31
3.2. 8.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
3.2. 8.2	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
3.2. 9	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			113
						31
3.2. 9.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
3.2. 9.2	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
3.2. 9.3	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
3.2. 10	08-01- 066-1	Limitator ОПС1	set			61
						61
3.2. 10.1	1	Muncitor	h-om	3	20,18	61
3.2.	08-03-	Demaror magnetic de destinatie КМИ-	buc			64

11	530-4	23210				64
3.2.	1	Muncitor	h-om	3,17	20,18	64
11.1						
3.2.	08-02-	Furtun metalic, diametrul exterior pina	100			4865
12	411-1	la 25 mm	m			700
3.2.	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	500	8,33	4165
12.1						
3.2.	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
12.2						
3.2.	08-02-	Furtun metalic, diametrul exterior pina	100			16300
13	411-1	la 32 mm	m			700
3.2.	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
13.1						
3.2.	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	1000	15,6	15600
13.2						
3.2.	08-02-	Suspendarea conductorilor electrici	1000			16100
14	367-8.	izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	m			1317
3.2.	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1000	8,55	8550
14.1						
3.2.	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	22,924	14,41	330
14.2						
3.2.	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	22,924	30,01	688
14.3						
3.2.	1681	Clema ES 1500	buc	21,796	39,35	858
14.4						
3.2.	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	76,663	11,65	893
14.5						
3.2.	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	12,777	11,65	149
14.6						
3.2.	162	Brida de legatura XC-180	buc	130,026	0,5	65
14.7						
3.2.	136	Banda F2007	m	95,829	6,25	599
14.8						
3.2.	137	Cleam A200	buc	95,829	1,8	172
14.9						
3.2.	110-15822	Capac KI6-35	buc	24,803	5,65	140
14.1						
0						
3.2.	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	25,554	11,765	301
14.1						
1						
3.2.	110-1583	Clema de conexiune PC-1-1	buc	25,554	10,58	270
14.1						
2						
3.2.	1	Muncitor	h-om	65,24	20,18	1317
14.1						
3						
3.2.	34105200	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt	h-ut	0,82	25	21
14.1	06739	gen din constructie 10 t				
4						
3.2.	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	30	293
14.1						
5						
3.2.	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN)	h-ut	11,95	40	478
14.1		(12,5 t)				
6						
3.2.	31002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	40	976
14.1						
7						
3.2.	08-02-	Corp de iluminat instalat in afara	buc			316
15	369-2	cladirilor, plafoniera LED-30W				47
3.2.	1	Muncitor	h-om	2,34	20,18	47
15.1						
3.2.	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-	buc	1	235	235
15.2		270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de				

3.2. 15.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,84	40	34
3.2. 16	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT	buc			186
3.2. 16.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	60	60
3.2. 16.2	1019852	Vopsea	kg	0,5	8,333	4
3.2. 16.3	1	Muncitor	h-om	3,41	20,18	69
3.2. 16.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	40	53
3.2. 17	08-02- 407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru	100 m			78696
3.2. 17.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	100	768,331	76833
3.2. 17.2	1	Muncitor	h-om	92,3	20,18	1863
3.2. 18	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m			340
3.2. 18.1	1	Muncitor	h-om	12,4	20,18	250
3.2. 18.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	30	90
3.2. 19	08-02- 147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si igheaburi instalate, cu fixare la cotituri	100m			6058
3.2. 19.1	1	Muncitor	h-om	11,6	20,18	234
3.2. 19.2	Material	Cablu ABBГнг-3x25 mm2	m	14,286	21,666	310
3.2. 19.3	Material	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	85,714	13,333	1143
3.2. 19.4	Material	Cablu ABBГнг-3x4 mm2	m	971,429	4,5	4371
3.2. 20	08-02- 471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			343
3.2. 20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	1200	97
3.2. 20.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	36	28
3.2. 20.3	1	Muncitor	h-om	8,29	20,18	167
3.2. 20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	20	51
3.2. 21	08-02- 472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie,	100 m			1745
3.2. 21.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	10845	1410
3.2. 21.2	1	Muncitor	h-om	16,6	20,18	335
3.2. 22	08-02- 472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund,	100 m			446
3.2. 22.1	1	Muncitor	h-om	19	20,18	383
3.2. 22.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	20	63
3.2. 23	08-01- 061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный	buc			24
3.2. 23.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
3.2. 23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0	0

3.2. 23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1
3.2. 24	08-01- 061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc			24
						23
3.2. 24.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
3.2. 24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0	0
3.2. 24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana,						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.3. 1	Materia I	Dulap BZUM-DDE-25	buc			688
						0
3.3. 2	Materia I	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc			457
						0
3.3. 3	Materia I	Dulap IP55 КМПН2/2	buc			16
						0
3.3. 4	Materia I	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc			350
						0
3.3. 5	Materia I	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc			27
						0
3.3. 6	Materia I	Releu de timp АНC15A	buc			204
						0
3.3. 7	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc			23
						0
3.3. 8	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc			22
						0
3.3. 9	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc			21
						0
3.3. 10	Materia I	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc			93
						0
3.3. 11	Materia I	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			93
						0
3.3. 12	Materia I	Bara DIN L=1m	buc			8
						0
3.3. 13	Materia I	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc			12
						0
3.3. 14	Materia I	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc			12
						0

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

4.1.1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri,	buc			2170
						219
4.1.1.1	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	1	1650	1650
4.1.1.2	110-9126	Placi metalice	buc	0,1	100	10
4.1.1.3	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0	36300	15
4.1.1.4	1	Muncitor	h-om	3,8	57,66	219
4.1.1.5	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	350	273
4.1.1.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	20	4
4.1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV	buc			197
						25
4.1.2.1	1	Muncitor	h-om	0,44	57,66	25
4.1.2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	338,273	81
4.1.2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW	h-ut	0,24	338,273	81
4.1.2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,24	40	10
4.1.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV	buc			109
						14
4.1.3.1	1	Muncitor	h-om	0,25	57,66	14
4.1.3.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,14	338,273	47
4.1.3.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW	h-ut	0,14	338,273	47
4.1.4	TsA16D 4 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m	m3			182
						182
4.1.4.1	93100600	Muncitor necalificat	h-om	2,86	57,66	165
4.1.4.2	71370100	Electrician	h-om	0,29	57,66	17
4.1.5	TsD18B 5	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor	m3			58
						56
4.1.5.1	41001162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	19	2
4.1.5.2	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,97	57,66	56
4.1.6	CA03F+ 6	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3			1201
						222
4.1.6.1	L7	Beton marfa	mc	1,015	965	979
4.1.6.2	20000141	Betonist	ora	3,45	57,66	199
4.1.6.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0,4	57,66	23

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			48

1	573-4	inaltime, BZUM-DDE-25				48
4.2.	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
1.1						
4.2.	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc			7
2	600-1	Sagem CX-1000-3				7
4.2.	1	Muncitor	h-om	0,34	20,18	7
2.1						
4.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			48
3	573-4	inaltime, IP55 КМПн2/2				48
4.2.	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
3.1						
4.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			48
4	573-4	inaltime, IP54 ЦМП-1-3				48
4.2.	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
4.1						
4.2.	08-03-	Intreruptor BH32/2/40A	buc			57
5	525-2					57
4.2.	1	Muncitor	h-om	2,81	20,18	57
5.1						
4.2.	08-01-	Releu de timp АНС15А	buc			23
6	081-1					23
4.2.	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
6.1						
4.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			47
7	526-1	constructii pe perete sau coloana,				31
4.2.	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
7.1						
4.2.	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
7.2						
4.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			47
8	526-1	constructii pe perete sau coloana,				31
4.2.	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
8.1						
4.2.	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
8.2						
4.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			113
9	526-1	constructii pe perete sau coloana,				31
4.2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
9.1						
4.2.	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
9.2						
4.2.	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
9.3						
4.2.	08-01-	Limitator ОПС1	set			61
10	066-1					61
4.2.	1	Muncitor	h-om	3	20,18	61
10.1						
4.2.	08-03-	Demaror magnetic de destinatie КМИ-	buc			64
11	530-4	23210				64
4.2.	1	Muncitor	h-om	3,17	20,18	64
11.1						
4.2.	08-02-	Furtun metalic, diametrul exterior pina	100			4865
12	411-1	la 25 mm	m			700
4.2.	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	500	8,33	4165
12.1						
4.2.	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
12.2						
4.2.	08-02-	Furtun metalic, diametrul exterior pina	100			16300
13	411-1	la 32 mm	m			700

4.2. 13.1	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
4.2. 13.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	1000	15,6	15600
4.2. 14	08-02- 367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	1000 m			16184 1317
4.2. 14.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1000	8,55	8550
4.2. 14.2	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	25,275	14,41	364
4.2. 14.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	23,077	30,01	693
4.2. 14.4	1681	Clema ES 1500	buc	22,344	39,35	879
4.2. 14.5	163	Clema de ramificare 3OИ16-70/1,5-10	buc	95,604	11,65	1114
4.2. 14.6	163	Clema de ramificare 3OИ16-95/2,5-35	buc	6,593	11,65	77
4.2. 14.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	128,938	0,5	64
4.2. 14.8	136	Banda F2007	m	102,564	6,25	641
4.2. 14.9	137	Cleam A200	buc	102,564	1,8	185
4.2. 14.1 0	110-15822	Capac КИ6-35	buc	13,187	5,65	75
4.2. 14.1 1	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	20,513	11,765	241
4.2. 14.1 2	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	20,513	10,58	217
4.2. 14.1 3	1	Muncitor	h-om	65,24	20,18	1317
4.2. 14.1 4	34105200 06739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	25	21
4.2. 14.1 5	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	30	293
4.2. 14.1 6	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (kN) (12,5 t)	h-ut	11,95	40	478
4.2. 14.1 7	31002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	40	976
4.2. 15	08-02- 369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc			316 47
4.2. 15.1	1	Muncitor	h-om	2,34	20,18	47
4.2. 15.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de	buc	1	235	235
4.2. 15.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,84	40	34
4.2. 16	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT	buc			186 69
4.2. 16.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	60	60
4.2. 16.2	1019852	Vopsea	kg	0,5	8,333	4
4.2. 16.3	1	Muncitor	h-om	3,41	20,18	69
4.2. 16.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	40	53

4.2.17	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru	100 m			78696
						1863
4.2.17.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	100	768,331	76833
4.2.17.2	1	Muncitor	h-om	92,3	20,18	1863
4.2.18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m			340
						250
4.2.18.1	1	Muncitor	h-om	12,4	20,18	250
4.2.18.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	30	90
4.2.19	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si igheaburi instalate, cu fixare la cotituri	100m			7301
						234
4.2.19.1	1	Muncitor	h-om	11,6	20,18	234
4.2.19.2	Material	Cablu ABBГнг-3x25 mm2	m	14,286	21,666	310
4.2.19.3	Material	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	85,714	13,333	1143
4.2.19.4	Material	Cablu ABBГнг-3x4 mm2	m	1247,619	4,5	5614
4.2.20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			343
						167
4.2.20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	1200	97
4.2.20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	36	28
4.2.20.3	1	Muncitor	h-om	8,29	20,18	167
4.2.20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	20	51
4.2.21	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie,	100 m			1745
						335
4.2.21.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	10845	1410
4.2.21.2	1	Muncitor	h-om	16,6	20,18	335
4.2.22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund,	100 m			446
						383
4.2.22.1	1	Muncitor	h-om	19	20,18	383
4.2.22.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	20	63
4.2.23	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный	buc			24
						23
4.2.23.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
4.2.23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0	0
4.2.23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1
4.2.24	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc			24
						23
4.2.24.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
4.2.24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0	0
4.2.24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1	Materia I	Dulap BZUM-DDE-25	buc			688 0
4.3.2	Materia I	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc			457 0
4.3.3	Materia I	Dulap IP55 КМПН2/2	buc			16 0
4.3.4	Materia I	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc			350 0
4.3.5	Materia I	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc			27 0
4.3.6	Materia I	Releu de timp AHC15A	buc			204 0
4.3.7	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc			23 0
4.3.8	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc			22 0
4.3.9	Materia I	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc			21 0
4.3.10	Materia I	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc			93 0
4.3.11	Materia I	Demaror magnetic de destinatie КМИ- 23210	buc			93 0
4.3.12	Materia I	Bara DIN L=1m	buc			8 0
4.3.13	Materia I	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc			12 0
4.3.14	Materia I	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc			12 0

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m	m3			64 64
5.1.1.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,86	20,18	58
5.1.1.2	71370100 11500	Electrician	h-om	0,29	20,18	6
5.1.2	TsD18B 2	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor	m3			21 20
5.1.2.1	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	19	2
5.1.2.2	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	20,18	20

5.1.	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3			1104
3						78
5.1.	26631021	Beton	m3	1,025	965	989
3.1	00000					
5.1.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1	19	2
3.2	02818					
5.1.	22222222	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	0
3.3	22992					
5.1.	71230100	Betonist	h-om	3,45	20,18	70
3.4	10200					
5.1.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	20,18	8
3.5	19920					
5.1.	29522700	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	20	12
3.6	03100					
5.1.	34105200	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	35	9
3.7	06752					

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			48
1	573-4	inaltime, BZUM-DDE-25				48
5.2.	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
1.1						
5.2.	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc			7
2	600-1	Sagem CX-1000-3				7
5.2.	1	Muncitor	h-om	0,34	20,18	7
2.1						
5.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			48
3	573-4	inaltime, IP54 ЦМП-1-3				48
5.2.	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
3.1						
5.2.	08-03-	Intreruptor BH32/2/40A	buc			57
4	525-2					57
5.2.	1	Muncitor	h-om	2,81	20,18	57
4.1						
5.2.	08-01-	Releu de timp AHC15A	buc			23
5	081-1					23
5.2.	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
5.1						
5.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			47
6	526-1	constructii pe perete sau coloana, BA47-				31
5.2.	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
6.1						
5.2.	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
6.2						
5.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			47
7	526-1	constructii pe perete sau coloana,				31
5.2.	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
7.1						
5.2.	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
7.2						
5.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			113
8	526-1	constructii pe perete sau coloana,				31
5.2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
8.1						

5.2. 8.2	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
5.2. 8.3	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
5.2. 9	08-01- 066-1	Limitator ОПС1	set			61
5.2. 9.1	1	Muncitor	h-om	3	20,18	61
5.2. 10	08-03- 530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			64
5.2. 10.1	1	Muncitor	h-om	3,17	20,18	64
5.2. 11	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			4865
5.2. 11.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	500	8,33	4165
5.2. 11.2	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
5.2. 12	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			16300
5.2. 12.1	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
5.2. 12.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	1000	15,6	15600
5.2. 13	08-02- 367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	1000 m			15771
5.2. 13.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1000	8,55	8550
5.2. 13.2	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	20,086	14,41	289
5.2. 13.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	20,086	30,01	603
5.2. 13.4	1681	Clema ES 1500	buc	20,086	39,35	790
5.2. 13.5	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	77,475	11,65	903
5.2. 13.6	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	5,739	11,65	67
5.2. 13.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	175,036	0,5	88
5.2. 13.8	136	Banda F2007	m	91,822	6,25	574
5.2. 13.9	137	Cleam A200	buc	91,822	1,8	165
5.2. 13.1 0	110-15822	Capac КИ6-35	buc	14,347	5,65	81
5.2. 13.1 1	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	25,825	11,765	304
5.2. 13.1 2	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	25,825	10,58	273
5.2. 13.1 3	1	Muncitor	h-om	65,24	20,18	1317
5.2. 13.1 4	34105200 06739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	25	21
5.2. 13.1 5	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	30	293

5.2. 13.1 6	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	40	478
5.2. 13.1 7	31002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	40	976
5.2. 14	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc			316
5.2. 14.1	1	Muncitor	h-om	2,34	20,18	47
5.2. 14.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de	buc	1	235	235
5.2. 14.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,84	40	34
5.2. 15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT	buc			186
5.2. 15.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	60	60
5.2. 15.2	1019852	Vopsea	kg	0,5	8,333	4
5.2. 15.3	1	Muncitor	h-om	3,41	20,18	69
5.2. 15.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	40	53
5.2. 16	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru	100 m			78696
5.2. 16.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	100	768,331	76833
5.2. 16.2	1	Muncitor	h-om	92,3	20,18	1863
5.2. 17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m			340
5.2. 17.1	1	Muncitor	h-om	12,4	20,18	250
5.2. 17.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	30	90
5.2. 18	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si igheaburi instalate, cu fixare la cotituri	100m			2844
5.2. 18.1	1	Muncitor	h-om	11,6	20,18	234
5.2. 18.2	Material	Cablu ABBГНГ-3x25 mm2	m	14,286	21,666	310
5.2. 18.3	Material	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	85,714	13,333	1143
5.2. 18.4	Material	Cablu ABBГНГ-3x4 mm2	m	257,143	4,5	1157
5.2. 19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			343
5.2. 19.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	1200	97
5.2. 19.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	36	28
5.2. 19.3	1	Muncitor	h-om	8,29	20,18	167
5.2. 19.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	20	51
5.2. 20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie,	100 m			1745
5.2. 20.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	10845	1410
5.2. 20.2	1	Muncitor	h-om	16,6	20,18	335
5.2.	08-02-	Conductori de legare la pamint: priza de	100			446

21	472-1	pamint, orizontala, din otel rotund,	m			383
5.2.	1	Muncitor	h-om	19	20,18	383
21.1						
5.2.	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	3,13	20	63
21.2		curent continuu)				

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Materia	Dulap BZUM-DDE-25	buc			688
1	I					0
5.3.	Materia	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc			457
2	I					0
5.3.	Materia	Dulap IP55 КМПН2/2	buc			16
3	I					0
5.3.	Materia	Dulap IP54 ЦМП-1-3,76	buc			350
4	I					0
5.3.	Materia	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P	buc			27
5	I	40A				0
5.3.	Materia	Releu de timp АНC15А	buc			204
6	I					0
5.3.	Materia	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc			22
7	I					0
5.3.	Materia	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc			21
8	I					0
5.3.	Materia	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc			21
9	I					0
5.3.	Materia	Limitator de supratensiune de impuls	buc			93
10	I	OPS 1P/B				0
5.3.	Materia	Demaror magnetic de destinatie КМИ-	buc			93
11	I	23210				0
5.3.	Materia	Bara DIN L=1m	buc			8
12	I					0
5.3.	Materia	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc			12
13	I					0
5.3.	Materia	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc			12
14	I					0

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1.	TsA16D	Sapatura manuala de pamint, in spatii	m3			64
1	1	limitate, in transe de pina la 4 m				64
6.1.	93100600	Muncitor necalificat	h-om	2,86	20,18	58
1.1	19900					

6.1.	71370100	Electrician	h-om	0,29	20,18	6
1.2	11500					
6.1.	TsD18B	Umplutura compactata in santuri,	m3			21
2		pentru cablurile ingropate ale liniilor				20
6.1.	41001162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	19	2
2.1	02806					
6.1.	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,97	20,18	20
2.2	19900					
6.1.	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3			1104
3		clasice, în fundații, socluri, ziduri de				78
6.1.	26631021	Beton	m3	1,025	965	989
3.1	00000					
6.1.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1	19	2
3.2	02818					
6.1.	22222222	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	0
3.3	22992					
6.1.	71230100	Betonist	h-om	3,45	20,18	70
3.4	10200					
6.1.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	20,18	8
3.5	19920					
6.1.	29522700	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6	20	12
3.6	03100					
6.1.	34105200	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	35	9
3.7	06752					

Obiectul: Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 2. Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comandă suspendat,	buc			48
1	573-4	înălțime, BZUM-DDE-25				48
6.2.	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
1.1						
6.2.	08-03-	Contoare, montate pe suport pregătit,	buc			7
2	600-1	Sagem CX-1000-3				7
6.2.	1	Muncitor	h-om	0,34	20,18	7
2.1						
6.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comandă suspendat,	buc			48
3	573-4	înălțime, IP55 КМПН2/2				48
6.2.	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
3.1						
6.2.	08-03-	Dulap (pupitru) de comandă suspendat,	buc			48
4	573-4	înălțime, IP54 ЦМП-1-3				48
6.2.	1	Muncitor	h-om	2,37	20,18	48
4.1						
6.2.	08-03-	Înteruptor ВН32/2/40А	buc			57
5	525-2					57
6.2.	1	Muncitor	h-om	2,81	20,18	57
5.1						
6.2.	08-01-	Relev de timp АНС15А	buc			23
6	081-1					23
6.2.	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
6.1						
6.2.	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			47
7	526-1	construcții pe perete sau coloană, BA47-				31
6.2.	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
7.1						

6.2. 7.2	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
6.2. 8	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			47
						31
6.2. 8.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
6.2. 8.2	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
6.2. 9	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			113
						31
6.2. 9.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	54	66
6.2. 9.2	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15
6.2. 9.3	1	Muncitor	h-om	1,56	20,18	31
6.2. 10	08-01- 066-1	Limitator ОПС1	set			61
						61
6.2. 10.1	1	Muncitor	h-om	3	20,18	61
6.2. 11	08-03- 530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			64
						64
6.2. 11.1	1	Muncitor	h-om	3,17	20,18	64
6.2. 12	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			4865
						700
6.2. 12.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	500	8,33	4165
6.2. 12.2	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
6.2. 13	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			16300
						700
6.2. 13.1	1	Muncitor	h-om	34,7	20,18	700
6.2. 13.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	1000	15,6	15600
6.2. 14	08-02- 367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea	1000 m			17398
						1317
6.2. 14.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1000	8,55	8550
6.2. 14.2	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	40,06	14,41	577
6.2. 14.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	40,06	30,01	1202
6.2. 14.4	1681	Clema ES 1500	buc	18,896	39,35	744
6.2. 14.5	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	99,773	11,65	1162
6.2. 14.6	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	10,582	11,65	123
6.2. 14.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	148,148	0,5	74
6.2. 14.8	136	Banda F2007	m	125,472	6,25	784
6.2. 14.9	137	Cleam A200	buc	125,472	1,8	226
6.2. 14.1 0	110-15822	Capac КИ6-35	buc	22,676	5,65	128
6.2. 14.1 1	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	33,258	11,765	391

6.2. 14.1 2	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	33,258	10,58	352
6.2. 14.1 3	1	Muncitor	h-om	65,24	20,18	1317
6.2. 14.1 4	34105200 06739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	25	21
6.2. 14.1 5	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	30	293
6.2. 14.1 6	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	40	478
6.2. 14.1 7	31002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	40	976
6.2. 15 15.1	08-02- 15 369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc			316 47
6.2. 15.1	1	Muncitor	h-om	2,34	20,18	47
6.2. 15.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de	buc	1	235	235
6.2. 15.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,84	40	34
6.2. 16 16.1	08-02- 16 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT	buc			186 69
6.2. 16.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	1	60	60
6.2. 16.2	1019852	Vopsea	kg	0,5	8,333	4
6.2. 16.3	1	Muncitor	h-om	3,41	20,18	69
6.2. 16.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	40	53
6.2. 17 17.1	08-02- 17 407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru	100 m			78696 1863
6.2. 17.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	100	768,331	76833
6.2. 17.2	1	Muncitor	h-om	92,3	20,18	1863
6.2. 18 18.1	08-02- 18 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m			340 250
6.2. 18.1	1	Muncitor	h-om	12,4	20,18	250
6.2. 18.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	30	90
6.2. 19 19.1	08-02- 19 147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si igheaburi instalate, cu fixare la cotituri	100m			4515 234
6.2. 19.1	1	Muncitor	h-om	11,6	20,18	234
6.2. 19.2	Material	Cablu ABBГнг-3x25 mm2	m	14,286	21,666	310
6.2. 19.3	Material	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	85,714	13,333	1143
6.2. 19.4	Material	Cablu ABBГнг-3x4 mm2	m	628,571	4,5	2829
6.2. 20 20.1	08-02- 20 471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			343 167
6.2. 20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	1200	97
6.2. 20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	36	28

6.2. 20.3	1	Muncitor	h-om	8,29	20,18	167
6.2. 20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	20	51
6.2. 21	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie,	100 m			1745
6.2. 21.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	10845	1410
6.2. 21.2	1	Muncitor	h-om	16,6	20,18	335
6.2. 22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund,	100 m			446
6.2. 22.1	1	Muncitor	h-om	19	20,18	383
6.2. 22.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	20	63
6.2. 23	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный	buc			24
6.2. 23.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
6.2. 23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,02	0	0
6.2. 23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1
6.2. 24	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc			24
6.2. 24.1	1	Muncitor	h-om	1,13	20,18	23
6.2. 24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,02	0	0
6.2. 24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	40	1

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota,						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.3. 1	Materia I	Dulap BZUM-DDE-25	buc			688
						0
6.3. 2	Materia I	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc			457
						0
6.3. 3	Materia I	Dulap IP55 КМПН2/2	buc			16
						0
6.3. 4	Materia I	Dulap IP54 ЦМП-1-3,76	buc			350
						0
6.3. 5	Materia I	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc			27
						0
6.3. 6	Materia I	Releu de timp АНC15А	buc			204
						0
6.3. 7	Materia I	Intrruptor Automat BA47-29 1P B10	buc			22
						0
6.3. 8	Materia I	Intrruptor Automat BA47-29 1P B25	buc			21
						0
6.3.	Materia	Intrruptor Automat BA47-29 1P B32	buc			21

9	I					0
6.3.	Materia	Limitator de supratensiune de impuls	buc			93
10	I	OPS 1P/B				0
6.3.	Materia	Demaror magnetic de destinatie KMI-	buc			93
11	I	23210				0
6.3.	Materia	Bara DIN L=1m	buc			8
12	I					0
6.3.	Materia	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc			12
13	I					0
6.3.	Materia	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc			12
14	I					0

APROBAT:

Gheorghiță Andrei

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Promaria com.Crihana r.Orhei

Deviz local Nr. 30

Intocmit in preturi curente 2020-05-19

Valoarea de deviz 742 926 (Lei)

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Cucuruzenii de Sus, 897 N01-02/2020-AEE/IEE						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	6,000	2 170,428	13 023
					219,108	1 315
1.1.1.1	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	6,000	1 650,000	9 900
1.1.1.2	110-9126	Placi metalice	buc	0,600	100,000	60
1.1.1.3	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	36 300,000	87
1.1.1.4	1	Muncitor	h-om	22,800	57,660	1 315
1.1.1.5	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,680	350,000	1 638
1.1.1.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,140	20,000	23
1.1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,000	197,342	1 184
					25,370	152
1.1.2.1	1	Muncitor	h-om	2,640	57,660	152
1.1.2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,440	338,273	487
1.1.2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,440	338,273	487
1.1.2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,440	40,000	58
1.1.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,000	109,132	655
					14,415	86
1.1.3.1	1	Muncitor	h-om	1,500	57,660	86
1.1.3.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,840	338,273	284
1.1.3.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,840	338,273	284
1.1.4	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	24,000	181,629	4 359
					181,629	4 359
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,640	57,660	3 958
1.1.4.2	7137010011500	Electrician	h-om	6,960	57,660	401
1.1.5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	24,000	57,830	1 388
					55,930	1 342
1.1.5.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,400	19,000	46
1.1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,280	57,660	1 342
1.1.6	CA03F+	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,250	1 201,466	300
					221,991	55
1.1.6.1	L7	Beton marfa	mc	0,254	965,000	245
1.1.6.2	20000141	Betonist	ora	0,863	57,660	50
1.1.6.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0,100	57,660	6

Total manopera (ore)	126,783
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		20 909
Asigurari sociale si medicale	22,500%	1 645
Total		22 554
Cheltuieli de transport	5,000%	517
Total		23 070
Cheltuieli de regie	10,000%	2 307
Total		25 378

Beneficiu de deviz	1,000%	254
--------------------	--------	-----

Total Deviz fara TVA	25 631
-----------------------------	---------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Cucuruzenii de Sus, 897 N01-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
1.2.1.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
1.2.2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	6,861	7
					6,861	7
1.2.2.1	1	Muncitor	h-om	0,340	20,180	7
1.2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
1.2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
1.2.4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
1.2.4.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
1.2.5	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,000	56,706	113
					56,706	113
1.2.5.1	1	Muncitor	h-om	5,620	20,180	113
1.2.6	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	22,803	23
					22,803	23
1.2.6.1	1	Muncitor	h-om	1,130	20,180	23
1.2.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B32A	buc	1,000	46,731	47
					31,481	31
1.2.7.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,500	15
1.2.7.2	1	Muncitor	h-om	1,560	20,180	31
1.2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29 1P B25A	buc	2,000	46,731	93
					31,481	63
1.2.8.1	05009062	Papuci de cablu	buc	12,200	2,500	31
1.2.8.2	1	Muncitor	h-om	3,120	20,180	63
1.2.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B10A	buc	4,000	112,611	450
					31,481	126
1.2.9.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	54,000	264
1.2.9.2	05009062	Papuci de cablu	buc	24,400	2,500	61
1.2.9.3	1	Muncitor	h-om	6,240	20,180	126
1.2.10	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,000	60,540	61
					60,540	61
1.2.10.1	1	Muncitor	h-om	3,000	20,180	61
1.2.11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	63,971	64
					63,971	64
1.2.11.1	1	Muncitor	h-om	3,170	20,180	64
1.2.12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	4 865,246	438
					700,246	63
1.2.12.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45,000	8,330	375
1.2.12.2	1	Muncitor	h-om	3,123	20,180	63
1.2.13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	16 300,246	163
					700,246	7
1.2.13.1	1	Muncitor	h-om	0,347	20,180	7
1.2.13.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10,000	15,600	156
1.2.14	08-02-367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	100 0 m	3,161	16 271,406	51 434
					1 316,543	4 162
1.2.14.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 161,000	8,550	27 027
1.2.14.2	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	79,000	14,410	1 138
1.2.14.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	78,000	30,010	2 341
1.2.14.4	1681	Clema ES 1500	buc	102,000	39,350	4 014
1.2.14.5	163	Clema de ramificare ЗОИ16-70/1,5-10	buc	219,000	11,650	2 551
1.2.14.6	163	Clema de ramificare ЗОИ16-95/2,5-35	buc	24,000	11,650	280
1.2.14.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	336,000	0,500	168

1.2.14.8	136	Banda F2007	m	270,000	6,250	1 687
1.2.14.9	137	Cleam A200	buc	270,000	1,800	486
1.2.14.10	110-15822	Capac КИ6-35	buc	64,000	5,650	362
1.2.14.11	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	73,000	11,765	859
1.2.14.12	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	73,000	10,580	772
1.2.14.13	1	Muncitor	h-om	206,224	20,180	4 162
1.2.14.14	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,592	25,000	65
1.2.14.15	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	30,851	30,000	926
1.2.14.16	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	37,774	40,000	1 511
1.2.14.17	31002	Autohidroascensor	h-ut	77,160	40,000	3 086
1.2.15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	73,000	315,821	23 055
					47,221	3 447
1.2.15.1	1	Muncitor	h-om	170,820	20,180	3 447
1.2.15.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protectie IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrica Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux initial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protectie IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protectie la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	73,000	235,000	17 155
1.2.15.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	61,320	40,000	2 453
1.2.16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	73,000	186,180	13 591
					68,814	5 023
1.2.16.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	73,000	60,000	4 380
1.2.16.2	1019852	Vopsea	kg	36,500	8,333	304
1.2.16.3	1	Muncitor	h-om	248,930	20,180	5 023
1.2.16.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	97,090	40,000	3 884
1.2.17	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	78 695,707	4 722
					1 862,614	112
1.2.17.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6,000	768,331	4 610
1.2.17.2	1	Muncitor	h-om	5,538	20,180	112
1.2.18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,100	340,232	374
					250,232	275
1.2.18.1	1	Muncitor	h-om	13,640	20,180	275
1.2.18.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,300	30,000	99
1.2.19	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГГг	100 m	0,105	6 400,716	672
					234,088	25
1.2.19.1	1	Muncitor	h-om	1,218	20,180	25
1.2.19.2	Material	Cablu АВВГГг-3x25 mm2	m	1,500	21,666	32
1.2.19.3	Material	Cablu АВВГГ-2x25 mm2	m	9,000	13,333	120
1.2.19.4	Material	Cablu АВВГГг-3x4 mm2	m	110,000	4,500	495
1.2.20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	15,200	343,372	5 219
					167,292	2 543
1.2.20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	1,231	1 200,000	1 477
1.2.20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	11,856	36,000	427
1.2.20.3	1	Muncitor	h-om	126,008	20,180	2 543
1.2.20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	38,608	20,000	772
1.2.21	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,060	1 744,838	105
					334,988	20
1.2.21.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10 845,000	85
1.2.21.2	1	Muncitor	h-om	0,996	20,180	20
1.2.22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,200	446,020	535
					383,420	460
1.2.22.1	1	Muncitor	h-om	22,800	20,180	460
1.2.22.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,756	20,000	75
1.2.23	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) Е14/Д01	buc	73,000	23,603	1 723
					22,803	1 665
1.2.23.1	1	Muncitor	h-om	82,490	20,180	1 665
1.2.23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,460	0,000	0
1.2.23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,460	40,000	58
1.2.24	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc	73,000	23,603	1 723
					22,803	1 665
1.2.24.1	1	Muncitor	h-om	82,490	20,180	1 665
1.2.24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,460	0,000	0
1.2.24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,460	40,000	58

Total manopera (ore)	995,914
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	104 756
Asigurari sociale si medicale	22,500% 4 522

Total		109 278
Cheltuieli de transport	5,000%	3 584
Total		112 861
Cheltuieli de regie	10,000%	11 286
Total		124 148
Beneficiu de deviz	1,000%	1 241

Total Deviz fara TVA	125 389
-----------------------------	----------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Cucuruzenii de Sus, 897 N01-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	687,500	688
					0,000	0
1.3.2	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	457,000	457
					0,000	0
1.3.3	Material	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1,000	16,393	16
					0,000	0
1.3.4	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,000	350,000	350
					0,000	0
1.3.5	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2,000	27,420	55
					0,000	0
1.3.6	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	204,170	204
					0,000	0
1.3.7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1,000	22,756	23
					0,000	0
1.3.8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	4,000	21,750	87
					0,000	0
1.3.9	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2,000	21,429	43
					0,000	0
1.3.10	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	92,500	93
					0,000	0
1.3.11	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	93,330	93
					0,000	0
1.3.12	Material	Bara DIN L=1m	buc	1,000	8,000	8
					0,000	0
1.3.13	Material	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0
1.3.14	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0

Total manopera (ore)	0,000
-----------------------------	--------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total Deviz fara TVA	2 140
-----------------------------	--------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Cucuruzenii de Sus, 9994 N02-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	15,600	63,567	992
					63,567	992
2.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,616	20,180	900

2.1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	4,524	20,180	91
2.1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	15,600	21,475	335
					19,575	305
2.1.2.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,560	19,000	30
2.1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,132	20,180	305
2.1.3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,250	1 104,333	276
					77,693	19
2.1.3.1	2663102100000	Beton	m3	0,256	965,000	247
2.1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	19,000	0
2.1.3.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,000	4
2.1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	20,180	17
2.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	20,180	2
2.1.3.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	20,000	3
2.1.3.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,063	35,000	2

Total manopera (ore)	65,235
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		1 603
Asigurari sociale si medicale	22,500%	296
Total		1 899
Cheltuieli de transport	5,000%	14
Total		1 913
Cheltuieli de regie	10,000%	191
Total		2 104
Beneficiu de deviz	1,000%	21

Total Deviz fara TVA	2 125
-----------------------------	--------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Cucuruzenii de Sus, 9994
N02-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
2.2.1.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
2.2.2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	6,861	7
					6,861	7
2.2.2.1	1	Muncitor	h-om	0,340	20,180	7
2.2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
2.2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
2.2.4	08-03-525-2	Interruptor BH32/2/40A	buc	2,000	56,706	113
					56,706	113
2.2.4.1	1	Muncitor	h-om	5,620	20,180	113
2.2.5	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	22,803	23
					22,803	23
2.2.5.1	1	Muncitor	h-om	1,130	20,180	23
2.2.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29 1P B25A	buc	2,000	46,731	93
					31,481	63
2.2.6.1	05009062	Papuci de cablu	buc	12,200	2,500	31
2.2.6.2	1	Muncitor	h-om	3,120	20,180	63
2.2.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B10A	buc	1,000	112,611	113
					31,481	31
2.2.7.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	54,000	66
2.2.7.2	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,500	15
2.2.7.3	1	Muncitor	h-om	1,560	20,180	31
2.2.8	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,000	60,540	61
					60,540	61
2.2.8.1	1	Muncitor	h-om	3,000	20,180	61

2.2.9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie KMI-23210	buc	1,000	63,971	64
					63,971	64
2.2.9.1	1	Muncitor	h-om	3,170	20,180	64
2.2.10	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	4 865,246	438
					700,246	63
2.2.10.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45,000	8,330	375
2.2.10.2	1	Muncitor	h-om	3,123	20,180	63
2.2.11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	16 300,246	163
					700,246	7
2.2.11.1	1	Muncitor	h-om	0,347	20,180	7
2.2.11.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10,000	15,600	156
2.2.12	08-02-367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	100 0 m	1,189	15 521,975	18 456
					1 316,543	1 565
2.2.12.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1 189,000	8,550	10 166
2.2.12.2	110-152	Furnitura de sustinere 3A5-25	buc	29,000	14,410	418
2.2.12.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	29,000	30,010	870
2.2.12.4	1681	Clema ES 1500	buc	21,000	39,350	826
2.2.12.5	163	Clema de ramificare 3OI16-70/1,5-10	buc	81,000	11,650	944
2.2.12.6	163	Clema de ramificare 3OI16-95/2,5-35	buc	6,000	11,650	70
2.2.12.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	128,000	0,500	64
2.2.12.8	136	Banda F2007	m	90,000	6,250	562
2.2.12.9	137	Cleam A200	buc	90,000	1,800	162
2.2.12.10	110-15822	Capac KI6-35	buc	14,000	5,650	79
2.2.12.11	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	29,000	11,765	341
2.2.12.12	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	27,000	10,580	286
2.2.12.13	1	Muncitor	h-om	77,570	20,180	1 565
2.2.12.14	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,975	25,000	24
2.2.12.15	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	11,605	30,000	348
2.2.12.16	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	14,209	40,000	568
2.2.12.17	31002	Autohidroascensor	h-ut	29,023	40,000	1 161
2.2.13	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	27,000	315,821	8 527
					47,221	1 275
2.2.13.1	1	Muncitor	h-om	63,180	20,180	1 275
2.2.13.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protectie IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrica Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux initial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protectie IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protectie la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	27,000	235,000	6 345
2.2.13.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	22,680	40,000	907
2.2.14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	27,000	186,180	5 027
					68,814	1 858
2.2.14.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	27,000	60,000	1 620
2.2.14.2	1019852	Vopsea	kg	13,500	8,333	112
2.2.14.3	1	Muncitor	h-om	92,070	20,180	1 858
2.2.14.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	35,910	40,000	1 436
2.2.15	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixeare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	78 695,707	4 722
					1 862,614	112
2.2.15.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6,000	768,331	4 610
2.2.15.2	1	Muncitor	h-om	5,538	20,180	112
2.2.16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,410	340,232	139
					250,232	103
2.2.16.1	1	Muncitor	h-om	5,084	20,180	103
2.2.16.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,230	30,000	37
2.2.17	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixeare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГнr	100 m	0,105	3 443,573	362
					234,088	25
2.2.17.1	1	Muncitor	h-om	1,218	20,180	25
2.2.17.2	Material	Cablu АBBГнr-3x25 mm2	m	1,500	21,666	32
2.2.17.3	Material	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9,000	13,333	120
2.2.17.4	Material	Cablu АBBГнr-3x4 mm2	m	41,000	4,500	184
2.2.18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	5,200	343,372	1 786
					167,292	870
2.2.18.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,421	1 200,000	505
2.2.18.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,056	36,000	146
2.2.18.3	1	Muncitor	h-om	43,108	20,180	870
2.2.18.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,208	20,000	264
2.2.19	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,060	1 744,838	105
					334,988	20
2.2.19.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10 845,000	85
2.2.19.2	1	Muncitor	h-om	0,996	20,180	20
2.2.20	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din	100	0,780	446,020	348

		otel rotund, diametru 10 mm	m		383,420	299
2.2.20.1	1	Muncitor	h-om	14,820	20,180	299
2.2.20.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,441	20,000	49
2.2.21	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	27,000	23,603	637
					22,803	616
2.2.21.1	1	Muncitor	h-om	30,510	20,180	616
2.2.21.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,540	0,000	0
2.2.21.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,540	40,000	22
2.2.22	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc	27,000	23,603	637
					22,803	616
2.2.22.1	1	Muncitor	h-om	30,510	20,180	616
2.2.22.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,540	0,000	0
2.2.22.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,540	40,000	22

Total manopera (ore)	390,754
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		41 915
Asigurari sociale si medicale	22,500%	1 774
Total		43 690
Cheltuieli de transport	5,000%	1 460
Total		45 149
Cheltuieli de regie	10,000%	4 515
Total		49 664
Beneficiu de deviz	1,000%	497

Total Deviz fara TVA	50 161
-----------------------------	---------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Cucuruzenii de Sus, 9994
N02-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	687,500	688
					0,000	0
2.3.2	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	457,000	457
					0,000	0
2.3.3	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,000	350,000	350
					0,000	0
2.3.4	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2,000	27,420	55
					0,000	0
2.3.5	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	204,170	204
					0,000	0
2.3.6	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	1,000	21,750	22
					0,000	0
2.3.7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2,000	21,429	43
					0,000	0
2.3.8	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	92,500	93
					0,000	0
2.3.9	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	93,330	93
					0,000	0
2.3.10	Material	Bara DIN L=1m	buc	1,000	8,000	8
					0,000	0
2.3.11	Material	Sina N ШНИ-8x12x6-KC-C	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0
2.3.12	Material	Sina PE ШНИ-8x12x6-KC-Ж	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total Deviz fara TVA	2 036
-----------------------------	--------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana, 4964 N03-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	8,000	2 170,428	17 363
					219,108	1 753
3.1.1.1	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	8,000	1 650,000	13 200
3.1.1.2	110-9126	Placi metalice	buc	0,800	100,000	80
3.1.1.3	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,003	36 300,000	116
3.1.1.4	1	Muncitor	h-om	30,400	57,660	1 753
3.1.1.5	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,240	350,000	2 184
3.1.1.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,520	20,000	30
3.1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,000	197,342	1 579
					25,370	203
3.1.2.1	1	Muncitor	h-om	3,520	57,660	203
3.1.2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,920	338,273	649
3.1.2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,920	338,273	649
3.1.2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,920	40,000	77
3.1.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,000	109,132	873
					14,415	115
3.1.3.1	1	Muncitor	h-om	2,000	57,660	115
3.1.3.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,120	338,273	379
3.1.3.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,120	338,273	379
3.1.4	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	19,200	181,629	3 487
					181,629	3 487
3.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,912	57,660	3 166
3.1.4.2	7137010011500	Electrician	h-om	5,568	57,660	321
3.1.5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	19,200	57,830	1 110
					55,930	1 074
3.1.5.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,920	19,000	36
3.1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,624	57,660	1 074
3.1.6	CA03F+	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,250	1 201,466	300
					221,991	55
3.1.6.1	L7	Beton marfa	mc	0,254	965,000	245
3.1.6.2	20000141	Betonist	ora	0,863	57,660	50
3.1.6.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0,100	57,660	6

Total manopera (ore) **115,987**

Total greutate materiale (tone) **0,000**

Total		24 713
Asigurari sociale si medicale	22,500%	1 505
Total		26 218
Cheltuieli de transport	5,000%	684
Total		26 902
Cheltuieli de regie	10,000%	2 690
Total		29 592
Beneficiu de deviz	1,000%	296

Total Deviz fara TVA **29 888**

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana, 4964 N03-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)
-----	------------------------	-----------------------	------	----------------------	-------------------------

	resurse			datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
3.2.1.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
3.2.2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	6,861	7
					6,861	7
3.2.2.1	1	Muncitor	h-om	0,340	20,180	7
3.2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
3.2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
3.2.4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
3.2.4.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
3.2.5	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,000	56,706	113
					56,706	113
3.2.5.1	1	Muncitor	h-om	5,620	20,180	113
3.2.6	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	22,803	23
					22,803	23
3.2.6.1	1	Muncitor	h-om	1,130	20,180	23
3.2.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B32A	buc	1,000	46,731	47
					31,481	31
3.2.7.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,500	15
3.2.7.2	1	Muncitor	h-om	1,560	20,180	31
3.2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29 1P B25A	buc	2,000	46,731	93
					31,481	63
3.2.8.1	05009062	Papuci de cablu	buc	12,200	2,500	31
3.2.8.2	1	Muncitor	h-om	3,120	20,180	63
3.2.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B10A	buc	3,000	112,611	338
					31,481	94
3.2.9.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660	54,000	198
3.2.9.2	05009062	Papuci de cablu	buc	18,300	2,500	46
3.2.9.3	1	Muncitor	h-om	4,680	20,180	94
3.2.10	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,000	60,540	61
					60,540	61
3.2.10.1	1	Muncitor	h-om	3,000	20,180	61
3.2.11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	63,971	64
					63,971	64
3.2.11.1	1	Muncitor	h-om	3,170	20,180	64
3.2.12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	4 865,246	438
					700,246	63
3.2.12.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45,000	8,330	375
3.2.12.2	1	Muncitor	h-om	3,123	20,180	63
3.2.13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	16 300,246	163
					700,246	7
3.2.13.1	1	Muncitor	h-om	0,347	20,180	7
3.2.13.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10,000	15,600	156
3.2.14	08-02-367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	100 0 m	2,661	16 099,747	42 841
					1 316,543	3 503
3.2.14.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	2 661,000	8,550	22 752
3.2.14.2	110-152	Furnitura de sustinere 3AБ-25	buc	61,000	14,410	879
3.2.14.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	61,000	30,010	1 831
3.2.14.4	1681	Clema ES 1500	buc	58,000	39,350	2 282
3.2.14.5	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	204,000	11,650	2 377
3.2.14.6	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	34,000	11,650	396
3.2.14.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	346,000	0,500	173
3.2.14.8	136	Banda F2007	m	255,000	6,250	1 594
3.2.14.9	137	Cleam A200	buc	255,000	1,800	459
3.2.14.10	110-15822	Capac KI6-35	buc	66,000	5,650	373
3.2.14.11	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	68,000	11,765	800
3.2.14.12	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	68,000	10,580	719
3.2.14.13	1	Muncitor	h-om	173,604	20,180	3 503
3.2.14.14	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,182	25,000	55
3.2.14.15	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	25,971	30,000	779
3.2.14.16	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	31,799	40,000	1 272
3.2.14.17	31002	Autohidroascensor	h-ut	64,955	40,000	2 598

3.2.15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	68,000	315,821	21 476
					47,221	3 211
3.2.15.1	1	Muncitor	h-om	159,120	20,180	3 211
3.2.15.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protecție IP 65 Rezistența la impact IK 07 Curba fotometrică Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viața a sursei 100000 ore la 70% din flux inițial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distribuție stradală Gradul de protecție IP 65 Rezistența la impact IK 07 Protecție la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	68,000	235,000	15 980
3.2.15.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	57,120	40,000	2 285
3.2.16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	68,000	186,180	12 660
					68,814	4 679
3.2.16.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	68,000	60,000	4 080
3.2.16.2	1019852	Vopsea	kg	34,000	8,333	283
3.2.16.3	1	Muncitor	h-om	231,880	20,180	4 679
3.2.16.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	90,440	40,000	3 618
3.2.17	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixeare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	78 695,707	4 722
					1 862,614	112
3.2.17.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6,000	768,331	4 610
3.2.17.2	1	Muncitor	h-om	5,538	20,180	112
3.2.18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,020	340,232	347
					250,232	255
3.2.18.1	1	Muncitor	h-om	12,648	20,180	255
3.2.18.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,060	30,000	92
3.2.19	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixeare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГнr	100 m	0,105	6 057,859	636
					234,088	25
3.2.19.1	1	Muncitor	h-om	1,218	20,180	25
3.2.19.2	Material	Cablu АBBГнr-3x25 mm2	m	1,500	21,666	32
3.2.19.3	Material	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9,000	13,333	120
3.2.19.4	Material	Cablu АBBГнr-3x4 mm2	m	102,000	4,500	459
3.2.20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	13,600	343,372	4 670
					167,292	2 275
3.2.20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	1,102	1 200,000	1 322
3.2.20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,608	36,000	382
3.2.20.3	1	Muncitor	h-om	112,744	20,180	2 275
3.2.20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	34,544	20,000	691
3.2.21	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2.	100 m	0,060	1 744,838	105
					334,988	20
3.2.21.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10 845,000	85
3.2.21.2	1	Muncitor	h-om	0,996	20,180	20
3.2.22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,960	446,020	428
					383,420	368
3.2.22.1	1	Muncitor	h-om	18,240	20,180	368
3.2.22.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,005	20,000	60
3.2.23	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	68,000	23,603	1 605
					22,803	1 551
3.2.23.1	1	Muncitor	h-om	76,840	20,180	1 551
3.2.23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	0,000	0
3.2.23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	40,000	54
3.2.24	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc	68,000	23,603	1 605
					22,803	1 551
3.2.24.1	1	Muncitor	h-om	76,840	20,180	1 551
3.2.24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	0,000	0
3.2.24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	40,000	54

Total manopera (ore)	902,868
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		92 585
Asigurari sociale si medicale	22,500%	4 099
Total		96 685
Cheltuieli de transport	5,000%	3 140
Total		99 825
Cheltuieli de regie	10,000%	9 982
Total		109 807
Beneficiu de deviz	1,000%	1 098

Total Deviz fara TVA	110 906
-----------------------------	----------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Crihana, 4964 N03-02/2020-AEE/IEE						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.3.1	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	687,500	688
					0,000	0
3.3.2	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	457,000	457
					0,000	0
3.3.3	Material	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1,000	16,393	16
					0,000	0
3.3.4	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,000	350,000	350
					0,000	0
3.3.5	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2,000	27,420	55
					0,000	0
3.3.6	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	204,170	204
					0,000	0
3.3.7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1,000	22,756	23
					0,000	0
3.3.8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	3,000	21,750	65
					0,000	0
3.3.9	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2,000	21,429	43
					0,000	0
3.3.10	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	92,500	93
					0,000	0
3.3.11	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	93,330	93
					0,000	0
3.3.12	Material	Bara DIN L=1m	buc	1,000	8,000	8
					0,000	0
3.3.13	Material	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0
3.3.14	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total Deviz fara TVA	2 119
----------------------	-------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 913 N04-02/2020-AEE/IEE						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	9,000	2 170,428	19 534
					219,108	1 972
4.1.1.1	111001	Piloni din beton armat CB-95	buc	9,000	1 650,000	14 850
4.1.1.2	110-9126	Placi metalice	buc	0,900	100,000	90
4.1.1.3	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004	36 300,000	131
4.1.1.4	1	Muncitor	h-om	34,200	57,660	1 972
4.1.1.5	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,020	350,000	2 457
4.1.1.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,710	20,000	34
4.1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	9,000	197,342	1 776
					25,370	228
4.1.2.1	1	Muncitor	h-om	3,960	57,660	228
4.1.2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,160	338,273	731
4.1.2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,160	338,273	731
4.1.2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,160	40,000	86

4.1.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	9,000	109,132	982
					14,415	130
4.1.3.1	1	Muncitor	h-om	2,250	57,660	130
4.1.3.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,260	338,273	426
4.1.3.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,260	338,273	426
4.1.4	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	12,400	181,629	2 252
					181,629	2 252
4.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,464	57,660	2 045
4.1.4.2	7137010011500	Electrician	h-om	3,596	57,660	207
4.1.5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	12,400	57,830	717
					55,930	694
4.1.5.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,240	19,000	24
4.1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,028	57,660	694
4.1.6	CA03F+	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,250	1 201,466	300
					221,991	55
4.1.6.1	L7	Beton marfa	mc	0,254	965,000	245
4.1.6.2	20000141	Betonist	ora	0,863	57,660	50
4.1.6.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0,100	57,660	6

Total manopera (ore)	92,461
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		25 562
Asigurari sociale si medicale	22,500%	1 200
Total		26 761
Cheltuieli de transport	5,000%	767
Total		27 528
Cheltuieli de regie	10,000%	2 753
Total		30 281
Beneficiu de deviz	1,000%	303

Total Deviz fara TVA	30 584
-----------------------------	---------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 913 N04-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
4.2.1.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
4.2.2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	6,861	7
					6,861	7
4.2.2.1	1	Muncitor	h-om	0,340	20,180	7
4.2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
4.2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
4.2.4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
4.2.4.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
4.2.5	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,000	56,706	113
					56,706	113
4.2.5.1	1	Muncitor	h-om	5,620	20,180	113
4.2.6	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	22,803	23
					22,803	23
4.2.6.1	1	Muncitor	h-om	1,130	20,180	23
4.2.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B32A	buc	1,000	46,731	47
					31,481	31
4.2.7.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,500	15

4.2.7.2	1	Muncitor	h-om	1,560	20,180	31
4.2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29 1P B25A	buc	2,000	46,731	93
					31,481	63
4.2.8.1	05009062	Papuci de cablu	buc	12,200	2,500	31
4.2.8.2	1	Muncitor	h-om	3,120	20,180	63
4.2.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B10A	buc	2,000	112,611	225
					31,481	63
4.2.9.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440	54,000	132
4.2.9.2	05009062	Papuci de cablu	buc	12,200	2,500	31
4.2.9.3	1	Muncitor	h-om	3,120	20,180	63
4.2.10	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,000	60,540	61
					60,540	61
4.2.10.1	1	Muncitor	h-om	3,000	20,180	61
4.2.11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	63,971	64
					63,971	64
4.2.11.1	1	Muncitor	h-om	3,170	20,180	64
4.2.12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	4 865,246	438
					700,246	63
4.2.12.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45,000	8,330	375
4.2.12.2	1	Muncitor	h-om	3,123	20,180	63
4.2.13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	16 300,246	163
					700,246	7
4.2.13.1	1	Muncitor	h-om	0,347	20,180	7
4.2.13.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10,000	15,600	156
4.2.14	08-02-367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	100 0 m	2,730	16 183,810	44 182
					1 316,543	3 594
4.2.14.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	2 730,000	8,550	23 342
4.2.14.2	110-152	Furnitura de sustinere 3AБ-25	buc	69,000	14,410	994
4.2.14.3	110-0300	Consola de ancora КАМ-1500	buc	63,000	30,010	1 891
4.2.14.4	1681	Clema ES 1500	buc	61,000	39,350	2 400
4.2.14.5	163	Clema de ramificare ЗОИ16-70/1,5-10	buc	261,000	11,650	3 041
4.2.14.6	163	Clema de ramificare ЗОИ16-95/2,5-35	buc	18,000	11,650	210
4.2.14.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	352,000	0,500	176
4.2.14.8	136	Banda F2007	m	280,000	6,250	1 750
4.2.14.9	137	Cleam A200	buc	280,000	1,800	504
4.2.14.10	110-15822	Capac КИ6-35	buc	36,000	5,650	203
4.2.14.11	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	56,000	11,765	659
4.2.14.12	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	56,000	10,580	592
4.2.14.13	1	Muncitor	h-om	178,105	20,180	3 594
4.2.14.14	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,239	25,000	56
4.2.14.15	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	26,645	30,000	799
4.2.14.16	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	32,624	40,000	1 305
4.2.14.17	31002	Autohidroascensor	h-ut	66,639	40,000	2 666
4.2.15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	87,000	315,821	27 476
					47,221	4 108
4.2.15.1	1	Muncitor	h-om	203,580	20,180	4 108
4.2.15.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protectie IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrica Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux initial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protectie IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protectie la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	87,000	235,000	20 445
4.2.15.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	73,080	40,000	2 923
4.2.16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	87,000	186,180	16 198
					68,814	5 987
4.2.16.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	87,000	60,000	5 220
4.2.16.2	1019852	Vopsea	kg	43,500	8,333	362
4.2.16.3	1	Muncitor	h-om	296,670	20,180	5 987
4.2.16.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	115,710	40,000	4 628
4.2.17	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	78 695,707	4 722
					1 862,614	112
4.2.17.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6,000	768,331	4 610
4.2.17.2	1	Muncitor	h-om	5,538	20,180	112
4.2.18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,310	340,232	446
					250,232	328
4.2.18.1	1	Muncitor	h-om	16,244	20,180	328
4.2.18.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,930	30,000	118
4.2.19	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГНг	100 m	0,105	7 300,716	767
					234,088	25
4.2.19.1	1	Muncitor	h-om	1,218	20,180	25

4.2.19.2	Material	Cablu ABBГНГ-3x25 mm2	m	1,500	21,666	32
4.2.19.3	Material	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	9,000	13,333	120
4.2.19.4	Material	Cablu ABBГНГ-3x4 mm2	m	131,000	4,500	589
4.2.20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	18,500	343,372	6 352
					167,292	3 095
4.2.20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	1,499	1 200,000	1 798
4.2.20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	14,430	36,000	519
4.2.20.3	1	Muncitor	h-om	153,365	20,180	3 095
4.2.20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	46,990	20,000	940
4.2.21	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2.	100 m	0,060	1 744,838	105
					334,988	20
4.2.21.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10 845,000	85
4.2.21.2	1	Muncitor	h-om	0,996	20,180	20
4.2.22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,620	446,020	277
					383,420	238
4.2.22.1	1	Muncitor	h-om	11,780	20,180	238
4.2.22.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,941	20,000	39
4.2.23	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	87,000	23,603	2 053
					22,803	1 984
4.2.23.1	1	Muncitor	h-om	98,310	20,180	1 984
4.2.23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	0,000	0
4.2.23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	40,000	70
4.2.24	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc	87,000	23,603	2 053
					22,803	1 984
4.2.24.1	1	Muncitor	h-om	98,310	20,180	1 984
4.2.24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	0,000	0
4.2.24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	40,000	70

Total manopera (ore)	1 095,756
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		106 008
Asigurari sociale si medicale	22,500%	4 975
Total		110 983
Cheltuieli de transport	5,000%	3 514
Total		114 497
Cheltuieli de regie	10,000%	11 450
Total		125 947
Beneficiu de deviz	1,000%	1 259

Total Deviz fara TVA	127 207
-----------------------------	----------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 913 N04-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	687,500	688
					0,000	0
4.3.2	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	457,000	457
					0,000	0
4.3.3	Material	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1,000	16,393	16
					0,000	0
4.3.4	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,000	350,000	350
					0,000	0
4.3.5	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2,000	27,420	55
					0,000	0
4.3.6	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	204,170	204
					0,000	0
4.3.7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1,000	22,756	23
					0,000	0
4.3.8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	2,000	21,750	44
					0,000	0

4.3.9	Material	Interrupitor Automat BA47-29 1P B25	buc	2,000	21,429	43
					0,000	0
4.3.10	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	92,500	93
					0,000	0
4.3.11	Material	Demaror magnetic de destinatie KMI-23210	buc	1,000	93,330	93
					0,000	0
4.3.12	Material	Bara DIN L=1m	buc	1,000	8,000	8
					0,000	0
4.3.13	Material	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0
4.3.14	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total Deviz fara TVA	2 097
-----------------------------	--------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 915 N05-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	2,400	63,567	153
					63,567	153
5.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,864	20,180	139
5.1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,696	20,180	14
5.1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	2,400	21,475	52
					19,575	47
5.1.2.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,240	19,000	5
5.1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,328	20,180	47
5.1.3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,250	1 104,333	276
					77,693	19
5.1.3.1	2663102100000	Beton	m3	0,256	965,000	247
5.1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	19,000	0
5.1.3.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,000	4
5.1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	20,180	17
5.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	20,180	2
5.1.3.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	20,000	3
5.1.3.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,063	35,000	2

Total manopera (ore)	10,851
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		480
Asigurari sociale si medicale	22,500%	49
Total		529
Cheltuieli de transport	5,000%	13
Total		542
Cheltuieli de regie	10,000%	54
Total		596
Beneficiu de deviz	1,000%	6

Total Deviz fara TVA	602
-----------------------------	------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 915 N05-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------------------------	-----------------------	------	-------------------------------------	-------------------------

				proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
5.2.1.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
5.2.2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	6,861	7
					6,861	7
5.2.2.1	1	Muncitor	h-om	0,340	20,180	7
5.2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
5.2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
5.2.4	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,000	56,706	113
					56,706	113
5.2.4.1	1	Muncitor	h-om	5,620	20,180	113
5.2.5	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	22,803	23
					22,803	23
5.2.5.1	1	Muncitor	h-om	1,130	20,180	23
5.2.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,000	46,731	47
					31,481	31
5.2.6.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,500	15
5.2.6.2	1	Muncitor	h-om	1,560	20,180	31
5.2.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29 1P B25A	buc	2,000	46,731	93
					31,481	63
5.2.7.1	05009062	Papuci de cablu	buc	12,200	2,500	31
5.2.7.2	1	Muncitor	h-om	3,120	20,180	63
5.2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B10A	buc	1,000	112,611	113
					31,481	31
5.2.8.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	54,000	66
5.2.8.2	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,500	15
5.2.8.3	1	Muncitor	h-om	1,560	20,180	31
5.2.9	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,000	60,540	61
					60,540	61
5.2.9.1	1	Muncitor	h-om	3,000	20,180	61
5.2.10	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	63,971	64
					63,971	64
5.2.10.1	1	Muncitor	h-om	3,170	20,180	64
5.2.11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	4 865,246	438
					700,246	63
5.2.11.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45,000	8,330	375
5.2.11.2	1	Muncitor	h-om	3,123	20,180	63
5.2.12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	16 300,246	163
					700,246	7
5.2.12.1	1	Muncitor	h-om	0,347	20,180	7
5.2.12.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10,000	15,600	156
5.2.13	08-02-367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	100 0 m	0,697	15 771,085	10 992
					1 316,543	918
5.2.13.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	697,000	8,550	5 959
5.2.13.2	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	14,000	14,410	202
5.2.13.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	14,000	30,010	420
5.2.13.4	1681	Clema ES 1500	buc	14,000	39,350	551
5.2.13.5	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	54,000	11,650	629
5.2.13.6	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	4,000	11,650	47
5.2.13.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	122,000	0,500	61
5.2.13.8	136	Banda F2007	m	64,000	6,250	400
5.2.13.9	137	Cleam A200	buc	64,000	1,800	115
5.2.13.10	110-15822	Capac КИ6-35	buc	10,000	5,650	56
5.2.13.11	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	18,000	11,765	212
5.2.13.12	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	18,000	10,580	190
5.2.13.13	1	Muncitor	h-om	45,472	20,180	918
5.2.13.14	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,572	25,000	14
5.2.13.15	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	6,803	30,000	204
5.2.13.16	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	8,329	40,000	333
5.2.13.17	31002	Autohidroascensor	h-ut	17,014	40,000	681
5.2.14	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	18,000	315,821	5 685
					47,221	850
5.2.14.1	1	Muncitor	h-om	42,120	20,180	850

5.2.14.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protecție IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrică Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux inițial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protective IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protecție la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	18,000	235,000	4 230
5.2.14.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	15,120	40,000	605
5.2.15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	18,000	186,180	3 351
					68,814	1 239
5.2.15.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	18,000	60,000	1 080
5.2.15.2	1019852	Vopsea	kg	9,000	8,333	75
5.2.15.3	1	Muncitor	h-om	61,380	20,180	1 239
5.2.15.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	23,940	40,000	958
5.2.16	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	78 695,707	4 722
					1 862,614	112
5.2.16.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6,000	768,331	4 610
5.2.16.2	1	Muncitor	h-om	5,538	20,180	112
5.2.17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,270	340,232	92
					250,232	68
5.2.17.1	1	Muncitor	h-om	3,348	20,180	68
5.2.17.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,810	30,000	24
5.2.18	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГГр	100 m	0,105	2 843,573	299
					234,088	25
5.2.18.1	1	Muncitor	h-om	1,218	20,180	25
5.2.18.2	Material	Cablu АВВГГр-3x25 mm2	m	1,500	21,666	32
5.2.18.3	Material	Cablu АВВГ-2x25 mm2	m	9,000	13,333	120
5.2.18.4	Material	Cablu АВВГГр-3x4 mm2	m	27,000	4,500	121
5.2.19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	3,600	343,372	1 236
					167,292	602
5.2.19.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,292	1 200,000	350
5.2.19.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,808	36,000	101
5.2.19.3	1	Muncitor	h-om	29,844	20,180	602
5.2.19.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,144	20,000	183
5.2.20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,060	1 744,838	105
					334,988	20
5.2.20.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10 845,000	85
5.2.20.2	1	Muncitor	h-om	0,996	20,180	20
5.2.21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,120	446,020	54
					383,420	46
5.2.21.1	1	Muncitor	h-om	2,280	20,180	46
5.2.21.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,376	20,000	8

Total manopera (ore)	219,906
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		27 752
Asigurari sociale si medicale	22,500%	998
Total		28 750
Cheltuieli de transport	5,000%	1 015
Total		29 766
Cheltuieli de regie	10,000%	2 977
Total		32 742
Beneficiu de deviz	1,000%	327

Total Deviz fara TVA	33 070
-----------------------------	---------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 915 N05-02/2020-AEE/IEE						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	687,500	688
					0,000	0
5.3.2	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	457,000	457
					0,000	0
5.3.3	Material	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1,000	16,393	16

					0,000	0
5.3.4	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,000	350,000	350
					0,000	0
5.3.5	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2,000	27,420	55
					0,000	0
5.3.6	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	204,170	204
					0,000	0
5.3.7	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	1,000	21,750	22
					0,000	0
5.3.8	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2,000	21,429	43
					0,000	0
5.3.9	Material	Intreruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1,000	21,429	21
					0,000	0
5.3.10	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	92,500	93
					0,000	0
5.3.11	Material	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	93,330	93
					0,000	0
5.3.12	Material	Bara DIN L=1m	buc	1,000	8,000	8
					0,000	0
5.3.13	Material	Sina N ШНИ-8x12x6-KC-C	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0
5.3.14	Material	Sina PE ШНИ-8x12x6-KC-Ж	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0

Total manopera (ore)	0,000
-----------------------------	--------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total Deviz fara TVA	2 074
-----------------------------	--------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 156 N06-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	16,400	63,567	1 042
					63,567	1 042
6.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,904	20,180	947
6.1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	4,756	20,180	96
6.1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	16,400	21,475	352
					19,575	321
6.1.2.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,640	19,000	31
6.1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,908	20,180	321
6.1.3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,250	1 104,333	276
					77,693	19
6.1.3.1	2663102100000	Beton	m3	0,256	965,000	247
6.1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	19,000	0
6.1.3.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,000	4
6.1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	20,180	17
6.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	20,180	2
6.1.3.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	20,000	3
6.1.3.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,063	35,000	2

Total manopera (ore)	68,531
-----------------------------	---------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total		1 671
Asigurari sociale si medicale	22,500%	311
Total		1 982
Cheltuieli de transport	5,000%	14

Total		1 996
Cheltuieli de regie	10,000%	200
Total		2 196
Beneficiu de deviz	1,000%	22
Total Deviz fara TVA		2 218

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 156 N06-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
6.2.1.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
6.2.2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	6,861	7
					6,861	7
6.2.2.1	1	Muncitor	h-om	0,340	20,180	7
6.2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
6.2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
6.2.4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЩМП-1-3	buc	1,000	47,827	48
					47,827	48
6.2.4.1	1	Muncitor	h-om	2,370	20,180	48
6.2.5	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,000	56,706	113
					56,706	113
6.2.5.1	1	Muncitor	h-om	5,620	20,180	113
6.2.6	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	22,803	23
					22,803	23
6.2.6.1	1	Muncitor	h-om	1,130	20,180	23
6.2.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,000	46,731	47
					31,481	31
6.2.7.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,500	15
6.2.7.2	1	Muncitor	h-om	1,560	20,180	31
6.2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29 1P B25A	buc	2,000	46,731	93
					31,481	63
6.2.8.1	05009062	Papuci de cablu	buc	12,200	2,500	31
6.2.8.2	1	Muncitor	h-om	3,120	20,180	63
6.2.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. BA47-29/1/B10A	buc	1,000	112,611	113
					31,481	31
6.2.9.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	54,000	66
6.2.9.2	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,500	15
6.2.9.3	1	Muncitor	h-om	1,560	20,180	31
6.2.10	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,000	60,540	61
					60,540	61
6.2.10.1	1	Muncitor	h-om	3,000	20,180	61
6.2.11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	63,971	64
					63,971	64
6.2.11.1	1	Muncitor	h-om	3,170	20,180	64
6.2.12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	4 865,246	438
					700,246	63
6.2.12.1	Material	Furtun metalic izolat diametru pina la 25mm	m	45,000	8,330	375
6.2.12.2	1	Muncitor	h-om	3,123	20,180	63
6.2.13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	16 300,246	163
					700,246	7
6.2.13.1	1	Muncitor	h-om	0,347	20,180	7
6.2.13.2	1011755	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	buc	10,000	15,600	156
6.2.14	08-02-367-8.	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	100 0 m	1,323	17 398,320	23 018
					1 316,543	1 742
6.2.14.1	Material	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1 323,000	8,550	11 312
6.2.14.2	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	53,000	14,410	764
6.2.14.3	110-0300	Consola de ancora KAM-1500	buc	53,000	30,010	1 591
6.2.14.4	1681	Clema ES 1500	buc	25,000	39,350	984
6.2.14.5	163	Clema de ramificare 30И16-70/1,5-10	buc	132,000	11,650	1 538

6.2.14.6	163	Clema de ramificare 30И16-95/2,5-35	buc	14,000	11,650	163
6.2.14.7	162	Brida de legatura XC-180	buc	196,000	0,500	98
6.2.14.8	136	Banda F2007	m	166,000	6,250	1 037
6.2.14.9	137	Cleam A200	buc	166,000	1,800	299
6.2.14.10	110-15822	Capac KI6-35	buc	30,000	5,650	169
6.2.14.11	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	44,000	11,765	518
6.2.14.12	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	44,000	10,580	466
6.2.14.13	1	Muncitor	h-om	86,313	20,180	1 742
6.2.14.14	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,085	25,000	27
6.2.14.15	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	12,912	30,000	387
6.2.14.16	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	15,810	40,000	632
6.2.14.17	31002	Autohidroascensor	h-ut	32,294	40,000	1 292
6.2.15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	44,000	315,821	13 896
					47,221	2 078
6.2.15.1	1	Muncitor	h-om	102,960	20,180	2 078
6.2.15.2	Material	Corp de iluminat LED 30W - Tensiune nominala 150-270V 50 Hz Puterea nominala max 30W Factorul de putere >0.85 Carcasa Aluminiu turnat sub presiune Gradul de protectie IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Curba fotometrica Tip stradal Clasa de izolare Clasa I Durata de viata a sursei 100000 ore la 70% din flux initial Temperatura de culoare 4000K +/- 500K Optica Distributie stradală Gradul de protective IP 65 Rezistenta la impact IK 07 Protectie la descărcări atmosferice min 10 kV Temperatura de funcționare -20°C... +40°C Garanție min 3 ani	buc	44,000	235,000	10 340
6.2.15.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	36,960	40,000	1 478
6.2.16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	44,000	186,180	8 192
					68,814	3 028
6.2.16.1	Material	Consola metalica KP-4M (L0,5m)	buc	44,000	60,000	2 640
6.2.16.2	1019852	Vopsea	kg	22,000	8,333	183
6.2.16.3	1	Muncitor	h-om	150,040	20,180	3 028
6.2.16.4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	58,520	40,000	2 341
6.2.17	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	78 695,707	4 722
					1 862,614	112
6.2.17.1	Material	Teava de metal >100x>100x3 vopsita	buc	6,000	768,331	4 610
6.2.17.2	1	Muncitor	h-om	5,538	20,180	112
6.2.18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,660	340,232	225
					250,232	165
6.2.18.1	1	Muncitor	h-om	8,184	20,180	165
6.2.18.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,980	30,000	59
6.2.19	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГГг	100 m	0,105	4 515,002	474
					234,088	25
6.2.19.1	1	Muncitor	h-om	1,218	20,180	25
6.2.19.2	Material	Cablu АВВГГг-3x25 mm2	m	1,500	21,666	32
6.2.19.3	Material	Cablu АВВГГ-2x25 mm2	m	9,000	13,333	120
6.2.19.4	Material	Cablu АВВГГг-3x4 mm2	m	66,000	4,500	297
6.2.20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	8,800	343,372	3 022
					167,292	1 472
6.2.20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,713	1 200,000	855
6.2.20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,864	36,000	247
6.2.20.3	1	Muncitor	h-om	72,952	20,180	1 472
6.2.20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22,352	20,000	447
6.2.21	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,060	1 744,838	105
					334,988	20
6.2.21.1	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	10 845,000	85
6.2.21.2	1	Muncitor	h-om	0,996	20,180	20
6.2.22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,820	446,020	366
					383,420	314
6.2.22.1	1	Muncitor	h-om	15,580	20,180	314
6.2.22.2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,567	20,000	51
6.2.23	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) Е14/Д01	buc	44,000	23,603	1 039
					22,803	1 003
6.2.23.1	1	Muncitor	h-om	49,720	20,180	1 003
6.2.23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,880	0,000	0
6.2.23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,880	40,000	35
6.2.24	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A buc 73,00	buc	44,000	23,603	1 039
					22,803	1 003
6.2.24.1	1	Muncitor	h-om	49,720	20,180	1 003
6.2.24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,880	0,000	0
6.2.24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,880	40,000	35

Total manopera (ore)					573,301
Total greutate materiale (tone)					0,000

Total		57 360
Asigurari sociale si medicale	22,500%	2 603
Total		59 963
Cheltuieli de transport	5,000%	1 950
Total		61 914
Cheltuieli de regie	10,000%	6 191
Total		68 105
Beneficiu de deviz	1,000%	681

Total Deviz fara TVA	68 786
-----------------------------	---------------

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 156 N06-02/2020-AEE/IEE

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Material	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	687,500	688
					0,000	0
6.3.2	Material	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	457,000	457
					0,000	0
6.3.3	Material	Dulap IP55 КМПн2/2	buc	1,000	16,393	16
					0,000	0
6.3.4	Material	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,000	350,000	350
					0,000	0
6.3.5	Material	Separator de sarcina BH 32 In-63A 2P 40A	buc	2,000	27,420	55
					0,000	0
6.3.6	Material	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	204,170	204
					0,000	0
6.3.7	Material	Intrruptor Automat BA47-29 1P B10	buc	1,000	21,750	22
					0,000	0
6.3.8	Material	Intrruptor Automat BA47-29 1P B25	buc	2,000	21,429	43
					0,000	0
6.3.9	Material	Intrruptor Automat BA47-29 1P B32	buc	1,000	21,429	21
					0,000	0
6.3.10	Material	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	92,500	93
					0,000	0
6.3.11	Material	Demaror magnetic de destinatie КМН-23210	buc	1,000	93,330	93
					0,000	0
6.3.12	Material	Bara DIN L=1m	buc	1,000	8,000	8
					0,000	0
6.3.13	Material	Sina N ШНН-8x12x6-KC-C	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0
6.3.14	Material	Sina PE ШНН-8x12x6-KC-Ж	buc	1,000	12,000	12
					0,000	0

Total manopera (ore)	0,000
-----------------------------	--------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total Deviz fara TVA	2 074
-----------------------------	--------------

Total General fara TVA	619 105
-------------------------------	----------------

TVA (20%)	123 821
------------------	----------------

TOTAL GENERAL	742 926
----------------------	----------------

Inclusiv salariul	106 570
--------------------------	----------------

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	Răspuns <u>Conform</u> SIA RSAP MTender
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Primăria c.Crihana, R.Moldova, 1007601007871
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Cerea ofertelor de preț SIA RSAP MTender <i>Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Morozeni</i>
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții	
	Scurtă descrie	

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	S.R.L. „Electro Proiect Services” s.Niscani,, r-nul.Calarasi, R.Moldova. MD-4427. director.eps@mail.ru 079867133 Gheorghiță Andrei IDNO:1016600020952 TVA - 3800485 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Gheorghiță Andrei
	Adresa juridică:	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țara	
	Adresa web	
	e-mail	
	Telefon	
	Persoana sau persoanele de contact	
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	
	Statutul juridic al operatorului economic	
	Numele fondatorilor	
	Operatorul economic este:	Da Nu
	• întreprindere mică • întreprindere mijlocie	
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Nu Se completează Nu este Se completează Nu este
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	Nu Se completează Nu Nu Se completează Nu Da
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin	Se selectează de către operatorii economici Da

	accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	Da
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Lider
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Nu cunosc ceilalți operatori care participa la licitația data.
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Nu dispun de o asemenea informație.
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Aplic pentru un singur lot. EFECTUAREA LUCRARILOR IN INTREGIME.
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Gheorghiță Andrei 22.08.1989 s.Niscani, r-nul.Calarasi, R.MOLDOVA. MD-4427 R.Moldova, R-nul Călarăși. director.eps@mail.ru 079867133 Administrator
	Nume	
	Data nașterii	
	Locul nașterii	
	Strada și numărul	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țară	
	--	
	e-mail	
	Telefon	
	Funcție / acționând în calitate de	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	Da
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Nu avem subcontractanți.

	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i> <i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i> <i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i> <i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i> <i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i> <i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală Text	Nu
	Corupție Text	Nu
	Fraude Text	Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i>	

	<i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor text	Da
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Nu sunt datorii
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	Nu sunt încălcări
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	Nu sunt încălcări
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	Nu sunt datorii
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	Nu

D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	Nu este în stare de faliment
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	Nu este în situație de insolvență
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	

	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	Nu este în stare de faliment
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	Nu sunt
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	Nu sunt
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	Nu

	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	Nu

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	Nu sunt
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	Nu sunt
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Da

	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	Nu
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (1 ¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Valoare	Cifra de afaceri: 1100,784 mii lei
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	Da
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Număr de ani : 3 Valoare : 1 806,148 mii lei	An: 2019 Cifra de afaceri: 3 533,215 mii lei An: 2018 Cifra de afaceri: 1 100,784 mii lei An: 2017 Cifra de afaceri: 784,446 mii lei
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	Da
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	Da
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	Da
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d ³), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	

C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	Lucrări de întreținere a iluminatului public în or.Criuleni, sat. Ohrincea, sat.Zolonceni
	Valoare	69354,13 lei
	Data de începere	01.03.19
	Data de încheiere	03.04.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Iluminat Stradal satul Copăceni, r.Sîngerei, 4PT-uri
	Valoare	298512,17 lei
	Data de începere	14.03.19
	Data de încheiere	03.04.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică, la PT-134, PT-652, PT-146 în com.Leușeni, r-nul.Hîncești.
	Valoare	30116,045 lei
	Data de începere	08.04.19

	Data de încheiere	16.05.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Beneficiari	
	Descriere	Lucrari de extindere a rețelei de iluminare stradala publica, la PT-134, PT-652, PT-146 în com.Leușeni, r-nul.Hîncești.
	Valoare	71969 lei
	Data de începere	27.05.19
	Data de încheiere	17.06.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări pentru montarea rețelei de iluminare stradală, la PT-053, PT-852, în sat.Trifăuți, r-nul.Soroca.
	Valoare	234 059,00 lei
	Data de începere	13.06.19
	Data de încheiere	03.07.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări de montare a rețelei de iluminare stradală publică,în com. Leușeni, r-ul Hîncești
	Valoare	202 865,3 lei
	Data de începere	16.05.19
	Data de încheiere	03.06.19
	Beneficiari	
	Descriere	Lucrări de întreținere a iluminatului public în sat. Corbu, rai.Donduseni
	Valoare	117994,76lei
	Data de începere	11.04.19
	Data de încheiere	07.05.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări pentru proiectarea si montarea rețelei de

		iluminare stradală Primăria sat.Cosăuți, r-nul.Soroca
	Valoare	296 402,00 lei
	Data de începere	02.09.19
	Data de încheiere	18.09.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări pentru proiectarea si montarea rețelei de iluminare stradală Primăria sat.Scăieni, r-nul.Dondușeni
	Valoare	179 847,00 lei
	Data de începere	02.08.19
	Data de încheiere	18.09.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrari de intretinere a iluminatului publicin or. Criuleni, sat.Ohrincea, sat.Zolonceni
	Valoare	59 373,00 lei
	Data de începere	01.03.19
	Data de încheiere	04.09.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări EXTINDERE a rețelei de iluminare stradală la PT553 Primăria sat.Scăieni, r-nul.Dondușeni
	Valoare	96 649,00 lei
	Data de începere	18.09.19
	Data de încheiere	15.10.19
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări pentru iluminarea parcului cu felinare FOTOVOLTAICE, Primăria sat.Piatra, r-nul.Orhei
	Valoare	116 722,00 lei
	Data de începere	18.09.19
	Data de încheiere	24.09.19
	Beneficiari	Primăria sat.Piatra

	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Reparatii capitale ale instalațiilor de transmisie a iluminatului stradal PT114 si PT118 Com.Copăcenii, r.Sîngerei,
	Valoare	109 642,00 lei
	Data de începere	10.02.2020
	Data de încheiere	09.03.2020
	Beneficiari	Primăria Copăcenii
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări pentru montarea rețelei de iluminare stradală în sat.CEADÎR, r-nul.LEOVA.
	Valoare	174 990,00 lei
	Data de începere	25.02.2020
	Data de încheiere	09.03.2020
	Beneficiari	Primăria Ceadir
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări de proiectare și montare a rețelei de iluminare stradală pe anumite porțiuni din com.Lozonea
	Valoare	111 000,00 lei
	Data de începere	18.02.2020
	Data de încheiere	13.03.2020
	Beneficiari	Primăria Lozonea
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări pentru montarea rețelei de iluminare stradală s. Ghelăuza r. Strășeni
	Valoare	85 000,00 lei
	Data de începere	28.02.2020
	Data de încheiere	11.03.2020
	Beneficiari	Primăria Ghelauza
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Instalarea de echipament de iluminare stradală pe str. Stefan cel Mare și Sfint,

		sat.Nișcani r-nul. Călărași
	Valoare	85 978,00 lei
	Data de începere	16.03.2020
	Data de încheiere	08.04.2020
	Beneficiari	Primăria Nișcani
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Lucrări pentru montarea rețelei de iluminare stradală s. Ghelăuza r. Strășeni
	Valoare	72 908,00 lei
	Data de începere	28.02.2020
	Data de încheiere	08.04.2020
	Beneficiari	Primăria Ghelăuza
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Descriere	Reparatii capitale ale instalațiilor de transmisie a iluminatului stradal PT110, PT113, PT111 din Com.Copăcenii, r.Sîngerei,
	Valoare	64 937,00 lei
	Data de începere	19.03.2020
	Data de încheiere	08.04.2020
	Beneficiari	Primăria Copăcenii
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Da
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul : 2016- 2019 Număr: 1
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	Nu

	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V - Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? Termen de 3 zile.	Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Nu toate

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	Da
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	Da
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	Nu

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord cu **Primăria com.Crihana**

, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European, în scopul:ocds-b3wdp1-MD-1588924376838

Nume: Gheorghita Andrei

Poziția: Toate pozițiile solicitate în caietul de sarcini.

Data: 18.05.2020

Locul: SIA RSAP

Gheorghita Andrei





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2559 din 11.02.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ELECTRO PROIECT SERVICES».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «ELECTRO PROIECT SERVICES».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1016600020952.**

Data înregistrării de stat: **06.07.2016.**

Sediul: **MD-4427, s. Nișcani, r-l Călărași, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;**
- 2 Lucrări de instalații electrice;**
- 3 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
- 4 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 5 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 6 Comerț cu ridicata nespecializat;**
- 7 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;**
- 8 Repararea echipamentelor electrice;**
- 9 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;**
- 10 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;**
- 11 Fabricarea altor echipamente electrice;**
- 12 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;**
- 13 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;**
- 14 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;**
- 15 Repararea altor echipamente;**
- 16 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;**
- 17 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;**
- 18 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate.**

Capitalul social: **2000 lei.**

Administrator: **GHEORGHITĂ ANDREI,**

Asociați:

- 1. GHEORGHITĂ ANDREI 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.02.2019**

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona

EB 0261015



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Nr. 024 din 19.04.2019

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică
Laboratorul electrotehnic

"ELECTRO PROIECT SERVICES" SRL, IDNO 1016600020952
este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice
ale altor consumatori, cu respectarea cerințelor documentelor normativ-tehnice în
vigoare pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Măsurarea rezistenței electrice a izolației utilajului, aparatelor și liniilor electrice
02	Măsurarea rezistenței prizei de pământ
03	Aprecierea acționării protecției la instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ

Șeful laboratorului **Andrei GHEORGHIȚĂ**, numit prin ordinul "Electro Proiect
Services" SRL nr. 0301.2 din 01.03.2019.

Valabilă pînă la:

19.04.2020

Director general ANRE





FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: (+37322) 269 900; Fax: (+37322) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

FILIALA Nr.7 Str. Ion Creangă, 74, MD-2064 mun. Chişinău ☐ Tel.: (+37322) 592 401; Fax: (+37322) 592 404 ☐ e-mail: director07@fincombank.com

Nr. de ref. 2016/070/pd56 din 11.07.2016

ELECTRO PROIECT SERVICES SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. fil.nr.7 Chisinau , cod FTMDMD2X889 , confirmă
că **ELECTRO PROIECT SERVICES SRL**, cod fiscal **1016600020952** , se deserveşte în
cadrul Băncii şi este titularul contului(-rilor) curent(-e):

222400700000468/498 IBAN MD21FT222400700000468498

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.

Contabil-şef



Railean Victoria

Ex: Railean Victoria

Tel: 022-592403

Confidential

INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT

LEGITIMAȚIA Nr. 2543

DI. GHEORGHITĂ ANDREI

CNP 2006016001121

a obținut calitatea de

ELECTRICIAN AUTORIZAT

de gradul II

conform prevederilor Legii cu privire
la energia electrică și Regulamentului
cu privire la furnizarea și utilizarea
energiei electrice.

Șef IES

26 decembrie 2016

Valabilă pînă la 26 decembrie 2019

Titularul prezentei legitimații are competența
pentru executarea lucrărilor de amenajare a
instalațiilor electrice cu tensiunea de pînă la 1000 V
și puterea pînă la 200 kW pe întreg teritoriul
Republicii Moldova.

Electricianul autorizat are obligațiunile:
respectarea prevederilor actelor normativ-
tehnice; elaborarea documentației aferente
lucrărilor executate; depunerea declarației de
conformitate; asigurarea admiterii în exploatare
a instalației electrice amenajate.

Titularul

/Gheorghită A./

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

TALON DE AUTORIZARE Nr. 20

Dlui/Dnei Andrei Gheorghită electrician

întreprinderea SRL Electro Proiect Servis

cu sediul în orașul Chișinău, str. Căminarilor 22

în rezultatul verificării cunoștințelor din data de 17.06.2016

i se acordă grupa de securitate electrică IV

pentru lucrări în instalațiile electrice cu tensiunea pînă la 1000V.

Valabil pînă la 17.06.2021

Președintele comisiei I. ZGUREANU

Nume, prenume

semnatura



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 2020 din 31.01.2020

Titularul Dl Andrei GHEORGHITĂ

IDNP 2006016001121

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul **II**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 30.01.2023

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la **10 kV** și puterea de până la **200 kW**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general **ANRE**



/ V. UNTILA /

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0084

Eliberat domnului (doamnei): **Guranda Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 mai 2018**

Valabil până la **31 mai 2023**



Anatol Usatii

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-RTLS

Numărul 0042

Eliberat domnului (doamnei): **Guranda Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic la lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor**

Domeniile:

3. Instalații și rețele exterioare electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 mai 2018**

Valabil până la **31 mai 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-RTLS Nr. 0042



Nume **Guranda**
prenumele **Vitalie**
Atestat în calitate de **Responsabil**
tehnic la lucrări specializate și
instalații aferente construcțiilor
Eliberată la **31 mai 2018**
Valabilă până la **31 mai 2023**
Anatol USATII
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DLS Nr. 0084



Nume **Guranda**
prenumele **Vitalie**
Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la **31 mai 2018**
Valabilă până la **31 mai 2023**
Anatol USATII
Secretar de Stat

Domeniile:

**3. Instalații și rețele exterioare
electrice.**

Exigențele esențiale: A,B,C,D,E,F.

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.
5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тănăсе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„18” „10” 2019 nr. 19/363/19

la nr. _____ din „____” „____” 20__

A V I Z

Pentru participare la licitații publice

(Formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019)

Eliberat „ELECTRO PROIECT SERVICES”, SRL, c/f 1016600020952 cu sediul în MD-4427, s. Nișcani, raionul Călărași, conform cererii nr. 0901 din 09.10.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 09.10.2019, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz (formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019) este valabil 12 (doisprezece) luni calendaristice de la data eliberării.

În urma verificării actelor prezentate potrivit Ordinului nr. 11/1-A din 26.04.2019 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producer, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv; La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	Nu

Director



Andrei V. TATAMANIUC



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 052534

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"ELECTRO PROIECT SERVICES"**

r-l Călărași, s. Nișcani

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

06.07.2016

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1016600020952

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau partial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

06.07.2016

Valabilă până la

28.10.2021

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director interimar al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU

L.S.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria

A MMII

Nr.

052534

Titular de licență

Societatea cu Răspundere Limitată "ELECTRO PROIECT
SERVICES" respectă următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea
activității:

**** Construcțiile de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedurilor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|---|
| 5. Instalații și rețele interioare | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 6. Instalații și rețele exterioare | |
| 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. | |



LȘ:

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

19.11.2019
CPREST-01 429705

S.R.L. "ELECTRO PROIECT SERVICES"
Republica Moldova,
adresa s. Nișcani
r. Călărași

CAZIER JUDICIAR

Societatea cu Răspundere Limitată „ELECTRO PROIECT SERVICES”, înregistrată pe data de 06.07.2016, cod fiscal 1016600020952, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.



Specialist R. SEVCENCO

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR: STI-01 429705

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"ELECTRO PROIECT SERVICES"

APROBAT:

Directorul S.R.L.

"ELECTRO PROIECT SERVICES"

Gheorghita Andrei G.Andrei



MANUALUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Manualul Calității intră în
vigoare din "1" ianuarie 2019

PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI

Denumirea/numele: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

Codul fiscal : **1016600020952**

Adresa juridică a sediului central : **R. Moldova, MD-4427, r. Călărași, s.Nișcani**

Telefon : **+373-79867133**

E-mail : gheorghita.andrei@inbox.ru / eps.moldova@gmail.com

Certificatul de înregistrare : **1016600020952 din 06.07.2016**

(numărul, data înregistrării)

Camera Inregistrarii De Stat

(instituția emitentă)

Obiectul de activitate, pe domenii : **Construcțiile de cladiri si(sau) constructii ingineresti, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții , restauratii si altele.**

Licența(certificat) : **Seria A MMIIInr.052534 din 06 iulie 2016 valabila pina la 28 iulie 2021, Construcțiile de clădiri si construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, și altele.**

Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**

Conducerea : **Cheorghita Andrei – fondator unic.**

Emblema (marca) firmei:



Asigurarea cu specialiști atestați: **Diriginte de șantier - Cheorghita Andrei - studii superioare, inginer, electrician-autorizat , legitimația Nr. 2543 din 26 decembrie 2016 (valabil 26-12-2019).**



FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: (+37322) 269 900; Fax: (+37322) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.7 Str. Ion Creangă, 74, MD-2064 mun. Chişinău ☐ Tel.: (+37322) 592 401; Fax: (+37322) 592 404
e-mail: director07@fincombank.com

Nr. de ref. 2020/020/00142 din 31.03.20

ELECTRO PROIECT SERVICES SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.7 Chisinau , cod FTMDMD2X889 , confirmă
că **ELECTRO PROIECT SERVICES SRL**, cod fiscal **1016600020952** , se deserveşte în
cadrul Băncii şi este titularul contului(-rilor) curent(-e):

Nr. 222400700000468 (MDL) - Cod IBAN MD21FT222400700000468498

Nr. 222400700000468 (EUR) - Cod IBAN MD59FT222400700000468978

Soldul mijloacelor băneşti în cont (-uri) la situaţia din 30.03.2020 constituie:
- Nr. 222400700000468 (MDL) : 230,076.62(Doua sute treizeci mii saptezeci si sase lei 62
bani)
- Nr. 222400700000468/978 (EUR) : 25,928.00(Douazeci si cinci mii noua sute douazeci si opt
euro 00 euro centi)

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.

Contabil-şef



RAILEAN Victoria

Ex: RABII Cristina
Tel : 022-592402



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2011471**

din
от **20.05.2020**

1. Destinația / Назначение

ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. ELECTRO PROIECT SERVICES	1016600020952
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<	2529-S.NISCANI


3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 04.06.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Seful DDF Calărași
Funcția/Dолжность
L./ М.П.
Executor: *Nour J*
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Nour J
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.05.2020 ora 11:23:34
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (38,31)