

Primăria or. Cricova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr- 2-3
Incalzirea**Valoarea de deviz 33 939,16 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	130,14000	41,97	5 461,976
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	45,60000	41,97	1 913,832
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,84000	41,97	622,835
		Total manopera				7 998,65

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,74600	19,50	73,047
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,96000	12,30	110,208
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	20,35200	18,00	366,336
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06800	63,20	4,298
5.	2521216710000-3	Teava PPR d=32mm	m	176,74800	24,13	4 264,929
6.	2521216710000-5	Teava PPR d=20mm	m	107,12000	10,73	1 149,398
7.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,40000	18,00	7,200
8.	2822115700000-10	Radiator 22K 500/1500	buc	6,00000	1 009,22	6 055,320
9.	2822115700000-11	Radiator 22K 500/2000	buc	2,00000	1 289,00	2 578,000
10.	2875274123510	Dop din fonta	buc	38,40000	12,20	468,480
11.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,00000	0,45	16,200
12.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,53000	9,00	4,770
		Total materiale de construcții				15 098,19

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,90800	23,00	43,884
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,10000	15,00	31,500
		Total utilaje de construcții				75,38

Total	Lei	23 172,22
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 799,70
Transportarea materialelor	3 %	452,95
Cheltuieli de regie	8 %	2 034,00
Total		27 458,87

Venit	3 %	823,77
Total		28 282,64
Tva	20 %	5 656,52

Total deviz: **33 939,16**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)