

**Lucrari de reparatie la Aparatul
Central al Casei Nationale de
Asigurari Sociale, mun.
Chisinau, str. Gh. Tudor, 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie la Aparatul Central al Casei Nationale de Asigurari Sociale,
mun. Chisinau, str. Gh. Tudor, 3**

Valoarea de deviz 175 035,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biroul 228				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	46,650	16,75 16,00	781,39 746,40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri ferestre)	m2	4,000	14,52 14,42	58,08 57,68
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag(inclusiv plinte)	m2	21,100	31,97 29,07	674,53 613,34
4	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	4,000	10,98 1,73	43,92 6,92
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,500	60,56 45,91	696,41 527,93
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,000	144,92 85,68	579,68 342,73

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,150	5,28 1,73	270,06 88,48
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,150	39,19 30,95	2 004,32 1 582,94
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,150	5,28 1,73	270,06 88,48
10	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	46,650	93,85 37,48	4 378,29 1 748,40
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,150	50,75 31,71	2 595,91 1 622,12
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	0,200	30,76 13,26	6,15 2,65
13	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (glafuri usa)	m2	1,200	145,32 64,97	174,38 77,96
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,100	89,88 39,60	1 896,38 835,48
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm(K=4)	m2	21,100	60,29 27,06	1 272,20 571,05
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	21,100	488,84 88,07	10 314,45 1 858,29
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavnelor	m2	21,100	5,28 1,73	111,40 36,50
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	21,100	50,75	1 070,85

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane			31,71	669,14
19	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv(teava incalzire)	m	6,000	11,22 7,50	67,29 44,97
20	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	88,16 50,16	176,33 100,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27 442,08 11 621,78
		1.2. Reparatii -retea electrica				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	12,69 12,69	12,69 12,69
22	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000	3,46 3,46	3,46 3,46
23	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,000	4,61 4,61	13,84 13,84
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate	buc	1,000	447,74 16,14	447,74 16,14
25	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,000	78,79 25,37	78,79 25,37
26	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla	buc	18,000	64,04 25,37	1 152,64 456,67
27	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	3,000	99,04 25,37	297,11 76,11
28	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	3,000	189,04 25,37	567,11 76,11
29	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,000	74,58 32,87	223,73 98,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatii -retea electrica Inclusiv salariu				2 797,10 778,99
		Total Biroul 228 Inclusiv salariu				30 239,18 12 400,77
		2. Biroul 230				
		2.1. Lucrari de constructie				
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,300	16,75 16,00	507,52 484,80
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri ferestre)	m2	2,300	14,52 14,42	33,39 33,16
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag(inclusiv plinte)	m2	9,060	31,97 29,07	289,63 263,36
33	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	2,000	10,98 1,73	21,96 3,46
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,750	60,51 45,91	347,93 263,96
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,300	144,92 85,68	333,32 197,07
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,600	5,28 1,73	172,12 56,39
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,600	39,19 30,95	1 277,44 1 008,87
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,600	5,28 1,73	172,12 56,39
39	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	30,300	93,85 37,48	2 843,78 1 135,61
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	32,600	50,75 31,71	1 654,48 1 033,84

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	0,200	30,76 13,26	6,15 2,65
42	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	1,200	145,32 64,97	174,38 77,96
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,060	89,88 39,60	814,27 358,74
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm(K=4)	m2	9,060	60,29 27,06	546,27 245,20
45	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	9,060	488,83 88,07	4 428,84 797,92
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavnelor	m2	9,060	5,28 1,73	47,84 15,67
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	9,060	50,75 31,71	459,80 287,32
48	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv(teava incalzire)	m	3,000	11,22 7,50	33,65 22,49
49	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,000	88,16 50,16	88,16 50,16
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				14 253,35 6 395,04
		2.2. Reparatii -retea electrica				

1	2	3	4	5	6	7
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000	3,46 3,46	3,46 3,46
51	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,000	4,61 4,61	13,84 13,84
52	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,000	78,79 25,37	78,79 25,37
53	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă	buc	5,000	64,04 25,37	320,18 126,85
54	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	1,000	99,04 25,37	99,04 25,37
55	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	1,000	189,04 25,37	189,04 25,37
56	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,000	74,58 32,87	223,73 98,60
		Total Reparatii -retea electrica Inclusiv salariu				928,07 318,86
		Total Biroul 230 Inclusiv salariu				15 181,41 6 713,90
		3. Biroul 232				
		3.1. Lucrari de constructie				
57	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,300	16,75 16,00	507,52 484,80
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri ferestre)	m2	2,300	14,52 14,42	33,39 33,16
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag(inclusiv plinte)	m2	9,060	31,97 29,07	289,63 263,36
60	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	2,000	10,98 1,73	21,96 3,46
61	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	5,750	60,51 45,91	347,93 263,96

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,300	144,92 85,68	333,32 197,07
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,450	5,28 1,73	176,61 57,86
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,450	39,19 30,95	1 310,75 1 035,18
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,450	5,28 1,73	176,61 57,86
66	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	31,150	93,85 37,48	2 923,55 1 167,47
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,450	50,75 31,71	1 697,62 1 060,80
68	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	0,200	30,76 13,26	6,15 2,65
69	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	1,200	145,32 64,97	174,38 77,96
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,600	89,88 39,60	862,81 380,12
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm(K=4)	m2	9,600	60,29 27,06	578,82 259,81
72	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	9,600	488,84 88,07	4 692,82 845,48

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavnelor	m2	9,600	5,28 1,73	50,69 16,61
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	9,600	50,75 31,71	487,21 304,44
75	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv(teava incalzire)	m	3,000	11,22 7,50	33,65 22,49
76	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,200	88,16 50,16	105,80 60,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 811,50 6 594,75
		3.2. Reparatii -retea electrica				
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000	3,46 3,46	3,46 3,46
78	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,000	4,61 4,61	13,84 13,84
79	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,000	78,79 25,37	78,79 25,37
80	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară	buc	10,000	64,04 25,37	640,35 253,70
81	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	1,000	99,04 25,37	99,04 25,37
82	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	1,000	189,04 25,37	189,04 25,37
83	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,000	74,58 32,87	223,73 98,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatii -retea electrica Inclusiv salariu				1 248,24 445,71
		Total Biroul 232 Inclusiv salariu				16 059,74 7 040,46
		4. Biroul 235				
		4.1. Lucrari de constructie				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,850	16,75 16,00	700,99 669,60
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,600	14,52 14,42	66,79 66,33
86	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag(inclusiv plinte)	m2	16,320	31,97 29,07	521,72 474,39
87	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	4,000	10,98 1,73	43,92 6,92
88	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,500	60,56 45,91	696,41 527,93
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,600	144,92 85,68	666,64 394,14
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,450	5,28 1,73	245,25 80,35
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,450	39,19 30,95	1 820,15 1 437,49
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,450	5,28 1,73	245,25 80,35
93	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	41,850	93,85 37,48	3 927,79 1 568,50
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	46,450	50,75 31,71	2 357,38 1 473,07

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,320	89,88 39,60	1 466,76 646,21
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm(K=4)	m2	16,320	60,29 27,06	984,01 441,68
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	16,320	488,84 88,07	7 977,81 1 437,32
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavnelor	m2	16,320	5,28 1,73	86,17 28,23
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	16,320	50,75 31,71	828,26 517,56
100	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv(teava incalzire)	m	7,000	11,22 7,50	78,51 52,47
101	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,200	88,16 50,16	193,96 110,36
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				22 907,75 10 012,88
		4.2. Reparatii -retea electrica				
102	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,000	4,61 4,61	13,84 13,84
103	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară	buc	15,000	64,04 25,37	960,53 380,56

1	2	3	4	5	6	7
104	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	3,000	99,04 25,37	297,11 76,11
105	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	3,000	189,04 25,37	567,11 76,11
106	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,000	74,58 32,87	223,73 98,60
		Total Reparatii -retea electrica Inclusiv salariu				2 062,31 645,22
		Total Biroul 235 Inclusiv salariu				24 970,06 10 658,10
		5. Biroul 235A				
		5.1. Lucrari de constructie				
107	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	33,240	16,75 16,00	556,77 531,84
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,300	14,52 14,42	33,39 33,16
109	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag(inclusiv plinte)	m2	8,030	31,97 29,07	256,70 233,42
110	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	4,000	10,98 1,73	43,92 6,92
111	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,750	60,51 45,91	347,93 263,96
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,300	144,92 85,68	333,32 197,07
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,540	5,28 1,73	187,64 61,48
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,540	39,19 30,95	1 392,64 1 099,86

1	2	3	4	5	6	7
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,540	5,28 1,73	187,64 61,48
116	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	33,240	93,85 37,48	3 119,71 1 245,80
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,540	50,75 31,71	1 803,69 1 127,08
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,000	89,88 39,60	719,01 316,77
119	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm(K=4)	m2	8,000	60,29 27,06	482,35 216,51
120	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	8,000	488,84 88,07	3 910,69 704,57
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavnelor	m2	8,000	5,28 1,73	42,24 13,84
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	8,000	50,75 31,71	406,01 253,70
123	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv(teava incalzire)	m	3,000	11,22 7,50	33,65 22,49
124	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,500	88,16 50,16	132,25 75,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 989,82 6 465,19
		5.2. Reparatii -retea electrica				
125	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,000	4,61 4,61	13,84 13,84
126	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	5,000	64,04 25,37	320,18 126,85
127	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	1,000	99,04 25,37	99,04 25,37
128	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	1,000	189,04 25,37	189,04 25,37
129	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,000	74,58 32,87	223,73 98,60
		Total Reparatii -retea electrica Inclusiv salariu				845,81 290,03
		Total Biroul 235A Inclusiv salariu				14 835,64 6 755,22
		6. Biroul 235 Coridor				
		6.1. Lucrari de reparatie				
130	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	16,300	16,75 16,00	273,02 260,80
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,300	14,52 14,42	33,39 33,16
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, c.)	m2	1,800	22,61 22,61	40,70 40,70
133	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag(inclusiv plinte)	m2	3,800	31,97 29,07	121,48 110,46
134	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,840	5 127,02 101,87	9 433,72 187,45

1	2	3	4	5	6	7
135	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,800	60,54 45,91	351,12 266,26
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,320	144,92 85,68	336,22 198,78
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,600	5,28 1,73	98,20 32,17
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600	39,19 30,95	728,84 575,61
139	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	16,300	93,85 37,48	1 529,82 610,91
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,600	50,75 31,71	943,97 589,86
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,800	89,88 39,60	341,53 150,46
142	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm(K=4)	m2	3,800	60,29 27,06	229,12 102,84
143	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	3,800	488,84 88,07	1 857,58 334,67
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavnelor	m2	3,800	5,28 1,73	20,06 6,57

1	2	3	4	5	6	7
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	3,800	50,75 31,71	192,85 120,51
146	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv(usa debara)	m	2,200	11,22 7,50	24,67 16,49
147	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,200	88,16 50,16	193,96 110,36
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				16 750,38 3 748,08
		6.2. Reparatii -retea electrica				
148	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	2,000	3,46 3,46	6,92 6,92
149	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc	2,000	78,79 25,37	157,59 50,74
		Total Reparatii -retea electrica Inclusiv salariu				164,51 57,66
		Total Biroul 235 Coridor Inclusiv salariu				16 914,88 3 805,74
		7. Bloc sanitar et.4				
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,018	86,28 86,13	605,50 604,45
151	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	0,720	134,53 40,36	96,86 29,06
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	7,740	504,06 139,74	3 901,39 1 081,55

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Bloc sanitar et.4 Inclusiv salariu				4 603,74 1 715,06
		8. Lucrari de evacuare deseuri				
153	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,500	63,75 63,75	669,38 669,38
154	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,500	68,00 68,00	714,00 714,00
155	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,500	91,00 0,00	955,50 0,00
		Total Lucrari de evacuare deseuri Inclusiv salariu				2 338,88 1 383,38

	Total	lei	125 142,61
	Asigurarea sociala	24,00 %	12 113,43
	Transportarea	4,00 %	2 942,85
	Total	100,00 +	140 198,89
	Cheltueli de regie	2,00 %	2 803,98
	Total	100,00 +	143 002,87
	Beneficiul de deviz	2,00 %	2 860,06
	Total	100,00 +	145 862,92
	Tva	20,00 %	29 172,58
	Total deviz: Inclusiv salariu		175 035,51 50 472,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)