

**Lucrari de schimbare a
sistemului pluvial la IP Liceul
Teoretic Varnita din s. Varnita, r.
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Schimbarea sistemului pluvial

Valoarea de deviz 292 411,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,00	57,66	2 594,70
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	201,80	57,66	11 635,79
3.	7422010060100	Timplar	h-om	98,56	57,66	5 682,97
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,39	57,66	4 058,68
Total manopera						23 972,14

Materiale:

1.	2413217300010	Cleme	buc	87,50	30,76	2 691,50
2.	2666122800555	Element de inchidere	buc	65,92	60,14	3 964,43
3.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	183,75	110,56	20 315,40
4.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	346,08	139,33	48 219,33
5.	2743123549026 -1	Parazapezi	m	300,00	75,00	22 500,00
6.	2743123549026 -2	Bordura de fronton	m	8,00	85,00	680,00
7.	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 232,00	0,45	554,40
8.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	43,75	54,00	2 362,50
9.	2874115837745	Suruburi	buc	3 296,00	0,42	1 384,32
10.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,20	22,50	27,00
11.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	76,71	34,30	2 631,15
12.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	65,92	205,00	13 513,60
13.	2875274000502	Cot burlan	buc	87,50	100,49	8 793,12
14.	2875274000503	Cot de capat	buc	43,75	102,00	4 462,50
15.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	43,75	30,75	1 345,31
16.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	65,92	112,00	7 383,04
17.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	461,44	63,50	29 301,44
Total materiale de construcții						170 129,04

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,50	45,00	67,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,95	45,00	222,75
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,20	30,00	36,01
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,50	25,00	37,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,10	45,00	544,50

6.	2952270007100 1	Autoturn	h-ut	40,00	350,00	14 000,00
Total utilaje de construcții						14 908,26

Total:

Cheltuieli directe	lei	209 009,44
Fondul social	24,00 %	5 753,31
Transportarea materialelor	5,00 %	8 506,45
Total	100,00 +	223 269,20
Cheltuieli de regie	7,00 %	15 628,84
Total	100,00 +	238 898,04
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 777,96
Total	100,00 +	243 676,00
TVA	20,00 %	48 735,20

Total deviz:

**292 411,2
0**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria s. Varnita, r. Anenii Noi
**Lucrari de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul
Teoretic Varnita din s. Varnita, r. Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Schimbarea sistemului pluvial
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m			346,00 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	139,33	150,69
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	63,50	91,57
	266612280 0555	Element de închidere	buc	0,2000	60,14	12,39
	287527400 0050	Elemente de legatură	buc	0,1000	34,30	3,53
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,07
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	205,00	42,23
	287411583	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,33

1	2	3	4	5	6	7
	7745					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			257,83 ----- 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	116,09
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	100,49	50,25
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,69
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,38
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,50
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	25,50
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
5	CK26B Apl	Parazapezi	m			100,31 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026 -1	Parazapezi	m	1,0000	75,00	75,00
	287411582 91261	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
6	CK26B Apl	Bordura de fronton	m			110,31 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026 -2	Bordura de fronton	m	1,0000	85,00	85,00
	287411582 91261	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
7	RpCH09 B apl	Repararea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie profilata. Nota: Se exclude (Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15	m			26,49 ----- 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		cm, lung. Tiv)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0080	22,50	0,18
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
8	RpDC12 I Apl	Autoturn	ora			350,00 ----- 0,00
	295227000 7100 1	Autoturn	h-ut	1,0000	350,00	350,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de schimbare a
sistemului pluvial la IP Liceul**

Teoretic Varnita din s. Varnita, r.**Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1**Schimbarea sistemului pluvial****Valoarea de deviz 292 411,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Acoperis				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	320,00	8,52 8,07	2 727,17 2 583,17
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	175,00	8,52 8,07	1 491,41 1 412,66
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	320,00	346,00 17,30	110 720,05 5 535,36
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	175,00	257,83 20,18	45 120,53 3 531,68
5	CK26B Apl	Parazapezi	m	300,00	100,31 23,06	30 094,20 6 919,20
6	CK26B Apl	Bordura de fronton	m	8,00	110,31 23,06	882,51 184,51
7	RpCH09B apl	Repararea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie profilată. Nota: Se exclude (Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv)	m	150,00	26,49 25,37	3 973,57 3 805,56
8	RpDC12I	Autoturn	ora	40,00	350,00	14 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Apl				0,00	0,00
Total Acoperis						209 009,44
Incluziv salariu						23 972,14
	Cheltuieli directe		lei			209 009,44
	Fondul social		24,00 %			5 753,31
	Transportarea materialelor		5,00 %			8 506,45
	Total		100,00 +			223 269,20
	Cheltuieli de regie		7,00 %			15 628,84
	Total		100,00 +			238 898,04
	Beneficiu de deviz		2,00 %			4 777,96
	Total		100,00 +			243 676,00
	TVA		20,00 %			48 735,20

Total deviz: **292 411,20**
Incluziv salariu **23 972,14**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)